

单位工程投标报价汇总表

工程名称：海南省文昌市文城镇南阳村委会福田二村
至山松村道路硬化工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	实体项目费		
1.1	道路工程		
1.2	排水沟		
1.3	单独计费		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
5	其中：垃圾处置费		
6	其中：社保费		
7	其中：危险作业意外伤害保险费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇南阳村委会福田二村至山松村道路硬化工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		道路工程						
1	040101001002	挖一般土方	1. 机械清表土方 2. 装车	m3	1055			
2	040103002002	余方弃置	1. 外弃运清表土 2. 运距3km	m3	1055			
3	040202001001	路床(槽) 整形	1. 路床(槽) 整形	m2	2682			
4	040202011001	碎石	1. 人机配合12cm 厚碎石层	m2	2682			
5	040203007002	水泥混凝土	1. 18cm厚路面砼，抗弯折强度≥4.5 2. 路面刻防滑槽 3. 切缝、填缝 4. 路面养护 5. 传力杆套筒	m2	2426			
6	040304005001	护栏柱	1. 护栏柱预制、安装、刷漆	m3	5.46			
7	040901001001	现浇构件钢筋	1. 路面拉杆钢筋	t	0.673			
		排水沟						
8	050101007001	清除地被植物	1. 清灌木	m2	510			
9	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 人机配合 3. 部分装车	m3	769.67			
10	040103002003	余方弃置	1. 外弃运沟槽土 2. 运距3km	m3	304.39			
11	040103001001	回填方	1. 机械回填土方	m3	465.28			
12	040501016001	砌筑方沟	1. M7.5浆砌石明沟(1.2m*1.2m)	m	102			
13	040309009001	桥面排(泄)水管	1. 泄水管PVCΦ50 2. 按图纸设计要求	m	159.12			
14	040308001001	水泥砂浆抹面	1. M10水泥砂浆抹面	m2	367.2			
15	040601025001	滤料铺设	1. 碎石滤层 2. 按图纸设计要求	m3	135.98			
16	040402018002	施工缝	1. 聚乙烯泡沫板沉降缝	m2	25.66			
17	050102012001	铺种草皮	1. 人工满铺草皮	m2	494.67			
本页小计								

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇南阳村委会福田二村至山松村道路硬化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	7	临时设施费_道路	分部分项合计+技术措施项目合计-人材机价差	2.01				
2	8	夜间施工增加费_道路	分部分项合计+技术措施项目合计-人材机价差	0.14				
3	9	雨季施工增加费_道路	分部分项合计+技术措施项目合计-人材机价差	0.67				
4	10	安全施工基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-人材机价差	1.51				
5	11	安全施工费(浮动部分)	安全施工基本费	50				
合 计								

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇南阳村委会福田二村
至山松村道路硬化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费 +其中：危险作业意外伤害保险费	D1 + D2 + D3		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工日合 计+安装费用工日)*56.03	(GR+JSCS_GR+AZ FYGR)*56.03	29.5	
1.3	其中：危险作业意外伤害 保险费	分部分项人工费+组织措施项目人 工费+技术措施项目人工费-人工 价差	RGF+ZZCS_RGF+J SCS_RGF-RGJC	0	
2	税金	实体项目费+措施项目费+其他项 目费+规费	A+B+C+D	11	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置

。