

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	实体项目费		
1.1	土石方工程		
1.2	路灯基础及手孔井制安装		
1.3	路灯		
1.4	电缆工程		
1.5	防雷接地工程		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
5	其中：垃圾处置费		
6	其中：社保费		
7	其中：危险作业意外伤害保险费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：按设计图	m3	211.68			
2	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：按设计图	m3	3.46			
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求：≥95% 2. 填方来源、运距：利用土方回填	m3	211.68			
		路灯基础及手孔井制安装						
4	040303002001	路灯基础	1. 混凝土强度等级：C25混凝土 2. 钢筋、模板制作安装拆除 3. 含保护砼	m3	3.46			
5	040901010001	预埋螺栓	1. 预埋路灯螺栓	t	0.072			
		路灯						
6	040801008001	成套电表及开关箱	1. 成套电表及开关箱	台	1			
7	040805002001	3.5米金属杆单臂路灯LED路灯灯具（56W）	1. 型号：3.5米金属杆单臂路灯LED路灯灯具（56W） 2. 按图纸设计按图纸或业主确认样品 3. 路灯牌 4. 整套配件	套	12			
8	040807002001	供电系统调试	1. 供电系统调试 2. 1.0kv	系统	1			
		电缆工程						
9	040803001001	电缆	1. 型号：电缆YJV22-2x4 2. 敷设方式、部位：埋地	m	1008			
10	040804001001	热镀锌钢管SC65	1. 名称：热镀锌钢管SC65	m	15			
11	040804002001	配线	1. 配线形式：路灯导线 2. 规格：BVVR-0.5kV 3X1.0	m	72			
12	040804001002	配管PVCΦ50	1. 线管PVCΦ50 2. 预埋砼基础内	m	12			
		防雷接地工程						
13	040806001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 L50*50*5, L=2500	根	24			
14	040806002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：规格：镀锌扁钢 40x4	m	62			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	7	临时设施费_给排水、燃气、路灯	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差	2.01				
2	8	夜间施工增加费_给排水、燃气、路灯	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.89				
3	9	雨季施工增加费_给排水、燃气、路灯	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	2.39				
4	10	安全施工基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差	1.51				
5	11	安全施工费(浮动部分)	安全施工基本费	50				
合 计								

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费+其中：危险作业意外伤害保险费	D1 + D2 + D3		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工日合计+安装费用工日)*56.03	(GR+JSCS_GR+AZFYGR)*56.03	0	
1.3	其中：危险作业意外伤害保险费	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RGF-RGJC	29.5	
2	税金	实体项目费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	11	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置

。