


单位工程投标报价汇总表

工程名称：南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化宣
传广场工程-安装

单位：元


第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计		
1.1	给水		
1.2	排水		
1.3	照明		
1.1	其中：人工费		
2	措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	建筑垃圾处置费		
4.2	工程定额测定费		
4.3	社会保障费		
4.4	危险作业意外伤害保险		
5	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			



第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		给水						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:U-PVC 4. 规格:De32 5. 连接形式:粘接	m	38.78			
2	031003001001	快速取水阀	1. 类型:快速取水阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1			
3	010401011001	水表井	1. 水表井（防污隔断阀）	座	1			
4	031003013001	水表	1. 类型：水表 2. 规格：DN50	组	1			
5	010401011002	阀门井	1. 阀门井	座	1			
6	031003001002	球阀	1. 类型：球阀 2. 规格：DN50	个	1			
7	010101003001	管沟土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖沟深度:2米以内 3. 回填要求:分层夯实回填	m3	11.63			
		排水						
8	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE双壁波纹管 4. 规格:De500 5. 连接形式:橡胶圈连接	m	50			
9	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE双壁波纹管 4. 规格:De400 5. 连接形式:橡胶圈连接	m	46.8			
10	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE双壁波纹管 4. 规格:De315 5. 连接形式:橡胶圈连接	m	13.5			
11	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE双壁波纹管 4. 规格:De250 5. 连接形式:橡胶圈连接	m	37			
12	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE双壁波纹管 4. 规格:De200 5. 连接形式:橡胶圈连接	m	68.5			
13	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外	m	57.7			
本页小计								




工程名称：南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化宣传广场工程-安装

标段：南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化
宣传广场工程



第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			2. 介质:排水 3. 材质:U-PVC 4. 规格:De160 5. 连接形式:粘接					
14	040201022001	排水明沟	1. 沟槽土方开挖 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 标准砖砌体 5. 20厚1:2.5水泥砂浆	m	94.09			
15	040201022002	排水暗沟	1. 沟槽土方开挖 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖 5. 20厚1:2.5防水水泥砂浆 6. ^16@500钢筋,与角钢焊接 7. 50*50*5角钢 8. 中灰麻烧面 300*300*80 (Φ20排水孔)	m	61.1			
16	040504001001	雨水检查井	1. 直径700砖砌雨水检查井	座	6			
17	010401011003	雨水沉砂井	1. 500*500雨水沉砂井 2. 100厚碎石垫层 3. 100厚C25混凝土 4. M10水泥砂浆砌MU10砖 5. C30混凝土井圈 6. 500×500 铸铁雨水篦子(重型)	座	3			
18	010401011004	单篦雨水口	1. 单篦雨水口 2. 100厚素土夯实 3. 100厚C20素混 4. MU7.5砖砌体 5. 20厚砂浆抹面 6. 450*750*30定制铸铁水篦子	座	13			
19	010101003002	管沟土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖沟深度:2米以内 3. 回填要求:分层夯实回填	m3	328.2			
		照明						
		室外景观照明						
20	030411001002	配管	1. 名称:塑料电线管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:埋地敷设	m	96.81			
本页小计								



工程名称：南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化
 宣传广场工程-安装 标段：南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化
 宣传广场工程 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	030408001002	电力电缆	1. 名称:室外电缆 2. 规格型号:VV-3*4 3. 敷设方式、部位:管内穿线	m	96.81			
22	030404017001	配电箱	1. 名称:室外园林配电箱 2. 型号: 3. 规格:具体尺寸根据系统图需求和设计说明配置 4. 基础形式、材质、规格: 5. 安装方式:落地式	台	1			
23	010101003003	管沟土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖沟宽度:0.6米 3. 挖沟深度:不小于0.7米，过行车道时不少于1米 4. 回填要求:分层夯实回填	m3	40.66			
		措施项目						
24	13	脚手架搭拆费用		项	1			
本页小计								
合 计								



总价措施项目清单与计价表


工程名称：南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育
文化宣传广场工程-安装

标段：南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化宣
传广场工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1	临时设施费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 技术措施机上人工 费-机上人工价差	17.56				
2	2	夜间、雨季施工增加费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 技术措施机上人工 费-机上人工价差	3.82				
3	3	二次搬运费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 技术措施机上人工 费-机上人工价差	2.9				
4	4	生产工具用具使用费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 技术措施机上人工 费-机上人工价差	10.66				
5	5	工程定位、复测、工程 点交、场地清理费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 技术措施机上人工 费-机上人工价差	0.21				
6	6	安全施工基本费	分部分项人工费+ 技术措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 技术措施机上人工 费-机上人工价差	5.12				
7	7	安全施工费(浮动部分)	安全施工基本费	30				
8	8	工程保险费	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 技术措施项目主材 费-技术措施项目 设备费-人材机价 差	0.28				
9	9	工程保修费	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 技术措施项目主材 费-技术措施项	0.08				

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定
额设置。



总价措施项目清单与计价表


工程名称：南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育
文化宣传广场工程-安装

标段：南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化宣传广场工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。




其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化宣传广场
工程-安装

标段：南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化宣传广场工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



规费、税金项目计价表

工程名称：南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育文化宣
传广场工程-安装

标段：南阳英雄纪念碑园区爱国主义教育
文化宣传广场工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	建筑垃圾处置费+工程定额测定费+社会保障费+危险作业意外伤害保险	D1+D2+D3+D4		
1.1	建筑垃圾处置费				
1.2	工程定额测定费	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	FBFXHJ+CSXMHJ+QTXMHJ	0	
1.3	社会保障费	(工日合计+技术措施项目工日合计+安装费用工日)*56.03	(GR+JSCS_GR+AZFYGR)*56.03	29.5	
1.4	危险作业意外伤害保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RGF-RGJC	0	
2	税金	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费	A+B+C+D	10	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。