

## 7、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

# 投 标 总 价

招 标 人：文昌市锦山镇人民政府

工程名称：海南省文昌市锦山镇湖大村委会湖大村 2019 年硬化道路建设工程

投标总价（小写）：1064718.51 元

（大写）：壹佰零陆万肆仟柒佰壹拾捌元伍角壹分

投 标 人：文昌市第二建筑安装工程公司（单位盖章）


法定代表人

或其授权人：



（签字或盖章）

编 制 人：



编 制 时 间：2019 年 9 月 2 日

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：海南省文昌市锦山镇湖大村委会湖大村  
2019年硬化道路建设工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	912157.67	
1.1	硬化道路1：长415m、宽3.5m、厚18cm，其中企口1宽10m、长8m；企口2宽10m、长6m	232012.6	
1.2	硬化道路2：长272m、宽3.5m、厚18cm，其中企口1宽9m、长9m	148402.43	
1.3	硬化道路3：长525m、宽3.5m、厚18cm，其中企口1宽11m、长10m	284452.51	
1.4	硬化道路4：长278m、宽3.5m、厚18cm，其中企口1宽12m、长6m	151706.58	
1.5	硬化道路5：长164m、宽3.5m、厚18cm，其中企口1宽9m、长6m	89668.19	
1.6	D400混凝土管路涵：5处每处均长6m、总长30m、沉泥井5个	5915.36	
二	措施项目费	38987.75	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	38987.75	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	18932.9	
2.2	其中：临时设施费	14374.98	
2.3	其中：雨季施工增加费	4698.16	
2.4	其中：夜间施工增加费	981.71	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费	25660.55	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	25660.55	—
五	税金	87912.54	—
	投标报价合计=一+二+三+四+五	1,061,718.51	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市锦山镇湖大村委会湖大村2019年硬化道路建设工程 标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		硬化道路1: 长415m、宽3.5m、厚18cm, 其中企口1宽10m、长8m; 企口2宽10m、长6m						
1	040101001002	挖一般土方	1、挖机挖土方清表杂物装自卸汽车 2、自卸汽车运土方清表杂物运距10km	m3	149.8	31.19	4672.26	
2	040202001002	路床(槽)整形	1、路床整形压实	m2	1498	2.1	3145.8	
3	040202011002	碎石	1、碎石路基铺设机械碾压厚8cm	m2	1498	22.75	34079.5	
4	040203007002	水泥混凝土	1、商品混凝土路面厚18cm 2、路面拉防滑条 3、锯缝机锯缝6*5	m2	1504.75	125.06	188184.04	
5	040103001002	路肩回填	1、路肩回填土机械平整压实 2、路肩回填两边各宽500mm	m3	124.5	15.51	1931	
		硬化道路2: 长272m、宽3.5m、厚18cm, 其中企口1宽9m、长9m						
6	040101001003	挖一般土方	1、挖机挖土方清表杂物装自卸汽车 2、自卸汽车运土方清表杂物运距10km	m3	97.68	31.19	3046.64	
7	040202001003	路床(槽)整形	1、路床整形压实	m2	976.75	2.1	2051.18	
8	040202011003	碎石	1、碎石路基铺设机械碾压厚7cm	m2	976.75	20.33	19857.33	
9	040203007003	水泥混凝土	1、商品混凝土路面厚18cm 2、路面拉防滑条 3、锯缝机锯缝6*5	m2	976.75	125.09	122181.66	
10	040103001013	路肩回填	1、路肩回填土机械平整压实 2、路肩回填两边各宽500mm	m3	81.6	15.51	1265.62	
		硬化道路3: 长525m、宽3.5m、厚18cm, 其中企口1宽11m、长10m						
11	040101001004	挖一般土方	1、挖机挖土方清表杂	m3	187.5	31.19	5848.13	
本页小计							386263.16	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市锦山镇湖大村委会湖大村2019年硬化道路建设工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
			物装自卸汽车 2、自卸汽车运土方清表 杂物运距10km						
12	040202001004	路床(槽)整形	1、路床整形压实	m2	1875	2.1	3937.5		
13	040202011004	碎石	1、碎石路基铺设机械碾 压厚7cm	m2	1875	20.33	38118.75		
14	040203007004	水泥混凝土	1、商品混凝土路面厚 18cm 2、路面拉防滑条 3、锯缝机锯缝6*5	m2	1870	125.19	234105.3		
15	040103001014	路肩回填	1、路肩回填土机械平整 压实 2、路肩回填两边各宽 500mm	m3	157.5	15.51	2442.83		
		硬化道路4:长 278m、宽3.5m、 厚18cm,其中企 口1宽12m、长6m							
16	040101001005	挖一般土方	1、挖机挖土方清表杂物 装自卸汽车 2、自卸汽车运土方清表 杂物运距10km	m3	99.85	31.19	3114.32		
17	040202001005	路床(槽)整形	1、路床整形压实	m2	998.5	2.1	2096.85		
18	040202011005	碎石	1、碎石路基铺设机械碾 压厚7cm	m2	998.5	20.33	20299.51		
19	040203007005	水泥混凝土	1、商品混凝土路面厚 18cm 2、路面拉防滑条 3、锯缝机锯缝6*5	m2	998.5	125.09	124902.37		
20	040103001015	路肩回填	1、路肩回填土机械平整 压实 2、路肩回填两边各宽 500mm	m3	83.4	15.51	1293.53		
		硬化道路5:长 164m、宽3.5m、 厚18cm,其中企 口1宽9m、长6m							
21	040101001006	挖一般土方	1、挖机挖土方清表杂物 装自卸汽车 2、自卸汽车运土方清表 杂物运距10km	m3	59.05	31.19	1841.77		
22	040202001006	路床(槽)整形	1、路床整形压实	m2	590.5	2.1	1240.05		
23	040202011006	碎石	1、碎石路基铺设机械碾 压厚7cm	m2	590.5	20.33	12004.87		
24	040203007006	水泥混凝土	1、商品混凝土路面	m2	590.5	125.01	73848.41		
本页小计								519216.06	






















第二次报价

项目名称：海南省文昌市锦山镇湖大村委会湖大村 2019 年硬化道路建设工程  
项目编号：HNHY2019-074

投标总价 (人民币/元)	大写	壹佰零陆万叁仟零贰拾肆元陆角陆分
	小写	1063024.66元
施工工期	120 日历天	

供应商名称(公章)：文昌市第二建筑安装工程公司

全权代表或法定代表人(签字)： 

日期：2019年9月3日

说明：1、本表价格一栏空白，落款处供应商名称（盖章）处由供应商事先加盖公章，单独准备至少 3 份（供应商应尽量避免书写错误，并准备充足数量的本表格），不与竞争性磋商响应文件一同装订，由供应商代表随身携带至磋商现场；  
2、本表中磋商报价在开标后，由供应商根据现场开标情况，在磋商现场手工填写作为供应商对本项目的最终报价。