

(清-表3)

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 土建部分

标段: 1、白沙黎族自治县思源实
验学校ABCD栋宿舍楼修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	A栋宿舍楼		
1.2	B栋宿舍楼		
1.3	C栋宿舍楼		
1.4	D栋宿舍楼		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中: 安全文明施工费		
2.2	其中: 临时设施费		
2.3	其中: 雨季施工增加费		
2.4	其中: 夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中: 暂列金额		
3.2	其中: 暂估价		
3.3	其中: 计日工		
3.4	其中: 总包服务费		
3.5	其中: 其他费用		
四	规费		
4.1	其中: 垃圾处置费		
4.2	其中: 社保费		
五	税金		
	合计=一+二+三+四+五		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：1、白沙黎族自治县思源实验学校ABCD栋宿舍楼修缮工程

工程名称：土建部分

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		A栋宿舍楼						
		拆除						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 原门窗拆除 2. 人工拆除 3. 满足设计要求	樘	32			
2	010103002001	垃圾弃运	1. 建筑垃圾弃运 2. 人工装车 3. 满足设计要求	m3	8			
		装饰装修						
3	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 不锈钢门安装 2. 人工安装 3. 满足设计要求	m2	60.48			
4	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 门洞修补 2. 水泥砂浆修补 3. 满足设计要求	m2	9.6			
5	011406001001	抹灰面油漆	1. 门洞修补 2. 抹灰面油漆修补 3. 满足设计要求	m2	14.4			
		B栋宿舍楼						
		拆除						
6	011610002002	金属门窗拆除	1. 原门窗拆除 2. 人工拆除 3. 满足设计要求	樘	94			
7	011611005001	防盗网拆除	1. 防盗网拆除 2. 人工拆除 3. 满足设计要求	扇	110			
8	011608002001	天棚铲除涂料面	1. 天棚涂料铲除 2. 人工铲除 3. 综合考虑脚手架 4. 满足设计要求	m2	801.41			
9	011608002002	墙面铲除涂料面	1. 墙面涂料铲除 2. 人工铲除 3. 综合考虑脚手架 4. 满足设计要求	m2	2816.74			
10	011605001001	楼地面块料拆除	1. 楼地面块料铲除 2. 人工铲除 3. 综合考虑材料运输 4. 满足设计要求	m2	232.11			
11	011605002001	墙面块料拆除	1. 墙面块料铲除	m2	599.48			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：1、白沙黎族自治县思源实验学校ABCD栋宿舍楼修缮工程

工程名称：土建部分

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 人工铲除 3. 综合考虑脚手架 4. 满足设计要求					
12	010103002002	垃圾弃运	1. 建筑垃圾弃运 2. 人工装车 3. 满足设计要求	m3	20			
		装饰装修						
13	010802001002	不锈钢仿木纹成品门安装	1. 不锈钢门安装 2. 人工安装 3. 满足设计要求	m2	3.78			
14	010802001003	不锈钢宿舍成品门安装	1. 不锈钢门安装 2. 人工安装 3. 满足设计要求	m2	68.04			
15	010802001004	不锈钢公卫成品门安装	1. 不锈钢门安装 2. 人工安装 3. 满足设计要求	m2	33.46			
16	010802001005	不锈钢淋浴间成品门安装	1. 不锈钢门安装 2. 人工安装 3. 满足设计要求	m2	21.22			
17	010607004001	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网 2. 人工安装 3. 满足设计要求	m2	259			
18	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 铝合金窗 2. 人工安装 3. 满足设计要求	m2	3.39			
19	011407001001	墙面涂料修补	1. 原墙面涂料修补 2. 人工喷涂 3. 综合考虑脚手架 4. 满足设计要求	m2	9.85			
20	011407002001	天棚涂料修补	1. 原天棚涂料修补 2. 人工喷涂 3. 综合考虑脚手架 4. 满足设计要求	m2	2948.08			
21	011204001001	面砖墙面	1. 陶瓷面砖 2. 人工铺设 3. 综合考虑脚手架 4. 满足设计要求	m2	797.08			
22	011102003001	块料楼地面	1. 陶瓷地砖 2. 人工铺设 3. 满足设计要求	m2	266.99			
23	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线 2. 人工铺设	m2	19.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：1、白沙黎族自治县思源实验学校ABCD栋宿舍楼修缮工程

工程名称：土建部分

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 满足设计要求					
24	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 地面防水 2. JS聚合物防水涂料 3. 满足设计要求	m2	1047.87			
25	011101006001	平面砂浆找平层	1. 楼地面找平 2. 水泥砂浆20厚 3. 满足设计要求	m2	161.48			
26	040303024001	混凝土其他构件	1. C25混凝土 2. 人工浇筑 3. 满足设计要求	m3	6.4			
27	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋Φ6 2. 双层布置 3. 满足设计要求	t	0.4			
28	011204001002	面砖墙面	1. 白色瓷砖 2. 人工铺设 3. 满足设计要求	m2	40			
		C栋宿舍楼						
		拆除						
29	011610002003	金属门窗拆除	1. 原门窗拆除 2. 人工拆除 3. 满足设计要求	樘	102			
30	011608002003	天棚铲除涂料面	1. 天棚涂料铲除 2. 人工铲除 3. 综合考虑脚手架 4. 满足设计要求	m2	687.82			
31	011608002004	墙面铲除涂料面	1. 墙面涂料铲除 2. 人工铲除 3. 综合考虑脚手架 4. 满足设计要求	m2	2176			
32	011605001002	楼地面块料拆除	1. 楼地面块料铲除 2. 人工铲除 3. 综合考虑材料运输 4. 满足设计要求	m2	163.44			
33	011605002002	墙面块料拆除	1. 墙面块料铲除 2. 人工铲除 3. 综合考虑脚手架 4. 满足设计要求	m2	418.24			
34	010103002003	垃圾弃运	1. 建筑垃圾弃运 2. 人工装车 3. 满足设计要求	m3	20			
		装饰装修						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：1、白沙黎族自治县思源实验学校ABCD栋宿舍楼修缮工程

工程名称：土建部分

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
35	010802001006	不锈钢仿木纹成品门安装	1. 不锈钢门安装 2. 人工安装 3. 满足设计要求	m ²	34.02			
36	010802001007	不锈钢宿舍成品门安装	1. 不锈钢门安装 2. 人工安装 3. 满足设计要求	m ²	68.04			
37	010802001008	不锈钢公卫成品门安装	1. 不锈钢门安装 2. 人工安装 3. 满足设计要求	m ²	25.92			
38	010802001009	不锈钢淋浴间成品门安装	1. 不锈钢门安装 2. 人工安装 3. 满足设计要求	m ²	25.92			
39	011407001002	墙面涂料修补	1. 原墙面涂料修补 2. 人工喷涂 3. 综合考虑脚手架 4. 满足设计要求	m ²	2176			
40	011407002002	天棚涂料修补	1. 原天棚涂料修补 2. 人工喷涂 3. 综合考虑脚手架 4. 满足设计要求	m ²	688			
41	011204001003	面砖墙面	1. 陶瓷面砖 2. 人工铺设 3. 综合考虑脚手架 4. 满足设计要求	m ²	610			
42	011102003002	块料楼地面	1. 陶瓷面砖 2. 人工铺设 3. 满足设计要求	m ²	173.44			
43	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 地面防水 2. JS聚合物防水涂料 3. 满足设计要求	m ²	163.44			
44	010903002001	墙面涂膜防水	1. 墙面防水 2. JS聚合物防水涂料 3. 满足设计要求	m ²	610			
45	011101006002	平面砂浆找平层	1. 楼地面找平 2. 水泥砂浆20厚 3. 满足设计要求	m ²	163.44			
46	040303024002	混凝土其他构件	1. C25混凝土 2. 人工浇筑 3. 满足设计要求	m ³	6.4			
47	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋φ6 2. 双层布置 3. 满足设计要求	t	0.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：1、白沙黎族自治县思源实验学校ABCD栋宿舍楼修缮工程

工程名称：土建部分

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
48	011204003001	块料面层	1. 陶瓷面层 2. 人工铺设 3. 满足设计要求	m2	40			
49	010401012001	零星砌砖	1. 灰砂砖墙 2. 人工砌筑 3. 满足设计要求	m3	0.31			
		D栋宿舍楼						
		拆除						
50	011610002004	金属门窗拆除	1. 原门窗拆除 2. 人工拆除 3. 满足设计要求	樘	52			
51	011608002005	天棚铲除涂料面	1. 天棚涂料铲除 2. 人工铲除 3. 综合考虑脚手架 4. 满足设计要求	m2	505.5			
52	011605001003	楼地面块料拆除	1. 楼地面块料铲除 2. 人工铲除 3. 综合考虑材料运输 4. 满足设计要求	m2	204.68			
53	011605002003	墙面块料拆除	1. 墙面块料铲除 2. 人工铲除 3. 综合考虑脚手架 4. 满足设计要求	m2	497.22			
54	011601001001	砖砌体拆除	1. 灰砂砖墙拆除 2. 人工拆除 3. 满足设计要求	m3	5.09			
55	010103002004	垃圾弃运	1. 建筑垃圾弃运 2. 人工装车 3. 满足设计要求	m3	25			
		装饰装修						
56	010802001010	不锈钢宿舍成品门安装	1. 不锈钢门安装 2. 人工安装 3. 满足设计要求	m2	60.48			
57	010802001011	不锈钢公卫成品门安装	1. 不锈钢门安装 2. 人工安装 3. 满足设计要求	m2	28			
58	010802001012	不锈钢淋浴间成品门安装	1. 不锈钢门安装 2. 人工安装 3. 满足设计要求	m2	24			
59	011407002003	天棚涂料修补	1. 原天棚涂料修补 2. 人工喷涂 3. 综合考虑脚手架	m2	505.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：1、白沙黎族自治县思源实验学校ABCD栋宿舍楼修缮工程

工程名称：土建部分

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 满足设计要求					
60	011204001004	面砖墙面	1. 陶瓷面砖 2. 人工铺设 3. 综合考虑脚手架 4. 满足设计要求	m2	497.22			
61	011102003003	块料楼地面	1. 陶瓷面砖 2. 人工铺设 3. 满足设计要求	m2	204.68			
62	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1. 地面防水 2. JS聚合物防水涂料 3. 满足设计要求	m2	204.68			
63	010903002002	墙面涂膜防水	1. 墙面防水 2. JS聚合物防水涂料 3. 满足设计要求	m2	497.22			
64	040303024003	混凝土其他构件	1. C25混凝土 2. 人工浇筑 3. 满足设计要求	m3	6			
65	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋Φ6 2. 双层布置 3. 满足设计要求	t	0.8			
66	011204001005	面砖墙面	1. 白色瓷砖 2. 人工铺设 3. 满足设计要求	m2	48			
67	010401012002	零星砌砖	1. 灰砂砖 2. 120厚 3. 满足设计要求	m3	4.56			
68	010404001001	垫层	1. 垫层 2. C30混凝土 3. 满足设计要求	m3	2.7			
		措施项目						
69	011702025001	其他现浇构件	1. 模板 2. 人工制作安装 3. 满足设计要求	m2	12.12			
70	011701001001	综合脚手架	1. 脚手架搭设 2. 人工搭设 3. 满足设计要求	m2	3889.03			
71	011703001001	垂直运输	1. 材料运输 2. 人工运输 3. 满足设计要求	m2	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建部分

标段：1、白沙黎族自治县思源实验学校ABCD栋宿舍楼修缮工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	4	安全文明施工与环境保护基本费						
2	4.1	安全文明施工与环境保护基本费1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2				
3	4.2	安全文明施工与环境保护基本费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.2				
4	4.3	安全文明施工与环境保护基本费5千万~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.8				
5	4.4	安全文明施工与环境保护基本费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.4				
6	5	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全施工基本费	30				
7	6	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	7	临时设施费						
9	7.1	临时设施费1千万以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.02				
10	7.2	临时设施费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.612				
11	7.3	临时设施费5千万~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.408				
12	7.4	临时设施费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.204				
13	8	夜间施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-人材机价差	0.14				

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：土建部分

标段：1、白沙黎族自治县思源
实验学校ABCD栋宿舍楼修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目 工日合计+机上工日合计+ 技术措施机上工日合计)* 56.03	(GR+JSCS_GR+ JSGR+JSCS JSGR)*56.03	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+ 措施项目费+其他项目费+ 规费	A+B+C+D	9	
合计					

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装部分

标段：1、白沙黎族自治县思源实
验学校ABCD栋宿舍楼修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A栋宿舍楼		
1.2	B栋宿舍楼		
1.3	C栋宿舍楼		
1.4	D栋宿舍楼		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	合计=一+二+三+四+五		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：1、白沙黎族自治县思源实验学校ABCD栋宿舍楼修缮工程

工程名称：安装部分

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		A栋宿舍楼						
		拆除						
1	030404033001	风扇	1. 名称:吊扇拆除 2. 型号:按设计要求	台	32			
2	030404019001	控制开关	1. 名称:开关面板拆除 2. 型号:按设计要求	个	32			
		安装						
3	030411004001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:线槽敷设 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm 5. 材质:铜 6. 配线部位:室内 7. 满足设计要求	m	640			
4	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 满足设计要求	m	250			
5	030404033002	风扇	1. 名称:吊风扇 2. 满足设计要求	台	64			
6	030404019002	控制开关	1. 名称:风扇开关 2. 满足设计要求	个	32			
		B栋宿舍楼						
		拆除						
7	011602001001	卫生间洁具拆除	1. 名称:卫生间洁具拆除 2. 满足设计要求	m3	2			
8	030404033003	风扇	1. 名称:吊扇拆除 2. 型号:按设计要求	台	36			
9	030404019003	控制开关	1. 名称:开关面板拆除 2. 型号:按设计要求	个	36			
10	030412001001	普通灯具	1. 名称:灯具拆除 2. 满足设计要求	套	14			
11	010103002005	垃圾弃运	1. 名称:人力竖向搬运 2. 废弃料品种:建筑垃圾 3. 运距:按现场实际情况 4. 满足设计要求	m3	20			
		安装						
12	030411004002	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:线槽敷设 3. 型号:BV	m	1200			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：1、白沙黎族自治县思源实验学校ABCD栋宿舍楼修缮工程

工程名称：安装部分

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 规格:2.5mm 5. 材质:铜 6. 配线部位:室内 7. 满足设计要求					
13	030411002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 满足设计要求	m	400			
14	030404033004	风扇	1. 名称:吊风扇 2. 满足设计要求	台	72			
15	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:满足设计要求	套	16			
16	030404019004	控制开关	1. 名称:风扇开关 2. 满足设计要求	个	36			
17	030404019005	控制开关	1. 名称:跷板开关 2. 满足设计要求	个	14			
18	031004007001	小便器	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:小便池 3. 满足设计要求	组	8			
19	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 满足设计要求	组	16			
20	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 满足设计要求	套	24			
21	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆 3. 组装形式:满足设计要求	组	8			
22	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 满足设计要求	个	44			
23	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:水龙头 2. 材质:满足设计要求	个	28			
24	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-DN25 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 6. 满足设计要求	m	180			
25	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水	m	90			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：1、白沙黎族自治县思源实验学校ABCD栋宿舍楼修缮工程

工程名称：安装部分

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 材质、规格:PPR-DN25 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:冲洗消毒 6. 满足设计要求					
26	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC-DN10 4. 连接形式:粘接 5. 满足设计要求	m	100			
27	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC-DN75 4. 连接形式:粘接 5. 满足设计要求	m	100			
		C栋宿舍楼						
		拆除						
28	011602001002	卫生间洁具拆除	1. 名称:卫生间洁具拆除 2. 满足设计要求	m3	2			
29	030404033005	风扇	1. 名称:吊扇拆除 2. 型号:按设计要求	台	36			
30	030404019006	控制开关	1. 名称:开关面板拆除 2. 型号:按设计要求	个	36			
31	030412001003	普通灯具	1. 名称:灯具拆除 2. 满足设计要求	套	18			
		安装						
32	030411004003	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:线槽敷设 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm 5. 材质:铜 6. 配线部位:室内 7. 满足设计要求	m	1200			
33	030411002003	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 满足设计要求	m	400			
34	030404033006	风扇	1. 名称:吊风扇 2. 满足设计要求	台	72			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：1、白沙黎族自治县思源实验学校ABCD栋宿舍楼修缮工程

工程名称：安装部分

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
35	030412001004	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:满足设计要求	套	18			
36	030404019007	控制开关	1. 名称:风扇开关 2. 满足设计要求	个	36			
37	030404019008	控制开关	1. 名称:跷板开关 2. 满足设计要求	个	14			
38	031004007002	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:小便池 3. 满足设计要求	组	8			
39	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 满足设计要求	组	24			
40	031004003002	洗手盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗手盆 3. 组装形式:满足设计要求	组	8			
41	031004010002	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 满足设计要求	套	24			
42	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 满足设计要求	个	40			
43	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:水龙头 2. 材质:满足设计要求	个	20			
44	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-DN25 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 6. 满足设计要求	m	170			
45	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:PPR-DN25 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 6. 满足设计要求	m	90			
46	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC-DN100	m	100			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：1、白沙黎族自治县思源实验学校ABCD栋宿舍楼修缮工程

工程名称：安装部分

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 连接形式:粘接 5. 满足设计要求					
47	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC-DN75 4. 连接形式:粘接 5. 满足设计要求	m	100			
		D栋宿舍楼						
		拆除						
48	011602001003	卫生间洁具拆除	1. 名称:卫生间洁具拆除 2. 满足设计要求	m3	6			
49	030404033007	风扇	1. 名称:吊扇拆除 2. 型号:按设计要求	台	32			
50	030404019009	控制开关	1. 名称:开关面板拆除 2. 型号:按设计要求	个	32			
51	030412001005	普通灯具	1. 名称:灯具拆除 2. 满足设计要求	套	24			
		安装						
52	030411004004	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:线槽敷设 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm 5. 材质:铜 6. 配线部位:室内 7. 满足设计要求	m	1200			
53	030411002004	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 满足设计要求	m	400			
54	030404033008	风扇	1. 名称:吊风扇 2. 满足设计要求	台	64			
55	030412001006	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:满足设计要求	套	24			
56	030404019010	控制开关	1. 名称:风扇开关 2. 满足设计要求	个	32			
57	030404019011	控制开关	1. 名称:跷板开关 2. 满足设计要求	个	4			
58	031004007003	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:小便池 3. 满足设计要求	组	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：1、白沙黎族自治县思源实验学校ABCD栋宿舍楼修缮工程

工程名称：安装部分

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
59	031004006003	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 满足设计要求	组	20			
60	031004010003	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 满足设计要求	套	20			
61	031004014003	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 满足设计要求	个	36			
62	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:水龙头 2. 材质:满足设计要求	个	52			
63	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-DN25 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 6. 满足设计要求	m	150			
64	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:PPR-DN25 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 6. 满足设计要求	m	80			
65	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC-DN110 4. 连接形式:粘接 5. 满足设计要求	m	100			
66	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC-DN75 4. 连接形式:粘接 5. 满足设计要求	m	100			
		措施项目						
67	031301017001	脚手架搭拆	1. 安装脚手架搭设 2. 人工搭设 3. 满足设计要求	元	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：1、白沙黎族自治县思源实验学校ABCD栋宿舍楼修缮工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分 标段：1、白沙黎族自治县思源实验学校ABCD栋宿舍楼修缮工程 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
								视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装部分
 标段：1、白沙黎族自治县思源实验学校ABCD栋宿舍楼修缮工程
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：安装部分

标段：1、白沙黎族自治县思源
实验学校ABCD栋宿舍楼修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					