

# 编制说明

## 一、工程概况

- 1、工程名称：金波乡人民政府撂荒土地流转及整治项目
- 2、建设地点：海南省白沙黎族自治县金波乡白打村委会田洋
- 3、建设单位：白沙黎族自治县金波乡人民政府
- 4、建设内容及规模：土地地表清理杂草灌木、场地平整、绿肥种子、化肥、农药、石灰、田间协管员、灌排、播种前整地、播种、施肥、喷药、土壤改良剂、有机肥料、粉碎绿肥、土地翻耕、检测土壤肥力、提供施肥建议、成品蓄水池（单个 300 立方储量）、沟渠淤泥清理及边坡修整、过路管涵等。

## 二、编制依据及取费标准

- 1、《水利工程量清单计价规范》（2007 版）、《海南省建设工程量清单项目计量规范》（2013 版）、《全国 2011 土地开发整理项目预算定额》、《土地开发整理项目预算定额标准》财综〔2011〕128 号、《土地开发整理项目资金管理暂行办法》、《土地开发整理项目施工机械台班预算定额》、《海南省征地青苗及地上附着物补偿标准》、海南省自然资源规划厅和海南省住房和城乡建设厅、水务厅及海南省建设标准定额站发布的其它有关工程预（结）算的相关文件和其他建设项目相关的标准、规范、技术资料；

## 三、编制范围

- 1、本工程预算范围包含：土地地表清理杂草灌木、场地平整、绿肥种子、化肥、农药、石灰、田间协管员、灌排、播种前整地、播种、施肥、喷药、土壤改良剂、有机肥料、粉碎绿肥、土地翻耕、检测土壤肥力、提供施肥建议、成品蓄水池（单个 300 立方储量）、沟渠淤泥清理及边坡修整、过路管涵等。

## 四、计算说明

### （一）本工程计算说明

1、本工程图纸计量及实施方案计量；

### （二）、材料价格说明

1、相关设备及材料价格参照《海南工程造价信息》（2022年第6月）白沙地区信息价以及市场设备材料价格信息综合取定。

### （三）人工、机械价格说明

1、本工程预算人工单价按《全国 2011 土地开发整理项目预算定额》、人工预算单价依据财政部、国土资源部文件，财综【2011】128 号文《财政部 国土资源部关于印发土地整理项目预算定额标准的通知》新定额海南地区执行，按甲类工 56.54 元/工日、乙类工 43.29 元/工日计价规定执行计算。

### （四）机械价格说明

1、本工程，机械台班单价《全国 2011 土地开发整理项目预算定额》、《土地开发整理项目施工机械台班预算定额》（施工机械台班单价）执行；

### （五）措施项目费说明

1、措施项目费按《全国 2011 土地开发整理项目预算定额》、《土地开发整理项目预算定额标准》财综〔2011〕128 号的有关规定执行，赶工费、二次搬运费未计入；

### （六）税金说明

1、税金根据《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定【2019】100号）规定，2019年4月1号之后新建或在建的建设工程的增值税税率由10%调整为9%，本工程税率按9%计算。

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 金波乡人民政府撂荒地流转及整治项目

第 1 页、共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
		土壤改良工程				
1	500101001001	表土清理及地表杂草灌木清除、弃运1.5~2km、田埂修筑	m <sup>2</sup>	352000		
2	500101003002	土沟清理土方修坡	m <sup>3</sup>	356		
3	500103001001	土方回填	m <sup>3</sup>	16		
4	500103016001	10cm碎石垫层回填	m <sup>2</sup>	14		
5	500109001001	C20砼挡土墙	m <sup>3</sup>	12		
6	500109001002	C20砼砼基座	m <sup>3</sup>	4		
7	500109001003	C20砼底板	m <sup>3</sup>	1		
8	500109010001	路面拆除	m <sup>3</sup>	2		
9	500109011001	C30砼修补路面	m <sup>2</sup>	14		
10	500114001001	预制钢筋混凝土承插管Φ600	m	9		
11	500114002001	土地翻耕	公顷	35.2		
12	500114002002	购买绿肥种子	亩	528		
13	500114002003	购买化肥	亩	528		
14	500114002004	购买农药	亩	528		
15	500114002005	播前整地	亩	528		
16	500114002006	播种	亩	528		
17	500114002007	施肥	亩	528		
18	500114002008	喷药	亩	528		
19	500114002009	灌排	亩	528		
20	500114002010	土壤改良剂	亩	528		
21	500114002011	有机肥料	亩	528		
22	500114002013	粉碎绿肥	亩	528		
23	500114002014	石灰	亩	528		
24	500114002015	土地翻耕	公顷	35.2		
25	500114002017	检测土壤肥力、提供施肥建议	亩	528		
26	500114002018	成品蓄水池(单个300立方储量)	个	5		
27	500114002019	外弃土方5~6km	m <sup>3</sup>	23		
28	500114002020	田间协管员	亩	528		
29	500114002021	沟渠淤泥清理及边坡修整	m	5400		





