

招标工程量清单目录

工程名称： 龙华区村庄巷道修建提升工程

序号	名称
1	编制说明
2	建设项目投标报价汇总表
3	单项工程投标报价汇总表
4	单位工程投标报价汇总表
5	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
6	总价措施项目清单与计价表
7	其他项目清单与计价汇总表
8	暂列金额表
9	材料(工程设备)暂估价及调整表
10	专业工程暂估价及结算价表
11	计日工表
12	总承包服务费计价表
13	规费、税金项目计价表
14	营业执照

(清-说明)

编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：龙华区村庄巷道修建提升工程
- 2、建设地点：海口市龙华区
- 3、建设单位：海口市龙华区乡村振兴局
- 4、设计单位：海南铭汇项目管理有限公司

二、编制范围

本工程建设内容：龙桥镇玉谢村的主路新建2m宽巷道87m，拆除重做原有20cm厚道路70m²；龙桥镇昌荣村主道路旁新建3m宽道路120m；龙桥镇昌学至昌荣村段旁2m宽巷道506m；遵谭镇卜创村新建3.5m宽道路110m；遵谭镇儒逢村新建2.5m宽道路56m；遵谭镇卜裔村新建2m宽巷道788m；新坡镇新坡村新建2.5m宽道路62m；新坡镇民丰村新建3m宽道路120m，拆除重做3m宽道路50m；新坡镇下市村新建水泥硬化道路1063m²，拆除原有水泥硬化170m²；新坡镇月塘村陈道吉宅旁拆除重做3m宽道路88m，增加800*1000水沟88m；新坡镇保礼村梁振锦家旁拆除重做2m宽巷道40m，增加300*300水沟35m；龙泉镇儒彩村新建2.5m宽道路78m，拆除重做2.5m宽道路148m，新建300*300水沟90m；龙泉镇扬亭村新建2.5m宽道路65m，新建不规则水泥硬化20m²；龙泉镇沃梧村新建2m宽巷道671m；龙泉镇富雅村新建2m宽巷道809m，新建300*300水沟43m。合计新建3.5宽道路共110m；新建3m宽道路378m；新建2.5m宽道路409m；新建不规则水泥硬化道路共1153平方米；新建2m宽巷道共2901m；新建800*1000水沟88m；新建300*300水沟168m；拆除原有混凝土路面共1104平方米。

三、编制依据

- 1、施工设计图纸。
- 2、建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）清单计价规范）。
- 3、海南省建设厅颁发的《海南省房屋建筑与装饰工程计价定额（2017年）》。
- 4、《海南省市政工程综合定额》（2017）、《海南省安装工程计价定额》（2017）。
- 5、海南省住房和城乡建设厅发布的《关于贯彻〈建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定〉的实施意见》（琼建定[2018]48号）、《关于调整社会保障费的通知》（琼建定[2019]128号）、《关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建规[2022]003号）。
- 6、根据海南省住房和城乡建设厅《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》琼建定[2019]100号文件，税率按9%计取；
- 7、海南省建设标准定额站发布的《海南工程造价信息》（2022年第8期）海口市地区建设工程主要材料信息价。
- 8、本工程相关的标准图集、规范、技术资料。
- 9、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程预结算的文件。

四、编制方法

单位工程招标控制价，采用工程量清单综合单价法编制。工程量根据施工图设计文件和有关13计量规范及常规施工方案计算；分部分项工程及单价措施项目的综合单价根据现行计价定额、计价办法、工程造价信息及市场价格信息进行组价；总价措施项目费、其他项目费、规费及税金根据相关规定计取。

五、组价说明：

1. 本工程投标报价建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）清单计价规范）要求及规定使用格式。

2. 本说明未详尽事项，以计价规范、计价管理办法、工程量计算规范、招标文件以及有关法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

六、编制结果：

本招标工程量清单暂列金额0元、暂估金额0元。

(清-表1)

单项工程投标报价汇总表

工程名称： 龙华区村庄巷道修建提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	龙华区村庄巷道修建提升工程				
合计					

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：龙桥镇

标段：龙华区村庄巷道修建提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	平交口		
1.3	龙桥镇玉谢村中心的主干道		
1.4	龙桥镇昌荣村主道路旁巷道		
1.5	龙桥镇昌学至昌荣村段旁		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙桥镇

标段：龙华区村庄巷道修建提升工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m内	m3	508.79			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：投标人自行考虑	m3	508.79			
		平交口						
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位：路床(槽)整形	m2	131.4			
4	040202011001	碎石	1. 石料规格：级配碎石垫层 2. 厚度：15cm	m2	131.4			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30普通混凝土 2. 厚度：20cm 3. 养护：塑料膜养护 4. 拉防滑条：水泥混凝土拉防滑条	m2	108			
6	04B001	割缝	1. 名称：机械割缝 2. 其它：详见设计施工图	m	20			
7	04B002	灌缝	1. 名称：沥青砂子处理，松木嵌缝 2. 其它：详见设计施工图	m2	2			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：道路传力杆制作安装 带套筒 2. 钢筋规格：Φ28 3. 其它：详见设计施工图	t	0.058			
9	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：道路传力杆制作安装 不带套筒 2. 钢筋规格：Φ28 3. 其它：详见设计施工图	t	0.029			
		龙桥镇玉谢村中心的主干道						
		拆除						
10	041001001001	拆除路面	1. 材质：路面拆除 2. 厚度：35cm	m2	24.5			
11	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣外运 2. 运距：投标人自行考虑	m3	24.5			
		旧路重做						
12	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位：路床(槽)整形	m2	70			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙桥镇 标段：龙华区村庄巷道修建提升工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层	m2	70			
14	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30普通混凝土 2. 厚度:20cm 3. 养护:塑料膜养护 4. 拉防滑条:水泥混凝土拉防滑条	m2	70			
15	04B003	割缝	1. 名称:机械割缝 2. 其它:详见设计施工图	m	105			
16	04B004	灌缝	1. 名称:沥青砂子处理,松木嵌缝 2. 其它:详见设计施工图	m2	10.5			
		新建2m宽巷道						
17	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	261			
18	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:12cm	m2	217.5			
19	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30普通混凝土 2. 厚度:15cm 3. 养护:塑料膜养护 4. 拉防滑条:水泥混凝土拉防滑条	m2	174			
20	04B005	割缝	1. 名称:机械割缝 2. 其它:详见设计施工图	m	29			
21	04B006	灌缝	1. 名称:沥青砂子处理,松木嵌缝 2. 其它:详见设计施工图	m2	2.9			
		龙桥镇昌荣村主道路旁巷道						
		新建3m宽道路						
22	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	480			
23	040202011004	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:15cm	m2	420			
24	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30普通混凝土 2. 厚度:20cm 3. 养护:塑料膜养护	m2	360			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙桥镇 标段：龙华区村庄巷道修建提升工程 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 拉防滑条：水泥混凝土拉防滑条					
25	04B007	割缝	1. 名称：机械割缝 2. 其它：详见设计施工图	m	60			
26	04B008	灌缝	1. 名称：沥青砂子处理，松木嵌缝 2. 其它：详见设计施工图	m ²	6			
		龙桥镇昌学至昌荣村段旁						
		新建2m宽巷道						
27	040202001005	路床(槽)整形	1. 部位：路床(槽)整形	m ²	1518			
28	040202011005	碎石	1. 石料规格：级配碎石垫层 2. 厚度：12cm	m ²	1265			
29	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30普通混凝土 2. 厚度：15cm 3. 养护：塑料膜养护 4. 拉防滑条：水泥混凝土拉防滑条	m ²	1012			
30	04B009	割缝	1. 名称：机械割缝 2. 其它：详见设计施工图	m	168.67			
31	04B010	灌缝	1. 名称：沥青砂子处理，松木嵌缝 2. 其它：详见设计施工图	m ²	16.87			
		措施项目						
32	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号：1m ³ 以内	台·次	1			
33	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：压路机	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙桥镇 标段：龙华区村庄巷道修建提升工程 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率浮动费率条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：龙桥镇

标段：龙华区村庄巷道修建提
升工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
	合 计			

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：龙桥镇

标段：龙华区村庄巷道修建
提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：龙桥镇

标段：龙华区村庄巷道修建提升
工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：遵谭镇

标段：龙华区村庄巷道修建提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	平交口		
1.3	遵谭镇卜创村平		
1.4	遵谭镇儒逢村		
1.5	遵谭镇儒逢村		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遵谭镇
 标段：龙华区村庄巷道修建提升工程
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土方工程						
1	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m内	m3	647.57			
2	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：投标人自行考虑	m3	647.57			
		平交口						
3	040202001006	路床(槽)整形	1. 部位：路床(槽)整形	m2	131.4			
4	040202011006	碎石	1. 石料规格：级配碎石垫层 2. 厚度：15cm	m2	131.4			
5	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 普通混凝土 2. 厚度：20cm 3. 养护：塑料膜养护 4. 拉防滑条：水泥混凝土拉防滑条	m2	108			
6	04B011	割缝	1. 名称：机械割缝 2. 其它：详见设计施工图	m	20			
7	04B012	灌缝	1. 名称：沥青砂子处理， 松木嵌缝 2. 其它：详见设计施工图	m2	2			
8	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：道路传力杆 制作安装 带套筒 2. 钢筋规格：Φ28 3. 其它：详见设计施工图	t	0.058			
9	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：道路传力杆 制作安装 不带套筒 2. 钢筋规格：Φ28 3. 其它：详见设计施工图	t	0.029			
		遵谭镇卜创村平						
		新建3.5m宽道路						
10	040202001007	路床(槽)整形	1. 部位：路床(槽)整形	m2	495			
11	040202011007	碎石	1. 石料规格：级配碎石垫层 2. 厚度：15cm	m2	440			
12	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 普通混凝土 2. 厚度：20cm	m2	385			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遵谭镇 标段：龙华区村庄巷道修建提升工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 养护:塑料膜养护 4. 拉防滑条:水泥混凝土拉防滑条					
13	04B013	割缝	1. 名称:机械割缝 2. 其它:详见设计施工图	m	64.17			
14	04B014	灌缝	1. 名称:沥青砂子处理,松木嵌缝 2. 其它:详见设计施工图	m2	6.42			
		遵谭镇儒逢村						
		新建2.5m宽道路						
15	040202001008	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	196			
16	040202011008	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:15cm	m2	168			
17	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30普通混凝土 2. 厚度:20cm 3. 养护:塑料膜养护 4. 拉防滑条:水泥混凝土拉防滑条	m2	140			
18	04B015	割缝	1. 名称:机械割缝 2. 其它:详见设计施工图	m	23.33			
19	04B016	灌缝	1. 名称:沥青砂子处理,松木嵌缝 2. 其它:详见设计施工图	m2	2.33			
		遵谭镇儒逢村						
		新建2m宽巷道						
20	040202001009	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	1576			
21	040202011009	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:12cm	m2	1576			
22	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30普通混凝土 2. 厚度:15cm 3. 养护:塑料膜养护 4. 拉防滑条:水泥混凝土拉防滑条	m2	1576			
23	04B017	割缝	1. 名称:机械割缝 2. 其它:详见设计施工图	m	262.67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遵谭镇

标段：龙华区村庄巷道修
建提升工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	04B018	灌缝	1. 名称:沥青砂子处理, 松木嵌缝 2. 其它:详见设计施工图	m2	26.27			
		措施项目						
25	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号: 1m3以内	台.次	1			
26	041106001004	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 压路机	台.次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：遵谭镇 标段：龙华区村庄巷道修建提升工程 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：遵谭镇 标段：龙华区村庄巷道修建提升工程 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：遵谭镇

标段：龙华区村庄巷道修建提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

暂列金额明细表

工程名称：遵谭镇 标段：龙华区村庄巷道修建提升工程 第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：遵谭镇
标段：龙华区村庄巷道修建提升工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新坡镇

标段：龙华区村庄巷道修建提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	平交口		
1.3	新坡镇新坡村		
1.4	新坡镇民丰村		
1.5	新坡镇下市村		
1.6	新坡镇月塘村陈道吉宅旁		
1.7	新坡镇保礼村梁振锦家旁		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新坡镇

标段：龙华区村庄巷道修建提升工程

第 2 页 共 2 页

招标控制价合计=一+二+三+四+五		
-------------------	--	--

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新坡镇

标段：龙华区村庄巷道修建提升工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土方工程						
1	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m内	m3	552.85			
2	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：投标人自行考虑	m3	552.85			
		平交口						
3	040202001010	路床(槽)整形	1. 部位：路床(槽)整形	m2	87.6			
4	040202011010	碎石	1. 石料规格：级配碎石垫层 2. 厚度：15cm	m2	87.6			
5	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 普通混凝土 2. 厚度：20cm 3. 养护：塑料膜养护 4. 拉防滑条：水泥混凝土拉防滑条	m2	72			
6	04B019	割缝	1. 名称：机械割缝 2. 其它：详见设计施工图	m	13.33			
7	04B020	灌缝	1. 名称：沥青砂子处理， 松木嵌缝 2. 其它：详见设计施工图	m2	1.33			
8	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：道路传力杆 制作安装 带套筒 2. 钢筋规格：Φ28 3. 其它：详见设计施工图	t	0.058			
9	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：道路传力杆 制作安装 不带套筒 2. 钢筋规格：Φ28 3. 其它：详见设计施工图	t	0.029			
		新坡镇新坡村						
		新建2.5m宽道路						
10	040202001011	路床(槽)整形	1. 部位：路床(槽)整形	m2	217			
11	040202011011	碎石	1. 石料规格：级配碎石垫层 2. 厚度：15cm	m2	186			
12	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 普通混凝土 2. 厚度：20cm	m2	155			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新坡镇

标段：龙华区村庄巷道修建提升工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 养护:塑料膜养护 4. 拉防滑条:水泥混凝土拉防滑条					
13	04B021	割缝	1. 名称:机械割缝 2. 其它:详见设计施工图	m	25.83			
14	04B022	灌缝	1. 名称:沥青砂子处理,松木嵌缝 2. 其它:详见设计施工图	m2	2.58			
		新坡镇民丰村						
		拆除工程						
15	041001001002	拆除路面	1. 材质:路面拆除 2. 厚度:27cm	m2	50			
16	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣外运 2. 运距:投标人自行考虑	m3	13.5			
		重做3m宽道路						
17	040202001012	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	200			
18	040202011012	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:15cm	m2	175			
19	040203007012	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30普通混凝土 2. 厚度:20cm 3. 养护:塑料膜养护 4. 拉防滑条:水泥混凝土拉防滑条	m2	150			
20	04B023	割缝	1. 名称:机械割缝 2. 其它:详见设计施工图	m	25			
21	04B024	灌缝	1. 名称:沥青砂子处理,松木嵌缝 2. 其它:详见设计施工图	m2	2.5			
		新建3m宽道路						
22	040202001013	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	480			
23	040202011013	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:15cm	m2	420			
24	040203007013	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30普通混凝土 2. 厚度:20cm 3. 养护:塑料膜养护	m2	360			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新坡镇

标段：龙华区村庄巷道修建提升工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 拉防滑条: 水泥混凝土拉防滑条					
25	04B025	割缝	1. 名称: 机械割缝 2. 其它: 详见设计施工图	m	60			
26	04B026	灌缝	1. 名称: 沥青砂子处理, 松木嵌缝 2. 其它: 详见设计施工图	m ²	6			
		新坡镇下市村						
		拆除工程						
27	041001001003	拆除路面	1. 材质: 路面拆除 2. 厚度: 27cm	m ²	170			
28	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 石渣外运 2. 运距: 投标人自行考虑	m ³	45.9			
		重做3m宽道路						
29	040202001014	路床(槽) 整形	1. 部位: 路床(槽) 整形	m ²	170			
30	040202011014	碎石	1. 石料规格: 级配碎石垫层 2. 厚度: 15cm	m ²	170			
31	040203007014	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 普通混凝土 2. 厚度: 20cm 3. 养护: 塑料膜养护 4. 拉防滑条: 水泥混凝土拉防滑条	m ²	170			
32	04B027	割缝	1. 名称: 机械割缝 2. 其它: 详见设计施工图	m	85			
33	04B028	灌缝	1. 名称: 沥青砂子处理, 松木嵌缝 2. 其它: 详见设计施工图	m ²	8.5			
		新建水泥硬化道路						
34	040202001015	路床(槽) 整形	1. 部位: 路床(槽) 整形	m ²	1063			
35	040202011015	碎石	1. 石料规格: 级配碎石垫层 2. 厚度: 15cm	m ²	1063			
36	040203007015	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 普通混凝土 2. 厚度: 20cm 3. 养护: 塑料膜养护	m ²	1063			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新坡镇

标段：龙华区村庄巷道修建提升工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 拉防滑条:水泥混凝土拉防滑条					
37	04B029	割缝	1. 名称:机械割缝 2. 其它:详见设计施工图	m	1771.67			
38	04B030	灌缝	1. 名称:沥青砂子处理,松木嵌缝 2. 其它:详见设计施工图	m2	177.17			
		新坡镇月塘村陈道吉宅旁						
		拆除工程						
39	041001001004	拆除路面	1. 材质:路面拆除 2. 厚度:27cm	m2	264			
40	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣外运 2. 运距:投标人自行考虑	m3	71.28			
		重做3m宽道路						
41	040202001016	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m2	352			
42	040202011016	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:15cm	m2	308			
43	040203007016	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30普通混凝土 2. 厚度:20cm 3. 养护:塑料膜养护 4. 拉防滑条:水泥混凝土拉防滑条	m2	264			
44	04B031	割缝	1. 名称:机械割缝 2. 其它:详见设计施工图	m	44			
45	04B032	灌缝	1. 名称:沥青砂子处理,松木嵌缝 2. 其它:详见设计施工图	m2	4.4			
		增加800*1000水沟(88m)						
46	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m内	m3	237.95			
47	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标人自行考虑	m3	134.53			
48	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	91.52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新坡镇 标段：龙华区村庄巷道修建提升工程 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
49	040501016001	砌筑方沟	1. 断面规格:断面800*1000 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚级配碎石垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240厚MU7.5砖砌体 4. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土垫层 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2.5防水水泥砂浆 6. 盖板材质及规格:100厚钢筋混凝土盖板(短向Φ8@150双层,长向Φ8@200双层) 7. 伸缩缝(沉降缝)要求:详见施工图设计 8. 混凝土构件运距:投标人自行考虑	m	88			
		新坡镇保礼村梁振锦家旁						
		拆除工程						
50	041001001005	拆除路面	1. 材质:路面拆除 2. 厚度:27cm	m ²	80			
51	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣外运 2. 运距:投标人自行考虑	m ³	21.6			
		拆除重做2m宽巷道						
52	040202001017	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m ²	80			
53	040202011017	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:12cm	m ²	80			
54	040203007017	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30普通混凝土 2. 厚度:15cm 3. 养护:塑料膜养护 4. 拉防滑条:水泥混凝土拉防滑条	m ²	80			
55	04B033	割缝	1. 名称:机械割缝 2. 其它:详见设计施工图	m	13.33			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新坡镇 标段：龙华区村庄巷道修建提升工程 第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
56	04B034	灌缝	1. 名称: 沥青砂子处理, 松木嵌缝 2. 其它: 详见设计施工图	m2	1.33			
		增加300*300水沟 (35m)						
57	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 1m内	m3	23.44			
58	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	8.28			
59	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方来源、运距: 投标人自行考虑	m3	14			
60	040501016002	砌筑方沟	1. 断面规格: 断面300*300 2. 垫层、基础材质及厚度: 100厚级配碎石垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 240厚MU7.5砖砌体 4. 混凝土强度等级: 100厚C15混凝土垫层 5. 勾缝、抹面要求: 20厚1:2.5防水水泥砂浆 6. 盖板材质及规格: 100厚钢筋混凝土盖板 (短向Φ8@150双层, 长向Φ8@200双层) 7. 伸缩缝 (沉降缝) 要求: 详见施工图设计 8. 混凝土构件运距: 投标人自行考虑	m	35			
		措施项目						
61	041106001005	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号: 1m3以内	台.次	1			
62	041106001006	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 压路机	台.次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新坡镇 标段：龙华区村庄巷道修建提升工程 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人(造价人员)： 复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：新坡镇
标段：龙华区村庄巷道修建提升工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：龙泉镇

标段：龙华区村庄巷道修建提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	平交口		
1.3	龙泉镇儒彩村		
1.4	龙泉镇扬亭村		
1.5	龙泉镇沃梧村		
1.6	龙泉镇富雅村		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙泉镇 标段：龙华区村庄巷道修建提升工程 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土方工程						
1	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m内	m3	1074.2			
2	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：投标人自行考虑	m3	1074.2			
		平交口						
3	040202001018	路床(槽)整形	1. 部位：路床(槽)整形	m2	175.2			
4	040202011018	碎石	1. 石料规格：级配碎石垫层 2. 厚度：15cm	m2	175.2			
5	040203007018	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 普通混凝土 2. 厚度：20cm 3. 养护：塑料膜养护 4. 拉防滑条：水泥混凝土拉防滑条	m2	144			
6	04B035	割缝	1. 名称：机械割缝 2. 其它：详见设计施工图	m	26.67			
7	04B036	灌缝	1. 名称：沥青砂子处理， 松木嵌缝 2. 其它：详见设计施工图	m2	2.67			
8	040901001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：道路传力杆 制作安装 带套筒 2. 钢筋规格：Φ28 3. 其它：详见设计施工图	t	0.058			
9	040901001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：道路传力杆 制作安装 不带套筒 2. 钢筋规格：Φ28 3. 其它：详见设计施工图	t	0.029			
		龙泉镇儒彩村						
		增加300*300水沟 (90m)						
10	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：1m内	m3	60.3			
11	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：投标人自行考虑	m3	21.29			
12	040103001003	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方来源、运距：投标	m3	36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙泉镇 标段：龙华区村庄巷道修建提升工程 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			人自行考虑					
13	040501016003	砌筑方沟	1. 断面规格:断面300*300 2. 垫层、基础材质及、厚度:100厚级配碎石垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240厚MU7.5砖砌体 4. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土垫层 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2.5防水水泥砂浆 6. 盖板材质及规格:100厚钢筋混凝土盖板(短向Φ8@150双层,长向Φ8@200双层) 7. 伸缩缝(沉降缝)要求:详见施工图设计 8. 混凝土构件运距:投标人自行考虑	m	90			
		拆除工程						
14	041001001006	拆除路面	1. 材质:路面拆除 2. 厚度:27cm	m ²	148			
15	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣外运 2. 运距:投标人自行考虑	m ³	39.96			
		新建2.5m宽道路						
16	040202001019	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m ²	273			
17	040202011019	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:15cm	m ²	273			
18	040203007019	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30普通混凝土 2. 厚度:20cm 3. 养护:塑料膜养护 4. 拉防滑条:水泥混凝土拉防滑条	m ²	195			
19	04B037	割缝	1. 名称:机械割缝 2. 其它:详见设计施工图	m	32.5			
20	04B038	灌缝	1. 名称:沥青砂子处理,	m ²	3.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙泉镇 标段：龙华区村庄巷道修建提升工程 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			松木嵌缝 2. 其它: 详见设计施工图					
		重做2.5m宽道路						
21	040202001020	路床(槽)整形	1. 部位: 路床(槽)整形	m2	518			
22	040202011020	碎石	1. 石料规格: 级配碎石垫层 2. 厚度: 15cm	m2	518			
23	040203007020	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 普通混凝土 2. 厚度: 20cm 3. 养护: 塑料膜养护 4. 拉防滑条: 水泥混凝土拉防滑条	m2	370			
24	04B039	割缝	1. 名称: 机械割缝 2. 其它: 详见设计施工图	m	61.67			
25	04B040	灌缝	1. 名称: 沥青砂子处理, 松木嵌缝 2. 其它: 详见设计施工图	m2	6.17			
		龙泉镇扬亭村						
		新建2.5m宽道路						
26	040202001021	路床(槽)整形	1. 部位: 路床(槽)整形	m2	227.5			
27	040202011021	碎石	1. 石料规格: 级配碎石垫层 2. 厚度: 15cm	m2	162.5			
28	040203007021	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 普通混凝土 2. 厚度: 20cm 3. 养护: 塑料膜养护 4. 拉防滑条: 水泥混凝土拉防滑条	m2	162.5			
29	04B041	割缝	1. 名称: 机械割缝 2. 其它: 详见设计施工图	m	27.08			
30	04B042	灌缝	1. 名称: 沥青砂子处理, 松木嵌缝 2. 其它: 详见设计施工图	m2	2.71			
		其他						
31	040202001022	路床(槽)整形	1. 部位: 路床(槽)整形	m2	20			
32	040202011022	碎石	1. 石料规格: 级配碎石垫层	m2	20.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙泉镇

标段：龙华区村庄巷道修
建提升工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 厚度:15cm					
33	040203007022	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 普通混凝土 2. 厚度:20cm 3. 养护:塑料膜养护 4. 拉防滑条:水泥混凝土 拉防滑条	m ²	20			
34	04B043	割缝	1. 名称:机械割缝 2. 其它:详见设计施工图	m	10			
35	04B044	灌缝	1. 名称:沥青砂子处理, 松木嵌缝 2. 其它:详见设计施工图	m ²	1			
		龙泉镇沃梧村						
		新建2m宽巷道						
36	040202001023	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m ²	1342			
37	040202011023	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫 层 2. 厚度:12cm	m ²	1342			
38	040203007023	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 普通混凝土 2. 厚度:15cm 3. 养护:塑料膜养护 4. 拉防滑条:水泥混凝土 拉防滑条	m ²	1342			
39	04B045	割缝	1. 名称:机械割缝 2. 其它:详见设计施工图	m	223.67			
40	04B046	灌缝	1. 名称:沥青砂子处理, 松木嵌缝 2. 其它:详见设计施工图	m ²	22.37			
		龙泉镇富雅村						
		增加300*300水沟 (43m)						
41	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m内	m ³	28.8			
42	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:投标人自行考虑	m ³	10.17			
43	040103001004	回填方	1. 密实度要求:按设计要 求 2. 填方来源、运距:投标 人自行考虑	m ³	17.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙泉镇
 标段：龙华区村庄巷道修建提升工程
 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
44	040501016004	砌筑方沟	1. 断面规格:断面300*300 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚级配碎石垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240厚MU7.5砖砌体 4. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土垫层 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2.5防水水泥砂浆 6. 盖板材质及规格:100厚钢筋混凝土盖板(短向Φ8@150双层,长向Φ8@200双层) 7. 伸缩缝(沉降缝)要求:详见施工图设计 8. 混凝土构件运距:投标人自行考虑	m	43			
		新建2m宽巷道						
45	040202001024	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m ²	1618			
46	040202011024	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:12cm	m ²	1618			
47	040203007024	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30普通混凝土 2. 厚度:15cm 3. 养护:塑料膜养护 4. 拉防滑条:水泥混凝土拉防滑条	m ²	1618			
48	04B047	割缝	1. 名称:机械割缝 2. 其它:详见设计施工图	m	269.67			
49	04B048	灌缝	1. 名称:沥青砂子处理,松木嵌缝 2. 其它:详见设计施工图	m ²	26.97			
		措施项目						
50	041106001007	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m ³ 以内	台·次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙泉镇

标段：龙华区村庄巷道修建提升工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：龙泉镇
标段：龙华区村庄巷道修建提升工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

暂列金额明细表

工程名称：指示牌

标段：龙华区村庄巷道修建提
升工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：龙华区村庄巷道修建提升
工程

工程名称：指示牌

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。