

龙泉镇元平村委会群英村美丽乡村建设工程工程量清单编制报告

海口市龙华区龙泉镇人民政府：

我司接受贵方委托，对龙泉镇元平村委会群英村美丽乡村建设工程工程量清单编制。贵方提供有关的工程建设和预算资料及其他相关的文件资料并对资料的真实、完整、唯一性负责。现将编制情况报告如下：

一、工程概况

本项目为龙泉镇元平村委会群英村美丽乡村建设工程，位于海南省海口市龙华区龙泉镇。主要建设内容为：新建黑色火山石挡墙、黑色火山石砌筑树池、宣传栏、混凝土路、排水沟，景墙等。

二、编制范围

1. 龙泉镇元平村委会群英村美丽乡村建设工程施工图内容；
2. 不含工程建设其他费、预备费等费用的编制。

三、编制依据

1. 龙泉镇元平村委会群英村美丽乡村建设工程施工图，相关技术标准、规范、图集；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（13 清单计价规范）。

四、编制说明

1. 根据海南省住房和城乡建设厅文件《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定[2019]128号），社会保险费率按 23.5%

执行；

2. 根据海南省住房和城乡建设厅文件《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定[2019]100号），增值税税率按9%计取；

3. 安全防护、文明施工措施基本费率按海南省住房和城乡建设厅（琼建定[2018]48号）规定执行；

4. 根据海南省住房和城乡建设厅、海南省财政厅、中国银保监会海南监管局文件《关于切实做好建筑施工行业安全生产责任保险工作的通知》（琼建质[2019]38号），计取安全生产责任险；

5. 海南省建设标准定额站颁布的其他有关文件。

五、计算说明

1. 根据国家计价规范的项目划分和计算规则计算；

2. 所有工程量按照施工图所标注尺寸计算，实际施工做法及数量不同时应根据现场实际签证及合同约定进行调整；

3. 缺项参照其他专业定额予以换算。

六、其他说明

1. 投标人应对施工现场进行充分考察后，按照招标文件的有关规定，依据招标人提供的工程量清单，施工图纸，施工现场情况，施工方案，企业定额、市场价格及建设行政主管部门和工程造价主管机构的有关规定及发布的人工、材料、机械参考价，并自行考虑风险综合报价。投标报价不能低于企业成本和高于招标人编制的招标控制价，也不能脱离施工方案、指导价、市场价进行不合理的报价；

2. 图纸中所列的工程数量汇总表仅为提供资料，不应视为工程量

清单的扩大和延伸。清单所列工程量在工程实施过程中发生的变动，丝毫不会使合同条款无效或降低，也不免除承包人按要求的标准进行施工或缺陷修复的责任。

七、附件

《招标工程量清单》。

深圳市众鑫工程造价咨询有限公司

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：龙泉镇元平村委会群

工程名称：市政工程

英村美丽乡村建设工程

第 1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		整个项目					
		道路工程					
		巷路					
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m内	m3	398.32		
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：暂定1KM	m3	398.32		
3	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：巷路	m2	1244.77		
4	040202011001	碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：15cm	m2	1244.77		
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：18cm 3. 养护、防滑处理	m2	1244.77		
6	040402018001	缩缝	1. 类别：缩缝 2. 材料品种、规格：5cm深	m	288.6		
		支路					
7	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m内	m3	1245.93		
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：暂定1KM	m3	1245.93		
9	040202001002	路床（槽）整形	1. 部位：支路	m2	3893.54		
10	040202011002	碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：15cm	m2	3893.54		
11	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：18cm 3. 养护、防滑处理	m2	3867.56		
12	040402018002	缩缝	1. 类别：缩缝 2. 材料品种、规格：5cm深	m	1055.75		
		硬化广场					
13	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m内	m3	211.15		
14	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：暂定1KM	m3	211.15		
15	040202011003	碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：15cm	m2	659.83		
16	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30	m2	659.83		
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：龙泉镇元平村委会群英村美丽乡村建设工程

工程名称：市政工程

单位：元

第 1

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费					
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08			
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72			
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36			
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68			
8	1.4	临时设施费					
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23			
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82			
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41			
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处

备注
默认的安责 险费率是按 照最优设 置，但是由 于安责险费 率中浮动费 率根据具体 条件不同费 率不同，所 以请参照琼 建质【2019 】38号中的 附件1计算实 际费率。

或计算方法。

备注
编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算

·或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 市政工程

标段: 龙泉镇元平村委会群英村美
丽乡村建设工程

第 1

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)
1					
合 计					

注: 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：龙泉镇元平村委会群英村美

工程名称：市政工程

丽乡村建设工程

第 1

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2	
1.1	其中：垃圾处置费			
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9
合计				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

1 页 共 1 页

金额 (元)

(清-表3)

单位工程投标报价汇总表

标段：龙泉镇元平村委会群英村美丽乡村

工程名称：园建工程

村建设工程

序号	汇总内容	金额(元)
一	分部分项工程费	
1.1	过路管	
1.2	排水沟及盖板	
1.3	挡土墙	
1.4	项目概况标识牌	
1.5	景墙	
1.6	树池	
1.7	宣传栏	
二	措施项目费	
1	施工单价措施项目费	
2	施工总价措施项目费	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	
2.2	其中：临时设施费	
2.3	其中：雨季施工增加费	
2.4	其中：夜间施工增加费	
2.5	其中：视频监控费	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
四	规费	
4.1	其中：垃圾处置费	
4.2	其中：社保费	
五	税金	

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程投标报价汇总表

标段：龙泉镇元平村委会群英村美丽乡村

工程名称：园建工程

村建设工程

招标控制价合计=一+二+三+四+五	
-------------------	--

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：龙泉镇元平村委会群

工程名称：园建工程

英村美丽乡村建设工程

第 1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		整个项目					
		过路管					
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m内 3. 弃土运距：暂定1km	m3	66.58		
2	040501001001	混凝土管	1. 规格：DN200mm 2. 接口方式：橡胶圈	m	116.77		
3	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25	m3	40.84		
4	041001008002	拆除混凝土路面	1. 结构形式：混凝土路面	m3	0.4		
5	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土路面 2. 厚度：10cm	m2	3.96		
		排水沟及盖板					
6	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m内 3. 弃土运距：暂定1KM	m3	1185.92		
7	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：土方 2. 填方来源、运距：场内回填	m3	570.27		
8	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150mm厚碎石垫层	m3	159.45		
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	84.15		
10	010401003001	地沟	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240×115×53 2. 墙体类型：地沟 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	95.67		
11	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：10mm 2. 砂浆种类及配合比：水泥砂浆1:3	m2	265.75		
12	010507007001	地沟	1. 构件的类型：地沟 2. 混凝土种类：预拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	52.27		
13	琼	预制沟盖板、井	1. 板类型：地沟盖板	m3	44.29		
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：龙泉镇元平村委会群

工程名称：园建工程

英村美丽乡村建设工程

第 2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	011702050001	盖板、井圈	2. 板厚度:100mm				
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB300以内 直径 $\leq\Phi$ 10mm	t	3.284		
15	011201002001	水沟装饰抹灰	1. 墙体类型:水沟 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2	m ²	1107.3		
		挡土墙					
16	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.4米 3. 弃土运距:1KM	m ³	110.66		
17	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方来源、运距:场内回填	m ³	50.88		
18	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200mm厚碎石垫层	m ³	12.84		
19	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	16.3		
20	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:黑色火山石 2. 砂浆强度等级、配合比:M10	m ³	68.49		
21	011201002002	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:挡土墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5	m ²	122		
22	040501004001	塑料管	1. 名称:泄水孔 2. 材质:钢管	m	15.3		
		项目概况标识牌					
23	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m内 3. 弃土运距:暂定1KM	m ³	1.65		
24	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方来源、运距:原土回填	m ³	1.3		
25	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚碎石垫	m ³	0.26		
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：龙泉镇元平村委会群

工程名称：园建工程

英村美丽乡村建设工程

第 3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			层					
26	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	0.15			
27	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.21			
28	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.02			
29	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:10mm	t	0.02			
30	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:标识牌 2. 钢材品种、规格:220*80*3热镀锌方钢	t	0.027			
31	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m ³	0.15			
32	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:标识牌 2. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆	m ²	1.89			
33	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:标识牌 2. 油漆品种、刷漆遍数:木纹漆	m ²	2.74			
		景墙						
34	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.1米 3. 弃土运距:暂定1KM	m ³	150.04			
35	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方来源、运距:原土回填	m ³	145.08			
36	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石垫层	m ³	11.78			
37	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	18.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：龙泉镇元平村委会群

工程名称：园建工程

英村美丽乡村建设工程

第 4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010403003001	石墙	1. 石料种类、规格：黑色火山石 2. 砂浆强度等级、配合比：M10	m ³	81.84		
39	011201002003	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型：景墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:2.5	m ²	310		
		树池					
40	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m内 3. 弃土运距：暂定1KM	m ³	43.5		
41	010103001005	回填方	1. 填方材料品种：土方 2. 填方来源、运距：原土回填	m ³	27.25		
42	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚碎石垫层	m ³	4.78		
43	010501001005	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	4.78		
44	010403003002	石墙	1. 石料种类、规格：200-500黑色火山石 2. 砂浆强度等级、配合比：M10	m ³	31.55		
		宣传栏					
45	010101002007	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m内 3. 弃土运距：暂定1KM	m ³	19.44		
46	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150mm厚碎石垫层	m ³	2.02		
47	010501001006	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	1.1		
48	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	1.8		
49	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径≤	t	0.02		
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：龙泉镇元平村委会群

工程名称：园建工程

英村美丽乡村建设工程

第 5

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			Φ18mm				
50	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ10mm	t	0.001		
51	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:10mm厚	t	0.059		
52	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:二次灌浆 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.3		
53	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:150*150*3镀锌方钢 3. 运输距离:施工方根据现场实际情况自行考虑, 决定报价	t	0.187		
54	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:60*30*2镀锌方钢 2. 运输距离:施工方根据现场实际情况自行考虑, 决定报价	t	0.057		
55	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:3厚镀锌钢板	m2	2.64		
56	011405001003	金属面油漆	1. 构件名称:宣传栏 2. 油漆品种、刷漆遍数:木纹漆	m2	20.41		
57	010807005001	金属格栅窗	1. 框、扇材质:不锈钢格栅	m2	2.21		
58	011207001001	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:钢材 2. 面层材料品种、规格、颜色:电化铝板	m2	4.61		
59	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:混凝土 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	1.44		
		措施项目					
60	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层	m2	273.44		
61	011702001002	基础	1. 基础类型:带型基础	m2	1.22		
62	011702001003	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	7.2		
63	011702026001	电缆沟、地沟	1. 沟类型:地沟	m2	1018.72		
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：龙泉镇元平村委会群英村美丽乡村建设工程

工程名称：园建工程

单位：元

第 1

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费					
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87			
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58			
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29			
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68			
8	1.4	临时设施费					
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618			
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412			
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206			
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处

总价措施项目清单与计价表

标段：龙泉镇元平村委会群英村美丽乡村建设工程

工程名称：园建工程

单位：元

第 2

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额
15	1.7	视频监控费					
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处

备注

:或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

标段：龙泉镇元平村委会群英村美
丽乡村建设工程

工程名称：园建工程

第 1

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)
1	成品石桌凳 (1张桌子, 4个凳子)	购买、安装	10500		
2	限位漫步机	购买、安装	3000		
3	三人转腰器	购买、安装	2500		
4	限位荡板	购买、安装	1800		
5	太极推揉器	购买、安装	2000		
6	上肢推引器	购买、安装	1900		
7	多滚按摩器	购买、安装	3400		
8	1厚铝板	购买、安装	1200		
9	白色字体	购买、安装	800		
10	刻纹样	制作、安装	600		
合 计			27700		

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

备注
3500元/套，共3套，据实结算
1500元/套，共2套，据实结算
2500元/套，共1套，据实结算
1800元/套，共1套，据实结算
2000元/套，共1套，据实结算
1700元/套，共1套，据实结算
1700元/套，共2套，据实结算
1200元/块，共1块。用于项目标识牌，据实结算
200元/个，共4个。用于项目标识牌，据实结算
300元/个，共2个。用于宣传栏，据实结算
—

表—12—3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：龙泉镇元平村委会群英村美

工程名称：园建工程

丽乡村建设工程

第 1

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2	
1.1	其中：垃圾处置费			
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价 措施定额人工费+分部分项 定额机上人工费+单价措施 定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_ S_DERGF+FBFX_DE JSRGF+DJCS_DEJ S_RGF)*0.7	23.5
2	税金	分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9
合计				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

1 页 共 1 页

金额 (元)