

(清-封面)

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第一册, 共一册)

建设工程名称: 文昌市公安局龙楼航天城常态化管理指挥中心和执法业务用房装修改造工程

招标单位名称: 文昌市公安局

编制单位名称: 中盈永诚咨询集团有限公司

编制日期: 2022年 月 日

(清-签署页)

文昌市公安局龙楼航天城常态化管理指挥中心和执法业务
用房装修改造工程
招标工程量清单

招标人：文昌市公安局
(单位盖章)

造价咨询人：中盈永诚咨询集团有限公司
(单位专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2022年 月 日

复核时间：2022年 月 日

编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：文昌市公安局龙楼航天城常态化管理指挥中心和执法业务用房装修改造工程
- 2、建设单位：文昌市公安局
- 3、建设地点：文昌市龙楼镇
- 4、工程概况：指挥中心大楼和执法业务用房室内装修、水电改造、文化建设，以及室外附属园林绿化工程等。

二、编制依据

- 1、建设单位提供的设计图、预算审核书等资料。
- 2、住建部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
- 3、海南省住房和城乡建设厅颁发的《关于建筑业营业税改征增值税调整海南省建设工程计价依据的实施意见》的通知（琼建定[2016]112号）、《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定函[2019]100号）。
- 4、《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》（琼建定[2018]48号）。
- 5、海南省住房和城乡建设厅《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定〔2019〕128号）。
- 6、海南省住建厅、海南省财政厅、中国银保监会海南监管局联合发布的《关于切实做好建筑施工行业安全生产责任保险工作的通知》（琼建质[2019]38号）。
- 7、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程概预（结）算的文件。

三、编制范围

- 1、施工图设计范围内的工程费用。

四、清单有关说明

（一）一般说明

1、本项目拆除废料弃运运距按现场情况综合考虑，投标单位投标时自行考虑运距。

五、投标报价注意事项

（一）其它项目费

1、本项目含防腐木亭子专业工程暂估价 2.8 万元，属不可竞争费。

2、总包服务费、计日工不考虑。

（二）、规费及税金说明

1、规费中社会保险费费率按 23.5%计取；建筑垃圾处置费不计入。

2、税金根据海南省住房和城乡建设厅《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定函【2019】100号）的规定计算。

六、清单填写须知

1、工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

3、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

4、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

5、承包人用于本合同工程各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

建设项目投标报价汇总表

工程名称：文昌市公安局龙楼航天城常态化
管理指挥中心和执法业务用房装修改造
工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	指挥中心大楼				
2	执法业务用房		28000.00		
3	室外附属				
合计			28000.00		

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

(清-表3)

单位工程投标报价汇总表

工程名称：指挥中心大楼-装饰装修工程
标段：文昌市公安局龙楼航天城常
态化管理指挥中心和执法业务用房
装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一层		
1.2	二层		
1.3	三层		
1.4	四层		
1.5	文化建设		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：指挥中心大楼-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		一层						
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖砌隔墙等 2. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	m3	7.31			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类: 大理石装面 2. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	m2	17.5			
3	011610002001	玻璃门拆除	1. 门窗洞口尺寸: 7200*3250mm 2. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	m2	20.15			
4	011610002002	木质门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 按图纸尺寸 2. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	樘	3			
5	011615001001	开门洞	1. 打洞部位材质: 砖墙180厚 2. 洞尺寸: 1000*2100/12*2100 3. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	个	2			
		砌筑工程						
6	040402011001	洞门砌筑	1. 材料品种、规格: MU10蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	1.19			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体类型: 180墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m3	55.62			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：指挥中心大楼-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	011201001001	墙面一般抹灰	1.厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆 1:3	m2	638.78			
9	040901008001	植筋(砌体加固)	1.材料规格:钢筋Φ8mm	根	162			
10	010510003001	预制过梁安装	1.混凝土强度等级:C20 2.包括模板安拆、钢筋制安	m3	1.24			
		楼地面						
11	011102003001	块料楼地面	1、8-14厚防滑陶瓷地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、25厚1:2水泥砂浆 3、1.5厚聚氨酯防水材料,四周上翻300mm。 4、15厚1:2水泥砂浆找平	m2	2.94			
12	011104002001	复合地板	1.基层材料种类、规格:自流平地面 复合砂浆 3mm厚 2.面层材料品种、规格、颜色:橡胶地板 δ3	m2	116.91			
13	011105003003	金属踢脚线	1.踢脚线高度:15cm 2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线1.5厚	m	117.8			
		墙面						
14	011608002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称:内墙面旧涂料 2.弃运:人工装车,自卸汽车外运,运距投标单位自行考虑	m2	693.74			
15	011407001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:内墙面 2.刮腻子要求:满刮腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	693.74			
16	011207001002	皮革板墙面	1.基层材料种类、规格:胶合板基层 δ9 2.面层材料品种、规格、颜色:皮革板软硬包	m2	493.89			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：指挥中心大楼-装饰装修工程

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	011207001004	洁净板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 洁净板5cm	m2	168.46			
		天棚						
18	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 天棚旧涂料 2. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	m2	36.48			
19	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 天棚面 2. 刮腻子要求: 满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	36.48			
20	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 铝合金吸音板 3. 压条材料种类、规格: 铝收边线	m2	236.91			
21	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 埃特板 88 3. 刮腻子要求: 满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆一底二面	m2	72.32			
22	011302002001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 木格栅天棚	m2	38.17			
		门窗						
23	010805001001	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸: 电动玻璃门(7200*3250) 2. 门框、扇材质: 1.4厚不锈钢门框, 10厚钢化玻璃门 3. 电子配件品种、规格: 松下150型自动感应配件	m2	23.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：指挥中心大楼-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	010802001001	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M1、M2成品钢质门	m2	10.92			
25	010802001003	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M6成品不锈钢门	m2	10.5			
26	010805005001	钢化玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:M7钢化玻璃门 2. 玻璃品种、厚度:10厚钢化玻璃	m2	4.2			
27	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1221、FM乙0921	m2	9.45			
28	010804005001	金属格栅门	1. 门代号及洞口尺寸:不锈钢格栅门	m2	4.92			
29	010807005001	金属格栅窗	1. 框、扇材质:不锈钢管防盗窗	m2	43.11			
30	010807001001	不锈钢玻璃固定隔断窗	1. 窗代号:辨认室窗C(4000*1300) 2. 框、扇材质:不锈钢 3. 玻璃品种、厚度:镀膜钢化玻璃δ12	m2	5.2			
31	010810003004	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:饰面胶合板	m	13.2			
32	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:装饰布帘	m2	49.95			
33	011210002001	金属防盗格栅	1. 骨架、边框材料种类、规格:不锈钢管	m2	27.56			
34	010801006001	门锁安装	1. 锁品种:电子门禁锁	套	2			
		其它						
35	011501020001	服务台	1. 台柜规格:11200*750mm 2. 材料种类、规格:15厚免漆多层板柜体、20厚石英石台面	m	11.2			
		二层						
		砌筑工程						
36	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:180墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	6.38			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：指挥中心大楼-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	011201001002	墙面一般抹灰	1. 厚度、砂浆配合比: 20厚水泥砂浆 1: 3	m2	73.68			
38	040901008002	植筋(砌体加固)	1. 材料规格: 钢筋 φ 8mm	根	33			
		楼地面						
39	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 10cm 2. 粘贴层厚度、材料种类: 20厚水泥砂浆1: 2.5 3. 面层材料品种、规格、颜色: 陶瓷块料	m	22.4			
		墙面						
40	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 内墙面旧涂料 2. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	m2	726.87			
41	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 内墙面 2. 刮腻子要求: 满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	726.87			
		天棚						
42	011608002004	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 天棚旧涂料 2. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	m2	41.68			
43	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 天棚面 2. 刮腻子要求: 满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	41.68			
44	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 埃特板 88 3. 刮腻子要求: 满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆一底二面	m2	99			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：指挥中心大楼-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
45	011302001011	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：铝合金吸音板 3. 压条材料种类、规格：铝收边线	m ²	282.8			
46	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：大厅挑空天棚 2. 刮腻子要求：专用腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数：艺术涂料 梦幻效果	m ²	82.5			
		门窗						
47	010802001002	金属门	1. 门代号及洞口尺寸：M1 成品钢质门	m ²	2.1			
48	010810003003	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：饰面胶合板	m	26.4			
49	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质：装饰布帘	m ²	171.6			
50	011210002002	金属防盗格栅	1. 骨架、边框材料种类、规格：不锈钢管	m ²	16.38			
51	010801006002	门锁安装	1. 锁品种：电子门禁锁	套	2			
		三层						
		拆除工程						
52	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：砖砌隔墙等 2. 弃运：人工装车，自卸汽车外运，运距投标单位自行考虑	m ³	3.68			
53	011610002004	木质门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸：按图纸尺寸 2. 弃运：人工装车，自卸汽车外运，运距投标单位自行考虑	樘	2			
		砌筑工程						
54	040402011003	洞门砌筑	1. 材料品种、规格：MU10 蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级：M7.5 水泥砂浆	m ³	0.76			
55	011201001004	墙面一般抹灰	1. 厚度、砂浆配合比：20 厚水泥砂浆 1:3	m ²	8.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：指挥中心大楼-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		墙面						
56	011608002005	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 内墙面旧涂料 2. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	m2	834.86			
57	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 内墙面 2. 刮腻子要求: 满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	834.86			
		天棚						
58	011608002006	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 天棚旧涂料 2. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	m2	36.48			
59	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 天棚面 2. 刮腻子要求: 满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	36.48			
60	011302001006	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 埃特板 88 3. 刮腻子要求: 满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆一底二面	m2	230.98			
61	011302001012	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 铝合金吸音板 3. 压条材料种类、规格: 铝收边线	m2	190.04			
		门窗						
62	010810003002	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 饰面胶合板	m	37.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：指挥中心大楼-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
63	010810001003	窗帘	1. 窗帘材质: 装饰布帘	m2	223.74			
64	011210002003	金属防盗格栅	1. 骨架、边框材料种类、规格: 不锈钢管	m2	16.38			
65	010801006003	门锁安装	1. 锁品种: 电子门禁锁	套	2			
		四层						
		砌筑工程						
66	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体类型: 180墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m3	3.12			
67	040402011002	洞门砌筑	1. 材料品种、规格: MU10蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	0.14			
68	011201001003	墙面一般抹灰	1. 厚度、砂浆配合比: 20厚水泥砂浆 1:3	m2	35.85			
69	040901008003	植筋(砌体加固)	1. 材料规格: 钢筋 φ8mm	根	24			
		楼地面						
70	011105003004	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 8cm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线1.5厚	m	11.2			
		墙面						
71	011608002007	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 内墙面旧涂料 2. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	m2	262.42			
72	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 内墙面 2. 刮腻子要求: 满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	262.42			
73	011207001003	墙面造型装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规	m2	133.42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：指挥中心大楼-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格: 加装吸音棉 3. 基层材料种类、规格: 胶合板 89 4. 面层材料品种、规格 、颜色: 皮革软包、造型 饰面板等					
		天棚						
74	011302001008	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格 、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 埃特板 88 3. 刮腻子要求: 满刮腻子 两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆一底二面	m2	51.75			
		门窗						
75	010810003001	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 饰 面胶合板	m	3.8			
76	010810001004	窗帘	1. 窗帘材质: 装饰布帘	m2	26.8			
		文化建设						
77	01B001	服务台形象墙	1. 龙骨材料种类、规格 、中距: 龙骨基层 轻钢 龙骨 中距(mm以内) 竖6 03横1500 2. 基层材料种类、规格: 胶合板 9mm 3. 面层材料品种、规格 、颜色: PVC装饰板3mm	m2	44.93			
78	01B002	文化墙	1. 尺寸: 按设计方案 2. 材质、工艺: 15mm厚彩 色高晶亮PVC板雕刻+UV 打印 3. 工作内容: 设计、制作 、运输、安装等	m2	115.2			
79	01B003	信息标识牌	1. 材质: 亚克力板、PVC 板、KT板	m2	15			
80	01B004	不锈钢烤漆字	1. 规格: 80cm	个	16			
81	01B005	发光字	1. 规格: 120cm 2. 材质: 亚克力面板, 不	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：指挥中心大楼-装饰装修工程
 标段：文昌市公安局龙楼航天城常态化
 化管理指挥中心和执法业务用房
 装修改造工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.7				
3	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
4	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				
5	1.4	临时设施费						
6	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.52				
7	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14				
8	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.3				
9	1.7	视频监控费						
合 计								

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：文昌市公安局龙楼航天城
常态化管理指挥中心和执法业务
用房装修改造工程

工程名称：指挥中心大楼-装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程投标报价汇总表

工程名称：指挥中心大楼-电气给排水工程
标段：文昌市公安局龙楼航天城常
态化管理指挥中心和执法业务用房
装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电		
1.2	弱电		
1.3	给水		
1.4	排水		
1.5	卫生洁具		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	投标报价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：指挥中心大楼-电气给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1.名称：分配电箱 2.型号、规格：半周长1.0m以内	台	4			
2	030411001001	配管	1.名称：DN20 PVC管 2.配置形式：砖、混凝土结构明配	m	2451.1			
3	030411004001	配线	1.名称：BV-2.5 2.配线形式：管内穿线	m	6131.86			
4	030411004003	配线	1.名称：BV-6 2.配线形式：管内穿线	m	1668.1			
5	030411004005	配线	1.名称：BV-10 2.配线形式：管内穿线	m	46.85			
6	030413002002	凿槽	1.规格：宽70mm*深70mm 2.类型：砖结构 3.填充(恢复)方式：水泥砂浆堵抹	m	321.7			
7	030412001001	普通灯具	1.名称：LED射灯 2.型号：10W	套	246			
8	030412001002	普通灯具	1.名称：LED灯盘 2.型号：58W 3.规格：600*600mm	套	178			
9	030412001004	普通灯具	1.名称：LED长条灯 2.型号：36W 3.规格：100*1200mm	套	128			
10	030404034002	照明开关	1.名称：双联暗装单控开关 2.规格：220V 10A 3.安装方式：暗装	个	22			
11	030404035001	插座	1.规格：电流 15A以下 2.安装方式：单相带接地暗插座	个	116			
12	030507014001	LED显示屏	1. P10室内单色LED显示屏 2. 包括开关电源、综合布线、同步接收卡、同步处理器等	m2	14.95			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：指挥中心大楼-电气给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	030507014002	显示设备	1. 名称: 投影仪 2. 类别: 吊装式 3. 规格: 1024*768标清; ≥10000: 1对比度; ≥3 600流明	台	1			
		弱电						
14	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装方式: 暗装	个	32			
15	030411001004	配管	1. 名称: DN20 PVC管 2. 配置形式: 砖、混凝土 结构明配	m	985			
16	030413002003	凿槽	1. 规格: 宽70mm*深70mm 2. 类型: 砖结构 3. 填充(恢复)方式: 水泥 砂浆堵抹	m	68.9			
		给水						
17	031001006002	塑料管	1. 材质、规格: DN32 PPR 给水管 2. 连接形式: 粘接 3. 管道消毒、冲洗	m	52			
18	031001006003	塑料管	1. 材质、规格: DN25 PPR 给水管 2. 连接形式: 粘接 3. 管道消毒、冲洗	m	0.6			
19	031003005002	塑料阀门	1. 规格: DN32 2. 连接形式: 粘接	个	2			
20	030413002001	凿槽	1. 规格: 宽70mm*深70mm 2. 类型: 砖结构 3. 填充(恢复)方式: 水泥 砂浆堵抹	m	3.6			
		排水						
21	010101003001	沟槽挖填	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 按规范要求	m3	4.61			
22	031001006005	塑料管	1. 介质: 污水 2. 材质、规格: DN110 PVC排水管 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设 计要求: 符合规范要求	m	12.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：文昌市公安局龙楼航天城
常态化管理指挥中心和执法业务
用房装修改造工程

工程名称：指挥中心大楼-电气给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程投标报价汇总表

工程名称：执法业务用房-装饰装修工程
标段：文昌市公安局龙楼航天城常
态化管理指挥中心和执法业务用房
装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一层		
1.2	二层		
1.3	三层		
1.4	屋面改造		
1.5	文化建设		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：执法业务用房-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		一层						
		拆除工程						
1	011601001005	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖砌隔墙等 2. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	m3	11.24			
2	011610002001	玻璃门拆除	1. 门窗洞口尺寸: 7200*3250mm 2. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	m2	39.64			
3	011610002002	木质门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 按图纸尺寸 2. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	樘	6			
4	011615001003	开门洞	1. 打洞部位材质: 砖墙180厚 2. 洞尺寸: 1000*2100/12*2100 3. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	个	3			
5	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 20厚水泥砂浆找平层 2. 饰面材料种类: 水泥膏粘贴陶瓷块料 3. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	m2	163.4			
6	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 厨房内墙面 2. 抹灰层种类: 水泥砂浆内墙面 3. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	m2	112.32			
7	011612002005	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 小便器 2. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：执法业务用房-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			位自行考虑					
8	011612002006	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 坐式大便器 2. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	套	1			
9	011612002007	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 洗手台 2. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	套	3			
		砌筑工程						
10	040402011001	洞门砌筑	1. 材料品种、规格: MU10蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	1.81			
11	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体类型: 180墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m3	11.24			
12	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体类型: 120墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m3	3.65			
13	011201001003	墙面一般抹灰	1. 厚度、砂浆配合比: 20厚水泥砂浆 1:3	m2	163.75			
14	040901008003	植筋(砌体加固)	1. 材料规格: 钢筋 φ8mm	根	226			
15	010510003001	预制过梁安装	1. 混凝土强度等级: C20 2. 包括模板安拆、钢筋制安	m3	0.64			
		楼地面						
16	011102003001	块料楼地面	1、8-14厚防滑陶瓷地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2、25厚1:2水泥砂浆 3、1.5厚聚氨酯防水材料, 四周上翻300mm。 4、15厚1:2水泥砂浆找	m2	88.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：执法业务用房-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			平					
17	011102003005	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1: 4水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800地砖 4. 嵌缝材料种类: 美缝剂填缝	m ²	88.64			
		墙面						
18	011204003001	块料墙面	1、部位：厨房、卫生间内墙面 2、15厚1: 3水泥砂浆 3、5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4、3-4厚1: 1水泥砂浆加重水20%建筑胶镶贴 5、4-5厚釉面砖, 白水泥擦缝	m ²	183.84			
19	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 内墙面旧涂料 2. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	m ²	334.86			
20	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 内墙面 2. 刮腻子要求: 满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m ²	334.86			
21	011207001001	墙面造型装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格: 加装吸音棉 3. 基层材料种类、规格: 胶合板 89 4. 面层材料品种、规格、颜色: 皮革软包、造型饰面板等	m ²	153.04			
		天棚						
22	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 天棚旧	m ²	72.45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：执法业务用房-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			涂料 2. 弃运:人工装车,自卸汽车外运,运距投标单位自行考虑					
23	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	72.45			
24	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝合金吸音板 3. 压条材料种类、规格:铝收边线	m2	97.54			
25	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:埃特板 88 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆一底二面	m2	72.46			
26	011302002001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:木格栅天棚	m2	92.88			
27	011302001003	造型吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:埃特板造型吊顶	m2	90.32			
		门窗						
28	010807001001	不锈钢玻璃固定隔断窗	1. 窗代号:送菜台密封隔断窗 2. 框、扇材质:不锈钢 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃 8 4. 综合考虑送菜窗口推拉窗	m2	16.87			
29	010807001002	不锈钢玻璃固定	1. 窗代号:大门玻璃固定	m2	8.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：执法业务用房-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		隔断窗	窗 2. 框、扇材质: 不锈钢 3. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃 δ 10					
30	010810003001	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 饰面胶合板	m	22			
31	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质: 装饰布帘	m ²	146.8			
32	010807005001	金属格栅窗	1. 框、扇材质: 不锈钢管防盗窗	m ²	84.65			
		排水沟						
33	01B007	锯缝	1. 锯缝机锯缝 2. 缝深8cm	m	41.46			
34	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 地沟部位混凝土垫层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 8cm 3. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	m ²	8.46			
35	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 按设计标准 3. 弃土运距: 投标单位自行考虑	m ³	4.68			
36	010507003001	地沟	1. 沟截面净空尺寸: 300宽 2. 垫层材料种类、厚度: C15混凝土10cm厚 3. 混凝土强度等级: C20 混凝土排水沟	m	17.12			
37	011702026001	地沟模板	1. 沟类型: 室内排水沟 2. 沟截面: 300宽	m ²	26.45			
38	011101003001	细石混凝土找坡	1. 找平坡厚度: C20细石混凝土找坡0.5%	m ²	5.26			
39	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度: 15厚1: 2水泥砂浆找平	m ²	21.86			
40	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚	m ²	21.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：执法业务用房-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 反边高度: 300mm					
41	011108003001	块料零星项目	1. 工程部位: 排水沟内侧面、底面 2. 面层材料品种、规格、颜色: 水泥膏粘贴陶瓷块料	m ²	21.86			
		其它						
42	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: 镜面玻璃 δ 6 2. 框材质、断面尺寸: 不锈钢收口条压条 δ 3×150	m ²	2.76			
43	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比: 20厚水泥砂浆1: 2.5 2. 窗台板材质、规格、颜色: 25厚大理石板	m ²	9.66			
44	011501001001	操作台	1. 台柜规格: 按设计规格 2. 材料种类、规格: 不锈钢	m ²	6			
45	031004004001	洗涤盆	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 按设计规格	组	9			
46	031007006001	燃气灶具	1. 材质: 不锈钢 2. 型号、规格: 按设计规格	台	4			
47	011501009001	厨房低柜	1. 材质: 大理石定制	m	6.8			
		二层						
		拆除工程						
48	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 小便器 2. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	套	3			
49	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 蹲式大便器 2. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执法业务用房-装饰装修工程

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
50	011609002001	隔断拆除	1. 拆除隔板种类: 卫生间成品隔断 2. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	m2	12.63			
51	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 卫生间砖砌蹲位 2. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	m3	0.87			
52	011615001001	开门洞	1. 打洞部位材质: 砖墙180厚 2. 洞尺寸: 1000*2100/12*2100 3. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	个	5			
		砌筑工程						
53	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体类型: 180墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m3	18.67			
54	011201001001	墙面一般抹灰	1. 厚度、砂浆配合比: 20厚水泥砂浆 1:3	m2	207.44			
55	040901008001	植筋 (砌体加固)	1. 材料规格: 钢筋 ϕ 8mm	根	126			
		楼地面						
56	011102003002	块料楼地面	1、8-14厚防滑陶瓷地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2、25厚1:2水泥砂浆 3、1.5厚聚氨酯防水材料, 四周上翻300mm。 4、15厚1:2水泥砂浆找平	m2	3.77			
57	011104002001	复合地板	1. 基层材料种类、规格: 自流平地面 复合砂浆 3mm厚 2. 面层材料品种、规格、颜色: 橡胶地板 δ 3	m2	91.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：执法业务用房-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
58	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 10cm 2. 粘贴层厚度、材料种类: 20厚水泥砂浆1: 2.5 3. 面层材料品种、规格、颜色: 陶瓷块料	m	58.7			
		墙面						
59	011608002004	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 内墙面旧涂料 2. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	m2	1162.35			
60	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 内墙面 2. 刮腻子要求: 满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	1162.35			
		天棚						
61	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 天棚旧涂料 2. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	m2	286.74			
62	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 天棚面 2. 刮腻子要求: 满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	286.74			
63	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 埃特板 88 3. 刮腻子要求: 满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆一底二面	m2	58.84			
64	011302002002	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 木格栅天棚	m2	76.63			
		门窗						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：执法业务用房-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
65	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M4 成品套装子母门	樘	5			
66	010810005002	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:成 品窗帘杆	m	26.87			
67	010810003003	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:饰 面胶合板	m	16			
68	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质:装饰布帘	m2	246.77			
		其它						
69	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: 镜面玻璃 δ 6 2. 框材质、断面尺寸:不 锈钢收口条压条 δ 3×15 0	m2	2.76			
70	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格: 不锈钢包边 2. 玻璃品种、规格、颜 色:12厚钢化磨砂玻璃	m2	13.86			
		健身器材						
71	01B017	跑步机		套	2			
72	01B018	仰卧起坐		套	2			
73	01B019	动感单车		套	3			
74	01B020	反飞鸟训练器		套	3			
75	01B021	单双杆		套	2			
		三层						
		拆除工程						
76	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:小便器 2. 弃运:人工装车,自卸 汽车外运,运距投标单 位自行考虑	套	3			
77	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲式大 便器 2. 弃运:人工装车,自卸 汽车外运,运距投标单 位自行考虑	套	3			
78	011609002002	隔断拆除	1. 拆除隔板种类:卫生间 成品隔断 2. 弃运:人工装车,自卸	m2	13.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：执法业务用房-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			汽车外运，运距投标单位自行考虑					
79	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 卫生间砖砌蹲位、砖砌隔墙 2. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	m3	1.67			
80	011615001002	开门洞	1. 打洞部位材质: 砖墙180厚 2. 洞尺寸: 1000*2100/12*2100 3. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	个	1			
		砌筑工程						
81	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体类型: 180墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m3	11.34			
82	011201001002	墙面一般抹灰	1. 厚度、砂浆配合比: 20厚水泥砂浆 1:3	m2	137.6			
83	040901008002	植筋 (砌体加固)	1. 材料规格: 钢筋 Φ 8mm	根	82			
		楼地面						
84	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 20厚水泥砂浆找平层 2. 饰面材料种类: 水泥膏粘贴陶瓷块料 3. 弃运: 人工装车, 自卸汽车外运, 运距投标单位自行考虑	m2	106.37			
85	011102003003	块料楼地面	1、8-14厚防滑陶瓷地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2、25厚1:2水泥砂浆 3、1.5厚聚氨酯防水材料, 四周上翻300mm。 4、15厚1:2水泥砂浆找平	m2	25.64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执法业务用房-装饰装修工程

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
86	011102003004	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥膏 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 4.嵌缝材料种类:美缝剂填缝	m ²	73.68			
87	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度:10cm 2.粘贴层厚度、材料种类:20厚水泥砂浆1:2.5 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷块料	m	11.35			
88	011105003003	金属踢脚线	1.踢脚线高度:8cm 2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线1.5厚	m	76.8			
		墙面						
89	011608002005	铲除涂料面	1.铲除部位名称:内墙面旧涂料 2.弃运:人工装车,自卸汽车外运,运距投标单位自行考虑	m ²	934.87			
90	011407001003	墙面喷刷涂料	1.基层类型:内墙面 2.刮腻子要求:满刮腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m ²	934.87			
91	011604002002	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:卫生间、卧室内墙面 2.抹灰层种类:水泥砂浆内墙面 3.弃运:人工装车,自卸汽车外运,运距投标单位自行考虑	m ²	110.48			
92	011204003003	块料墙面	1、部位:卫生间内墙面 2、15厚1:3水泥砂浆 3、5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4、3-4厚1:1水泥砂浆加重水20%建筑胶镶贴	m ²	77.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：执法业务用房-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5、4-5厚釉面砖,白水泥擦缝					
93	011207001002	墙面造型装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:加装吸音棉 3. 基层材料种类、规格:胶合板 89 4. 面层材料品种、规格、颜色:皮革软包、造型饰面板等	m2	108.46			
		天棚						
94	011608002006	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:天棚旧涂料 2. 弃运:人工装车,自卸汽车外运,运距投标单位自行考虑	m2	283.4			
95	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	283.4			
96	011302001005	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:埃特板 88 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆一底二面	m2	44.68			
97	011302001006	造型吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:埃特板造型吊顶	m2	96.68			
		门窗						
98	010801002002	全玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:M3卫生间门	樘	2			
99	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M4成品套装子母门	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：执法业务用房-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
100	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M5 成品套装电子锁子母门	樘	2			
101	010810005003	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:成 品窗帘杆	m	19.8			
102	010810003002	饰面夹板窗帘盒 (电动装置)	1. 窗帘盒材质、规格:饰 面胶合板	m	16			
103	010810001003	窗帘	1. 窗帘材质:装饰布帘	m2	264.87			
		其它						
104	011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: 镜面玻璃 δ 6 2. 框材质、断面尺寸:不 锈钢收口条压条 δ 3×15 0	m2	8.28			
105	011210003002	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格: 不锈钢包边 2. 玻璃品种、规格、颜 色:12厚钢化磨砂玻璃	m2	13.86			
		屋面改造						
		不锈钢楼梯						
106	010606008001	不锈钢梯骨架	1. 钢材品种、规格:304 不锈钢 2. 钢梯形式:详见设计图	t	0.32			
107	010606007001	不锈钢踏步	1. 钢材品种、规格:304 不锈钢板1.5厚	m2	7.68			
108	011503001001	不锈钢扶手、栏 杆		m	6.4			
		拆除屋面楼板						
109	011602002001	钢筋混凝土构件 拆除	1. 构件名称:屋面楼板 2. 废料垂直运输:人工垂 直搬运三层以内 3. 废料弃运:自卸汽车外 运10km	m3	0.27			
110	011604001001	拆除屋面防水保 温层	1. 拆除部位:轻集料、水 泥砂浆找平层、水泥砂 浆屋面、柔性防水层等 2. 废料垂直运输:人工垂 直搬运三层以内 3. 废料弃运:自卸汽车外	m2	2.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执法业务用房-装饰装修工程

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			运10km					
		屋面楼梯间						
111	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 泵送商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.08			
112	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 泵送商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	2.93			
113	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 泵送商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.24			
114	040901008004	植筋	1. 材料规格: 钢筋直径 ≤ φ 18mm	根	16			
115	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400以内 直径 ≤ Φ 18mm	t	0.095			
116	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 筋HPB300 直径 ≤ Φ 10mm	t	0.047			
117	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 筋HPB300 箍筋直径 ≤ Φ 10mm	t	0.016			
118	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度 等级: MU10灰砂砖 2. 墙体类型: 外墙180mm 3. 砂浆强度等级、配合 比: M7.5水泥砂浆	m3	2.9			
119	011201001004	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合 比: 20厚水泥砂浆1: 3	m2	32.22			
120	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆一底两面	m2	32.22			
121	010902002001	屋面涂膜防水	1. 保护层: 20厚1: 4干硬 性水泥砂浆 2. 防水膜品种: 聚氨酯防 水涂膜 2mm厚 3. 找平层: 20厚1: 3水泥 砂浆	m2	1.69			
122	010802001001	金属门	1. 门代号及洞口尺寸: 10 00*2100mm 2. 门框、扇材质: 不锈钢	樘	1			
123	011702002001	矩形柱模板		m2	14.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：执法业务用房-装饰装修工程
 标段：文昌市公安局龙楼航天城常态化管理指挥中心和执法业务用房装修改造工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.7				
3	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
4	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				
5	1.4	临时设施费						
6	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.52				
7	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14				
8	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.3				
9	1.7	视频监控费						
合 计								

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：文昌市公安局龙楼航天城
常态化管理指挥中心和执法业务
用房装修改造工程

工程名称：执法业务用房-装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程投标报价汇总表

工程名称：执法业务用房-电气给排水工程
标段：文昌市公安局龙楼航天城常态化指挥中心和执法业务用房装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电		
1.2	弱电		
1.3	给水		
1.4	排水		
1.5	卫生洁具		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	投标报价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：执法业务用房-电气给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1.名称：配电箱 2.型号、规格：半周长1.0m以内	台	3			
2	030411001001	配管	1.名称：DN20 PVC管 2.配置形式：砖、混凝土结构明配	m	676.64			
3	030411004001	配线	1.名称：BV-2.5 2.配线形式：管内穿线	m	1914.19			
4	030411004002	配线	1.名称：BV-6 2.配线形式：管内穿线	m	786.8			
5	030411004003	配线	1.名称：BV-10 2.配线形式：管内穿线	m	38.75			
6	030413002002	凿槽	1.规格：宽70mm*深70mm 2.类型：砖结构 3.填充(恢复)方式：水泥砂浆堵抹	m	336.87			
7	030412001002	普通灯具	1.名称：LED射灯 2.型号：10W	套	218			
8	030412001003	普通灯具	1.名称：LED灯盘 2.型号：58W 3.规格：600*600mm	套	20			
9	030412001004	普通灯具	1.名称：LED长条灯 2.型号：36W 3.规格：100*1200mm	套	48			
10	030412005001	普通灯具	1.名称：单管T8荧光灯 2.安装方式：吸顶安装 2.型号：1X28W/220V 3.类型：细管三基色	套	23			
11	011304001001	灯带	1.灯带型式、尺寸：LED灯带 12W	m	96.45			
12	030404034001	照明开关	1.名称：双联暗装单控开关 2.规格：220V 10A 3.安装方式：暗装	个	6			
13	030404035001	插座	1.规格：电流 15A以下 2.安装方式：单相带接地暗插座	个	122			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：执法业务用房-电气给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	030404031001	小电器	1. 名称: 排气扇	套	3			
15	030413003003	打洞(孔)	1. 规格: 钻孔直径63mm以内	个	32			
16	030404036001	消毒柜	1. 类型: 食堂专用	台	2			
17	030404036002	油烟机	1. 类型: 食堂专用	台	2			
18	030404036003	油烟净化器	1. 类型: 食堂专用	台	1			
19	030404036004	蒸煮箱	1. 类型: 食堂专用	台	3			
20	030404036005	加热锅	1. 类型: 食堂专用	台	18			
		弱电						
21	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装方式: 暗装	个	33			
22	030411001002	配管	1. 名称: DN20 PVC管 2. 配置形式: 砖、混凝土结构明配	m	607.1			
23	030413002003	凿槽	1. 规格: 宽70mm*深70mm 2. 类型: 砖结构 3. 填充(恢复)方式: 水泥砂浆堵抹	m	78.3			
		给水						
24	031001006002	塑料管	1. 材质、规格: DN50 PPR给水管 2. 连接形式: 粘接 3. 管道消毒、冲洗	m	92.8			
25	031001006001	塑料管	1. 材质、规格: DN32 PPR给水管 2. 连接形式: 粘接 3. 管道消毒、冲洗	m	32.45			
26	031001006003	塑料管	1. 材质、规格: DN25 PPR给水管 2. 连接形式: 粘接 3. 管道消毒、冲洗	m	32.78			
27	031003005001	塑料阀门	1. 规格: DN50 2. 连接形式: 粘接	个	2			
28	031003005002	塑料阀门	1. 规格: DN32 2. 连接形式: 粘接	个	3			
29	030413002001	凿槽	1. 规格: 宽70mm*深70mm 2. 类型: 砖结构	m	46.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：执法业务用房-电气给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 填充(恢复)方式: 水泥砂浆堵抹					
30	030413003001	打洞(孔)	1. 规格: 钻孔直径63mm以内	个	13			
		排水						
31	01B001	锯缝	1. 锯缝机锯缝 2. 缝深8cm	m	53.23			
32	041001001002	开挖地面及修复	1. 材质: 混凝土楼地面 2. 厚度: 8cm以内 3. 弃运: 10km	m ²	8.1			
33	010101003001	沟槽挖填	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 按规范要求	m ³	36.85			
34	031001006004	塑料管	1. 材质、规格: DN75PVC排水管 2. 连接形式: 粘接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合规范要求	m	42.86			
35	031001006007	塑料管	1. 介质: 污水 2. 材质、规格: DN110 PVC排水管 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合规范要求	m	86.89			
36	031001006006	塑料管	1. 介质: 废水 2. 材质、规格: DN160 PVC排水管 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合规范要求	m	28.96			
37	031004014001	地漏	1. 材质: 防臭不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN75	个	9			
38	040504008002	整体化油池	1. 材质: 玻璃钢 2. 型号、规格: 2m ³ 3. 土方挖运填, 玻璃钢化油池安装, 铸铁井盖安装	座	1			
39	040504008001	整体化粪池	1. 材质: 玻璃钢 2. 型号、规格: 9m ³ 3. 土方挖运填, 化粪池	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：执法业务用房-电气给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			安装，铸铁井盖安装					
40	041001001001	开挖路面及修复	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：12cm以内 3. 弃运：投标单位自行考虑	m2	36.54			
41	030413003002	打洞（孔）	1. 规格：钻孔直径132mm以内 2. 类型：混凝土楼板钻孔	个	4			
		卫生洁具						
42	031004011001	淋浴间	1. 材质、规格：钢化玻璃 δ6、不锈钢	套	2			
43	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格：成套淋浴器 2. 组装形式：冷热水	套	8			
44	031004006001	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：坐式大便器 连体水箱 3. 附件名称：给水附件包括水嘴、阀门、喷头等，排水配件包括存水弯、排水栓、下水口等以及配备的连接管	组	4			
45	031004007001	小便器	1. 材质：瓷质 2. 规格、类型：感应开关 壁挂式小便器 3. 附件名称：给水附件包括水嘴、阀门、喷头等，排水配件包括存水弯、排水栓、下水口等以及配备的连接管	组	5			
46	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：大理石洗漱台	m2	1.62			
		措施项目						
47	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：文昌市公安局龙楼航天城
常态化管理指挥中心和执法业务
用房装修改造工程

工程名称：执法业务用房-电气给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程投标报价汇总表

标段：文昌市公安局龙楼航天城常
态化管理指挥中心和执法业务用房
装修改造工程

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	人行道		
1.2	宣传栏		
1.3	篮球场		
1.4	绿化种植		
1.5	太阳能路灯		
1.6	文化建设		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		人行道						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：投标单位自行考虑	m2	46.86			
2	040204001001	人行道整形碾压		m2	46.86			
3	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类：天然级配碎石 2. 厚度：100mm	m2	46.86			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 厚度：80mm	m2	46.86			
5	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：200*100*60mm生态透水砖 2. 砂浆找平层：50厚1：4干硬性水泥砂浆	m2	46.86			
6	050201003002	路牙铺设	1. 土方挖运填 2. 垫层厚度、材料种类：20厚1：3水泥砂浆 3. 路牙材料种类、规格：100x200x495预制混凝土路缘石	m	186			
7	05B002	石凳长椅	1. 长度：1.2m	张	6			
		宣传栏						
8	010101003001	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：设计深度	m3	6.48			
9	010103001002	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方来源、运距：挖方	m3	4.7			
10	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余方 2. 运距：人力车运土方200m	m3	1.78			
11	010501001004	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.92			
12	011702001004	基础模板	1. 基础类型：垫层	m2	3.48			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.86			
14	011702001005	基础模板	1. 基础类型: 独立基础	m2	5.76			
15	05B001	宣传栏	1. 材质: 不锈钢宣传栏	个	4			
		篮球场						
16	010101001002	平整场地	1. 土壤类别: 表层土10cm厚 2. 弃土运距: 10km	m2	471.42			
17	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 10cm厚级配碎石	m2	471.42			
18	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度: 15cm 2. 混凝土强度等级: C25	m2	471.42			
19	011404014001	地板漆	1. 刮腻子遍数: 专用腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 底漆一遍, 面漆两遍	m2	420			
20	05B004	篮球架	1. 标准篮球架	对	1			
		绿化种植						
21	050101007001	清除地被植物	1. 植物种类: 杂草 2. 弃运: 投标单位自行考虑	m2	782.64			
22	050101010001	整理绿化用地		m2	782.64			
23	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求: 种植土	m3	78.26			
24	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 台湾草 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 成活保养3个月	m2	609.84			
25	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类: 小叶龙船花 2. 株高: 15cm 3. 单位面积株数: 25 4. 养护期: 成活保养3个月, 保存保养3个月	m2	172.8			
26	050102001003	栽植棕榈类	1. 种类: 椰子树 2. 高度: 1.2m 3. 人工换填种植土	株	22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市公安局龙楼
航天城常态化管理指挥中
心和执法业务用房装修改
造工程

工程名称：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 支撑: 三脚桩 5. 养护期: 成活保养3个月, 保存保养3个月					
27	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 小叶榄仁 2. 胸径或干径: 15-18cm 3. 株高: 3m 4. 人工换填种植土 5. 支撑: 三脚桩 6. 养护期: 成活保养3个月, 保存保养3个月	株	14			
28	050102002001	栽植小乔木	1. 种类: 樱桃 2. 株高: 100-150cm 3. 人工换填种植土 4. 养护期: 成活保养3个月, 保存保养3个月	株	6			
29	050102002002	栽植小乔木	1. 种类: 嘉宝果 2. 株高: 100-150cm 3. 人工换填种植土 4. 养护期: 成活保养3个月, 保存保养3个月	株	6			
30	050102002003	栽植小乔木	1. 种类: 释迦果 2. 株高: 100-150cm 3. 人工换填种植土 4. 养护期: 成活保养3个月, 保存保养3个月	株	6			
31	050102002004	栽植小乔木	1. 种类: 榴莲 2. 株高: 100-150cm 3. 人工换填种植土 4. 养护期: 成活保养3个月, 保存保养3个月	株	6			
		太阳能路灯						
32	030412007001	一般路灯	1. 名称: 太阳能艺术路灯 2. 灯杆材质、高度: 3米 3. 光源数量: 50瓦LED光源 4. 附件配置: 40瓦12v太阳能板, 20AH锂电池	套	20			
		文化建设						
33	05B003	文化墙	1. 尺寸: 按设计方案 2. 材质、工艺: 15mm厚彩	m2	28.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：文昌市公安局龙楼航天城
常态化管理指挥中心和执法业务
用房装修改造工程

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式
海南省建设工程造价管理协会编制