

编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目
2. 建设单位：文昌市畜牧兽医服务中心
3. 设计单位：同济大学建筑设计研究院有限公司
4. 建设地点：海南省文昌市锦山镇

二、编制依据

1. 文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目施工图。
2. 住建部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（以下简称 13 清单规范）。
3. 住房和城乡建设部 财政部关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知（建标[2013]44号）。
4. 海南省住房和城乡建设厅发布的《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定[2019]100号）。
5. 海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南安装工程综合定额（2017）》、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额（2017）》、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（琼建定[2018]48号）。
6. 海南省住房和城乡建设厅发布的《海南省住房与城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建规[2022]3号）。
7. 《海南省住房和城乡建设厅关于调整社会保障费的通知》（琼建定[2019]128号）。
8. 《海南工程造价信息》提供的文昌地区建设工程主要材料信息价。

9. 海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程概预（结）算的文件。

三、编制范围

1. 包括以下工程的建筑安装工程费编制：

土石方工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、门窗工程、屋面及防水工程、楼地面装饰工程，墙、柱面装饰与隔断幕墙工程、天棚工程、油漆、涂料、裱糊工程、其他装饰工程、给排水工程、电气工程、通风工程、设备及工器具购置工程。

四、组价说明

（一）一般说明

1. 本工程量清单按施工图内容进行编制，实际施工过程中做法不同应重新组价。

（二）人工单价说明

1. 人工单价按《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建规[2022]3号）规定，2017年以后发布的定额，定额人工按145元/工日计入。

（三）措施项目费说明

1. 措施项目费按《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（琼建定[2018]48号）、《海南安装工程综合定额（2017）》、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额（2017）》的有关规定及营改增后调整的费率执行，不含赶工费、二次搬运费。

2. 本工程量清单总价汇总表中的安全文明施工费，包括了文明施工、安全防护基本费及浮动部份，其中安全文明浮动按合格标准计入。

3. 措施费清单中，可以计算工程量的部分，均单独列项。如模板、脚手架、

大型机械安拆及进出场费等。

(四) 其他项目费说明

1. 暂列金额，无
2. 专业工程暂估价，无
3. 材料暂估价，无
3. 措施项目，安全施工费（浮动部分）按 30%费率计取；总包服务费、计日工等未计入。

(五) 规费及税金说明

1. 社保费按 29.5%计取；建筑垃圾处置费未计入。
2. 税金根据《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定〔2019〕100号）的规定，按一般纳税人增值税税率 9%计算。

五、其他说明事项

1. 本清单仅为设计范围内的工程费用，不包括建设用地、工程建设其他费、预备费等。
2. 本清单编制结果可供建设单位进行资金筹措、投资控制、招标限价参考。
3. 工程竣工结算时，可根据竣工工程量、工程变更及签证、合同约定等做调整。
4. 本清单不提供纸质版综合单价分析表，提供电子版综合单价分析表。

编制单位：海南中大鼎诚工程项目管理有限公司

编制日期：2023 年 6 月 20 日

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示

工程名称：土建工程

范项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面及防水工程		
1.6	楼地面装饰工程		
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.8	天棚工程		
1.9	油漆、涂料、裱糊工程		
1.10	其他装饰工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好
氧发酵示范项目

工程名称：土建工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一二类土	m ²	246.44			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：0.45m	m ³	30.73			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类 2. 挖土深度：1.2	m ³	203.01			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：符合技术要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 填方粒径要求：符合规范要求	m ³	157.47			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类 2. 运距：投标方根据现场自行考虑	m ³	76.27			
		砌筑工程						
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块(B07)，A5.0 2. 墙体类型：外墙200厚 3. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆	m ³	38.8			
7	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块(B070，A5.0) 2. 墙体类型：外墙200厚 3. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆	m ³	16.34			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	22.73			
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	30.37			
10	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	58.78			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好
氧发酵示范项目

工程名称：土建工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.98			
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.88			
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.66			
14	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.87			
15	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.19			
16	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.41			
17	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	20.72			
18	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:商品混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.01			
19	010504001001	女儿墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.13			
20	010516002001	预埋铁件	1. 设备预埋件: M1. M2 2. 规格:钢板, 带肋钢筋 HRB400 ϕ 10	t	0.68			
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋 直径 $\leq \phi$ 10mm	t	0.394			
22	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安 带肋钢筋 HPB300以内 直径 $\leq \phi$ 10mm	t	0.238			
23	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400以内 直径 $\leq \phi$ 10mm	t	3.671			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好
氧发酵示范项目

工程名称：土建工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径 $\leq \phi$ 18mm	t	7.596			
25	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以上 直径 $\leq \phi$ 25mm	t	4.691			
26	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋制安 带肋钢筋HPB300以内 箍筋直径 $\leq \phi$ 10mm	t	0.065			
27	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋制安 带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径 $\leq \phi$ 10mm	t	1.796			
28	010516003001	机械连接	1. 连接方式：焊接 2. 规格：直径 $\leq \phi$ 32	个	36			
29	010516003002	机械连接	1. 连接方式：直螺纹套筒 2. 规格：直径 $\leq \phi$ 16	个	74			
30	010516003003	机械连接	1. 连接方式：直螺纹套筒 2. 规格：直径 $\leq \phi$ 20	个	50			
31	010516003004	机械连接	1. 连接方式：套管挤压 2. 规格：直径 $\leq \phi$ 25	个	102			
		门窗工程						
32	010802001001	钢质门	1. 门代号及洞口尺寸：M1021(1000*2100mm) 2. 门框、扇材质：厂家定制	m ²	4.2			
33	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸：M4040(4000*4000mm) 2. 门材质：厂家定制	m ²	32			
34	010807001001	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C1(1800*2100mm) 2. 框、扇材质：90系列铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度：6透明+12空气+6透明(中空玻璃)	m ²	11.34			
35	010807001002	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C1a(1800*2100mm) 2. 框、扇材质：90系列铝	m ²	7.56			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好
氧发酵示范项目

工程名称：土建工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			合金型材 3. 玻璃品种、厚度:6透明+12空气+6透明(中空玻璃)					
		屋面及防水工程						
36	010902001001	屋面卷材防水	1. 最薄处30厚LC5.0轻集料2%找坡层 2. 50厚挤塑聚苯板(XPS) 3. 20厚WS/DS M20水泥砂浆找平层 4. 4.0厚弹性体改性沥青防水卷材 5. 0.3塑料薄膜隔离层 6. 40厚C20细石混凝土找平,(配感觉A6@200*200钢筋网)	m ²	233.64			
37	010902008001	屋面 檐沟	1. 水泥钉@<900,镀锌垫片20*20*0.7 2. 密封胶封严	m	63.2			
38	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:U-PVCL落水管 φ100	m	5.7			
39	010902001002	雨篷屋面卷材防水	1. 最薄20厚1:3水泥砂浆找平找坡层 2. 4.0厚弹性体改性沥青防水卷材	m ²	12.76			
40	010902006001	屋面(雨篷)泄(吐)水管	1. 吐水管品种、规格:硬塑料管 φ50	个	4			
		楼地面装饰工程						
41	011101006001	地面基层	1. 找平层厚度:100 2. 砂浆种类及配合比:C20混凝土垫层	m ²	155.08			
42	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 50厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子,随打随抹光,表面图固化剂 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 地面基层	m ²	230.91			
43	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 12厚1:3水泥砂浆打底并划出纹道	m ²	9.48			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好
氧发酵示范项目

工程名称：土建工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 8厚1: 2.5水泥砂浆抹光					
44	010507001001	散水	1. 素土夯实, 向外坡3%-5% 2. 150厚3: 7灰土 3. 60厚C20细石混凝土面层撒1: 1水泥砂子压实赶光	m ²	44.48			
45	010904004001	楼(地)面变形缝-外墙散水填缝	1. 嵌缝材料种类: 密封膏嵌缝, 聚乙烯泡沫塑料	m	52.4			
46	010507001002	坡道	1. 素土夯实 2. 300厚3: 7灰土分两步夯实, 宽出面层300 3. 150厚C20混凝土 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 30厚1: 2水泥砂浆面层, 抹深锯齿形碾磋	m ²	22.08			
47	010507004001	台阶	1. 素土夯实 2. 300厚3: 7灰土分两步夯实, 宽出面层100 3. 50厚C25细石混凝土, 随打随抹上撒1: 1水泥砂子压实赶光, 台阶面向外坡1%	m ³	3.84			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
48	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格: 详见施工图 2. 加固方式: 砌体和砼交接处	m ²	70.85			
49	011201001001	墙面一般抹灰(外墙1)	1. 界面剂砂浆 2. 15厚1: 3专用抹面砂浆找平, 分两次抹灰 3. 聚合物抗裂砂浆8mm(压入两层耐碱玻纤网格布)	m ²	11.64			
50	011201001002	墙面一般抹灰(外墙2)	1. 15厚1: 3专用抹面砂浆找平, 分两次抹灰 2. 刷素水泥浆一道(内掺水重5%建筑胶) 3. 聚合物防水砂浆6mm	m ²	415.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好
氧发酵示范项目

工程名称：土建工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			(压入两层耐碱玻纤网格布)用专用金属钉塑料套锚栓固定					
51	011201001003	墙面一般抹灰 (内墙1)	1. 刷专用界面剂一道 2. 9厚WP/DP M10混合砂浆分遍抹平	m ²	353.92			
		天棚工程						
52	011301001001	天棚抹灰(顶棚1)	1. 素水泥浆一道内掺建筑胶(用于钢筋混凝土板) 2. 3厚底基防裂腻子分遍刮平	m ²	295.51			
		油漆、涂料、裱糊工程						
53	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面一般抹灰(外墙1)层 2. 油漆品种、刷漆遍数:弹性涂料 3. 部位:外墙面1	m ²	11.64			
54	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面一般抹灰(外墙2)层 2. 油漆品种、刷漆遍数:弹性涂料 3. 部位:外墙面2	m ²	415.21			
55	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面一般抹灰(内墙1)层, 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 油漆品种、刷漆遍数:内墙涂料一底两面 4. 部位:内墙1	m ²	353.92			
56	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:天棚抹灰(顶棚1)层 2. 2厚面层耐水腻子刮平 3. 油漆品种、刷漆遍数:内墙涂料一底二度 4. 部位:顶棚1	m ²	295.51			
		其他装饰工程						
57	010507003001	地沟	1. 沟截面净空尺寸:300*300地沟选用C0404-1,沟宽300,沟深	m	8.28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好
氧发酵示范项目

工程名称：土建工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			300					
58	010507006001	地坑	1. 沟截面净空尺寸:500x300地坑仿制C0604-1, 沟宽500, 沟深300	座	1			
59	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.2m	m3	417.09			
60	010103001002	回填方	1. 密实度要求:符合技术要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方粒径要求:符合规范要求	m3	62.46			
61	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类 2. 运距:投标方根据现场自行考虑	m3	354.64			
62	010507003002	地沟	1. 沟截面净空尺寸:1500x1200地沟选用R1512-1, 沟宽1500, 沟深1200	m	105.5			
63	010507006002	地坑	1. 沟截面净空尺寸:3000x1700地坑选用R3024-1, 沟宽3000, 沟深1700	座	1			
		措施项目						
64	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:单层建筑, 框架结构 2. 檐口高度:5.5m	m2	246.44			
65	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架基本层(3.6~5.2m)	m2	233.64			
66	011701006002	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架增加层高0.3m	m2	233.64			
67	琼 011701009001	双排脚手架	1. 檐口高度:5.5m	m2	426.85			
68	011702001001	基础垫层模板	1. 基础类型:垫层木模板	m2	38.02			
69	011702001002	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础木模板	m2	114.87			
70	011702001003	设备基础模板	1. 基础类型:设备基础木模板	m2	58.24			
71	011702005001	基础梁	1. 名称:基础梁木模板	m2	63.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好
氧发酵示范项目

工程名称：土建工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			木支撑					
72	011702002001	矩形柱	1. 名称：矩形柱木模板 钢支撑 2. 支撑高度：3.6m以内	m ²	163.2			
73	011702002002	矩形柱	1. 名称：矩形柱支撑超 3.6m每增加1m	m ²	76.8			
74	011702003001	构造柱	1. 名称：构造柱木模板 钢支撑	m ²	14.96			
75	011702006001	矩形梁	1. 名称：矩形梁木模板 钢支撑 2. 支撑高度：3.6m以内	m ²	166.74			
76	011702006002	矩形梁	1. 名称：矩形梁支撑超 3.6m每增加1m	m ²	315.77			
77	011702014001	有梁板	1. 名称：有梁板木模板 钢支撑 2. 支撑高度：有梁板模板 3.6m以内	m ²	207.5			
78	011702014002	有梁板	1. 名称：有梁板模板超 3.6m支撑每增加1m	m ²	415.01			
79	011702023001	雨篷、悬挑板、 阳台板	1. 名称：雨篷木模板 钢 支撑	m ²	27.18			
80	011702011001	女儿墙	1. 名称：女儿墙木模板 钢支撑	m ²	77.25			
81	011702011002	女儿墙	1. 名称：女儿墙模板超 3.6m支撑每增加1m	m ²	231.74			
82	011702008001	圈梁	1. 名称：圈梁木模板 钢 支撑	m ²	12.36			
83	011702009001	过梁	1. 名称：过梁木模板 钢 支撑	m ²	5.94			
84	011702027001	台阶	1. 名称：台阶木模板 木 支撑	m ²	1.6			
85	011702027002	坡道	1. 名称：坡道木模板 木 支撑	m ²	1.88			
86	011702029001	散水	1. 名称：散水木模板 木 支撑	m ²	3.14			
87	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结 构形式：单层框架结构 2. 建筑物檐口高度、层 数：5.5m	m ²	246.44			
88	011705001001	大型机械设备进	1. 机械设备名称：场外运	台·次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示
范项目

工程名称：土建工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1 千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内 部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5 千万元~1亿元以 内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1 亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明 施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险 费*0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设 置，但是由 于安责险费 率中浮动费 率根据具体 条件不同费 率不同，所 以请参照琼 建质【2019 】38号中的 附件1计算 实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1 千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内 部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5 千万元~1亿元以 内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1 亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵
示范项目

工程名称：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJ CS_DERGF+FBFX_ DEJSRGF+DJCS_D EJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项

工程名称：安装工程

目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	电气		
1.2	给排水		
1.3	通风		
1.4	设备安装费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好
氧发酵示范项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		电气						
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL1 3. 规格:600*250*600	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:轴流风机配电箱 2. 型号:FJX	台	1			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22- 3*185+2*95mm ² 3. 敷设方式、部位:穿管 敷设 4. 电压等级(kV):1	m	35			
4	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5*10mm ² 3. 敷设方式、部位:穿管 敷设 4. 电压等级(kV):1	m	10			
5	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5*2.5mm ² 3. 敷设方式、部位:穿管 敷设 4. 电压等级(kV):1	m	6.63			
6	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-4*2.5mm ² 3. 敷设方式、部位:穿管 敷设 4. 电压等级(kV):1	m	84			
7	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:YJV22- 3*185+2*95mm ²	个	1			
8	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:YJV-5*10mm ²	个	2			
9	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:YJV-5*2.5mm ²	个	2			
10	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:YJV-4*2.5mm ²	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好
氧发酵示范项目

工程名称：安装工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:ZC-BV-2.5mm ²	m	620			
12	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:ZC-BV-4mm ²	m	17.2			
13	030411004003	软电缆	1. 名称:软电缆 2. 配线形式:暗敷 3. 型号:RVV 2.5*4C	m	430.53			
14	030411004004	软电缆	1. 名称:软电缆 2. 配线形式:暗敷 3. 型号:RVV 0.75*6C	m	710.65			
15	030411004005	软电缆	1. 名称:软电缆 2. 配线形式:暗敷 3. 型号:RVV 4*4C	m	642.85			
16	030411004006	软电缆	1. 名称:软电缆 2. 配线形式:暗敷 3. 型号:RVV 10*3C+6*1C	m	54.23			
17	030411004007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 配线形式:暗敷 3. 型号:YJVR 3*16+1*10	m	22.6			
18	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC150 4. 配置形式:埋地	m	33.5			
19	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:沿楼板/墙 敷设	m	205.5			
20	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:沿楼板/墙 敷设	m	73.19			
21	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:沿楼板/墙 敷设	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好
氧发酵示范项目

工程名称：安装工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:沿楼板/墙敷设	m	1100.4			
23	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:剔堵槽	m	74.7			
24	030412001001	节能吸顶灯	1. 名称:工厂灯 2. 型号:LED 75W	套	8			
25	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	8			
26	030404035001	插座	1. 名称:热水器插座(防水型) 2. 规格:220V, 16A	个	1			
27	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	17			
28	040205001001	人(手)孔井	1. 名称:电缆手孔井 2. 规格:400*700*700	座	1			
29	040205001002	铁构件	1. 名称:角钢 2. 规格:L50X50X5	m	20			
30	040205001003	铁构件	1. 名称:槽钢 2. 规格:#10	m	20			
31	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		防雷接地						
32	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	28			
33	030409005001	均压环	1. 利用基础梁钢筋做接地体	m	120			
34	030409002001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 规格:镀锌扁钢 -25*4	m	133.89			
35	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:热镀锌扁钢 40*4	m	30			
36	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位连接端子箱 2. 规格:TD22-MI	台	1			
37	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地端子测试箱	台	4			
38	010516002001	预埋铁件	1. 名称:预埋热镀锌钢板	t	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好
氧发酵示范项目

工程名称：安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:100*100*8					
39	010516002002	预埋铁件	1. 名称:柱顶热镀锌钢板 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:100*100*8	t	4			
40	030414001001	接地系统测试	接地系统测试 接地网	系统	1			
		给排水						
		给水						
41	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 水压试验及冲洗:管道消毒冲洗	m	23.3			
42	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 水压试验及冲洗:管道消毒冲洗	m	10.2			
43	031004003001	洗手盆	1. 名称:洗手盆	组	1			
44	031004010001	拖布池	1. 名称:拖布池	套	1			
45	031003012001	倒流防止器	1. 名称:减压型倒流防止器 阀组 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹	套	1			
46	030901013002	灭火器	1. 名称:磷酸铵盐灭火器 2. 规格:MF/ABC3	具	4			
		排水						
47	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:Q235A DN150 4. 连接形式:电熔	m	4			
48	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:Q235A DN100	m	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好
氧发酵示范项目

工程名称：安装工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 连接形式:电熔					
49	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 De110 4. 连接形式:粘接	m	5.8			
50	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:DN100	个	2			
		雨水						
51	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:雨水管 UPVC De110 4. 连接形式:粘接	m	25			
52	031004014001	给、排水附(配件)	1. 型号、规格:雨水斗 De110	个	4			
		通风						
		循环水						
53	031001006006	塑料管	1. 名称:循环水管道 2. 材质、规格:PPR管 3. 连接方式:热熔接 4. 其它:满足设计及规范要求	m	50			
		尾气风管						
54	030108001002	通风机	1. 名称:轴流风机 2. 规格、型号:N=0.12kW, n=1450r/min, Q=2500m ³ /h	台	4			
55	030702001001	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:PP 3. 形状:圆形 4. 规格: DN300	m ²	28.26			
56	030702001002	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:PP 3. 形状:圆形 4. 规格: DN250	m ²	23.55			
57	030702001003	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:PP 3. 形状:圆形	m ²	7.85			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好
氧发酵示范项目

工程名称：安装工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 规格：DN150					
58	030703001001	对开多叶调节阀	1. 名称：对开多叶调节阀 2. 规格：DN300 3. 其它：满足设计及规范要求	个	1			
59	030703001002	对开多叶调节阀	1. 名称：对开多叶调节阀 2. 规格：DN250 3. 其它：满足设计及规范要求	个	1			
60	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称：低压塑料管件 90°弯头 2. 材质：PP 3. 规格：DN300	个	8			
61	030804001002	低压碳钢管件	1. 名称：低压塑料管件 90°弯头 2. 材质：PP 3. 规格：DN250	个	3			
62	030804001007	低压碳钢管件	1. 名称：低压塑料管件 90°弯头 2. 材质：PP 3. 规格：DN150	个	3			
63	030804001004	低压碳钢管件	1. 名称：低压塑料管件 异径三通 2. 材质：PP 3. 规格：DN250*150	个	1			
64	030804001008	低压碳钢管件	1. 名称：低压塑料管件 等径三通 2. 材质：PP 3. 规格：DN300	个	1			
65	030804001005	低压碳钢管件	1. 名称：低压塑料管件 等径三通 2. 材质：PP 3. 规格：DN250	个	1			
66	030804001006	低压碳钢管件	1. 名称：低压塑料管件 异径管 2. 材质：PP 3. 规格：DN250*150	个	2			
67	030804001009	低压碳钢管件	1. 名称：低压塑料管件 45°弯头 2. 材质：PP 3. 规格：DN250	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好
氧发酵示范项目

工程名称：安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
68	031002001001	风管支架	1. 名称:风管支架制作及安装 2. 材质: 碳钢防腐	kg	50			
69	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称: 通风工程检测、调试 2. 其它: 满足设计及规范要求	系统	1			
		设备安装费						
		预处理及好氧发酵设备						
70	030101001024	快速发酵处理机	1. 材质:快速发酵处理机 2. 公称直径:V=22m ³ , N=39.25kW, 含配套空气源热泵辅热系统, 设备筒体为304不锈钢	台	1			
71	030101001025	快速发酵出料螺杆输送机I	1. 类型:快速发酵出料螺杆输送机I 2. 规格、型号:Q=10m ³ /h, N=2.2kW, L=2m, 筒体为304不锈钢	台	1			
72	030101001026	快速发酵出料螺杆输送机II	1. 类型:快速发酵出料螺杆输送机II 2. 规格、型号:Q=10m ³ /h, N=3kW, L=6.5m, 筒体为304不锈钢	台	1			
73	030101001027	二次达诺式熟化稳定化处理机	1. 材质:二次达诺式熟化稳定化处理机 2. 公称直径:V=72m ³ , N=27.5kW, 筒体为超耐磨钢	台	1			
74	030101001028	熟化稳定化出料带式输送机 I	1. 类型:熟化稳定化出料带式输送机 2. 规格、型号:Q=10m ³ /h, N=2.2kW, L=5m, B=500mm	台	1			
75	030101001029	熟化稳定化出料带式输送机II	1. 类型:熟化稳定化出料带式输送机 2. 规格、型号:Q=10m ³ /h, N=3kW, L=8.5m, B=500mm	台	1			
		除臭设备						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好
氧发酵示范项目

工程名称：安装工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
76	030101001030	碱洗塔	1. 名称:碱洗塔 2. 型号:规格:Ø1000×3600 (mm) ;处理风量:3000m ³ /h;材质:PP;含水箱及PP填料	台	1			
77	030101001031	生物喷淋塔	1. 名称:生物喷淋塔 2. 型号:规格:Ø2000×4800 (mm) ;处理风量:3000m ³ /h;材质:PP;含水箱及生物组合填料	台	1			
78	030101001032	离心式通风机	1. 名称:离心风机 2. 型号:风量:3000m ³ /h;全压:2200Pa;功率:4kw;	台	1			
79	030101001033	循环水泵	1. 名称:循环水泵 2. 型号:流量:8m ³ /h;扬程:9m; 3. 功率:0.75kw; 4. 材质:塑料	台	4			
80	030101001034	喷淋及循环管路	1. 名称:喷淋及循环管路 2. 内容:喷嘴、喷淋管、补水管、排水管等 3. 材质:UPVC	台	1			
81	030101001035	排放塔	1. 名称:排放塔 2. 型号:尺寸:Φ300mm×15000mm (H);材质:PP;含12米镀锌角钢护塔及采样平台	台	1			
82	030101001036	PH计	1. 名称:pH计 2. 规格:0~14	台	1			
		新增室外设备						
83	030101001037	鸡粪水平出料带式输送机1#	1. 类型:鸡粪水平出料带式输送机1# 2. 规格、型号:N=3.7kW, L=19.6m, B=500mm	台	1			
84	030101001038	鸡粪水平出料带式输送机2#	1. 类型:鸡粪水平出料带式输送机2#	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好
氧发酵示范项目

工程名称：安装工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格、型号：N=3.7kW, L=25m, B=600mm					
85	030101001039	鸡粪水平出料带式输送机3#	1. 类型：鸡粪水平出料带式输送机3# 2. 规格、型号：N=3.7kW, L=24m, B=800mm	台	1			
86	030101001040	鸡粪水平出料带式输送机4#	1. 类型：鸡粪水平出料带式输送机4# 2. 规格、型号：N=3.7kW, L=26m, B=600mm	台	1			
87	030101001041	鸡粪水平出料带式输送机5#	1. 类型：鸡粪水平出料带式输送机4# 2. 规格、型号：N=3.7kW, L=15m, B=800mm	台	1			
88	030101001042	鸡粪提升出料带式输送机1#	1. 类型：鸡粪提升出料带式输送机1# 2. 规格、型号：N=3.7kW, L=11.2m, $\theta=20^\circ$, B=800mm, 含11米防雨罩	台	1			
89	030101001043	鸡粪提升出料带式输送机2#	1. 类型：鸡粪提升出料带式输送机2# 2. 规格、型号：N=3.7kW, L=27.0m, $\theta=9^\circ$, B=800mm, 含27米防雨罩	台	1			
90	030101001044	快速发酵处理机进料带式输送机	1. 类型：快速发酵处理机进料带式输送机 2. 规格、型号：N=3.7kW, L=11m, B=800mm	台	1			
91	030404016002	控制箱	1. 类型：鸡粪储料设备控制按钮箱 2. 规格、型号：	台	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

工程名称：安装工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵
示范项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：设备及工器具购置（仅设 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示
备不含安装费） 范项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	C.1预处理及好氧发酵设备		
1.2	除臭设备		
1.3	新增室外设备		
1.4	其他		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好

氧发酵示范项目

第 1 页 共 4 页

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	C.1	预处理及好氧发酵设备						
1	030101001001	快速发酵处理机	1. 材质:快速发酵处理机 2. 公称直径:V=22m ³ , N=39.25kW, 含配套空气源热泵辅热系统, 设备筒体为304不锈钢	台	1			
2	030101001002	快速发酵出料螺杆输送机I	1. 类型:快速发酵出料螺杆输送机I 2. 规格、型号:Q=10m ³ /h, N=2.2kW, L=2m, 筒体为304不锈钢	台	1			
3	030101001003	快速发酵出料螺杆输送机II	1. 类型:快速发酵出料螺杆输送机II 2. 规格、型号:Q=10m ³ /h, N=3kW, L=6.5m, 筒体为304不锈钢	台	1			
4	030101001004	二次达诺式熟化稳定化处理机	1. 材质:二次达诺式熟化稳定化处理机 2. 公称直径:V=72m ³ , N=27.5kW, 筒体为超耐磨钢	台	1			
5	030101001005	熟化稳定化出料带式输送机 I	1. 类型:熟化稳定化出料带式输送机 2. 规格、型号:Q=10m ³ /h, N=2.2kW, L=5m, B=500mm	台	1			
6	030101001006	熟化稳定化出料带式输送机II	1. 类型:熟化稳定化出料带式输送机 2. 规格、型号:Q=10m ³ /h, N=3kW, L=8.5m, B=500mm	台	1			
7	030101001007	电气及自控系统	1. 类型:电气及自控系统 2. 内容: 1台低压配电柜、1台MCC柜、1台PLC控制柜 3. 其他: 详见元器件清单	套	1			
		除臭设备						
8	030101001008	碱洗塔	1. 名称:碱洗塔 2. 型号:规格:Ø1000×	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费）

氧发酵示范项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3600（mm） ；处理风量：3000m ³ /h；材 质：PP；含 水箱及PP填料					
9	030101001009	生物喷淋塔	1. 名称：生物喷淋塔 2. 型号：规格：Ø2000× 4800（mm） ；处理风量：3000m ³ /h；材 质：PP；含 水箱及生物组合填料	台	1			
10	030101001010	离心式通风机	1. 名称：离心风机 2. 型号：风量：3000m ³ /h； 全压：220 0Pa；功率：4kw；	台	1			
11	030101001011	循环水泵	1. 名称：循环水泵 2. 型号：流量：8m ³ /h；扬 程：9m； 3. 功率：0.75kw； 4. 材质：塑料	台	4			
12	030101001012	喷淋及循环管路	1. 名称：喷淋及循环管 路 2. 内容：喷嘴、喷淋管、 补水管、排水管等 3. 材质：UPVC	台	1			
13	030101001013	排放塔	1. 名称：排放塔 2. 型号：尺寸：φ300mm× 15000mm（H）；材质：PP； 含12米镀锌角钢护塔及 采样平台	台	1			
14	030101001014	PH计	1. 名称：pH计 2. 规格：0~14	台	1			
		新增室外设备						
15	031001001001	装载机	1. 特征：载重1.5t，卸载 高度3.2m	m	1			
16	030101001015	鸡粪水平出料带 式输送机1#	1. 类型：鸡粪水平出料带 式输送机1# 2. 规格、型 号：N=3.7kW，L=19.6m，B= 500mm	台	1			
17	030101001016	鸡粪水平出料带 式输送机2#	1. 类型：鸡粪水平出料带 式输送机2#	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费）

氧发酵示范项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格、型号：N=3.7kW, L=25m, B=600mm					
18	030101001017	鸡粪水平出料带式输送机3#	1. 类型：鸡粪水平出料带式输送机3# 2. 规格、型号：N=3.7kW, L=24m, B=800mm	台	1			
19	030101001018	鸡粪水平出料带式输送机4#	1. 类型：鸡粪水平出料带式输送机4# 2. 规格、型号：N=3.7kW, L=26m, B=600mm	台	1			
20	030101001019	鸡粪水平出料带式输送机5#	1. 类型：鸡粪水平出料带式输送机4# 2. 规格、型号：N=3.7kW, L=15m, B=800mm	台	1			
21	030101001020	鸡粪提升出料带式输送机1#	1. 类型：鸡粪提升出料带式输送机1# 2. 规格、型号：N=3.7kW, L=11.2m, $\theta=20^\circ$, B=800mm, 含11米防雨罩	台	1			
22	030101001021	鸡粪提升出料带式输送机2#	1. 类型：鸡粪提升出料带式输送机2# 2. 规格、型号：N=3.7kW, L=27.0m, $\theta=9^\circ$, B=800mm, 含27米防雨罩	台	1			
23	030101001022	快速发酵处理机进料带式输送机	1. 类型：快速发酵处理机进料带式输送机 2. 规格、型号：N=3.7kW, L=11m, B=800mm	台	1			
24	030404016001	控制箱	1. 类型：鸡粪储料设备控制按钮箱 2. 规格、型号：	台	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示
不含安装费） 范项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	0				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	13	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。