

(清-封面)

档案号:

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第 1 册, 共 1 册)

建设工程名称: 龙岐大社区党群服务中心项目

招标单位名称: 海口市美兰区蓝天街道办事处

编制单位名称: 衡正国际工程咨询有限公司

编制日期: 2023年6月18日

(清-签署页)

龙岐大社区党群服务中心项目

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2023年6月18日 复 核 时 间： 2023年6月18日

编制说明

一、工程概况

本工程名称为：龙岐大社区党群服务中心项目

建设工程项目位于海口市美兰区龙岐社区，工程建设内容主要包括：装修工程、安装工程、广告工程、室外工程等。

二、编制依据

1、编制依据执行建设工程量清单计价规范 GB 50500-2013、工程量清单项目计量规范(2013-海南)、《海南省装饰装修工程综合定额(2021)》、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》、《海南省安装工程综合定额(2017)》、《海南省市政工程综合定额(2017)》、《海南省园林绿化工程综合定额(2019)》等。

2、人工单价按照海南省住房和城乡建设厅颁布的琼建规(2022)3号文件执行。

3、税金按照《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》琼建定(2019)100号文件增值税税率9%执行。

4、建设工程安全防护、文明施工措施费按照琼建定(2018)48号文件执行。

5、主要材料价格依据定额站主办的《海南省造价工程信息》2023年4月海口地区信息价计取，信息价中没有的材料价格采取询价方式按照市场价计取。

6、本工程相关设计图纸、标准图集、相关行业规范。

7、海南省住房和城乡建设厅及海南省建设标准定额站颁发的其他相关工程预、结算文件及其它有关文件和规定。

三、其他说明的事项

1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

2、自然地理条件：本工程海口市。

3、本项目工程量结合原建筑已完成工作面、设计图纸设计范围内的全部内容、概算批复等相关资料编制。

4、工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及施工图纸等文件结合查阅与理解。

5、工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价,对没有填报或填报为“0”的单价与合价项目,则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内。

6、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据施工图,按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)进行计算的的预计量,仅作为施工企业投标报价的共同基础,不能作为最终结算与支付价款的依据,结算工程量以现场实际发生工程量为准,工程量变化引起的单价调整以业主与承包商签字的合同约定为准。

7、工程量清单所列的工程量的变动,丝毫不会降低或影响合同条款的效力,也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

8、工程量清单及其计价格式的任何内容不得随意删除或涂改,若有错误,在招标答疑时及时提出,以“补遗”资料为准。

9、分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只作重点描述,详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

10、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响编制施工方案,并作出报价。

11、本说明未尽事项,以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、交通及建设行政主管部门颁发的文件为准。

12、规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用。

13、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各项目之中,未列项目不予计量,其费用视为已综合或分摊在本合同工程有关项目的单价或合价之中。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：龙岐大社区党群服务中心项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中：		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1.1	装修工程				
1.2	广告工程				
1.3	安装工程				
1.4	室外工程				
合计					

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：工程类

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中：		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	装修工程				
2	广告工程				
3	安装工程				
4	室外工程				
合计					

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一一楼		
1.2	二二楼		
1.3	三五楼		
1.4	四人工垂直运输		
1.5	五定制类		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
2.6	其中：测量放线费		
2.7	其中：BIM技术服务及深化设计费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 1 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	一楼						
	1	进门大厅						
	1.1	墙体拆除						
1	011601001016	砖砌体拆除	1. 砌体名称:实心砖墙 2. 拆除高度:详图纸 3. 建筑垃圾外运:自行考虑运距	m3	7.64			
	1.2	墙面装饰						
	1.2.1	A立面						
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:详图纸 2. 门窗洞口尺寸:详图纸	樘	2			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:开门窗洞口200墙 2. 砌体材质:实心砖墙 3. 拆除高度:详图纸 4. 建筑垃圾外运:自行考虑运距	m3	0.17			
4	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:C30商品砼	m3	0.36			
5	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	5.03			
6	040901008001	植筋	1. 材料种类:植筋 钢筋直径≤φ14mm	根	5			
7	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:过梁通长筋 2. 钢筋规格:5C12	t	0.033			
8	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:过梁箍筋 2. 钢筋规格:A6@150	t	0.015			
9	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖墙 墙体厚度200mm	m3	2.55			
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm1: :3水泥砂浆抹灰	m2	14.46			
11	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	10.14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服
务中心项目

第 2 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	17.67			
13	010802001001	全玻璃有框门扇	1. 门代号及洞口尺寸:1800*2500mm全玻璃有框门扇 2. 门框、扇材质:0.8mm不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 4. 五金配件:含上下门夹、门拉手等优质五金	m ²	4.5			
14	011210003002	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:全玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:12mm厚钢化玻璃	m ²	16.99			
15	011701001003	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	39.16			
	1.2.2	B立面						
16	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	6.1			
17	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	20.01			
18	011701001004	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	20.01			
	1.2.3	D立面						
19	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	14.52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	011701001005	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	14.52			
	1.2.4	外墙真石漆涂料修补						
21	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 腻子种类：双飞粉腻子 3. 刮腻子要求：满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆涂料	m2	14.46			
22	011701001006	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	14.46			
	1.3	天棚装饰						
23	011302001001	铝格栅吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、间距：吊配件 3. 面层材料品种、规格：铝格栅	m2	44.1			
24	011302001023	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、间距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9厘夹板 4. 面层材料品种、规格：5厘石膏板 5. 防护材料种类：刮腻子两遍、乳胶漆三遍	m2	28.17			
25	011304002001	天棚开孔	1. 材料品种、规格：灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.5m2以内开孔	个	1			
26	011304002002	天棚开孔	1. 材料品种、规格：灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.02m2以内开孔	个	12			
27	011701001007	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	72.27			
	1.4	地面铺装						
28	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：80mm水泥砂浆找平层	m2	72.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：龙岐大社区党群服务中心项目 第 4 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	011102003001	楼地面-800×800mm地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800×800mm地砖	m ²	72.27			
30	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛	m ²	0.36			
2		电梯等待区						
2.1		墙体拆除						
31	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:实心砖墙 2. 拆除高度:详图纸 3. 建筑垃圾外运:自行考虑运距	m ³	4.44			
2.2		墙面装饰						
2.2.1		B立面						
32	011105003005	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	3.3			
33	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	13.32			
34	011701001008	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	13.32			
2.2.2		C立面						
35	011610002002	金属门窗拆除	1. 室内高度:详图纸 2. 门窗洞口尺寸:详图纸	樘	2			
36	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖墙 墙体厚度200mm	m ³	1.84			
37	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm1: :3水泥砂浆	m ²	18.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服
务中心项目

第 5 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			抹灰					
38	011105003006	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	13.4			
39	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	14.91			
40	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:原木饰面板	m ²	17.37			
41	011701001009	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	43.95			
	2.2.3	D立面						
42	011105003080	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	6.5			
43	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	15.47			
44	011701001010	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	15.47			
	2.2.4	无立面部分						
45	011105003007	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	3.8			
46	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:	m ²	12.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 6 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			乳胶漆三遍					
47	011701001011	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	12.46			
	2.2.5	外墙真石漆涂料修补						
48	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 腻子种类: 双飞粉腻子 3. 刮腻子要求: 满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆涂料	m2	9.18			
49	011701001012	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	9.18			
	2.3	天棚装饰						
50	011302001002	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、间距: 轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 9厘夹板 4. 面层材料品种、规格: 5厘石膏板 5. 防护材料种类: 刮腻子两遍、乳胶漆三遍	m2	86.06			
51	011304002003	天棚开孔	1. 材料品种、规格: 灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.5m2以内开孔	个	2			
52	011304002004	天棚开孔	1. 材料品种、规格: 灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.02m2以内开孔	个	28			
53	011701001013	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	86.06			
	2.4	地面铺装						
54	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 80mm水泥砂浆找平层	m2	86.06			
55	011102003002	楼地面-800×800mm地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20mm水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规	m2	86.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 7 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、颜色:800×800mm地砖					
	3	就业驿站, 党群指导站						
	3.1	墙体拆除						
56	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 实心砖墙 2. 拆除高度: 详图纸 3. 建筑垃圾外运: 自行考虑运距	m3	7.29			
57	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 开门窗洞口200墙 2. 砌体材质: 实心砖墙 3. 拆除高度: 详图纸 4. 建筑垃圾外运: 自行考虑运距	m3	0.39			
	3.2	墙面装饰						
	3.2.1	A立面						
58	011610001009	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 详图纸	樘	2			
59	010802001005	全玻璃有框门扇	1. 门代号及洞口尺寸: 950*2300mm全玻璃有框门扇 2. 门框、扇材质: 0.8mm 不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度: 12mm 厚钢化玻璃 4. 五金配件: 含上下门夹、门拉手等优质五金	m2	2.19			
60	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格: 全玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色: 12mm厚钢化玻璃	m2	12.58			
61	011502001001	不锈钢边框	1. 线条材料品种、规格、颜色: 0.8mm 不锈钢边框 (50*100mm)	m	16.4			
62	011105003008	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类: 水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色: 瓷砖踢脚线	m	7.15			
63	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 腻子种类: 双飞粉腻子	m2	7.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍					
64	011701001014	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	7.35			
	3.2.2	B立面						
65	010801002017	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:900*2150mm实木复合门	樘	1			
66	011105003009	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	5.3			
67	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	18.4			
68	011701001015	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	18.4			
	3.2.3	C立面						
69	011105003010	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	8.1			
70	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	17.39			
71	011701001016	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	17.39			
	3.2.4	D立面						
72	011105003011	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏	m	6.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线					
73	011407001014	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：双飞粉腻子 3. 刮腻子要求：满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍	m ²	20.99			
74	011701001017	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	20.99			
	3.2.5	无立面部分						
75	011105003012	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类：水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线	m	2.2			
76	011407001015	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：双飞粉腻子 3. 刮腻子要求：满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍	m ²	7.22			
77	011701001018	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	7.22			
	3.3	天棚装饰						
78	011302001003	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9厘夹板 4. 面层材料品种、规格：5厘石膏板 5. 防护材料种类：刮腻子两遍、乳胶漆三遍	m ²	47.25			
79	011304002005	天棚开孔	1. 材料品种、规格：灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.5m ² 以内开孔	个	1			
80	011304002006	天棚开孔	1. 材料品种、规格：灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.02m ² 以内开	个	17			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			孔					
81	011701001019	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	47.25			
	3.4	地面铺装						
82	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:80mm水泥砂浆找平层	m2	47.62			
83	011102003003	楼地面-800×800mm地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800×800mm地砖	m2	47.25			
84	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛	m2	0.37			
	4	谈话室/档案室						
	4.1	新砌墙体						
85	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨隔墙 2. 隔离层材料种类、规格:隔音棉 3. 基层材料种类、规格:9厘夹板	m2	17.28			
	4.2	墙面装饰						
	4.2.1	A立面						
86	011610001010	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:详图纸	樘	1			
87	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:900*2150mm实木复合门	樘	1			
88	011105003013	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	3.59			
89	011207001009	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:格栅板	m2	2.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
90	011207001010	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:30mm皮革软包	m2	10.11			
91	011701001020	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	12.8			
	4.2.2	B立面						
92	011105003014	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	3.15			
93	011207001011	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:格栅板	m2	1.89			
94	011207001012	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:30mm皮革软包	m2	8.45			
95	011701001021	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	10.35			
	4.2.3	C立面						
96	011105003015	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	4.49			
97	011207001013	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:格栅板	m2	2.7			
98	011207001014	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:30mm皮革软包	m2	12.04			
99	011701001022	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	14.74			
	4.2.4	D立面						
100	011105003016	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	3.15			
101	011207001015	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:格栅板	m2	1.89			
102	011207001016	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:30mm皮革软包	m2	8.45			
103	011701001023	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	10.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	4.2.5	E立面						
104	011105003017	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	4.49			
105	011207001017	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:水泥板	m ²	14.74			
106	011407001019	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	14.74			
107	011701001024	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	14.74			
	4.2.6	F立面						
108	011105003018	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	3.14			
109	011407001085	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	10.31			
110	011701001025	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	10.31			
	4.2.7	G立面						
111	011105003081	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	1.24			
112	011407001086	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:	m ²	7.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 13 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			乳胶漆三遍					
113	011701001111	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	7.25			
	4.2.8	H立面						
114	011105003082	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	2.37			
115	011407001087	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	8.8			
116	011701001112	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	8.8			
	4.3	天棚装饰						
117	011302001004	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9厘夹板 4. 面层材料品种、规格:5厘石膏板 5. 防护材料种类:刮腻子两遍、乳胶漆三遍	m2	26.88			
118	011304002007	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.5m2以内开孔	个	1			
119	011304002008	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.02m2以内开孔	个	4			
120	011304002009	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.1m2以内开孔	个	2			
121	011701001026	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	26.88			
	4.4	地面铺装						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 14 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
122	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:80mm水泥砂浆找平层	m2	27.24			
123	011102003004	楼地面-800×800mm地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:800×800mm地砖	m2	26.88			
124	011102001003	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛	m2	0.36			
5		青年之家						
5.1		墙体拆除						
125	011601001006	砖砌体拆除	1.砌体名称:实心砖墙 2.拆除高度:详图纸 3.建筑垃圾外运:自行考虑运距	m3	23.36			
5.2		新砌墙体						
126	011610002003	金属门窗拆除	1.室内高度:详图纸 2.门窗洞口尺寸:详图纸	樘	2			
127	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖墙 墙体厚度200mm	m3	1.5			
128	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm1: :3水泥砂浆抹灰	m2	15			
5.3		墙面装饰						
5.3.1		A立面						
129	011105003019	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100mm高 2.粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	13			
130	011407001020	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙 2.腻子种类:双飞粉腻子 3.刮腻子要求:满刮腻子	m2	32.46			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数： 乳胶漆三遍					
131	011701001027	墙、柱面 活动 脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	32.46			
	5.3.2	B立面						
132	011105003020	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	5.9			
133	011407001021	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子 两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆三遍	m2	19.35			
134	011701001028	墙、柱面 活动 脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	19.35			
	5.3.3	C立面						
135	010802001006	全玻璃有框门扇	1. 门代号及洞口尺寸:950*2300mm全玻璃有框门扇 2. 门框、扇材质:0.8mm 不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度:12mm 厚钢化玻璃 4. 五金配件:含上下门夹、 门拉手等优质五金	m2	2.19			
136	011210003003	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格: 全玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色: 12mm厚钢化玻璃	m2	34.1			
137	011502001002	不锈钢边框	1. 线条材料品种、规格、 颜色:0.8mm不锈钢边 框(50*100mm)	m	26.24			
138	011105003021	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类: 水泥膏 3. 面层材料品种、规格、 颜色:瓷砖踢脚线	m	1.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
139	011407001022	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	13.36			
140	011701001029	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	13.36			
	5.3.4	D立面						
141	011105003022	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	0.29			
142	011407001023	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	19.35			
143	011701001030	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	19.35			
	5.3.5	无立面部分						
144	011105003023	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	2.64			
145	011407001024	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	8.66			
146	011701001031	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	8.66			
	5.3.6	外墙真石漆涂料修补						
147	011407001025	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子	m ²	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 17 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数： 外墙真石漆涂料					
148	011701001032	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	15			
	5.4	天棚装饰						
149	011302001005	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、间距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9厘夹板 4. 面层材料品种、规格：5厘石膏板 5. 防护材料种类：刮腻子两遍、乳胶漆三遍	m2	94.42			
150	011304002010	天棚开孔	1. 材料品种、规格：灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.5m2以内开孔	个	2			
151	011304002011	天棚开孔	1. 材料品种、规格：灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.02m2以内开孔	个	44			
152	011701001033	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	94.42			
	5.5	地面铺装						
153	011101001007	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：80mm水泥砂浆找平层	m2	95.2			
154	011102003005	楼地面-800×800mm地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：800×800mm地砖	m2	94.42			
155	011102001004	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	0.78			
	6	卫生间						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 18 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	6.1	新砌墙体						
156	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖墙 墙体厚度200mm	m3	0.68			
157	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm1: :3水泥砂浆抹灰	m2	6.83			
	6.2	墙面装饰						
158	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m2	166.83			
159	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:建筑胶粘剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:300×600瓷砖	m2	166.83			
160	010802001003	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金平开门 2. 门框、扇材质:详图纸 3. 玻璃品种、厚度:详图纸	m2	5.67			
161	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断板	m2	36.46			
162	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:定制大理石洗漱台(投影面积)	m2	1.39			
163	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:卫生间镜面玻璃	m2	2.59			
164	011701001034	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	177.41			
	6.3	天棚装饰						
165	011302001006	轻钢龙骨铝扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300×300方形铝扣板 4. 防护材料种类:铝扣板收边线	m2	22.42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
166	011302001024	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9厘夹板 4. 面层材料品种、规格:5厘石膏板 5. 防护材料种类:腻子两遍、乳胶漆三遍	m2	9.61			
167	011304002013	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.1m2以内开孔	个	15			
168	011701001035	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	32.03			
6.4		地面铺装						
169	011101001008	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:80mm水泥砂浆找平层	m2	32.44			
170	01B001	蹲位抬高	1. 名称:蹲位抬高 2. 陶粒回填300mm 3. 四周用砖砌围护	m2	7.71			
171	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆	m2	32.44			
172	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m2	32.44			
173	011102003006	楼地面-800×800mm防滑地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800×800mm防滑地砖	m2	32.03			
174	011102001005	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛	m2	0.41			
7		人民调解室						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	7.1	墙体拆除						
175	011601001008	砖砌体拆除	1. 砌体名称:实心砖墙 2. 拆除高度:详图纸 3. 建筑垃圾外运:自行考虑运距	m3	11.14			
	7.2	新砌墙体						
176	011610002004	金属门窗拆除	1. 室内高度:详图纸 2. 门窗洞口尺寸:详图纸	樘	2			
177	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖墙 墙体厚度200mm	m3	2.1			
178	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm1: :3水泥砂浆抹灰	m2	21			
	7.3	墙面装饰						
	7.3.1	A立面						
179	011105003024	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	0.45			
180	011407001026	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	12.94			
181	011701001036	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	12.94			
	7.3.2	B立面						
182	011105003025	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	0.93			
183	011407001027	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍	m2	14.87			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 21 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 涂料品种、喷刷遍数： 乳胶漆三遍					
184	011701001037	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	14.87			
	7.3.3	C立面						
185	010802001007	全玻璃有框门扇	1. 门代号及洞口尺寸:950*2300mm全玻璃有框门扇 2. 门框、扇材质:0.8mm 不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度:12mm 厚钢化玻璃 4. 五金配件:含上下门夹、门拉手等优质五金	m2	2.19			
186	011210003004	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:全玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:12mm厚钢化玻璃	m2	22.26			
187	011502001003	不锈钢边框	1. 线条材料品种、规格、颜色:0.8mm不锈钢边框(50*100mm)	m	19.68			
188	011105003026	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	0.44			
189	011407001028	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	1.45			
190	011701001038	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	1.45			
	7.3.4	D立面						
191	011105003027	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	5.9			
192	011407001029	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙	m2	19.35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：龙岐大社区党群服务中心项目 第 22 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍					
193	011701001039	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	19.35			
	7.3.5	无立面部分						
194	011105003028	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	0.7			
195	011407001030	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	2.3			
196	011701001040	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	2.3			
	7.3.6	外墙真石漆涂料修补						
197	011407001031	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆涂料	m2	10.5			
198	011701001041	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	10.5			
	7.4	天棚装饰						
199	011302001007	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9厘夹板 4. 面层材料品种、规格:5厘石膏板 5. 防护材料种类:刮腻子	m2	46.86			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服
务中心项目

第 23 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			两遍、乳胶漆三遍					
200	011304002014	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.5m2以内开孔	个	1			
201	011304002015	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.02m2以内开孔	个	20			
202	011701001042	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	46.86			
	7.5	地面铺装						
203	011101001009	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:80mm水泥砂浆找平层	m2	47.05			
204	011102003007	楼地面-800×800mm地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800×800mm地砖	m2	46.86			
205	011102001006	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛	m2	0.19			
	8	警务室						
	8.1	墙体拆除						
206	011601001011	砖砌体拆除	1. 砌体名称:开门窗洞口200墙 2. 砌体材质:实心砖墙 3. 拆除高度:详图纸 4. 建筑垃圾外运:自行考虑运距	m3	1.94			
	8.2	新砌墙体						
207	011610002005	金属门窗拆除	1. 室内高度:详图纸 2. 门窗洞口尺寸:详图纸	樘	1			
208	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖墙 墙体厚度200mm	m3	1.05			
209	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合	m2	10.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：龙岐大社区党群服务中心项目 第 24 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			比:20mm1: :3水泥砂浆抹灰					
	8.3	墙面装饰						
	8.3.1	A立面						
210	011105003029	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	3.86			
211	011407001032	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	9.52			
212	011701001043	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	9.52			
	8.3.2	B立面						
213	011105003030	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	5.9			
214	011407001033	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	19.35			
215	011701001044	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	19.35			
	8.3.3	C立面						
216	010801002006	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:900*2150mm实木复合门	樘	1			
217	011105003031	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	2.96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：龙岐大社区党群服务中心项目 第 25 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
218	011407001034	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	10.76			
219	011701001045	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	10.76			
	8.3.4	D立面						
220	011105003032	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	5.9			
221	011407001035	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	19.35			
222	011701001046	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	19.35			
	8.3.5	外墙真石漆涂料修补						
223	011407001037	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆涂料	m ²	5.25			
224	011701001048	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	5.25			
	8.4	天棚装饰						
225	011302001008	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9厘夹板 4. 面层材料品种、规格:5厘石膏板	m ²	22.59			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 26 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 防护材料种类:刮腻子两遍、乳胶漆三遍					
226	011304002016	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.5m2以内开孔	个	1			
227	011304002017	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.02m2以内开孔	个	4			
228	011304002040	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.1m2以内开孔	个	2			
229	011701001049	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	22.59			
	8.5	地面铺装						
230	011101001010	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:80mm水泥砂浆找平层	m2	22.77			
231	011102003008	楼地面-800×800mm地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800×800mm地砖	m2	22.59			
232	011102001007	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛	m2	0.18			
	9	走道						
	9.1	墙面装饰						
233	011105003083	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	16.74			
234	011407001088	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	58.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 27 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
235	011701001113	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	58.68			
	9.2	天棚装饰						
236	011302001009	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9厘夹板 4. 面层材料品种、规格：5厘石膏板 5. 防护材料种类：刮腻子两遍、乳胶漆三遍	m2	60.23			
237	011304002019	天棚开孔	1. 材料品种、规格：灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.02m2以内开孔	个	9			
238	011701001055	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	60.23			
	9.3	地面铺装						
239	011101001011	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：80mm水泥砂浆找平层	m2	60.23			
240	011102003009	楼地面-800×800mm地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：800×800mm地砖	m2	60.23			
	10	茶水间						
	10.1	墙面装饰						
241	011105003084	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类：水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线	m	9.72			
242	011407001089	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：双飞粉腻子 3. 刮腻子要求：满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：	m2	35.19			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 28 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			乳胶漆三遍					
243	011701001114	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	35.19			
	10.2	天棚装饰						
244	011302001025	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、间距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9厘夹板 4. 面层材料品种、规格：5厘石膏板 5. 防护材料种类：刮腻子两遍、乳胶漆三遍	m2	7.77			
245	011304002041	天棚开孔	1. 材料品种、规格：灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.02m2以内开孔	个	1			
246	011701001115	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	7.77			
	10.3	地面铺装						
247	011101001012	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：80mm水泥砂浆找平层	m2	10.29			
248	011102003022	楼地面-800×800mm地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：800×800mm地砖	m2	7.77			
249	011102001019	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	2.52			
	11	户外职工驿站						
	11.1	墙面装饰						
250	011105003085	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类：水泥膏	m	10.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线					
251	011407001090	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：双飞粉腻子 3. 刮腻子要求：满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍	m2	37.31			
252	011701001116	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	37.31			
	11.2	天棚装饰						
253	011302001026	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、间距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9厘夹板 4. 面层材料品种、规格：5厘石膏板 5. 防护材料种类：刮腻子两遍、乳胶漆三遍	m2	10.3			
254	011304002042	天棚开孔	1. 材料品种、规格：灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.02m2以内开孔	个	3			
255	011701001117	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	10.3			
	10.3	地面铺装						
256	011101001013	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：80mm水泥砂浆找平层	m2	12.82			
257	011102003023	楼地面-800×800mm地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：800×800mm地砖	m2	10.3			
258	011102001020	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规	m2	2.52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 30 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、颜色:大理石门槛					
	二	二楼						
	1	科普区						
	1.1	墙体拆除						
259	011601001017	砖砌体拆除	1. 砌体名称:实心砖墙 2. 拆除高度:详图纸 3. 建筑垃圾外运:自行考虑运距	m3	7.99			
	1.2	墙面装饰						
	1.2.1	A立面						
260	011105003039	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	7.7			
261	011407001044	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	8.15			
262	011701001058	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	8.15			
	1.2.2	B立面						
263	011105003040	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	7.65			
264	011407001045	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	18.37			
265	011701001059	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	18.37			
	1.2.3	D立面						
266	011105003041	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高	m	7.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 31 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 粘贴层厚度、材料种类：水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线					
267	011407001046	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：双飞粉腻子 3. 刮腻子要求：满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍	m ²	18.37			
268	011701001060	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	18.37			
	1.2.4	无立面部分						
269	011105003042	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类：水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线	m	2.14			
270	011407001047	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：双飞粉腻子 3. 刮腻子要求：满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍	m ²	7.64			
271	011701001061	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	7.64			
	1.3	天棚装饰						
272	011302001011	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9厘夹板 4. 面层材料品种、规格：5厘石膏板 5. 防护材料种类：刮腻子两遍、乳胶漆三遍	m ²	60.11			
273	011304002021	天棚开孔	1. 材料品种、规格：灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.5m ² 以内开孔	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 32 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
274	011304002022	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.02m2以内开孔	个	32			
275	011701001062	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	60.11			
	1.3	地面铺装						
276	011101001014	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:80mm水泥砂浆找平层	m2	60.11			
277	011102003024	楼地面-800×800mm地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800×800mm地砖	m2	60.11			
	2	指挥中心, 网格员办公室						
	2.1	墙体拆除						
278	011601001018	砖砌体拆除	1. 砌体名称:实心砖墙 2. 拆除高度:详图纸 3. 建筑垃圾外运:自行考虑运距	m3	12.76			
	2.2	门窗拆除						
279	011610001011	木门窗拆除	1. 室内高度:详图纸 2. 门窗洞口尺寸:详图纸	樘	2			
	2.3	墙面装饰						
	2.3.1	A立面						
280	011105003043	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	15.62			
281	011407001048	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	23.57			
282	011701001063	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	23.57			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：龙岐大社区党群服务中心项目 第 33 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	2.3.2	B立面						
283	011105003044	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	7.45			
284	011407001049	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	17.89			
285	011701001064	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	17.89			
	2.3.3	C立面						
286	010802001008	全玻璃有框门扇	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2400mm全玻璃有框门扇 2. 门框、扇材质:0.8mm 不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度:12mm 厚钢化玻璃 4. 五金配件:含上下门夹、门拉手等优质五金	m2	3.6			
287	011210003005	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:全玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:12mm厚钢化玻璃	m2	33.84			
288	011502001004	不锈钢边框	1. 线条材料品种、规格、颜色:0.8mm不锈钢边框(50*100mm)	m	26.4			
289	011701001065	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	18.49			
	2.3.4	D立面						
290	011105003046	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	7.45			
291	011407001051	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子	m2	17.89			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服
务中心项目

第 34 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数： 乳胶漆三遍					
292	011701001066	墙、柱面 活动 脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	17.89			
	2.3.5	机柜房隔墙						
293	011207001018	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 间距：轻钢龙骨隔墙 2. 基层材料种类、规格： 9厘夹板 3. 面层材料品种、规格、 颜色：水泥板	m ²	7.51			
294	011105003086	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种 类：水泥膏 3. 面层材料品种、规格、 颜色：瓷砖踢脚线	m	4.1			
295	011407001091	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：双飞粉腻子 3. 刮腻子要求：满刮腻子 两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数： 乳胶漆三遍	m ²	15.01			
296	011701001118	墙、柱面 活动 脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	15.01			
297	010801002018	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：90 0*2150mm实木复合门	樘	1			
	2.3.6	无立面部分						
298	011105003047	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种 类：水泥膏 3. 面层材料品种、规格、 颜色：瓷砖踢脚线	m	5.86			
299	011407001052	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：双飞粉腻子 3. 刮腻子要求：满刮腻子 两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数： 乳胶漆三遍	m ²	14.06			
300	011701001067	墙、柱面 活动	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	14.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 35 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		脚手架						
	2.4	天棚装饰						
301	011302001012	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9厘夹板 4. 面层材料品种、规格:5厘石膏板 5. 防护材料种类:刮腻子两遍、乳胶漆三遍	m2	120.65			
302	011304002023	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.5m2以内开孔	个	2			
303	011304002024	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.02m2以内开孔	个	46			
304	011304002025	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.1m2以内开孔	个	1			
305	011701001068	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	120.65			
	2.5	地面铺装						
306	011101001015	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:80mm水泥砂浆找平层	m2	120.95			
307	011102003025	楼地面-800×800mm地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800×800mm地砖	m2	120.65			
308	011102001021	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛	m2	0.3			
	3	书记主任办公室01						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 36 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	3.1	墙面装饰						
	3.1.1	A立面						
309	011105003048	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	3.85			
310	011407001053	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	5.33			
311	011701001069	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	5.33			
	3.1.2	B立面						
312	011105003049	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	5.9			
313	011407001054	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	14.16			
314	011701001070	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	14.16			
	3.1.3	C立面						
315	011610001002	木门窗拆除	1. 室内高度:详图纸 2. 门窗洞口尺寸:详图纸	樘	1			
316	010801002010	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:900*2150mm实木复合门	樘	1			
317	011105003050	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	3.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：龙岐大社区党群服务中心项目 第 37 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
318	011407001055	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	7.35			
319	011701001071	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	7.35			
	3.1.4	D立面						
320	011105003051	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	5.9			
321	011407001056	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	14.16			
322	011701001072	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	14.16			
	3.2	天棚装饰						
323	011302001013	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9厘夹板 4. 面层材料品种、规格:5厘石膏板 5. 防护材料种类:刮腻子两遍、乳胶漆三遍	m2	22.23			
324	011304002026	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.1m2以内开孔	个	2			
325	011701001073	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	22.23			
	3.3	地面铺装						
326	011101001016	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	22.41			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 38 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			合比:80mm水泥砂浆找平层					
327	011102003026	楼地面-800×800mm地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800×800mm地砖	m ²	22.23			
328	011102001022	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛	m ²	0.18			
4		两委办公室02						
4.1		墙面装饰						
4.1.1		A立面						
329	011105003052	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	3.85			
330	011407001057	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	5.33			
331	011701001074	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	5.33			
4.1.2		B立面						
332	011105003053	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	5.9			
333	011407001058	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	14.16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 39 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
334	011701001075	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	14.16			
	4.1.3	C立面						
335	011610001003	木门窗拆除	1. 室内高度:详图纸 2. 门窗洞口尺寸:详图纸	樘	1			
336	010801002011	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:900*2150mm实木复合门	樘	1			
337	011105003054	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	3.85			
338	011407001059	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	7.35			
339	011701001076	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	7.35			
	4.1.4	D立面						
340	011105003055	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	5.9			
341	011407001060	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	14.16			
342	011701001077	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	14.16			
	4.2	天棚装饰						
343	011302001014	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨	m ²	21.99			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 基层材料种类、规格：9厘夹板 4. 面层材料品种、规格：5厘石膏板 5. 防护材料种类：刮腻子两遍、乳胶漆三遍					
344	011304002027	天棚开孔	1. 材料品种、规格：灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.1m2以内开孔	个	2			
345	011701001078	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	21.99			
	3.3	地面铺装						
346	011101001017	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：80mm水泥砂浆找平层	m2	22.17			
347	011102003027	楼地面-800×800mm地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：800×800mm地砖	m2	21.99			
348	011102001023	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	0.18			
	5	心灵驿站						
	5.1	墙体拆除						
349	011601001019	砖砌体拆除	1. 砌体名称：实心砖墙 2. 拆除高度：详图纸 3. 建筑垃圾外运：自行考虑运距	m3	1.87			
	5.2	门窗拆除						
350	011610001012	木门窗拆除	1. 室内高度：详图纸 2. 门窗洞口尺寸：详图纸	樘	1			
	5.3	墙面装饰						
	5.3.1	A立面						
351	011105003056	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类：水泥膏	m	4.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 41 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线					
352	011407001061	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：双飞粉腻子 3. 刮腻子要求：满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍	m ²	4.75			
353	011701001079	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	4.75			
	5.3.2	B立面						
354	011105003057	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类：水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线	m	5.75			
355	011407001062	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：双飞粉腻子 3. 刮腻子要求：满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍	m ²	13.79			
356	011701001080	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	13.79			
	5.3.3	C立面						
357	010802001009	全玻璃有框门扇	1. 门代号及洞口尺寸：950*2400mm全玻璃有框门扇 2. 门框、扇材质：0.8mm 不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度：12mm 厚钢化玻璃 4. 五金配件：含上下门夹、门拉手等优质五金	m ²	2.28			
358	011210003006	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：全玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色：12mm厚钢化玻璃	m ²	6.98			
359	011502001005	不锈钢边框	1. 线条材料品种、规格、颜色：0.8mm不锈钢边框(50*100mm)	m	9.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 42 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
360	011701001081	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	11.96			
	5.3.4	D立面						
361	011105003059	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	5.75			
362	011407001064	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	13.79			
363	011701001082	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	13.79			
	5.4	天棚装饰						
364	011302001015	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9厘夹板 4. 面层材料品种、规格:5厘石膏板 5. 防护材料种类:刮腻子两遍、乳胶漆三遍	m2	22.11			
365	011304002028	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.02m2以内开孔	个	2			
366	011701001084	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	22.11			
	5.5	地面铺装						
367	011101001018	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:80mm水泥砂浆找平层	m2	22.3			
368	011102003028	楼地面-800×800mm地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规	m2	22.11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：龙岐大社区党群服务中心项目 第 43 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、颜色:800×800mm地 砖					
369	011102001024	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:20mm厚水泥砂浆结 合层 2. 面层材料品种、规格 、颜色:大理石门槛	m2	0.19			
6		档案室						
6.1		墙体拆除						
370	011601001020	砖砌体拆除	1. 砌体名称:实心砖墙 2. 拆除高度:详图纸 3. 建筑垃圾外运:自行考 虑运距	m3	0.37			
6.2		墙面装饰						
6.2.1		A立面						
371	011105003061	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种 类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格 、颜色:瓷砖踢脚线	m	3.65			
372	011407001066	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子 两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆三遍	m2	3.79			
373	011701001085	墙、柱面 活动 脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	3.79			
6.2.2		B立面						
374	011105003062	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种 类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格 、颜色:瓷砖踢脚线	m	5.75			
375	011407001067	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子 两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆三遍	m2	13.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 44 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
376	011701001086	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	13.79			
	6.2.3	C立面						
377	011610001005	木门窗拆除	1. 室内高度:详图纸 2. 门窗洞口尺寸:详图纸	樘	1			
378	010801002013	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:900*2150mm实木复合门	樘	1			
379	011105003063	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	2.75			
380	011407001068	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	6.87			
381	011701001087	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	6.87			
	6.2.4	D立面						
382	011105003064	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	5.75			
383	011407001069	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	13.79			
384	011701001088	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	13.79			
	6.3	天棚装饰						
385	011302001016	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨	m2	22.11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 45 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 基层材料种类、规格：9厘夹板 4. 面层材料品种、规格：5厘石膏板 5. 防护材料种类：刮腻子两遍、乳胶漆三遍					
386	011304002030	天棚开孔	1. 材料品种、规格：灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.1m2以内开孔	个	2			
387	011701001089	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	22.11			
	6.4	地面铺装						
388	011101001019	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：80mm水泥砂浆找平层	m2	22.3			
389	011102003029	楼地面-800×800mm地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：800×800mm地砖	m2	22.11			
390	011102001025	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	0.19			
	7	社区书苑						
	7.1	墙体拆除						
391	011601001021	砖砌体拆除	1. 砌体名称：实心砖墙 2. 拆除高度：详图纸 3. 建筑垃圾外运：自行考虑运距	m3	12.59			
	7.2	门窗拆除						
392	011610001013	木门窗拆除	1. 室内高度：详图纸 2. 门窗洞口尺寸：详图纸	樘	3			
	7.3	墙面装饰						
	7.3.1	A立面						
393	010802001010	全玻璃有框门扇	1. 门代号及洞口尺寸：950*2400mm全玻璃有框门扇	m2	2.28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 门框、扇材质:0.8mm 不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度:12mm 厚钢化玻璃 4. 五金配件:含上下门夹、 门拉手等优质五金					
394	010802001011	全玻璃有框门扇	1. 门代号及洞口尺寸:900*2400mm全玻璃有框门扇 2. 门框、扇材质:0.8mm 不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度:12mm 厚钢化玻璃 4. 五金配件:含上下门夹、 门拉手等优质五金	m ²	2.16			
395	011210003007	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格: 全玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色: 12mm厚钢化玻璃	m ²	20.32			
396	011502001006	不锈钢边框	1. 线条材料品种、规格、 颜色:0.8mm不锈钢边框 (50*100mm)	m	24			
397	011105003065	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类: 水泥膏 3. 面层材料品种、规格、 颜色:瓷砖踢脚线	m	2.16			
398	011407001070	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子 两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆三遍	m ²	5.18			
399	011701001090	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	5.18			
	7.3.2	B立面						
400	011105003066	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类: 水泥膏 3. 面层材料品种、规格、 颜色:瓷砖踢脚线	m	6.24			
401	011407001071	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙	m ²	14.97			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍					
402	011701001091	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	14.97			
	7.3.3	C立面						
403	011105003067	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	12.47			
404	011407001072	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	17			
405	011701001092	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	17			
	7.3.4	D立面						
406	011105003068	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	6.14			
407	011407001073	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	14.73			
408	011701001093	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	14.73			
	7.3.5	无立面部分						
409	011105003087	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	3.76			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
410	011407001092	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	9.02			
411	011701001119	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	9.02			
	7.4	天棚装饰						
412	011302001017	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9厘夹板 4. 面层材料品种、规格:5厘石膏板 5. 防护材料种类:刮腻子两遍、乳胶漆三遍	m2	77.52			
413	011304002031	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.02m2以内开孔	个	32			
414	011304002043	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.5m2以内开孔	个	2			
415	011701001094	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	77.52			
	7.5	地面铺装						
416	011101001020	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:80mm水泥砂浆找平层	m2	77.89			
417	011102003030	楼地面-800×800mm地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800×800mm地砖	m2	77.52			
418	011102001026	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层	m2	0.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛					
8		展厅						
8.1		墙体拆除						
419	011601001013	砖砌体拆除	1. 砌体名称:实心砖墙 2. 拆除高度:详图纸 3. 建筑垃圾外运:自行考虑运距	m3	11.29			
8.2		门窗拆除						
420	011610001014	木门窗拆除	1. 室内高度:详图纸 2. 门窗洞口尺寸:详图纸	樘	2			
8.3		原窗封堵						
421	011610002006	金属门窗拆除	1. 室内高度:详图纸 2. 门窗洞口尺寸:详图纸	樘	2			
422	010401003008	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖墙 墙体厚度200mm	m3	2.29			
423	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm1: :3水泥砂浆抹灰	m2	2.29			
8.4		墙面装饰						
8.4.1		A立面						
424	010802001012	全玻璃有框门扇	1. 门代号及洞口尺寸:950*2400mm全玻璃有框门扇 2. 门框、扇材质:0.8mm 不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度:12mm 厚钢化玻璃 4. 五金配件:含上下门夹、门拉手等优质五金	m2	2.28			
425	011210003008	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:全玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:12mm厚钢化玻璃	m2	20.46			
426	011502001007	不锈钢边框	1. 线条材料品种、规格、颜色:0.8mm不锈钢边框(50*100mm)	m	19.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 50 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
427	011105003069	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	0.59			
428	011407001074	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	1.42			
429	011701001095	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	1.42			
	8.4.2	B立面						
430	010802001013	全玻璃有框门扇	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2400mm全玻璃有框门扇 2. 门框、扇材质:0.8mm 不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度:12mm 厚钢化玻璃 4. 五金配件:含上下门夹、门拉手等优质五金	m ²	3.6			
431	011210003009	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:全玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:12mm厚钢化玻璃	m ²	11.61			
432	011502001008	不锈钢边框	1. 线条材料品种、规格、颜色:0.8mm不锈钢边框(50*100mm)	m	3.6			
	8.4.3	C立面						
433	011207001019	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨隔墙 2. 基层材料种类、规格:9厘夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:水泥板	m ²	23.26			
434	011105003071	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	13.06			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服
务中心项目

第 51 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
435	011407001076	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	31.35			
436	011701001097	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	31.35			
	8.4.4	D立面						
437	011105003072	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	6.14			
438	011407001077	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	14.73			
439	011701001098	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	14.73			
	8.4.5	E立面						
440	011105003073	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	3.3			
441	011407001078	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	7.6			
442	011701001099	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	7.6			
	8.4.6	无立面部分						
443	011105003088	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规	m	5.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服
务中心项目

第 52 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、颜色:瓷砖踢脚线					
444	011407001093	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	12.66			
445	011701001120	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	12.66			
	8.5	天棚装饰						
446	011302001018	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9厘夹板 4. 面层材料品种、规格:5厘石膏板 5. 防护材料种类:刮腻子两遍、乳胶漆三遍	m ²	63.53			
447	011304002044	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.02m ² 以内开孔	个	24			
448	011304002045	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.5m ² 以内开孔	个	2			
449	011701001100	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m ²	63.53			
	8.6	地面铺装						
450	011101001021	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:80mm水泥砂浆找平层	m ²	64.01			
451	011102003031	楼地面-800×800mm地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800×800mm地砖	m ²	63.53			
452	011102001027	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结	m ²	0.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：龙岐大社区党群服务中心项目 第 53 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛					
	9	卫生间						
	9.1	墙面装饰						
453	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m2	166.83			
454	011204003002	块料墙面	1. 安装方式:建筑胶粘剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:300×600瓷砖	m2	166.83			
455	010802001014	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金平开门 2. 门框、扇材质:详图纸 3. 玻璃品种、厚度:详图纸	m2	5.67			
456	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断板	m2	36.46			
457	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:定制大理石洗漱台(投影面积)	m2	1.39			
458	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:卫生间镜面玻璃	m2	2.59			
459	011701001121	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	177.41			
	9.2	天棚装饰						
460	011302001027	轻钢龙骨铝扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300×300方形铝扣板 4. 防护材料种类:铝扣板收边线	m2	22.42			
461	011302001028	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型轻钢龙骨	m2	9.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服
务中心项目

第 54 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9厘夹板 4. 面层材料品种、规格：5厘石膏板 5. 防护材料种类：刮腻子两遍、乳胶漆三遍					
462	011304002046	天棚开孔	1. 材料品种、规格：灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.1m ² 以内开孔	个	15			
463	011701001122	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m ²	32.03			
	9.3	地面铺装						
464	011101001022	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：80mm水泥砂浆找平层	m ²	32.44			
465	01B002	蹲位抬高	1. 名称：蹲位抬高 2. 陶粒回填300mm 3. 四周用砖砌围护	m ²	7.71			
466	011101001023	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆	m ²	32.44			
467	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥基复合防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm	m ²	32.44			
468	011102003032	楼地面-800×800mm防滑地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：800×800mm防滑地砖	m ²	32.03			
469	011102001028	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m ²	0.41			
	10	走道						
	10.1	墙面装饰						
470	011105003089	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种	m	13.61			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 55 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线					
471	011407001094	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	33.61			
472	011701001123	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	33.61			
	10.2	天棚装饰						
473	011302001029	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9厘夹板 4. 面层材料品种、规格:5厘石膏板 5. 防护材料种类:刮腻子两遍、乳胶漆三遍	m2	76.23			
474	011304002047	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.02m2以内开孔	个	20			
475	011304002048	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.5m2以内开孔	个	3			
476	011701001124	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	76.23			
	9.3	地面铺装						
477	011101001024	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:80mm水泥砂浆找平层	m2	76.23			
478	011102003033	楼地面-800×800mm地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800×800mm地砖	m2	76.23			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：龙岐大社区党群服务中心项目 第 56 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	三	五楼						
	1	老人活动室						
	1.1	墙体拆除						
479	011601001022	砖砌体拆除	1. 砌体名称:实心砖墙 2. 拆除高度:详图纸 3. 建筑垃圾外运:自行考虑运距	m3	11.72			
	1.2	门窗拆除						
480	011610001015	木门窗拆除	1. 室内高度:详图纸 2. 门窗洞口尺寸:详图纸	樘	2			
	1.3	墙面装饰						
	1.3.1	A立面						
481	011105003090	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	7.7			
482	011407001095	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	8.15			
483	011701001125	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	8.15			
	1.3.2	B立面						
484	011105003091	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	7.65			
485	011407001096	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	18.37			
486	011701001126	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	18.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 57 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1.3.3	C立面						
487	010802001015	全玻璃有框门扇	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2400mm全玻璃有框门扇 2. 门框、扇材质:0.8mm不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 4. 五金配件:含上下门夹、门拉手等优质五金	m ²	4.8			
488	011210003010	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:全玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:12mm厚钢化玻璃	m ²	13.45			
489	011502001009	不锈钢边框	1. 线条材料品种、规格、颜色:0.8mm不锈钢边框(50*100mm)	m	14.4			
	1.3.4	D立面						
490	010802001016	全玻璃有框门扇	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2400mm全玻璃有框门扇 2. 门框、扇材质:0.8mm不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 4. 五金配件:含上下门夹、门拉手等优质五金	m ²	2.4			
491	011210003011	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:全玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:12mm厚钢化玻璃	m ²	10.96			
492	011502001010	不锈钢边框	1. 线条材料品种、规格、颜色:0.8mm不锈钢边框(50*100mm)	m	12			
493	011105003093	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	2.09			
494	011407001098	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子	m ²	5.01			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：龙岐大社区党群服务中心项目 第 58 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数： 乳胶漆三遍					
495	011701001128	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	5.01			
	1.3.5	无立面部分						
496	011105003094	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	1.94			
497	011407001099	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆三遍	m2	4.66			
498	011701001129	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	4.66			
	1.4	天棚装饰						
499	011302001030	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9厘夹板 4. 面层材料品种、规格:5厘石膏板 5. 防护材料种类:刮腻子两遍、乳胶漆三遍	m2	55.36			
500	011304002049	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.5m2以内开孔	个	1			
501	011304002050	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.02m2以内开孔	个	30			
502	011701001131	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	55.36			
	1.5	地面铺装						
503	011101001025	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	55.96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：龙岐大社区党群服务中心项目 第 59 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			合比:80mm水泥砂浆找平层					
504	011102003034	楼地面-800×800mm地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800×800mm地砖	m ²	55.36			
505	011102001029	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛	m ²	0.6			
	2	儿童游乐室						
	2.1	墙体拆除						
506	011601001023	砖砌体拆除	1. 砌体名称:实心砖墙 2. 拆除高度:详图纸 3. 建筑垃圾外运:自行考虑运距	m ³	12.58			
	2.2	门窗拆除						
507	011610001016	木门窗拆除	1. 室内高度:详图纸 2. 门窗洞口尺寸:详图纸	樘	2			
	2.3	墙面装饰						
	2.3.1	A立面						
508	011207001020	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:30mm皮革软包	m ²	25.42			
509	011701001132	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	25.42			
	2.3.2	B立面						
510	010801002019	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:900*2150mm实木复合门	樘	1			
511	011207001021	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:30mm皮革软包	m ²	15.95			
512	011701001133	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	15.95			
	2.3.3	C立面						
513	010802001017	全玻璃有框门扇	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2400mm全玻璃有	m ²	4.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 60 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			框门扇 2. 门框、扇材质:0.8mm 不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度:12mm 厚钢化玻璃 4. 五金配件:含上下门夹、 门拉手等优质五金					
514	011210003012	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格: 全玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜 色:12mm厚钢化玻璃	m2	30.52			
515	011502001011	不锈钢边框	1. 线条材料品种、规格 、颜色:0.8mm不锈钢边 框(50*100mm)	m	24			
516	011207001022	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格 、颜色:30mm皮革软包	m2	2.12			
517	011701001137	墙、柱面 活动 脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	2.12			
	2.3.4	D立面						
518	011207001023	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格 、颜色:30mm皮革软包	m2	17.89			
519	011701001138	墙、柱面 活动 脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	17.89			
	2.3.5	无立面部分						
520	011207001024	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格 、颜色:30mm皮革软包	m2	21.46			
521	011701001139	墙、柱面 活动 脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	21.46			
	2.3.6	儿童海洋球区域 隔断矮墙						
522	011207001025	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格: 9厘夹板	m2	3.03			
523	011207001026	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格 、颜色:30mm皮革软包	m2	6.06			
	2.4	天棚装饰						
524	011302001031	轻钢龙骨石膏板 吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:不上人型轻钢龙 骨	m2	119.78			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 61 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 龙骨材料种类、规格、间距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9厘夹板 4. 面层材料品种、规格：5厘石膏板 5. 防护材料种类：刮腻子两遍、乳胶漆三遍					
525	011304002051	天棚开孔	1. 材料品种、规格：灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.5m2以内开孔	个	2			
526	011304002052	天棚开孔	1. 材料品种、规格：灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.02m2以内开孔	个	55			
527	011701001136	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	119.78			
	2.5	地面铺装						
528	011101001026	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：80mm水泥砂浆找平层	m2	120.18			
529	011102003035	楼地面-800×800mm地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：800×800mm地砖	m2	119.78			
530	011102001030	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	0.4			
	3	母婴室						
	3.1	墙体拆除						
531	011601001024	砖砌体拆除	1. 砌体名称：实心砖墙 2. 拆除高度：详图纸 3. 建筑垃圾外运：自行考虑运距	m3	1.88			
	3.2	门窗拆除						
532	011610001017	木门窗拆除	1. 室内高度：详图纸 2. 门窗洞口尺寸：详图纸	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 62 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	3.3	墙面装饰						
	3.3.1	A立面						
533	011105003095	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	4.05			
534	011407001100	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	6.12			
535	011701001140	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	6.12			
	3.3.2	B立面						
536	011105003096	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	5.75			
537	011407001101	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	13.79			
538	011701001141	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	13.79			
	3.3.3	C立面						
539	010802001018	全玻璃有框门扇	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2400mm全玻璃有框门扇 2. 门框、扇材质:0.8mm 不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度:12mm 厚钢化玻璃 4. 五金配件:含上下门夹、门拉手等优质五金	m ²	2.4			
540	011210003013	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:全玻璃隔断	m ²	6.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 玻璃品种、规格、颜色：12mm厚钢化玻璃					
541	011502001012	不锈钢边框	1. 线条材料品种、规格、颜色：0.8mm不锈钢边框(50*100mm)	m	9.6			
	3.3.4	D立面						
542	011105003097	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类：水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线	m	5.75			
543	011407001102	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：双飞粉腻子 3. 刮腻子要求：满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍	m ²	13.79			
544	011701001142	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	13.79			
	3.4	天棚装饰						
545	011302001032	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、间距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9厘夹板 4. 面层材料品种、规格：5厘石膏板 5. 防护材料种类：刮腻子两遍、乳胶漆三遍	m ²	22.46			
546	011304002053	天棚开孔	1. 材料品种、规格：灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.1m ² 以内开孔	个	2			
547	011701001144	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m ²	22.46			
	3.5	地面铺装						
548	011101001027	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：80mm水泥砂浆找平层	m ²	22.66			
549	011102003036	楼地面-800×	1. 结合层厚度、砂浆配	m ²	22.46			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		800mm地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：800×800mm地砖					
550	011102001031	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	0.2			
	4	益老活动室						
	4.1	墙体拆除						
551	011601001025	砖砌体拆除	1. 砌体名称：实心砖墙 2. 拆除高度：详图纸 3. 建筑垃圾外运：自行考虑运距	m3	4.83			
	4.2	门窗拆除						
552	011610001018	木门窗拆除	1. 室内高度：详图纸 2. 门窗洞口尺寸：详图纸	樘	1			
	4.3	墙面装饰						
	4.3.1	A立面						
553	011105003098	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类：水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线	m	7.32			
554	011407001103	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：双飞粉腻子 3. 刮腻子要求：满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍	m2	8.68			
555	011701001145	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	8.68			
	4.3.2	B立面						
556	011105003099	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类：水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线	m	0.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
557	011407001104	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	0.72			
558	011701001146	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	0.72			
	4.3.3	C立面						
559	010802001019	全玻璃有框门扇	1. 门代号及洞口尺寸:950*2400mm全玻璃有框门扇 2. 门框、扇材质:0.8mm不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 4. 五金配件:含上下门夹、门拉手等优质五金	m2	2.28			
560	011210003014	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:全玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:12mm厚钢化玻璃	m2	15			
561	011502001013	不锈钢边框	1. 线条材料品种、规格、颜色:0.8mm不锈钢边框(50*100mm)	m	16.8			
	4.3.4	D立面						
562	011105003100	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	5.9			
563	011407001105	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	14.16			
564	011701001147	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	14.16			
	4.3.5	无立面部分						
565	011105003101	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高	m	2.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线					
566	011407001106	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	5.04			
567	011701001149	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	5.04			
	4.4	天棚装饰						
568	011302001033	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9厘夹板 4. 面层材料品种、规格:5厘石膏板 5. 防护材料种类:刮腻子两遍、乳胶漆三遍	m2	45.2			
569	011304002054	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.02m2以内开孔	个	20			
570	011304002055	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.5m2以内开孔	个	1			
571	011701001148	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	45.2			
	4.5	地面铺装						
572	011101001028	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:80mm水泥砂浆找平层	m2	45.4			
573	011102003037	楼地面-800×800mm地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800×800mm地	m2	45.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			砖					
574	011102001032	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛	m2	0.2			
5		社工室						
5.1		墙体拆除						
575	011601001026	砖砌体拆除	1. 砌体名称:实心砖墙 2. 拆除高度:详图纸 3. 建筑垃圾外运:自行考虑运距	m3	0.38			
5.2		墙面装饰						
5.2.1		A立面						
576	011105003102	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	3.65			
577	011407001107	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	5.16			
578	011701001150	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	5.16			
5.2.2		B立面						
579	011105003103	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	5.75			
580	011407001108	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	13.79			
581	011701001151	墙、柱面 活动	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	13.79			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		脚手架						
	5.2.3	C立面						
582	010801002020	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:900*2150mm实木复合门	樘	1			
583	011105003106	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	2.65			
584	011407001111	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	6.61			
585	011701001155	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	6.61			
	5.2.4	D立面						
586	011105003104	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	5.75			
587	011407001109	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	13.79			
588	011701001152	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	13.79			
	5.3	天棚装饰						
589	011302001034	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9厘夹板 4. 面层材料品种、规格:	m2	22.15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5厘石膏板 5. 防护材料种类:刮腻子两遍、乳胶漆三遍					
590	011304002056	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.1m2以内开孔	个	2			
591	011701001154	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	22.15			
	5.4	地面铺装						
592	011101001029	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:80mm水泥砂浆找平层	m2	22.33			
593	011102003038	楼地面-800×800mm地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800×800mm地砖	m2	22.15			
594	011102001033	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛	m2	0.18			
	6	文体活动室						
	6.1	墙体拆除						
595	011601001027	砖砌体拆除	1. 砌体名称:实心砖墙 2. 拆除高度:详图纸 3. 建筑垃圾外运:自行考虑运距	m3	8.44			
	6.2	墙面装饰						
	6.2.1	A立面						
596	010802001020	全玻璃有框门扇	1. 门代号及洞口尺寸:950*2400mm全玻璃有框门扇 2. 门框、扇材质:0.8mm不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 4. 五金配件:含上下门夹、门拉手等优质五金	m2	4.56			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
597	011210003015	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：全玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色：12mm厚钢化玻璃	m ²	20.16			
598	011502001014	不锈钢边框	1. 线条材料品种、规格、颜色：0.8mm不锈钢边框(50*100mm)	m	26.4			
599	011105003107	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类：水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线	m	2.17			
600	011407001112	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：双飞粉腻子 3. 刮腻子要求：满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍	m ²	24.72			
601	011701001156	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	24.72			
	6.2.2	B立面						
602	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥基复合防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm	m ²	14.97			
603	011204003003	块料墙面	1. 安装方式：建筑胶粘剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：300×600瓷砖	m ²	14.97			
604	011701001161	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	14.97			
	6.2.3	C立面						
605	011105003109	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类：水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线	m	12.47			
606	011407001114	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：双飞粉腻子 3. 刮腻子要求：满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍	m ²	16.98			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			遍					
607	011701001158	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	16.98			
	6.2.4	D立面						
608	011105003110	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	6.14			
609	011407001115	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	14.73			
610	011701001159	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	14.73			
	6.2.5	无立面图部分						
611	011105003111	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	3.4			
612	011407001116	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	8.16			
613	011701001162	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	8.16			
	6.3	天棚装饰						
614	011302001035	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9厘夹板 4. 面层材料品种、规格:5厘石膏板	m2	78.67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 防护材料种类:刮腻子两遍、乳胶漆三遍					
615	011304002057	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.02m2以内开孔	个	32			
616	011304002058	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.5m2以内开孔	个	2			
617	011701001160	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	78.67			
6.4		地面铺装						
618	011101001030	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:80mm水泥砂浆找平层	m2	79.03			
619	011102003039	楼地面-800×800mm地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800×800mm地砖	m2	78.67			
620	011102001034	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛	m2	0.36			
7		长者饭堂、厨房						
7.1		墙体拆除						
621	011601001028	砖砌体拆除	1. 砌体名称:实心砖墙 2. 拆除高度:详图纸 3. 建筑垃圾外运:自行考虑运距	m3	7.25			
7.2		新砌墙体						
622	011610002007	金属门窗拆除	1. 室内高度:详图纸 2. 门窗洞口尺寸:详图纸	樘	2			
623	010401003009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖墙 墙体厚度200mm	m3	0.38			
624	011201001009	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm1: :3水泥砂浆	m2	3.78			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 73 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			抹灰					
	7.3	墙面装饰						
	7.3.1	A立面						
625	010801002021	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:900*2150mm实木复合门	樘	1			
626	011105003112	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	7			
627	011407001117	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	17.06			
628	011701001163	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	17.06			
	7.3.2	B立面						
629	011210003017	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:全玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:12mm厚钢化玻璃	m ²	13.11			
630	011502001016	不锈钢边框	1. 线条材料品种、规格、颜色:0.8mm不锈钢边框(50*100mm)	m	9.6			
631	011105003116	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	0.87			
632	011407001121	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	2.1			
633	011701001170	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	2.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 74 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	7.3.3	C立面						
634	011105003113	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	13.06			
635	011407001118	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	18.6			
636	011701001165	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	18.6			
	7.3.4	D立面						
637	010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m ²	14.73			
638	011204003004	块料墙面	1. 安装方式:建筑胶粘剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:300×600瓷砖	m ²	14.73			
639	011701001169	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	14.73			
	7.3.5	无立面图部分						
640	010802001021	全玻璃有框门扇	1. 门代号及洞口尺寸:950*2400mm全玻璃有框门扇 2. 门框、扇材质:0.8mm不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 4. 五金配件:含上下门夹、门拉手等优质五金	m ²	4.56			
641	011210003018	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:全玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:12mm厚钢化玻璃	m ²	22.07			
642	011502001017	不锈钢边框	1. 线条材料品种、规格、颜色:0.8mm不锈钢边框(50*100mm)	m	28.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 75 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
643	011105003115	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	1.2			
644	011407001120	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m ²	2.88			
645	011701001167	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m ²	2.88			
	7.4	天棚装饰						
646	011302001036	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9厘夹板 4. 面层材料品种、规格:5厘石膏板 5. 防护材料种类:刮腻子两遍、乳胶漆三遍	m ²	48.37			
647	011304002059	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.02m ² 以内开孔	个	20			
648	011304002060	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.5m ² 以内开孔	个	1			
649	011701001168	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m ²	48.37			
	6.4	地面铺装						
650	011101001031	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:80mm水泥砂浆找平层	m ²	48.91			
651	011102003040	楼地面-800×800mm地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800×800mm	m ²	48.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 76 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			地砖					
652	011102001035	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛	m2	0.54			
8		卫生间						
	8.1	墙面装饰						
653	010903002005	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m2	166.83			
654	011204003005	块料墙面	1. 安装方式:建筑胶粘剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:300×600瓷砖	m2	166.83			
655	010802001022	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金平开门 2. 门框、扇材质:详图纸 3. 玻璃品种、厚度:详图纸	m2	5.67			
656	011210005003	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断板	m2	36.46			
657	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:定制大理石洗漱台(投影面积)	m2	1.39			
658	011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:卫生间镜面玻璃	m2	2.59			
659	011701001171	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	177.41			
	8.2	天棚装饰						
660	011302001037	轻钢龙骨铝扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300×300方形铝扣板 4. 防护材料种类:铝扣板收边线	m2	22.42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：龙岐大社区党群服务中心项目 第 77 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
661	011302001038	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9厘夹板 4. 面层材料品种、规格:5厘石膏板 5. 防护材料种类:腻子两遍、乳胶漆三遍	m2	9.61			
662	011304002061	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.1m2以内开孔	个	15			
663	011701001172	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	32.03			
	8.3	地面铺装						
664	011101001032	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:80mm水泥砂浆找平层	m2	32.44			
665	01B003	蹲位抬高	1. 名称:蹲位抬高 2. 陶粒回填300mm 3. 四周用砖砌围护	m2	7.71			
666	011101001033	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆	m2	32.44			
667	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m2	32.44			
668	011102003041	楼地面-800×800mm防滑地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800×800mm防滑地砖	m2	32.03			
669	011102001036	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石门槛	m2	0.41			
	9	走道						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 78 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	9.1	墙面装饰						
670	011105003117	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	41.04			
671	011407001122	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:双飞粉腻子 3. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	98.5			
672	011701001173	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	98.5			
	9.2	天棚装饰						
673	011302001039	轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9厘夹板 4. 面层材料品种、规格:5厘石膏板 5. 防护材料种类:刮腻子两遍、乳胶漆三遍	m2	96.45			
674	011304002062	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.02m2以内开孔	个	25			
675	011304002063	天棚开孔	1. 材料品种、规格:灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.5m2以内开孔	个	3			
676	011701001174	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	96.45			
	9.3	地面铺装						
677	011101001034	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:80mm水泥砂浆找平层	m2	96.45			
678	011102003042	楼地面-800×800mm地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆结合层	m2	96.45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 79 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色:800×800mm地砖					
	四	人工垂直运输						
679	琼011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1. 装饰高度、层数:高度详图纸,二、五层 2. 装饰内容:详图纸 3. 材料运输方式:人工垂直运输	项	1			
	五	定制类						
	1	一楼						
	1.1	大厅						
680	01B004	定制吧台	1. 名称:定制吧台	m	5.4			
681	01B005	定制矮柜座椅	1. 名称:定制矮柜座椅	m ²	3.05			
682	01B006	定制沙发坐垫	1. 名称:定制沙发坐垫	m	6.1			
683	01B007	定制便民服务台	1. 名称:定制便民服务台	m	11			
684	01B008	定制倒台	1. 名称:定制倒台	个	1			
685	01B009	定制矮柜	1. 名称:定制矮柜	m ²	12.42			
	1.2	就业驿站, 党群指导站						
686	01B010	定制矮柜操作台	1. 名称:定制矮柜操作台	m ²	1.68			
	1.3	谈话室/档案室						
687	01B011	定制矮柜	1. 名称:定制矮柜	m ²	2.94			
	1.4	青年之家						
688	01B012	定制矮柜	1. 名称:定制矮柜	m ²	16.98			
689	01B013	定制积分超市柜	1. 名称:定制积分超市柜	m ²	7.36			
	1.5	人民调解室						
690	01B014	定制矮柜	1. 名称:定制矮柜	m ²	16.1			
	1.6	户外职工驿站						
691	01B015	定制吧台	1. 名称:定制吧台	m	1.2			
	1.7	茶水间						
692	01B016	定制吧台	1. 名称:定制吧台	m	1.4			
	1.8	公共部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服
务中心项目

第 80 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
693	01B017	窗帘-定制窗帘	1. 名称:窗帘-定制窗帘	m2	103.78			
	2	二楼						
	2.1	指挥中心, 网格员办公室						
694	01B018	定制矮柜	1. 名称:定制矮柜	m2	5.27			
	2.2	心灵驿站						
695	01B019	定制沙盘饰品柜	1. 名称:定制沙盘饰品柜	m2	4.25			
	2.3	社区书苑						
696	01B020	定制矮柜	1. 名称:定制矮柜	m2	12.15			
697	01B021	定制吧台	1. 名称:定制吧台	m	7.24			
698	01B022	定制组合沙发	1. 名称:定制组合沙发	套	1			
699	01B023	定制阶梯式座椅 (社区书苑)	1. 名称:定制阶梯式座椅 (社区书苑)	套	1			
700	01B024	定制书柜	1. 名称:定制书柜	m2	12.45			
	2.4	展厅						
701	01B025	定制书柜	1. 名称:定制书柜	m2	9.19			
702	01B026	定制玻璃展柜	1. 名称:定制玻璃展柜	m2	4.61			
	2.5	公共部分						
703	01B027	窗帘-定制窗帘	1. 名称:窗帘-定制窗帘	m2	103.14			
	3	五楼						
	3.1	儿童游乐室						
704	01B028	定制矮柜	1. 名称:定制矮柜	m2	18.51			
705	01B029	定制阶梯式座椅 (儿童游乐室)	1. 名称:定制阶梯式座椅 (儿童游乐室)	套	1			
	3.2	母婴室						
706	01B030	定制护理区柜及 台面	1. 名称:定制护理区柜及 台面	m2	4.73			
	3.3	益老活动室						
707	01B031	定制矮柜	1. 名称:定制矮柜	m2	2.7			
	3.4	文体活动室						
708	01B032	定制厨房地柜	1. 名称:定制厨房地柜	m	4.65			
709	01B033	定制厨房吊柜	1. 名称:定制厨房吊柜	m	4.65			
710	01B034	定制吧台	1. 名称:定制吧台	m	1.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段：龙岐大社区党群服务中心项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.7				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.3				
15	1.7	视频监控费						
16	1.8	测量放线费	建筑面积*3.5					测量放线费的计算依据可查看《2021 海南省装配式内装修工程综合定额（试行）》，软件中单方价格取自2-5的中间值3.5，仅作参考。
17	1.9	BIM技术服务及深化设计费	建筑面积*11.5					BIM技术服务及深化设计费的计算依据可查看《2021 海南省装配式内装修工程综合定额（试行）》，软件中单方价格取自8-15的中间值11.5，仅作参考。
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：龙岐大社区党群服务中心
项目

工程名称：装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：装修工程

标段：龙岐大社区党群服务中
心项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承 包人 确认 单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单
价。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：广告工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一一楼		
1.2	二二楼		
1.3	三五楼		
1.4	四楼梯		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
2.6	其中：测量放线费		
2.7	其中：BIM技术服务及深化设计费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：广告工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 2 页 共 2 页

招标控制价合计=一+二+三+四+五		
-------------------	--	--

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广告工程 标段：龙岐大社区党群服务中心项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	一楼						
1	011507001001	广告展板(亚克力UV/PVC烤漆)	1. 名称:广告展板 2. 材料种类:亚克力UV/PVC烤漆	m2	150			
2	011508001001	广告字(亚克力UV/PVC烤漆)	1. 镏字材料品种、颜色:亚克力UV/PVC烤漆 2. 字体规格:详图纸	cm	500			
	二	二楼						
3	011507001002	广告展板(亚克力UV/PVC烤漆)	1. 名称:广告展板 2. 材料种类:亚克力UV/PVC烤漆	m2	120			
4	011508001002	广告字(亚克力UV/PVC烤漆)	1. 镏字材料品种、颜色:亚克力UV/PVC烤漆 2. 字体规格:详图纸	cm	500			
5	011507003001	吊顶党徽-亚克力灯箱	1. 面层材料种类:亚克力	个	1			
	三	五楼						
6	011507001003	广告展板(亚克力UV/PVC烤漆)	1. 名称:广告展板 2. 材料种类:亚克力UV/PVC烤漆	m2	120			
7	011508001003	广告字(亚克力UV/PVC烤漆)	1. 镏字材料品种、颜色:亚克力UV/PVC烤漆 2. 字体规格:详图纸	cm	500			
	四	楼梯						
8	011507001004	广告展板(亚克力UV/PVC烤漆)	1. 名称:广告展板 2. 材料种类:亚克力UV/PVC烤漆	m2	80			
9	011508001004	广告字(亚克力UV/PVC烤漆)	1. 镏字材料品种、颜色:亚克力UV/PVC烤漆 2. 字体规格:详图纸	cm	200			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广告工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项
目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.7				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广告工程 标段：龙岐大社区党群服务中心项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0				
15	1.7	视频监控费						
16	1.8	测量放线费	建筑面积*3.5					测量放线费的计算依据可查看《2021 海南省装配式内装修工程综合定额（试行）》，软件中单方价格取自2-5的中间值3.5，仅作参考。
17	1.9	BIM技术服务及深化设计费	建筑面积*11.5					BIM技术服务及深化设计费的计算依据可查看《2021 海南省装配式内装修工程综合定额（试行）》，软件中单方价格取自8-15的中间值11.5，仅作参考。
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广告工程

标段：龙岐大社区党群服务中心
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：龙岐大社区党群服务中心
项目

工程名称：广告工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广告工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一强电工程		
1.2	二弱电工程		
1.3	三给排水工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：龙岐大社区党群服务中心项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	强电工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:户内配电箱	台	27			
2	030412001001	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯	套	2			
3	030412001002	筒灯	1. 名称:筒灯	套	487			
4	030412001003	防潮灯	1. 名称:防潮灯	套	22			
5	030411004001	圆管光带	1. 名称:圆管光带	m	13.12			
6	030404033001	排气扇	1. 名称:排气扇	台	13			
7	030404034001	一位开关	1. 名称:一位开关	个	12			
8	030404034002	二位开关	1. 名称:二位开关	个	12			
9	030404034003	三位开关	1. 名称:三位开关	个	1			
10	030404034004	四位开关	1. 名称:四位开关	个	5			
11	030404035001	五孔插座	1. 名称:五孔插座	个	235			
12	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	542			
13	030411006002	开关盒	1. 名称:开关盒	个	274			
14	030411001001	刚性阻燃管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20	m	2695.43			
15	030411004002	绝缘电线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2.5	m	4351.66			
16	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-4	m	5030.64			
17	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:yjv-5*16 3. 材质:铜芯	m	346.09			
18	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:剔堵槽、沟 砖结构 2. 规格:宽70mm*深70mm	m	129.6			
19	030414002001	输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	1. 名称:输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
	二	弱电工程						
20	030502012001	网络插座	1. 名称:网络插座	个	88			
21	030502004001	电视插座	1. 名称:电视插座	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	040205020001	摄像机	1. 类型:摄像机	台	36			
23	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	112			
24	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆	m	231.12			
25	030502005002	监控电源线BV-2.5	1. 名称:监控电源线 2. 规格:BV-2.5	m	1146.74			
26	030411002001	线槽	1. 名称:PVC 20*14线槽	m	1146.74			
	三	给排水工程						
27	031001006001	PPR塑料给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:DN20 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	240.12			
28	031001006002	塑料排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:DN125 4. 连接形式:粘接	m	54			
29	031001006003	塑料排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:粘接	m	50.76			
30	031001006004	塑料排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:粘接	m	95.7			
31	031003001001	地漏	1. 类型:地漏 2. 规格、压力等级:DN75	个	15			
32	031003001002	防臭地漏	1. 类型:防臭地漏 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
33	031004006001	瓷蹲式大便器	1. 材质:瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器	组	18			
34	031004006002	落地式坐便器	1. 材质:落地式坐便器	组	3			
35	031004007001	挂式小便器	1. 材质:瓷 2. 规格、类型:挂式小便器	组	6			
36	031004003001	洗脸盆(台下式)	1. 材质:瓷 2. 规格、类型:洗脸盆(台下式)	组	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
37	031004003002	洗脸盆（立柱式）	1. 材质：瓷 2. 规格、类型：洗脸盆（立柱式）	组	3				
38	031004004001	洗涤盆	1. 材质：洗涤盆	组	1				
		措施项目							
39	031301017001	脚手架搭拆	1. 水电安装脚手架搭拆	项	1				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：龙岐大社区党群服务中心项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优费率设置，但是由于安责险费率浮动，费率不同，所以请参照琼建【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项
目

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁费每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：_____ 复核人（造价工程师）：_____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：龙岐大社区党群服务中心
项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一围墙		
1.2	二透水混凝土地面、丙烯酸图案饰面		
1.3	三六边形砖砌体H=400/800mm（丙烯酸图案饰面座椅）		
1.4	四丙烯酸划线停车位		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：龙岐大社区党群服务中心项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	围墙						
1	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:C25商品砼	m3	4.25			
2	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	70.75			
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:C25商品砼	m3	20.11			
4	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	74.25			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.253			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.489			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖墙	m3	49.61			
8	011701003001	里脚手架	1. 搭设高度:详图纸	m2	221.1			
9	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆	m2	238.79			
10	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:外墙涂料 一底二面	m2	238.79			
11	05B001	玻璃钢定制造型背光冲孔板	1. 名称:玻璃钢定制造型背光冲孔板	m2	51			
	二	透水混凝土地面、丙烯酸图案饰面						
12	050201001001	园路	1. 路床土石类别:路床整理一二类土 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:250mm碎石垫层 3. 路面厚度、宽度、材料种类:8cm8-15粒径透水混凝土+4cm4-6mm粒径彩色透水混凝土	m2	124.37			
13	040308004001	涂料	1. 材料品种:丙烯酸涂料 2. 部位:混凝土面	m2	18.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：龙岐大社区党群服务中心项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	三	六边形砖砌体H=400/800mm(丙烯酸图案饰面座椅)						
14	05B002	六边形砖砌体H=400/800mm(丙烯酸图案饰面座椅)	1.名称:六边形砖砌体H=400/800mm(丙烯酸图案饰面座椅)	个	26			
	四	丙烯酸划线停车位						
15	041001001001	路面凿毛	1.部位:水泥混凝土面 2.内容:凿毛、清扫废渣	m ²	11.66			
16	040308004002	涂料	1.材料品种:丙烯酸涂料 2.部位:水泥混凝土面	m ²	11.66			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：龙岐大社区党群服务中心项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：龙岐大社区党群服务中心项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
15	1.7	视频监控费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：龙岐大社区党群服务中心
项目

工程名称：室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外工程

标段：龙岐大社区党群服务中
心项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。