

档案号：HNZL-WCY-2023-009

海南省工程建设项目

招 标 工 程 量 清 单

(第一册，共一册)

建设项目名称：文昌市文南中学运动场附属工程

招标单位名称：文昌市文南中学

编制单位名称：湖南筑龙工程项目管理有限公司

编 制 日 期：2023年7月25日

文昌市文南中学运动场附属工程

招标工程量清单

招标人：

文昌市文南中学

(单位盖章)

造价咨询人：湖南筑龙工程项目管理有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：

(签字盖专用章)

复核人：

(签字盖专用章)

编制时间：2023年7月24日

复核时间：2023年7月25日

编制说明

一、工程概况

1、工程名称：文昌市文南中学运动场附属工程

2、建设单位：文昌市文南中学

3、设计单位：海南瑞璟城市建筑设计有限公司

4、建设地点：文昌市文南中学

5、项目建设主要内容：

(1)场地外运回填土方 2901.71m³；新建挡土墙一长 20m, 高 6m, 挡土墙上新建围墙 20m, 高 2.2m, ;新建挡土墙二长 57m, 高 2m, 挡土墙上新建围墙 57m, 高 2.2m; 新建挡土墙三长 66.22m, 高 2.5m, 挡土墙上新建围墙 66.22m, 高 2.2m; 新建挡土墙四长 27.50m, 高 5m, 挡土墙上新建围墙 27.50m, 高 2.2m; 砖砌挡土墙一长 16.80m, 高 0.95m; 新建 1 米绿化带长 166m; 新建彩砖 0.8m, 长 166m; 新种植树 34 棵小叶榄仁树及直径 1.5m 树池; 新建两个篮球场, 两个半场篮球场, 一个排球场; 新建主席台一个长 15m, 宽 11.3m, 高 8m, 新建主席台附房一间 69.3 m²; 新建升旗台 2 个; 新建场地混凝土地板及地板漆 2170 m²; 新建室外 DN300 波纹排水管长 310m, 检查井 13 个; 雨水井 13 个; 新建太阳能路灯 19 盏, 高 7m, 新建运动场灯 4 盏, 高 11.5m; 新装修及安装配电房一间; 拆除原有破损房子 146 m²; 砍伐椰子树胸径约 40cm, 27 棵; 砍伐树木胸径约 35cm, 30 棵, 以及配套安装工程等。

二、工程量清单编制依据

1、根据文昌市文南中学运动场附属工程施工图及相关图集等。

2、住建部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50854-2013) (以

下简称 13 清单规范)。

3、海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)、海南省安装工程综合定(2017)、海南省市政工程综合定额(2017)、海南省园林绿化工程综合定额(2019)》。

4、海南省建设标准定额站发布的 2017《海南省建筑施工机械台班费用定额》；

三、编制范围

- 1、包括施工图设计范围内的文昌市文南中学运动场附属工程工程费用。
- 2、不含工程建设其他费、预备费等费用的编制。

四、规费及税金说明

- 1、规费按琼建定【2019】128 号社会保障费为人工费的 23.5%。
- 2、税金按琼建定【2019】100 号文件工程税金按 9%计算。

五、其他项目费说明

- 1、暂列金额：无。
- 2、专业工程暂估价：主席台张拉膜遮阳棚 279300 元，暂按 1400 元/m²（含基础，建筑面积 199.5m²）、主席台音响 2 套 10000 元，暂按 5000 元/套（含运输及安装）。
- 3、视频监控费暂不计算，按实结算。
- 4、计日工、总包服务费未计入。

六、其他事项。

- 1、详见工程量清单。

(清-表3)

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建工程

标段：文昌市文南中学运动场附属工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	回填土方		
1.3	新建混凝土挡土墙		
1.4	新建围墙		
1.5	新建彩砖		
1.6	新建篮排球场		
1.7	新建台阶		
1.8	新建升旗台		
1.9	场地硬化		
1.10	新装修配电房		
1.11	水井升高		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：文昌市文南中学运动场附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	011602001001	房屋拆除	1. 构件名称:整体拆除 2. 结构类型:混合结构	m2	146			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人自行考虑	m3	102.2			
		回填土方						
3	010103001001	回填方 (外运土方)	1. 密实度要求:符合技术规范要求 2. 填方粒径要求:符合要求 3. 填方来源、运距:外运土、投标人自行考虑	m3	2901.71			
		新建混凝土挡土墙						
4	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:表土	m2	425.19			
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按图纸 3. 弃土运距:基坑边堆放	m3	1681.44			
6	010103001002	回填方	1. 密实度要求:按规范、设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:开挖基槽土方	m3	1177.01			
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	42.49			
8	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 (P6)	m3	413.91			
9	040601025001	滤料铺设	1. 滤料品种:土工布包裹级配砂石滤水包 2. 滤料规格:500X500X500	m3	10.88			
10	031001006001	塑料管	1. 安装部位:挡土墙内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC-DN100 4. 连接形式:粘接	m	27.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段: 文昌市文南中学运
动场附属工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	040203001001	沥青伸缩缝	1. 沥青品种: 按图纸	m ²	2.68			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋制安 带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤ ϕ 10mm	t	1.15			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤ ϕ 10mm	t	8.19			
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤ ϕ 18mm	t	21.71			
		新建围墙						
15	010402001001	砌块围墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气块砌筑600mmX240mmX100mm 2. 墙体类型: 240厚墙体 3. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆	m ³	89.83			
16	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	5.23			
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 箍筋直径≤ ϕ 10mm	t	0.095			
18	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400以内 直径≤ ϕ 18mm	t	0.032			
19	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格: 1钢丝网(网眼≤20x20), 钢钉双向中距300 2. 加固方式: 满挂	m ²	833.11			
20	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚2:1:8水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚1:2.5水泥砂浆	m ²	874.09			
21	011407001001	外墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 围墙墙面 2. 刮腻子要求: 按规范要	m ²	416.56			
本页小计								

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：文昌市文南中学运
动场附属工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			求 3. 涂料品种、喷刷遍数： 一底二面涂料					
		新建彩砖						
22	010101001002	平整场地	1. 土壤类别：表土	m ²	132.8			
23	010101001003	原土碾压、夯实	1. 密实度要求：按设计要求	m ²	132.8			
24	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：彩砖 40*40*5cm 2. 基础、垫层：材料品 种、厚度：10cm厚 C20混 凝土 3. 找平层种类、厚度：30 mm厚 水泥砂浆 1:3	m ²	132.8			
		新建篮排球场						
25	010101001004	原土碾压、夯实	1. 密实度要求：按设计要求	m ²	1451.44			
26	040202011001	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：10cm	m ²	1451.44			
27	040203007001	水泥混凝土面	1. 混凝土强度等级：C25 商品混凝土 2. 厚度：15cm 3. 锯缝机锯缝 3. 面层养护：塑料膜养护	m ²	1451.44			
28	040308005001	球场地板漆	1. 部位：羽毛球场 2. 底层：砵地板专用腻子 找平 3. 面层：地板漆底漆、球 场地板漆2遍	m ²	1451.44			
29	011407004001	线条刷涂料	1. 线条宽度：100mm 2. 刷防护材料、油漆：加 热型涂料	m	724			
30	01B001	购置篮球架	1. 品种：购置篮球架 2. 规格：按标准要求	个	6			
31	01B002	购置排球架	1. 品种：购置排球架 2. 规格：按标准要求	套	1			
		新建台阶						
32	010101001005	原土碾压、夯实	1. 密实度要求：按设计要求	m ²	7.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：文昌市文南中学运
动场附属工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
33	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	1.76			
34	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240*115*53、MU10 3. 砂浆强度等级、配合比:M5	m ³	8.58			
35	011107002001	块料台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:2cm厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷锦砖	m ²	7.8			
36	011108003001	块料零星项目	1. 工程部位:台阶侧面 2. 找平层厚度、砂浆配合比:2cm厚1:3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷锦砖	m ²	8.03			
37	011503001001	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆 不锈钢扶手	m	7.8			
		新建升旗台						
38	010101001006	人工平整场地	1. 土壤类别:一二类	m ²	9.6			
39	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见施工图 3. 弃土运距:就近堆放	m ³	2.3			
40	010103001003	回填方	1. 密实度要求:符合规范要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:就近取土	m ³	1.28			
41	010101001007	原土碾压、夯实	1. 密实度要求:按设计要求	m ²	9.6			
42	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	0.94			
43	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C2	m ³	1.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段: 文昌市文南中学运
动场附属工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			5					
44	010401012002	台阶砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 升旗台 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240*115*53、MU10 3. 砂浆强度等级、配合比: M5	m ³	2.94			
45	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆抹面 2. 面层材料品种、规格、颜色: 8~10厚花岗岩 3. 勾缝材料种类: 1:1水泥浆擦缝 4. 防滑条材料种类、规格: 按图纸	m ²	9.6			
46	011108001001	石材零星项目	1. 部位: 升旗台侧面 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆抹面 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8~10厚花岗岩 4. 勾缝材料种类: 1:1水泥浆擦缝	m ²	2.88			
47	011503001002	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢栏杆 不锈钢扶手	m	16			
48	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格: 不锈钢升旗杆、 $\phi 18 \phi 6 \times 0.2$ 2. 旗杆高度: 12m	根	2			
		场地硬化						
49	010101001008	原土碾压、夯实	1. 密实度要求: 按设计要求	m ²	2170			
50	040202011002	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 10cm	m ²	2170			
51	040203007002	水泥混凝土面	1. 混凝土强度等级: C25 商品混凝土 2. 厚度: 15cm 3. 锯缝机锯缝 3. 面层养护: 塑料膜养护	m ²	2170			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程 标段： 文昌市文南中学运 第 6 页 共 8 页
动场附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
52	040308005002	球场地板漆	1. 部位:羽毛球场 2. 底层:砵地板专用腻子找平 3. 面层:地板漆底漆、球场地板漆2遍	m2	2170			
		新装修配电房						
53	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:内隔墙体 2. 砌体材质:实心砖 3. 拆除高度:按图纸	m3	3.27			
54	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:卫生间旧地板 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	42.55			
55	011610002001	金属门拆除	1. 金属门拆除	樘	1			
56	011610002002	金属窗拆除	1. 金属窗拆除	樘	3			
57	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人自行考虑	m3	4.12			
58	010802001001	金属(塑钢)门	1. 铁质大门	m2	3.3			
59	010807001001	金属推拉窗	1. 名称:铝合金窗 2. 框、扇材质:90系列 3. 玻璃品种、厚度:6m安全玻璃	m2	2.7			
60	011102003001	块料楼地面	1. 8~10厚陶瓷面砖,1:1水泥浆擦缝(缝宽3mm) 2. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰	m2	42.55			
61	011406001001	内墙乳胶漆	1. 基层类型:内墙面 2. 腻子种类:内墙腻子 3. 刮腻子遍数:满刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:喷或滚刷底漆一底两面	m2	68			
62	011406001002	天棚乳胶漆	1. 基层类型:天棚面 2. 腻子种类:内墙腻子 3. 刮腻子遍数:满刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:喷或滚刷底漆一底两面	m2	42.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：文昌市文南中学运
动场附属工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		水井升高						
63	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见施工图 3. 弃土运距:就近堆放	m3	13.64			
64	010103001004	回填方	1. 密实度要求:符合规范要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:就近取土	m3	9.07			
65	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.94			
66	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240*115*53、MU7.5 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M5	m3	3.63			
67	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240*115*53、MU7.5 2. 墙体类型:360墙体 3. 砂浆强度等级、配合比:M5	m3	5.75			
68	011201001002	外墙一般抹灰	1. 墙体类型:砖挡土墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	22.01			
		措施项目						
69	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:外脚手架 15m以内 单排	m2	878.49			
70	011701002002	天棚 活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	42.5			
71	011701002003	墙、柱面 活动脚手架	1. 墙、柱面活动脚手架	m2	68			
72	011702001001	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层木模板	m2	34.14			
73	011702001002	带形基础模板	1. 基础类型:带形基础木支撑	m2	134.93			
74	011702001003	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	5.12			
75	011702011001	直形墙	1. 名称:挡土墙模板 钢支撑	m2	1308.59			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：文昌市文南中学运动场附属工程 第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
76	011702003001	构造柱	1.名称： 构造柱 木支撑	m2	43.56			
77	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台·次	1			
78	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式推土机	台·次	1			
79	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程 标段： 文昌市文南中学运动场附属工程 单位： 元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程 标段： 文昌市文南中学运动场附属工程 单位： 元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程

标段：文昌市文南中学运动场附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程

标段：文昌市文南中学运动场附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：文昌市文南中学运动场附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	砍伐树木		
1.2	新建绿化带		
1.3	种树及树池		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：文昌市文南中学运
动场附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		砍伐树木						
1	050101001001	砍伐乔木(椰子树及树木)	1. 树干胸径:胸径35-40cm内 2. 运距:投标人自行考虑	株	57			
2	050101002001	挖树根(莞)(椰子树及树木)	1. 地径:胸径35-40cm内 2. 运距:投标人自行考虑	株	57			
		新建绿化带						
3	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化地厚30cm内	m2	166			
4	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 细粒砂15cm	m3	4.98			
5	琼050201004001	树池围牙、盖板	1. 围牙材料种类、规格: 成品水泥路缘石99.5x12x25cm	m	166			
6	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:外购种植土 2. 取土运距:根据现场自行综合考虑 3. 回填厚度:10cm	m3	16.6			
7	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:30厚天然草坪 2. 铺种方式:件装, 3. 养护期:3个月	m2	166			
		种树及树池						
8	琼050201004002	树池围牙、盖板	1. 挖填土方: 2. C15细粒砂15cm: 3. M10水泥砂浆卧底3cm: 4. 围牙材料种类、规格: 成品花岗岩	m	204			
9	050102001001	栽植乔木	1. 名称:小叶榄仁树 2. 种类:乔木 3. 胸径或干径:胸径15cm 4. 养护期:成活保养2个月、保存保养3个月	株	34			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：文昌市文南中学运动场附属工程 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				
15	1.7	视频监控费						

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：文昌市文南中学运动场附属工程 单位：元 第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：文昌市文南中学运动场附属工程

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：文昌市文南中学运动场附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 安装工程

标段: 文昌市文南中学运动场附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	排水工程		
1.2	路灯工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中: 安全防护、文明施工费		
2.2	其中: 临时设施费		
2.3	其中: 雨季施工增加费		
2.4	其中: 夜间施工增加费		
2.5	其中: 视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中: 暂列金额		
3.2	其中: 暂估价		
3.3	其中: 计日工		
3.4	其中: 总承包服务费		
四	规费		
4	其中: 垃圾处置费		
5	其中: 社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注: 本表适用于单位工程招标控制价, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：文昌市文南中学运动场附属工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		排水工程						
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类 2. 挖土深度:详见施工图	m3	394.32			
2	010103001005	回填方	1. 密实度要求:符合技术要求规范 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:就近取土	m3	254.77			
3	010103001006	回填方	1. 密实度要求:按规范、设计要求 2. 填方材料品种:中细砂 3. 填方来源、运距:外购	m3	77.5			
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:剩余土方 2. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	64.13			
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 SN4 4. 连接形式:胶圈连接	m	310			
6	040504009001	雨水口	1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:铸铁算圈 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 10cm厚 3. 砌筑材料品种、规格:环保砖 4. 砂浆强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆	座	13			
7	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 10cm厚 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:环保砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4. 井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖、井座	座	13			
		路灯工程						
8	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类 2. 挖土深度:按图纸 3. 弃土运距:就近堆放	m3	54.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：文昌市文南中学运
动场附属工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：按图纸 3. 弃土运距：就地堆放	m3	37.2			
10	010103001007	回填方	1. 密实度要求：符合技术要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 填方粒径要求：符合技术要求 4. 填方来源、运距：就近取土	m3	80.52			
11	030409001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 规格：50*50*5, L=2500mm	根	8			
12	030409002001	接地母线	1. 名称：水平接地极 2. 材质：Φ12镀锌圆钢	m	28			
13	010501001005	路灯基础垫层	1. 混凝土种类：混凝土垫层 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.78			
14	011702001004	路灯基础垫层模板	1. 基础类型：路灯基础垫层模板	m2	2.24			
15	010501003002	路灯基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	9.31			
16	010501003003	路灯基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	9.22			
17	011702001005	路灯基础模板	1. 基础类型：基础模板	m2	83.92			
18	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ12内	t	0.465			
19	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ20	t	0.119			
20	030412007001	太阳能路灯	1. 名称：7m高太阳能路灯 2. 型号：详见施工图 3. 灯杆材质、规格：详见施工图	套	19			
21	040805002001	运动场灯	1. 名称：运动场灯 2. 规格：4*1000W 3. 灯杆高度：11.5m 4. 光源数量：4	套	4			
22	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆	m	126.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：文昌市文南中学运动场附属工程 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程 标段: 文昌市文南中学运动场附属工程 单位: 元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时,视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算,工程结算时,按实际费用计算
合 计								

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：文昌市文南中学运动场附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建工程

标段：文昌市文南中学运动场附属
工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	新建主席台		
1.2	新建简易附房		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：文昌市文南中学运
动场附属工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		新建主席台						
1	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见施工图 3. 弃土运距:就近堆放	m3	40.61			
2	010103001008	回填方	1. 密实度要求:符合规范要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:就近取土	m3	24.82			
3	010103001009	回填方(外运土方)	1. 密实度要求:符合规范要求 2. 填方粒径要求:符合要求 3. 填方来源、运距:外运土、投标人自行考虑	m3	161.03			
4	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	9.02			
5	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240*115*53、MU7.5 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M5	m3	6.77			
6	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240*115*53、MU7.5 2. 墙体类型:360墙体 3. 砂浆强度等级、配合比:M5	m3	12.86			
7	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.35			
8	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 直径 $\leq\phi$ 10mm	t	0.072			
9	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度:夯实系数不小于0.94	m2	5.04			
10	010501001006	台阶垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C1	m3	0.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：文昌市文南中学运
动场附属工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5					
11	010401012003	台阶砌砖	1.零星砌砖名称、部位： 台阶 2.砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖240*115*53、MU10 3.砂浆强度等级、配合比：M5	m3	2.77			
12	011107001002	石材台阶面	1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆抹面 2.面层材料品种、规格、颜色：8~10厚花岗岩 3.勾缝材料种类：1：1水泥浆擦缝 4.防滑条材料种类、规格：按图纸	m2	5.04			
13	011108001002	石材零星项目	1.部位：台阶侧面 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆抹面 3.面层材料品种、规格、颜色：8~10厚花岗岩 4.勾缝材料种类：1：1水泥浆擦缝	m2	1.98			
14	011204001001	石材墙面	1.墙体类型：砖墙体 2.安装方式：背挂钩式干挂 3.面层材料品种、规格、颜色：大理石	m2	38.28			
15	011503001003	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	1.扶手材料种类、规格：不锈钢栏杆 不锈钢扶手	m	8.4			
16	010507002001	室外地坪	1.地坪厚度：15cm 2.混凝土强度等级：C20	m2	156.22			
17	011103003001	5厚塑胶地面	1.粘结层厚度、材料种类：胶粘结剂 2.面层材料品种、规格、颜色：5厚塑胶	m2	169.5			
		新建简易附房						
		土石方工程						
18	010101001009	平整场地	1.土壤类别：一二类	m2	69.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：文昌市文南中学运
动场附属工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类 2. 挖土深度:按图纸 3. 弃土运距:就近堆放	m3	392.16			
20	010103001010	回填方	1. 密实度要求:符合规范要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:就近取土	m3	313.73			
		地基处理工程						
21	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:砂石、按图纸 2. 压实系数:按要求	m3	52			
		砌筑工程						
22	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240*115*53、MU10 2. 墙体类型:180墙体 3. 砂浆强度等级、配合比:M5	m3	18.91			
23	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240*115*53、MU10 2. 墙体类型:240墙体 3. 砂浆强度等级、配合比:M5	m3	13.87			
24	010401012004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间蹲位	个	5			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
25	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.9			
26	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.33			
27	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.83			
28	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C3	m3	28.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：文昌市文南中学运
动场附属工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			0					
29	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	1.36			
30	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋制安 带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤φ10mm	t	0.86			
31	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤φ10mm	t	0.68			
32	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤φ25mm	t	3.42			
33	010516003001	机械连接	1. 连接方式:钢筋接头 2. 螺纹套筒种类:套筒锥型螺栓 3. 规格:φ25内	个	96			
		金属结构工程						
34	010603002001	钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:Q355B、200x200x8 3. 除锈要求:按图纸 4. 运输距离:投标人自行考虑	t	0.675			
35	010604001001	钢梁	1. 梁类型:H形钢梁 2. 钢材品种、规格:Q355B, HW300X150X6.5X9 3. 单根质量:1.5t内 4. 除锈要求:按图纸 5. 运输距离:投标人自行考虑	t	1.231			
36	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q355B、型钢90x40x3 2. 构件类型:檩条 3. 单根质量:1t内 4. 安装高度:详图纸 5. 除锈要求:按图纸 6. 运输距离:投标人自行考虑	t	0.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：文昌市文南中学运
动场附属工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			虑					
		门窗工程						
37	010801001001	木质门	1. 名称:成品实木门 2. 材料品种、厚度:按图纸	m2	10.92			
38	010801006001	门锁安装	名称: 门锁	个	5			
39	010807001002	金属推拉窗	1. 名称:铝合金窗 2. 框、扇材质:90系列 3. 玻璃品种、厚度:6m安全玻璃	m2	8.82			
		屋面及防水工程						
40	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:单层压型钢板复合保温屋面 2. 接缝、嵌缝材料种类:按图纸	m2	77.3			
		楼地面装饰工程						
41	011102003002	块料楼地面	1. 基土压(夯)实 2. 80厚C15混凝土 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚隔声砂浆找平 4. 素水泥浆结合层一道 5. 20厚聚合物水泥防水砂浆 6. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖对缝砌筑,水泥浆擦缝(式样、尺寸后定)	m2	58.63			
42	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 抹灰层材料、种类:17厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 3. 粘贴层厚度、材料种类:4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚面砖,水泥浆擦缝	m2	5.1			
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
43	010607005002	砌块墙钢丝网加固	施工部位:内墙面砌体墙与混凝土柱梁交接处	m2	38			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：文昌市文南中学运动场附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			1. 材料品种、规格：墙面 钢丝网铺设					
44	011201001003	外墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：20厚1：1：6水泥石灰砂浆，分两次抹灰 3. 面层厚度、砂浆配合比：5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m2	152.77			
45	011201001004	内墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：10厚1：1：6水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆	m2	97.94			
46	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：卫生间 2. 15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 4. 3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%%建筑胶镶贴 5. 面层材料品种、规格、颜色：4~5厚釉面砖白水泥浆擦缝	m2	47.2			
		油漆、涂料、裱糊工程						
47	011407001002	外墙面喷真石漆	1. 施工部位：校门外墙、天棚面及柱子 2. 涂料品种、喷刷遍数：涂饰底层涂料、喷涂主层涂料、涂饰面层涂料二遍	m2	152.77			
48	011406001003	内墙乳胶漆	1. 基层类型：内墙面 2. 腻子种类：内墙腻子 3. 刮腻子遍数：满刮腻子一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：喷或滚刷底漆一底两面	m2	97.94			
		其他工程						
49	010401012005	台阶砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：台阶	m3	1.29			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：文昌市文南中学运
动场附属工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖240*115*53、MU10 3. 砂浆强度等级、配合比：M5					
50	011107002002	块料台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：2cm厚1：3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷锦砖	m ²	2.34			
51	011503001004	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢栏杆 不锈钢扶手	m	3.6			
52	011505001001	大理石台面	1. 做法：按图纸 2. 材料品种、规格、颜色：按图纸	m ²	1.86			
53	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：按图纸	m ²	24.02			
		措施项目						
54	011701002004	外脚手架	1. 搭设方式：外脚手架 15m以内 双排	m ²	207.6			
55	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式：里脚手架 2. 搭设高度：3.6m以内	m ²	44.31			
56	011702001006	垫层基础模板	1. 基础类型：垫层木模板	m ²	11.66			
57	011702001007	带形基础模板	1. 基础类型：带形基础木支撑	m ²	30.08			
58	011702001008	独立基础模板	1. 独立基础模板	m ²	24.96			
59	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m ²	23.58			
60	011702002001	矩形柱	1. 基础以下矩形柱 模板	m ²	48			
61	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱 模板 高度8m	m ²	102.4			
62	011702003002	构造柱	1. 名称：构造柱 木支撑	m ²	4.18			
63	011702008001	圈梁	1、圈梁模板	m ²	11.33			
64	011702025001	其他现浇构件	1. 压顶模板	m ²	7.52			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程 标段： 文昌市文南中学运动场附属工程 单位： 元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程 标段： 文昌市文南中学运动场附属工程 单位： 元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程

标段：文昌市文南中学运动场附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	主席台张拉膜遮阳棚	长13.3m, 宽15m, 高8m	279300			含基础, 暂按1400元/m ² (建筑面积: 199.5m ²)
合 计			279300			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程

标段：文昌市文南中学运动场附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

标段：文昌市文南中学运动场附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	电气工程		
1.2	防雷工程		
1.3	给排水工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：文昌市文南中学运
动场附属工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		电气工程						
1	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类 2. 弃土运距:就近堆放	m ³	1			
2	010103001011	回填方	1. 密实度要求:符合要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:就近取土	m ³	0.64			
3	040205001001	强电手孔井	1. 材料品种:预制混凝土 2. 规格尺寸:600*600*1000 3. 盖板材质、规格:按图纸	座	1			
4	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 ZAL 2. 规格:非标准型 半周长1.5m以内 3. 安装方式:悬挂嵌入式 4. 含元器件安装,不含电缆头及接线端子	台	1			
5	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 AL 2. 规格:非标准型 半周长1.0m以内 3. 安装方式:悬挂嵌入式 4. 含元器件安装,不含电缆头及接线端子	台	1			
6	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:40 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	13.6			
7	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:32 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1			
8	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	15.5			
9	030411001005	配管	1. 名称:电气配管	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：文昌市文南中学运
动场附属工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配					
10	030408002001	电缆	1. 名称:软电缆 2. 规格:RVV-3X4	m	13.6			
11	030411004001	配线	1. 名称:铜芯导线 2. 型号:WDZBYJ-6mm ² 3. 配线部位:管内	m	1.5			
12	030411004002	配线	1. 名称:铜芯导线 2. 型号:WDZBYJ-4mm ² 3. 配线部位:管内	m	46.5			
13	030411004003	配线	1. 名称:铜芯导线 2. 型号:WDZBYJ-2.5mm ² 3. 配线部位:管内	m	90			
14	030412005001	日光灯	1. 名称:日光灯 2. 型号、规格:36W 3. 安装形式:吸顶	套	4			
15	030412005002	吸顶灯	1. 名称:吸顶节能灯(防水防尘) 2. 型号、规格:1X15W 3. 安装形式:吸顶	套	4			
16	030412001001	舞台射灯	1. 名称:舞台射灯 2. 规格:60W	套	2			
17	030404035001	插座	1. 名称:单相二. 三极插座 2. 型号、规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	个	6			
18	030404034001	双位开关	1. 名称:双位开关 2. 安装方式:暗装	个	4			
19	030411006001	接线盒	1. 名称:开关插座盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	4			
20	030413002001	凿(压)槽	1. 挖槽修槽 2. 砖结构宽×深(mm以内) 70×70	m	18			
21	030507014001	显示设备	1. 名称:LED字幕滚动显示屏	m ²	6.97			
22	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：文昌市文南中学运动场附属工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		防雷工程						
23	030409008001	接地电阻测试卡	1. 名称:接地电阻测试卡 2. 材质:普通钢板 3. 规格:圆钢Φ10	块	2			
24	030409002002	接地母线	1. 名称:户内接地母线敷设 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	89			
25	030409008002	LEB等电位箱	1. 名称:LEB等电位箱	台	1			
26	030409008003	MEB等电位箱	1. 名称:MEB等电位箱	台	1			
27	030414011001	接地系统测试	1. 名称:接地系统测试	系统	1			
		给排水工程						
		给水系统						
28	031001006003	塑料管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:PPR DN32 3. 连接形式:热熔连接	m	25			
29	031001006004	塑料管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:PPR DN25 3. 连接形式:热熔连接	m	26			
30	031001006005	塑料管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:PPR DN20 3. 连接形式:热熔连接	m	16			
31	031003013001	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN32	个	1			
32	031003003001	Y型过滤器 DN32	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格:DN32	个	1			
33	031003010001	可曲挠橡胶接头 DN32	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN32	个	1			
34	031003001001	截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1			
35	031003001002	截止阀 DN25	1. 名称:截止阀 2. 型号:DN25	个	3			
36	020201014001	水龙头	1. 名称:水龙头 2. 型号:DN15	个	2			
		排水系统						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：文昌市文南中学运
动场附属工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	010507006001	成套钢化玻璃化粪池	1. 名称：成套钢化玻璃化粪池 2. 规格：有效容积为6立方	座	1			
38	010507006002	圆形污水检查井	1. 名称：污水检查井 2. 规格：按图纸	座	1			
39	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：UPVC 排污管DN200 2. 连接形式：胶圈接口	m	15			
40	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U DN100 4. 连接形式：粘接	m	24.26			
41	031004006001	瓷蹲式大便器	1. 名称：低水箱蹲式大便器 2. 含附件安装，详见图纸	组	5			
42	031004007001	小便器	1. 材质：挂式小便器 2. 规格、类型：按图纸	组	3			
43	031004003001	洗脸盆	1. 名称：台式洗脸盆 2. 含附件安装，按图纸	组	2			
44	031008006001	成品拖把池	1. 名称：成品拖把池 2. 材质、规格：按图纸	组	2			
45	031004014001	地漏 DN100	1. 名称：地漏 2. 型号：DN100	个	3			
46	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：符合设计要求	m ³	24.68			
47	040103001001	回填方	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方来源、运距：原土利用	m ³	15.68			
		措施项目						
48	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：文昌市文南中学运动场附属工程 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程 标段: 文昌市文南中学运动场附属工程 单位: 元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时, 视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算, 工程结算时, 按实际费用计算
合 计								

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：文昌市文南中学运动场附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	主席台音响2套	按要求购置主席台音响安装	10000			暂按5000元/套
合 计			10000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：文昌市文南中学运动场附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。