



五指山市政府采购计划备案（审核）表

采购单位：五指山市南圣镇人民政府

采购项目名称：毛祥村委会军民村庭院经济项目

行政区划：五指山市

金额单位：元

第1页 共1页

单号：46900123210200000124

高校、科研院所采购科研仪器设备：否

财政部门备案（审核）时间：2023年10月09日

序号	采购品目名称	商品描述（主要技术参数或主要标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求）	是否进口产品	申请数量	申请单价	申请总价	采购组织形式	采购方式	代理机构
1	其他构筑物	标的名称：毛祥村委会军民村庭院经济项目（工程建安费）	否	1	2,440,162.76	2,440,162.76	分散采购	竞争性磋商	中创联合招标代理（海南）有限公司
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
采购预算金额（合计）						2,440,162.76			

采购单位经办人：郑飞霞（经办）

采购单位审核人：李高贵（审核）

采购单位填报时间：2023年10月09日

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：毛祥村委会军民村庭院经济项目 标段：毛祥村委会军民村庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一、农户部分种植棚搭建		
1.2	二、公共部分种植棚搭建		
1.3	三、果苗采购种植等		
1.4	四、公共种植灌溉系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 毛祥村委会军民村庭院经济项目		标段: 毛祥村委会军民村庭院经济项目		第 1 页 共 8 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目						
		一、农户部分种植搭建						
		1.百香果大棚-农户-屋面						
1	010516003001	螺栓安装	1.螺纹套筒种类:4M16 化学锚栓	个	1324			
2	010605001001	钢板	1.钢材品种、规格: 150×150X10钢板	m2	7.45			
3	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式:满堂脚手架	m2	2363.14			
4	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格: 4cm热镀锌2.2圆管 立柱 2.除锈要求:喷砂除锈 处理,刷两遍调和漆	t	1.74			
5	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格: 3.2cm热镀锌2.0 2.除锈要求:喷砂除锈 处理,刷两遍调和漆	t	3.07			
6	010202007001	塑钢绳	1.塑钢绳 间距400x400	m	11429.3			
7	011707004001	二次搬运		m2	2363.14			
		二、百香果大棚-农户-庭院内						
8	041001002001	拆除人行道	1.厚度:原庭院地面拆除 20CM	m2	183.87			
9	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:原庭院 地面拆除20CM 2.运距:由投标人自行 考虑	m3	36.77			
10	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二 类土 2.挖土深度:0.6m	m3	110.32			
11	010103001001	回填方	1.填方材料品种:原土 回填	m3	83.99			
12	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:一、 二类土 2.运距:由投标人自行 考虑	m3	26.33			
13	010501001001	垫层	1.混凝土强度等级: C15垫层	m3	8.17			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 毛祥村委会军民村庭院经济项目		标段: 毛祥村委会军民村庭院经济项目		第 2 页 共 8 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	010501003001	独立基础	1.混凝土强度等级: C25混凝土独立基础	m3	18.16			
15	011702001001	基础(垫层)	1.基础类型:C15垫层 模板	m2	54.48			
16	011702001002	基础(独立基础)	1.基础类型:C25混凝土 独立基础模板	m2	181.6			
17	010516003002	螺栓安装	1.螺纹套筒种类:4M16 化学锚栓	个	908			
18	010605001002	钢板	1.钢材品种、规格: 150×150X10钢板	m2	5.11			
19	011101001001	水泥砂浆找地面	1.找平层厚度、砂浆 配合比:20mm厚1:4干 硬性水泥砂浆,水泥 砂浆抹面压光	m2	183.87			
20	011701006002	满堂脚手架	1.搭设方式:满堂脚手 架	m2	1519.68			
21	010603003002	钢管柱	1.钢材品种、规格: 4cm热镀锌2.2圆管 立柱 2.除锈要求:喷砂除锈 处理,刷两遍调和漆	t	1.28			
22	010606001002	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格: 3.2cm热镀锌2.0 2.除锈要求:喷砂除锈 处理,刷两遍调和漆	t	1.88			
23	010202007002	塑钢绳	1.塑钢绳 间距400x400	m	8122.78			
24	060102002001	运输	1.运距:混凝土熟料运 输50米	m3	55.84			
		3.百香果大棚-菜地						
25	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二 类土 2.挖土深度:0.6m	m3	31.59			
26	010103001002	回填方	1.填方材料品种:原土 回填	m3	24.05			
27	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:一、 二类土 2.运距:由投标人自行 考虑	m3	7.54			
28	010501001002	垫层	1.混凝土强度等级: C15垫层	m3	2.34			
29	010501003002	独立基础	1.混凝土强度等级: C25	m3	5.2			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 毛祥村委会军民村庭院经济项目		标段: 毛祥村委会军民村庭院经济项目		第 3 页 共 8 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		混凝土独立基础						
30	011702001003	基础(垫层)	1.基础类型:C15垫层 模板	m2	15.6			
31	011702001004	基础(独立基础)	1.基础类型:C25混凝土 独立基础模板	m2	52			
32	010516003003	螺栓安装	1.螺纹套筒种类:4M16 化学锚栓	个	260			
33	010605001003	钢板	1.钢材品种、规格: 150×150X10钢板	m2	1.46			
34	011701006003	满堂脚手架	1.搭设方式:满堂脚手 架	m2	795.58			
35	010603003003	钢管柱	1.钢材品种、规格: 4cm热镀锌2.2圆管 立柱 2.除锈要求:喷砂除锈 处理,刷两遍调和漆	t	0.34			
36	010606001003	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格: 3.2cm热镀锌2.0 2.除锈要求:喷砂除锈 处理,刷两遍调和漆	t	0.7			
37	010202007003	塑钢绳	1.塑钢绳 间距400x400	m	3807.92			
38	060102002002	运输	1.运距:混凝土熟料运 输50米	m3	7.54			
		二、公共部分种植搭建						
39	081302002001	定制桥	1.10X150X150柱脚钢 板 2.口50x50x2.2方钢管 柱 3.口50x50x2.2方钢管 梁焊接 4.L40x40x1.6角钢焊 接 5.详见定制桥右边造 型	项	2			
40	081302002002	定制桥	1.10X150X150柱脚钢 板 2.口40x40x2.2方钢管 柱 3.φ16x1.0热镀锌圆 管两端焊接 4.L40x40x1.6角钢焊 接 5.详见定制桥左边造 型	项	2			
41	081302002003	定制桥	1.10X150X150柱脚钢 板 2.口40x40x2.2方钢管 柱	项	1			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 毛祥村委会军民村庭院经济项目		标段: 毛祥村委会军民村庭院经济项目		第 4 页 共 8 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		焊接	3.φ16x1.0热镀锌圆 管两端焊接 4.详见定制桥口桥造 型(图J-04)					
42	060213005001	斜坡道	1.10X150X150柱脚钢 板 2.口40x40x2.2方钢管 焊接 3.φ16x1.0热镀锌圆 管两端焊接 4.L40x40x1.6角钢焊 接 5.详见定制桥口桥造 型	m	79.5			
43	040205012002	护栏	1.10X150X150柱脚钢 板 2.口40x40x2.2方钢管 焊接 3.φ16x1.0热镀锌圆 管两端焊接 4.L40x40x1.6角钢焊 接 5.详见定制环村小河 护栏	m	57.5			
44	040205012003	护栏	1.10X150X150柱脚钢 板 2.口40x40x2.2方钢管 焊接 3.φ16x1.0热镀锌圆 管两端焊接 4.φ32x2.0热镀锌圆 管架 5.塑钢绳 间距150 6.详见定制环村小河 护栏(图J-07)	m	36			
45	081302002004	定制桥	1.口40x40x2.2方钢管 两端焊接 2.φ16x1.0热镀锌圆 管两端焊接 3.详见定制小桥造型 (图J-08)	项	1			
46	081302002005	定制桥	1.10X150X150柱脚钢 板 2.φ32x2.0热镀锌圆 管架 3.φ40x2.2热镀锌圆 管柱 4.详见定制小桥边造 型	项	1			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 毛祥村委会军民村庭院经济项目		标段: 毛祥村委会军民村庭院经济项目		第 5 页 共 8 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		(图J-09)						
47	040205012004	护栏	1.φ40x2.2热镀锌圆 管柱 2.φ32x2.0热镀锌圆 管架 3.详见定制靠山环村 护栏造型(图J-10)	m	143.7			
48	040205012005	护栏	1.10X150X150柱脚钢 板 2.φ40x2.2热镀锌圆 管柱 3.φ32x2.0热镀锌圆 管架 4.塑钢绳 间距200 5.详见定制靠山环村 造型(图J-11)	m	29			
49	040205012001	护栏	1.10X150X150柱脚钢 板 2.φ40x2.2热镀锌圆 管柱 3.φ32x2.0热镀锌圆 管架 4.塑钢绳 间距400x400 5.详见定制篮球场护 栏	m	38			
50	011501007001	黎苗风情百香果棚	1.10X150X150柱脚钢 板 2.口50x50x2.2方钢管 柱焊接 3.口50x50x2.2方钢管 梁焊接 4.L40x40x1.6角钢 焊接 5.塑钢绳 间距400x400 6.详见定制村委会前 黎苗风情百香果棚1	个	1			
51	011501007002	黎苗风情百香果棚	1.10X150X150柱脚钢 板 2.口50x50x2.2方钢管 柱焊接 3.口50x50x2.2方钢管 梁焊接 4.L40x40x1.6角钢 焊接 5.塑钢绳 间距400x400 6.详见定制村委会前 黎苗风情百香果棚2	个	1			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 毛祥村委会军民村庭院经济项目		标段: 毛祥村委会军民村庭院经济项目		第 6 页 共 8 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
52	011501007003	黎苗风情百香果棚	1.10X150X150柱脚钢 板 2.口50x50x2.2方钢管 柱焊接 3.口50x50x2.2方钢管 梁焊接 4.L40x40x1.6角钢 焊接 5.塑钢绳 间距400x400 6.详见定制村委会旁 黎苗风情百香果棚3(图 J-15)	个	1			
53	011501007004	黎苗风情百香果棚	1.10X150X150柱脚钢 板 2.口50x50x2.2方钢管 柱焊接 3.口50x50x2.2方钢管 梁焊接 4.L40x40x1.6角钢 焊接 5.塑钢绳 间距400x400 6.详见黎苗风情百香 果棚3(图J-15)	个	1			
54	01B001	秋千	1.公共区域秋千	套	1			
		三、果苗采购种植等						
55	050102006001	栽植攀援植物	1.植物种类:百香果苗 采购、人工种植-软密 9号苗 2.养护期:3个月	株	10000			
56	050307014001	花盆	1.规格尺寸:单格方形 种植盆(40X40X50)	个	200			
57	050307014002	花盆	1.规格尺寸:二联方形 种植盆(80X40X50)	个	1000			
		四、公共种植灌溉系统						
58	030109001001	离心式泵	1.名称:灌溉给水泵 2.类型:立泵 3.型号: Q:12m³/h,H:120m,N: 7.5kw	台	1			
59	031006015001	水箱	1.名称:灌溉水箱 2.材质、类型:塑料 3.型号、规格:5t	台	1			
60	040501004001	塑料管	1.名称:给水管 2.材质及规格:PVC DN50	m	800			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 毛祥村委会军民村庭院经济项目		标段: 毛祥村委会军民村庭院经济项目		第 7 页 共 8 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		3.连接形式:粘接连接						
61	040501004002	塑料管	1.名称:给水管 2.材质及规格:PVC DN75 3.连接形式:粘接连接	m	4			
62	040501004003	塑料管	1.名称:给水管 2.材质及规格:PVC DN100 3.连接形式:粘接连接	m	4			
63	040502003001	塑料管管件	1.名称:90°弯头 2.材质及规格:PVC DN50 3.连接方式:粘接	个	50			
64	040502003002	塑料管管件	1.名称:45°弯头 2.材质及规格:PVC DN50 3.连接方式:粘接	个	10			
65	040502003003	塑料管管件	1.名称:正三通 2.材质及规格:PVC DN50 3.连接方式:粘接	个	20			
66	040502005001	阀门	1.种类:截止阀 2.材质及规格:PVC DN50 3.连接方式:粘接	个	9			
67	040501004004	塑料管	1.名称:农用水管 2.材质及规格:塑料 DN50	m	70			
68	040502005002	阀门	1.种类:农用水管截止 阀 2.材质及规格:塑料 DN50	个	9			
69	040502003004	塑料管管件	1.名称:农用水管三通 2.材质及规格:塑料 DN50	个	20			
70	040501004005	塑料管	1.名称:农用水管 2.材质及规格:塑料 DN20	m	200			
71	040501004006	塑料管	1.名称:波纹管 2.材质及规格:塑料 DN50	m	40			
72	040803001001	电缆	1.名称:电力电缆	m	50			
本页小计								
合 计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 毛祥村委会军民村庭院经济项目		标段: 毛祥村委会军民村庭院经济项目		第 8 页 共 8 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		2.型号:YJV-3*4						
		3.材质:铜芯						
73	040801008001	杆上配电箱	1.名称:成套式配电箱 2.安装方式:杆上安装 3.支架材质、规格:钢 制	台	1			

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：毛祥村委会军民村庭院经济项目 标段：毛祥村委会军民村庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。