



# 编制说明

工程名称：2023 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市上达村美丽家园建设项目

## 一、工程概况

- 1、工程名称：2023 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市大斗村美丽家园建设项目
- 2、建设地点：海南省儋州市
- 3、主要工程内容：道路工程、排水沟工程、挡土墙工程、村庄绿化美化工程和临时工程等组成。

## 二、编制范围

本工程清单编制范围主要包括以下部分：

- 1、2023 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市上达村美丽家园建设项目。

## 三、编制依据

- 1、建设单位提供的海南省水利水电勘测设计研究院有限公司的《2023 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市上达村美丽家园建设项目施工图》；
- 2、《海南省水利水电工程概（估）算编制颁发及费用标准》的通知》（琼水利基[2000]103 号文）；
- 3、《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》（琼水利基[2000]42 号文）；
- 4、《水利建筑工程概（预）算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2002]116 号文）；
- 5、《关于整顿公路汽车货运价格的通知》（琼交运[1991]011 号文）与《关于公路汽车运价实行浮动价格的通知》（琼价[1994]45 号文）；
- 6、海南省建设标准定额站颁布的《海南工程造价信息》及其它相关文件规定和解释；
- 7、各专业国家标准图集及其它与本工程相关的资料。
- 8、其它有关的法律、法规、政策、规范文件。

## 四、编制办法

本建设项目清单采用广联达水利云计价软件 GWH5.0 软件进行编制，主要按照《水利工程量清单计价规范》（2007）、《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》（琼水利基[2000]42 号文）等及相关规定编制本清

单。

## 五、计算说明

工程量根据施工图设计文件、有关计量规范计算；分部分项工程及单价措施项目的综合单价根据现行计价定额、计价办法、工程造价信息及市场价格信息进行组价；直接费、间接费、计划、利润及税金根据相关规定计取。



# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金  
儋州市上达村美丽家园建设项目

第 1 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
I		第一部分 建筑工程					
一		村庄道路					
(一)		1#新建水泥道路 (B=3.0m)					
	500101001001	清杂	m2	91.8			
	500101002001	土方机械开挖	m3	27.54			
	500101001002	路床碾压	m2	91.8			
	500103001001	路肩土方回填	m3	9.18			
	500101002002	余土外运(3km)	m3	6.48			
	500114001001	级配碎石路基(厚12cm)	m2	91.8			
	500114001002	砼路面(厚16cm)	m2	81			
(二)		1#新建水泥面板					
	500101001003	清杂	m2	205			
	500101002003	土方机械开挖	m3	61.5			
	500101001004	路床碾压	m2	205			
	500103001002	路肩土方回填	m3	61.5			
	500114001003	级配碎石路基(厚12cm)	m2	205			
	500114001004	砼路面(厚18cm)	m2	205			
(三)		2#新建水泥面板					
	500101001005	清杂	m2	158			
	500101002004	土方机械开挖	m3	47.4			
	500101001006	路床碾压	m2	158			
	500103001003	路肩土方回填	m3	47.4			
	500114001005	级配碎石路基(厚12cm)	m2	158			
	500114001006	砼路面(厚18cm)	m2	158			
二		排水沟工程					
(一)		1#排沟+盖板 (0.6*0.4m)					
	500101003001	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	226.8			
	500109010001	混凝土拆除	m3	21.6			
	500103016001	原土夯实	m2	180			
	500103001004	土方回填—蛙式打夯机	m3	63			
	500101002005	余土外运(3km)	m3	163.8			

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金  
儋州市上达村美丽家园建设项目

第 2 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001001	C15砼 垫层	m3	17.28			
	500105006001	砖砌排沟	m3	38.88			
	500105010001	M7.5砌体砂浆抹面	m2	280.8			
	500112001001	C30混凝土预制排沟盖板	m3	8.82			
	500111001001	钢筋制作安装	t	2.62			
	500114001007	级配碎石路基(厚12cm)	m2	200			
	500114001008	砼路面(厚18cm)	m2	200			
(二)		2#排沟+盖板 (0.6*0.4m)					
	500101003002	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	126			
	500103016002	原土夯实	m2	100			
	500103001005	土方回填一蛙式打夯机	m3	58			
	500101002006	余土外运(3km)	m3	68			
	500109001002	C15砼 垫层	m3	9.6			
	500105006002	砖砌排沟	m3	21.6			
	500105010002	M7.5砌体砂浆抹面	m2	156			
	500112001002	C30混凝土预制排沟盖板	m3	4.9			
	500111001002	钢筋制作安装	t	1.45			
	500114001009	人工铺草皮	m2	120			
(三)		3#排水沟(0.3*0.3m)					
	500101003003	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	31			
	500103016003	原土夯实	m2	35			
	500103001006	土方回填一蛙式打夯机	m3	20.5			
	500101002007	余土外运(3km)	m3	10.5			
	500109001003	C15砼 垫层	m3	2.15			
	500109001004	C20砼 排沟	m3	6			
	500114001010	球墨铸铁雨水篦子 400*500*30	块	50			
	500114001011	人工铺草皮	m2	25			
(四)		箱涵					
	500101001007	清杂	m2	7920			
	500101003004	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	367.2			
	500103016004	原土夯实	m2	180			

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金  
儋州市上达村美丽家园建设项目

第 3 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500103001007	土方回填—蛙式打夯机	m3	453.6			
	500101002008	土方外购	m3	486.38			
	500109001005	C15砼 垫层	m3	40.45			
	500109001006	C30砼 暗涵	m3	134			
	500111001003	钢筋制作安装	t	21.29			
	500114001012	预制护栏	m	14			
(五)		护坡墙体					
	500101002009	土方机械开挖	m3	27.54			
	500103016005	原土夯实	m2	28.4			
	500103001008	土方回填—蛙式打夯机	m3	71.85			
	500109001007	C15砼 垫层	m3	2.77			
	500109001008	C20砼 现浇挡土墙	m3	41.62			
	500112001003	预制护坡砖	m3	77.94			
	500109001009	C20砼 压顶	m3	1.7			
	500109001010	C20砼 锁边	m3	0.46			
	500103005001	碎石、砂反滤层	m3	0.07			
	500103014001	土工布300g/m2	m2	0.5			
	500109009001	伸缩缝—闭孔泡沫板	m2	4.16			
	500107013001	De50PVC排水管	m	14.56			
	500114001013	肾蕨 苗高20-30cm 中袋 25株/m2	m2	53.96			
(六)		消力池					
	500101004001	人工挖坑	m3	21.4			
	500103016006	原土夯实	m2	12.68			
	500103001009	建筑物土方回填	m3	14.95			
	500101002010	余土外运3km	m3	6.44			
	500109001011	C15砼基础	m3	0.73			
	500105006003	N7.5砖砌消力池	m3	2.86			
	500103010001	片石护脚	m3	0.72			
(七)		DN500排水圆管涵					
	500101003005	挖掘机挖土渠(不装 左)	m3	63.21			
	500103001010	建筑物土方回填	m3	49.84			

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金  
儋州市上达村美丽家园建设项目

第 4 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001012	C25钢筋砼排水管基础	m3	8.12			
	500112006001	C25钢筋砼排水管DN500 安装	m	28			
	500114002001	拆除穿路涵砼路面	m2	78.4			
	500114001014	修复 级配碎石路基(厚 12cm)	m2	78.4			
	500114001015	修复 砼路面(厚18cm)	m2	78.4			
三		挡土墙工程					
(一)		1#挡土墙 (H=1.75m)					
	500101002011	土方机械开挖	m3	130.56			
	500103016007	基础原土夯实	m2	67.2			
	500103001011	土方回填	m3	82.56			
	500101002012	余土外运(3km)	m3	48			
	500105006004	M7.5浆砌块石挡土墙	m3	52.8			
	500109001013	C20砼 压顶	m3	1.92			
	500105010003	M10水泥砂浆勾缝	m2	60			
	500103005002	碎石、砂反滤层	m3	0.5			
	500103014002	土工布300g/m2	m2	0.3			
	500109009002	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	26.4			
	500107013002	De50PVC排水管	m	24			
(二)		2#挡土墙 (H=1.75m)					
	500101002013	土方机械开挖	m3	95.2			
	500103016008	基础原土夯实	m2	49			
	500103001012	土方回填	m3	60.2			
	500101002014	余土外运(3km)	m3	35			
	500105006005	M7.5浆砌块石挡土墙	m3	38.5			
	500109001014	C20砼 压顶	m3	1.4			
	500105010004	M10水泥砂浆勾缝	m2	43.75			
	500103005003	碎石、砂反滤层	m3	0.37			
	500103014003	土工布300g/m2	m2	0.22			
	500109009003	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	19.25			
	500107013003	De50PVC排水管	m	17.5			
(三)		3#挡土墙 (H=1.75m)					



# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金  
儋州市上达村美丽家园建设项目

第 5 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002015	土方机械开挖	m3	141.44			
	500103016009	基础原土夯实	m2	72.8			
	500103001013	土方回填	m3	89.44			
	500101002016	余土外运(3km)	m3	52			
	500105006006	M7.5浆砌块石挡土墙	m3	57.2			
	500109001015	C20砼 压顶	m3	2.08			
	500105010005	M10水泥砂浆勾缝	m2	65			
	500103005004	碎石、砂反滤层	m3	0.54			
	500103014004	土工布300g/m2	m2	0.33			
	500109009004	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	28.6			
	500107013004	De50PVC排水管	m	26			
四		村庄绿化美化工程					
(一)		村庄垃圾清理					
	500114002002	村庄垃圾清理	项	1			
(二)		景观工程					
<一>		1#休闲广场					
1		1#休闲广场					
	500101002017	土方机械开挖	m3	61.2			
	500103016010	原土夯实	m2	255			
	500101002018	余土外运(3km)	m3	61.2			
	500103007001	级配碎石垫层	m3	25.5			
	500109001016	C15混凝土垫层	m3	25.5			
	500114001016	火山岩石板 蜂窝面 600*300*30	m2	235.6			
	500105011001	300x200x30厚海南黑火 烧面	m2	12.8			
	500114001017	花岗岩路缘石	m	98			
	500109001017	路缘石C15砼基础	m3	1.96			
	500114001018	成品石桌石凳(含安 装)	套	2			
	500114001019	成品户外靠椅	套	3			
	500114001020	健身器材(含安装)	件	5			
2		工程简介牌					
	500101002019	土方机械开挖	m3	9.24			

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金  
儋州市上达村美丽家园建设项目

第 6 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500103001014	建筑物土方回填	m3	8.34			
	500101002020	余土外运3km	m3	1.08			
	500109001018	C20砼基础	m3	0.19			
	500114001021	成品不锈钢工程简介牌 1.2m*1.45m	个	1			
3		景观置圆石一组					
	500114001022	景观置圆石一组(粒径 80cm~150cm)	组	1			
<二>		1#停车场					
	500101002021	土方机械开挖	m3	135.5			
	500103016011	原土夯实	m2	271			
	500101002022	余土外运(3km)	m3	108.4			
	500103007002	碎石垫层(厚20cm)	m3	54.2			
	500114001023	级配碎石路基(厚20cm)	m2	54.2			
	500105011002	六角砖(15*15*8)	m2	271			
	500114001024	花岗岩路缘石	m	54			
	500109001019	路缘石C15砼基础	m3	2.21			
<三>		文化广场					
1		文化广场					
	500101002023	土方机械开挖	m3	190.08			
	500103016012	原土夯实	m2	532			
	500101002024	余土外运(3km)	m3	127.68			
	500103007003	级配碎石垫层	m3	53.2			
	500109001020	C15混凝土垫层	m3	53.2			
	500114001025	火山岩石板 蜂窝面 600*300*30	m2	510.7			
	500105011003	300x200x30厚海南黑火 烧面	m2	14.2			
	500114001026	花岗岩路缘石	m	71			
	500109001021	路缘石C15砼基础	m3	1.42			
2		工程简介牌					
	500101002025	土方机械开挖	m3	9.24			
	500103001015	建筑物土方回填	m3	8.34			
	500101002026	余土外运3km	m3	1.08			

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金  
儋州市上达村美丽家园建设项目

第 7 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001022	C20砼基础	m3	0.19			
	500114001027	成品不锈钢工程筒介牌 1.2m*1.45m	个	1			
3		景观置圆石一组					
	500114001028	景观置圆石一组(粒径 80cm~150cm)	组	1			
4		篮球场(32m*19m)					
	500101001008	清杂	m2	608			
	500101002027	机械土方开挖	m3	121.6			
	500101001009	原土夯实	m2	608			
	500103001016	土方回填	m3	608			
	500101002028	土方外购	m3	304			
	500103007004	级配碎石垫层(厚15cm)	m3	91.2			
	500109001023	C20砼基础(厚10cm)	m3	60.8			
	500111001004	钢筋加工及安装	t	2.5			
	500105011004	1:2水泥砂浆厚2cm	m3	12.16			
	500105010006	面刷5遍丙烯酸球场漆	m2	608			
	500105010007	分缝人工填灌缝塑料油 膏	m2	24.32			
	500202009001	移动篮球架	套	2			
	500202009002	移动排球架	套	1			
	500114001029	球场地面喷漆画线	项	1			
	500109001024	C25砼基础(篮球场围网 立柱)	m3	6.48			
	500114001030	篮球场围网	m2	408			
<四>		文化室					
<一>		土建工程					
1		土方工程					
	500101001010	清杂	m2	80.5			
	500101002029	土方机械开挖	m3	82.17			
	500103016013	基础原土夯实	m2	80.5			
	500103001017	土方回填	m3	53.21			
	500101002030	余土外运3km	m3	28.96			
2		砌体工程					

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金  
儋州市上达村美丽家园建设项目

第 8 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500105006007	蒸压加气混凝土砌块墙 墙体厚度200mm以内	m3	32.11			
	500111001005	其他 砌体内加固钢筋	t	0.12			
3		混凝土工程					
	500109001025	C15砼 垫层	m3	7.43			
	500109001026	C25砼 基础	m3	17.23			
	500109001027	C25砼 矩形柱	m3	5.39			
	500109001028	C25砼 构造柱	m3	0.43			
	500109001029	C25砼 圆形柱	m3	0.67			
	500109001030	C25砼 基础梁	m3	7.64			
	500109001031	C25砼 过梁	m3	0.77			
	500109001032	C25砼 有梁板	m3	13.33			
	500109001033	C25砼 扶手、压顶	m3	1.28			
	500111001006	钢筋加工及安装	t	6.35			
4		门窗工程					
	500114001031	钢质大门安装	m2	4.2			
	500114001032	铝合金窗安装 推拉	m2	16.2			
5		楼地面工程					
	500114001033	找平层及整体面层	m2	70.46			
	500114001034	陶瓷地面砖 面层	m2	70.46			
	500114001035	陶瓷地面砖 踢脚线	m2	6.86			
6		墙柱面工程					
	500105010008	外墙抹灰	m2	250.29			
	500105011005	外墙涂料	m2	226.63			
	500105011006	面砖	m2	18.94			
	500105010009	内墙抹灰	m2	124.87			
	500105011007	内墙涂料	m2	124.87			
	500105010010	独立柱(梁)面抹灰	m2	17.99			
	500105011008	外墙涂料	m2	17.99			
	500105010011	左右两侧外墙面彩绘	m2	40.28			
7		天棚工程					
	500114001036	天棚抹灰	m2	114.5			

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金  
儋州市上达村美丽家园建设项目

第 9 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001037	天棚面涂料	m <sup>2</sup>	114.5			
8		屋面及防水工程					
	500105011009	粘贴岩棉板屋面	m <sup>2</sup>	91.77			
	500105011010	水泥珍珠岩屋面	m <sup>2</sup>	226.63			
	500105011011	水泥砂浆楼地面	m <sup>2</sup>	91.77			
	500105011012	改性沥青卷材	m <sup>2</sup>	107.93			
	500105010012	水泥砂浆楼地面	m <sup>2</sup>	91.77			
9		室外台阶					
	500105006008	砖砌台阶	m <sup>3</sup>	8.3			
	500105011013	台阶陶瓷地面砖	m <sup>2</sup>	8.3			
10		屋顶排水					
	500105011014	阳台、雨篷排水短管	m	8.3			
<二>		安装工程					
1		强电工程					
	500105011015	成套配电箱安装 悬挂嵌 入式 半周长1m以内	台	1			
	500105011016	剔堵槽、沟 砖结构 宽 70mm*深70mm	m	92.91			
	500105011017	刚性阻燃管敷设 砖、混 凝土结构暗配 外径20mm	m	83.71			
	500105011018	刚性阻燃管敷设 砖、混 凝土结构暗配 外径25mm	m	9.2			
	500105011019	穿照明线 铜芯 导线截 面 2.5mm <sup>2</sup> 以内	m	251.13			
	500105011020	穿动力线 (动力线路) 铜 芯 导线截面 4mm <sup>2</sup> 以内	m	27.6			
	500105011021	暗装开关(插座)盒	个	3			
	500105011022	跷板暗开关安装 单控 三联以下	套	3			
	500105011023	普通插座安装 单相 暗 插座电流 15A以下	套	8			
	500105011024	空调插座安装 单相带接 地 暗插座电流 30A以下	套	2			
	500105011025	荧光灯具安装 吸顶式 双管	套	6			
	500105011026	吸顶灯具安装 灯罩周长 800mm以内	套	3			
	500105011027	照明控制箱	台	1			

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金  
儋州市上达村美丽家园建设项目

第 10 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500105011028	照明控制箱安装	台	1			
	500105011029	断路器C65N-3P/50A	个	1			
	500114002003	脚手架搭拆费(电气设备安装工程)	项	1			
	500114002004	脚手架搭拆费(给排水、采暖、燃气工程)	项	1			
2		弱电工程					
	500114002005	安装接线箱 半周长 700以内	个	1			
	500105011030	管内穿放视频同轴电缆 $\leq \phi 9$	m	13.5			
	500105011031	电话线 管内穿放 $\leq 4$ 对	m	21.7			
	500105011032	网络线 管内穿放 $\leq 4$ 对	m	19.4			
	500114002006	电视插座 暗装	个	1			
	500114002007	安装电话插座 单口	个	2			
	500114002008	安装网络插座 单口	个	2			
	500114002009	脚手架搭拆费(建筑智能化工程)	项	1			
3		防雷工程					
	500105011033	避雷网安装 沿混凝土块敷设	m	41.2			
	500105011034	避雷引下线敷设 沿建筑物构筑物 引下	m	20.8			
	500105011035	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 坚土	根	4			
	500105011036	接地系统测试 接地网	系统	1			
	500114002010	脚手架搭拆费(电气设备安装工程)	项	1			
4		其它配套					
	500105011037	文化桌6*1.5m(带20把椅子)(含安装)	套	1			
	500105011038	65寸显示屏(含安装)	套	1			
	500105011039	灭火器箱	个	2			
<五>		1#人行步道					
	500101002031	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	24.48			
	500101001011	原土夯实	m <sup>2</sup>	142.8			
	500101002032	余土外运3km	m <sup>3</sup>	24.48			

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金  
儋州市上达村美丽家园建设项目

第 11 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500103007005	级配碎石垫层	m3	8.16			
	500109001034	C15混凝土垫层	m3	8.16			
	500114001038	透水砖200*100*60	m2	81.6			
	500114001039	花岗岩路缘石 (100*20*10)	m	206			
	500109001035	路缘石C15砼基础	m3	4.12			
<六>		1#、2#、3#、4#篱笆					
	500101002033	土方机械开挖	m3	121.44			
	500101001012	原土夯实	m2	193.6			
	500103001018	土方回填—蛙式打夯机	m3	89.76			
	500101002034	余土外运3km	m3	31.68			
	500103007006	级配碎石垫层	m3	13.2			
	500109001036	C15混凝土垫层	m3	8.8			
	500114001040	DN100-200x30火山石板 岩	m2	154.88			
	500105006009	M7.5浆砌砖	m3	16.72			
	500202009003	50xL50x3厚304不锈钢 角钢	t	0.06			
	500202009004	地脚螺栓	t	0.04			
	500202009005	20宽竹不锈钢(201)木片	m2	211.2			
<七>		1#、2#、3#、4#、5#景 观矮墙					
	500101003006	挖掘机挖土渠(不装 车)	m3	623			
	500101001013	原土夯实	m2	747.6			
	500103001019	土方回填—蛙式打夯机	m3	436.1			
	500101002035	余土外运3km	m3	186.9			
	500103007007	级配碎石垫层	m3	54.82			
	500109001037	C15砼 基础	m3	42.36			
	500105006010	N7.5砖砌	m3	174.44			
	500105010013	M7.5砌体砂浆抹面	m2	897.12			
	500114001041	2cm厚火山岩碎拼( 20`40)	m2	623			
	500114001042	100*35*5 大理石压顶 灰色抛光	m2	218.05			
<八>		1#、2#原矮墙贴面提升					

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金  
儋州市上达村美丽家园建设项目

第 12 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500105010014	M7.5砌体砂浆抹面	m2	218.88			
	500114001043	2cm厚火山岩碎拼(20°-40°)	m2	152			
	500114001044	100*35*5 大理石压顶 灰色抛光	m2	53.2			
<九>		1#、2#、3#、4#原墙体 批荡刷米黄色					
	500105010015	砌体砂浆抹面	m2	379.1			
	500105011040	刷棕米黄色	m2	71.08			
<十>		1#、2#原墙体彩绘					
	500105010016	砌体砂浆抹面	m2	107.1			
	500105011041	刷棕红色漆	m2	107.1			
	500114001045	围墙彩绘	m2	107.1			
<十一>		1#、2#新建围墙					
	500101002036	土方机械开挖	m3	117.31			
	500101001014	原土夯实	m2	139.12			
	500103001020	土方回填—蛙式打夯机	m3	90.62			
	500103007008	级配碎石垫层	m3	12.41			
	500109001038	C15砼 基础	m3	6.39			
	500105006011	砌砖基础	m3	7.9			
	500105006012	砌砖墙墩	m3	43.77			
	500105010017	M7.5砌体砂浆抹面	m2	340.28			
	500105010018	外墙面喷涂真石漆(米黄色)	m2	158.86			
<十二>		导视牌					
	500101002037	土方机械开挖	m3	24			
	500103001021	建筑物土方回填	m3	19.3			
	500101002038	余土外运3km	m3	4.7			
	500109001039	C20砼基础	m3	7.64			
	500111001007	钢筋制作安装	t	0.01			
	500202009006	600/960*320定位板厚2	块	10			
	500202009007	镀锌角钢5*5*0.5	m	60			
	500114001046	定制成品导视牌(含安装)	m2	12			



# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金  
儋州市上达村美丽家园建设项目

第 13 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
<十三>		路灯工程					
<一>		路灯土建工程					
	500101004002	土方开挖 坑槽	m3	9.6			
	500103001022	土方回填夯实	m3	7.72			
	500101002039	余土外运3km	m3	1.88			
	500109001040	C20砼基础	m3	1.87			
	500111001008	钢筋加工及安装	t	0.01			
	500114001047	320*320定位板厚2	块	4			
<二>		路灯					
	500114001048	8m杆500W太阳能球场灯 (含安装)	盏	4			
(三)		绿化工程					
<一>		乔木					
	500114001049	植树—粉花风铃木 自然 高3-3.5m 胸径10-12cm	株	22			
	500114001050	栽植—美丽针葵 自然 高: 2-2.5m 杆高1.2- 1.5m	株	4			
<二>		灌木					
	500114001051	栽植 多色三角梅 高 1.2-1.4m, 冠幅80-	株	5			
	500114001052	栽植 苏铁 自然高: 0.8-0.9m 冠幅70-80cm	株	7			
	500114001053	栽植 鸳鸯茉莉 自然高 0.8-0.9m 冠幅80-90cm	株	61			
	500114001054	栽植 红花继木(球) 自然高0.8-0.9m 冠幅 80-90cm	株	109			
	500114001055	栽植 变叶木 自然高: 0.8-1m 冠幅60-80cm	株	17			
	500114001056	栽植 小叶紫薇 自然高 1.5-1.8m 冠幅80-90cm	株	13			
	500114001057	栽植 琴叶珊瑚 自然高 1.5-1.8m 冠幅80-90cm	株	92			
	500114001058	栽植 花叶扶桑 自然高 0.8-0.9m 冠幅80-90cm	株	38			
<三>		地被					
	500101001015	整地—全面整地 机械施 工 I~II类土	公顷	0.15			







