



# 编制说明

工程名称：2023 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰农场美丽家园建设项目

## 一、工程概况

- 1、工程名称：2023 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰农场美丽家园建设项目
- 2、建设地点：海南省儋州市
- 3、主要工程内容：道路工程、排水沟工程、村庄绿化美化工程和临时工程等组成。

## 二、编制范围

本工程清单编制范围主要包括以下部分：

- 1、2023 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰农场美丽家园建设项目。

## 三、编制依据

- 1、建设单位提供的海南省水利水电勘测设计研究院有限公司的《2023 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰农场美丽家园建设项目施工图》；
- 2、《海南省水利水电工程概（估）算编制颁发及费用标准》的通知》（琼水利基[2000]103 号文）；
- 3、《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》（琼水利基[2000]42 号文）；
- 4、《水利建筑工程概（预）算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2002]116 号文）；
- 5、《关于整顿公路汽车货运价格的通知》（琼交运[1991]011 号文）与《关于公路汽车运价实行浮动价格的通知》（琼价[1994]45 号文）；
- 6、海南省建设标准定额站颁布的《海南工程造价信息》及其它相关文件规定和解释；
- 7、各专业国家标准图集及其它与本工程相关的资料。
- 8、其它有关的法律、法规、政策、规范文件。

## 四、编制办法

本建设项目清单采用广联达水利云计价软件 GWH5.0 软件进行编制，主要按照《水利工程量清单计价规范》（2007）、《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》（琼水利基[2000]42 号文）等及相关规定编制本清单。

## 五、计算说明

工程量根据施工图设计文件、有关计量规范计算；分部分项工程及单价措施项目的综合单价根据现行计价定额、计价办法、工程造价信息及市场价格信息进行组价；直接费、间接费、计划、利润及税金根据相关规定计取。

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金  
儋州市南丰农场美丽家园建设项目

第 1 页、共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
I		第一部分 建筑工程					
一		道路工程					
(一)		村庄道路1~3 (B=3m)					
	500101002001	土方机械开挖	m3	265.2			
	500101001001	路床碾压	m2	884			
	500103001001	土方回填	m3	156			
	500101002002	余土外运(3km)	m3	81.74			
	500114001001	级配碎石路基(厚12cm)	m2	914			
	500114001002	砼路面(厚16cm)	m2	810			
(二)		村庄道路4 (B=2m)					
	500101002003	土方机械开挖	m3	281.5			
	500101001002	路床碾压	m2	552			
	500101002004	余土外运(3km)	m3	165.6			
	500106017001	风钻插筋孔	m	1106			
	500106006001	插筋锚固	根	774			
	500114001003	级配碎石路基(厚12cm)	m2	562			
	500114001004	砼路面(厚16cm)	m2	562			
(三)		生产道路1~9 (B=3m)					
	500101002005	土方机械开挖	m3	4831.74			
	500101001003	路床碾压	m2	16105.8			
	500103001002	土方回填	m3	2842.2			
	500101002006	余土外运(3km)	m3	1489.31			
	500114001005	级配碎石路基(厚12cm)	m2	16105.8			
	500114001006	砼路面(厚16cm)	m2	14211			
(四)		DN500穿路圆管涵(每宗长5m)					
	500101003001	开挖沟槽	m3	69			
	500101001004	基础原土夯实	m2	27.5			
	500103001003	建筑物土方回填	m3	55.59			
	500109001001	C25钢筋砼排水管基础	m3	8.44			
	500112006001	C25钢筋砼排水管DN500安装	m	25			

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金  
儋州市南丰农场美丽家园建设项目

第 2 页、共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(五)		DN300穿路圆管涵(每宗长5m)					
	500101003002	开挖沟槽	m3	73.5			
	500101001005	基础原土夯实	m2	31.5			
	500103001004	建筑物土方回填	m3	60.88			
	500109001002	C25钢筋砼排水管基础	m3	10.06			
	500112006002	C25钢筋砼排水管DN300安装	m	25			
(六)		沉砂池H=1.2m					
	500101004001	人工挖坑	m3	49.25			
	500103016001	原土夯实	m2	25.99			
	500103001005	建筑物土方回填	m3	27.1			
	500101002007	余土外运3km	m3	22.15			
	500109001003	C15砼基础	m3	2.12			
	500105006001	N7.5砖砌沉砂池	m3	7.14			
	500105010001	M7.5砌体砂浆抹面	m2	29.95			
(七)		沉砂池H=1m					
	500101004002	人工挖坑	m3	46.25			
	500103016002	原土夯实	m2	25.99			
	500103001006	建筑物土方回填	m3	25.1			
	500101002008	余土外运3km	m3	21.15			
	500109001004	C15砼基础	m3	2.12			
	500105006002	N7.5砖砌沉砂池	m3	5.95			
	500105010002	M7.5砌体砂浆抹面	m2	25.95			
二		排水沟工程					
(一)		1#排水沟加盖板(0.4*0.6m)					
	500101010001	沟底人工清淤(深0.15m)	m3	6.57			
	500105009001	侧墙部分拆除	m3	7.01			
	500101002009	弃渣外运3km	m3	13.58			
	500112001001	C25混凝土预制排沟盖板	m3	17.99			
	500111001001	钢筋加工及安装	t	2.12			
(二)		2#排水沟加盖板(0.3*0.3m)					

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金  
儋州市南丰农场美丽家园建设项目

第 3 页、共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101010002	沟底人工清淤(深0.15m)	m3	19.8			
	500105009002	侧墙部分拆除	m3	21.12			
	500101002010	弃渣外运3km	m3	40.92			
	500112001002	C25混凝土预制排沟盖板	m3	41.18			
	500111001002	钢筋加工及安装	t	4.53			
(三)		DN300双壁波纹管					
	500101003003	开挖沟槽	m3	99.36			
	500103001007	建筑物土方回填	m3	295.15			
	500109001005	C15砼排水管垫层	m3	14.38			
	500107013001	DN300双壁波纹管 (4KN/m2)	m	46			
(四)		沉砂池					
	500101004003	人工挖坑	m3	25.77			
	500103016003	原土夯实	m2	12.98			
	500103001008	建筑物土方回填	m3	14.31			
	500101002011	余土外运3km	m3	11.46			
	500109001006	C15砼 基础	m3	0.99			
	500105006003	M7.5砖砌沉砂池	m3	3.59			
	500105010003	M7.5砌体砂浆抹面	m2	14.52			
	500114001007	球墨铸铁方井盖 100*100	块	3			
三		村庄绿化美化工程					
(一)		工程简介牌1.2m*1.45m					
	500101002012	土方机械开挖	m3	9.24			
	500103001009	建筑物土方回填	m3	8.34			
	500101002013	余土外运3km	m3	1.08			
	500109001007	C20砼基础	m3	0.19			
	500114001008	成品不锈钢工程简介牌 1.2m*1.45m	个	1			
(二)		修复篮球场					
1		修复篮球场32*19m					
	500109011001	面层凿毛	m2	612			
	500114001009	球场面层铺3mm硅PU胶	m2	612			

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金  
儋州市南丰农场美丽家园建设项目

第 4 页、共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001010	球场地面喷漆画线	项	1			
	500114001011	成品靠背石椅(含安 装)	套	6			
2		球场照明灯					
	500101004004	土方开挖	m3	9.6			
	500103001010	土方回填夯实	m3	7.72			
	500101002014	余土外运3km	m3	1.88			
	500109001008	C20砼基础	m3	1.87			
	500111001003	钢筋加工及安装	t	0.01			
	500114001012	320*320定位板厚2	块	4			
	500202009001	镀锌角钢5*5*0.5	m	2			
	500201034001	10m杆500W高空球场灯 (含安装)	盏	4			
	500201018001	电缆YJV-0.6/1KV-2X6- PC40	m	100			
	500201018002	De75PVC-C埋地电缆护套 管 壁厚3.0mm	m	100			
(三)		路灯工程					
<一>		路灯土建工程					
	500101004005	土方开挖 坑槽	m3	38.4			
	500103001011	土方回填夯实	m3	30.88			
	500101002015	余土外运3km	m3	7.52			
	500109001009	C20砼基础	m3	7.49			
	500111001004	钢筋加工及安装	t	0.01			
	500114001013	320*320定位板厚2	块	16			
<二>		路灯					
	500114001014	6m杆50W太阳能路灯(含 安装)	盏	16			
(四)		垃圾收集亭(2个)					
	500101002016	土方机械开挖	m3	1.9			
	500103016004	原土夯实	m2	24			
	500101002017	余土外运3km	m3	1.9			
	500103007001	级配碎石垫层	m3	0.9			
	500109001010	C20砼基础	m3	0.9			









