

编制说明

工程名称：2023 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市大斗村美丽家园建设项目

一、工程概况

- 1、工程名称：2023 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市大斗村美丽家园建设项目
- 2、建设地点：海南省儋州市
- 3、主要工程内容：道路工程、排水沟工程、挡土墙工程、村庄绿化美化工程和临时工程等组成。

二、编制范围

本工程清单编制范围主要包括以下部分：

- 1、2023 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市大斗村美丽家园建设项目。

三、编制依据

- 1、建设单位提供的海南省水利水电勘测设计研究院有限公司的《2023 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市大斗村美丽家园建设项目施工图》；
- 2、《海南省水利水电工程概（估）算编制颁发及费用标准》的通知》（琼水利基[2000]103 号文）；
- 3、《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》（琼水利基[2000]42 号文）；
- 4、《水利建筑工程概（预）算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2002]116 号文）；
- 5、《关于整顿公路汽车货运价格的通知》（琼交运[1991]011 号文）与《关于公路汽车运价实行浮动价格的通知》（琼价[1994]45 号文）；
- 6、海南省建设标准定额站颁布的《海南工程造价信息》及其它相关文件规定和解释；
- 7、各专业国家标准图集及其它与本工程相关的资料。
- 8、其它有关的法律、法规、政策、规范文件。

四、编制办法

本建设项目清单采用广联达水利云计价软件 GWH5.0 软件进行编制，主要按照《水利工程量清单计价规范》（2007）、《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》（琼水利基[2000]42 号文）等及相关规定编制本清

单。

五、计算说明

工程量根据施工图设计文件、有关计量规范计算；分部分项工程及单价措施项目的综合单价根据现行计价定额、计价办法、工程造价信息及市场价格信息进行组价；直接费、间接费、计划、利润及税金根据相关规定计取。

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市
大斗村美丽家园建设项目

第 1 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
I		第一部分 建筑工程					
一		道路工程					
(一)		1#村庄道路1 (B=3m)					
	500101002001	土方机械开挖	m3	12			
	500101001001	路床碾压	m2	34			
	500103001001	路肩土方回填	m3	3			
	500101002002	余土外运(3km)	m3	9			
	500114001001	级配碎石路基(厚12cm)	m2	34			
	500114001002	砼路面(厚16cm)	m2	30			
(二)		道路修复 (B=3m)					
	500109011001	挖除旧路面	m2	90			
	500101002003	土方机械开挖	m3	36			
	500101001002	路床碾压	m2	102			
	500103001002	路肩土方回填	m3	9			
	500101002004	余土外运(3km)	m3	41.4			
	500114001003	级配碎石路基(厚12cm)	m2	102			
	500114001004	砼路面(厚16cm)	m2	90			
二		排水沟工程					
(一)		1#排水沟(0.4*0.4m)					
	500101003001	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	102.6			
	500103016001	原土夯实	m2	152			
	500103001003	土方回填--蛙式打夯机	m3	76.48			
	500101002005	余土外运(3km)	m3	53.2			
	500109001001	C15砼 垫层	m3	9.5			
	500109001002	C20砼 排沟	m3	30.4			
	500109009001	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	2.03			
	500114001005	人工铺草皮	m2	95			
	500114001006	球墨铸铁雨水篦子 500*500*30	块	285			
(二)		2#排水沟(0.3*0.3m)					
	500101003002	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	66.96			
	500103016002	原土夯实	m2	93			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市
大斗村美丽家园建设项目

第 2 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术 条款编码
	500103001004	土方回填—蛙式打夯机	m3	40.92			
	500101002006	余土外运(3km)	m3	26.04			
	500109001003	C15砼 垫层	m3	5.58			
	500109001004	C20砼 排沟	m3	16.12			
	500109009002	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	1.07			
	500114001007	人工铺草皮	m2	62			
	500114001008	球墨铸铁雨水篦子 400*500*30	块	186			
(三)		DN500排水圆管涵					
	500101003003	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	41.04			
	500103001005	建筑物土方回填	m3	121.91			
	500109001005	C25钢筋砼排水管基础	m3	5.94			
	500112006001	C25钢筋砼排水管DN500安装	m	19			
	500114002001	拆除穿路涵砼路面	m2	53.2			
	500114001009	级配碎石路基(厚12cm)	m2	53.2			
	500114001010	砼路面(厚16cm)	m2	53.2			
(四)		沉砂池					
	500101004001	人工挖坑	m3	2.88			
	500103016003	原土夯实	m2	4.33			
	500103001006	建筑物土方回填	m3	1.47			
	500101002007	余土外运3km	m3	1.41			
	500109001006	C15砼 基础	m3	2.3			
	500105006001	N7.5砖砌沉砂池	m3	0.8			
	500105010001	M7.5砌体砂浆抹面	m2	6.66			
	500114001011	球墨铸铁方井盖100*100	块	1			
(五)		消力池					
1	500101004002	人工挖坑	m3	6.14			
2	500103016004	原土夯实	m2	10.4			
3	500103001007	建筑物土方回填	m3	6.51			
4	500101002008	余土外运3km	m3	2.82			
5	500109001007	C15砼基础	m3	5.93			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市
大斗村美丽家园建设项目

第 3 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
6	500105006002	N7.5砖砌消力池	m3	1.9			
	500105010002	M7.5砌体砂浆抹面	m2	15.87			
三		挡土墙工程					
(一)		1#挡土墙(平均h=1.7m)					
	500101001003	清杂	m2	180			
	500101002009	土方机械开挖	m3	416.7			
	500103016005	基础原土夯实	m2	175.5			
	500103001008	土方回填	m3	299.7			
	500101002010	余土外运(3km)	m3	117			
	500109001008	C15砼垫层	m3	14.67			
	500109001009	C20砼现浇挡土墙	m3	180			
	500103005001	碎石、砂反滤层	m3	0.45			
	500103014001	土工布300g/m2	m2	3.15			
	500107013001	De50PVC排水管	m	45			
	500109009003	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	18			
(二)		2#挡土墙(h=1.6m)					
	500101001004	清杂	m2	185			
	500101002011	土方机械开挖	m3	178.99			
	500105009001	砌体拆除	m3	13.32			
	500103016006	基础原土夯实	m2	72.15			
	500103001009	土方回填	m3	133.02			
	500101002012	余土外运(3km)	m3	59.2			
	500109001010	C15砼垫层	m3	5.88			
	500109001011	C20砼现浇挡土墙	m3	69.12			
	500103005002	碎石、砂反滤层	m3	0.19			
	500103014002	土工布300g/m2	m2	1.3			
	500107013002	De50PVC排水管	m	18.5			
	500109009004	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	6.92			
	500114001012	成品仿木水泥护栏(含刷仿木漆、安装)	m	37			
	500105010003	刷棕红色漆	m2	11.1			
	500105010004	围墙彩绘	m2	48.1			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市
大斗村美丽家园建设项目

第 4 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(三)		3#挡土墙 (h=1.6m)					
	500101001005	清杂	m2	250			
	500101002013	土方机械开挖	m3	241.88			
	500105009002	砌体拆除	m3	60			
	500103016007	基础原土夯实	m2	97.5			
	500103001010	土方回填	m3	179.75			
	500101002014	余土外运(3km)	m3	122			
	500109001012	C15砼垫层	m3	7.95			
	500109001013	C20砼现浇挡土墙	m3	93.4			
	500103005003	碎石、砂反滤层	m3	0.25			
	500103014003	土工布300g/m2	m2	1.75			
	500107013003	De50PVC排水管	m	25			
	500109009005	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	9.35			
	500114001013	成品仿木水泥护栏(含刷仿木漆、安装)	m	50			
(四)		4#挡土墙 (h=2m)					
	500101001006	清杂	m2	385			
	500101002015	土方机械开挖	m3	464.89			
	500103016008	基础原土夯实	m2	150.15			
	500103001011	土方回填	m3	310.31			
	500101002016	余土外运(3km)	m3	154.77			
	500109001014	C15砼垫层	m3	13.48			
	500109001015	C20砼现浇挡土墙	m3	186.34			
	500103005004	碎石、砂反滤层	m3	0.39			
	500103014004	土工布300g/m2	m2	2.7			
	500107013004	De50PVC排水管	m	38.5			
	500109009006	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	18.63			
(五)		1#-4#、9#矮墙 (h=0.8m)					
	500101002017	土方机械开挖	m3	1675.07			
	500103016009	基础原土夯实	m2	445.2			
	500103001012	土方回填	m3	1613.85			
	500109001016	C15砼垫层	m3	25.44			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市
大斗村美丽家园建设项目

第 5 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001017	C20砼现浇挡土墙	m3	190.8			
	500109009007	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	19.08			
	500114001014	成品仿木水泥护栏(含刷仿木漆、安装)	m	318			
(六)		5#-8#矮墙					
	500101001007	清杂	m2	1425			
	500101002018	土方机械开挖	m3	34.2			
	500103016010	基础原土夯实	m2	171			
	500109001018	C15砼垫层	m3	18.24			
	500105006003	M7.5浆砌灰砂砖	m3	66.33			
	500105011001	碎拼红色火山岩贴面	m2	270.81			
	500105010005	陶罐底部抹M7.5水泥砂浆	m2	42.75			
	500105011002	陶罐 高度大于1m	个	142.5			
四		村庄绿化美化工程					
(一)		文化室					
<一>		土建工程					
1		土方工程					
	500101001008	清杂	m2	80.5			
	500101002019	土方机械开挖	m3	82.17			
	500103016011	基础原土夯实	m2	80.5			
	500103001013	土方回填	m3	53.21			
	500101002020	余土外运3km	m3	28.96			
2		砌体工程					
	500105006004	蒸压加气混凝土砌块墙 墙体厚度200mm以内	m3	32.11			
	500111001001	其他 砌体内加固钢筋	t	0.12			
3		混凝土工程					
	500109001019	C15砼 垫层	m3	7.43			
	500109001020	C25砼 基础	m3	17.23			
	500109001021	C25砼 矩形柱	m3	5.39			
	500109001022	C25砼 构造柱	m3	0.43			
	500109001023	C25砼 圆形柱	m3	0.67			
	500109001024	C25砼 基础梁	m3	7.64			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市
大斗村美丽家园建设项目

第 6 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001025	C25砼 过梁	m3	0.77			
	500109001026	C25砼 有梁板	m3	13.33			
	500109001027	C25砼 扶手、压顶	m3	1.28			
	500111001002	钢筋加工及安装	t	6.35			
4		门窗工程					
	500114001015	钢质大门安装	m2	4.2			
	500114001016	铝合金窗安装 推拉	m2	16.2			
5		楼地面工程					
	500114001017	找平层及整体面层	m2	70.46			
	500114001018	陶瓷地面砖 面层	m2	70.46			
	500114001019	陶瓷地面砖 踢脚线	m2	6.86			
6		墙柱面工程					
	500105010006	外墙抹灰	m2	250.29			
	500105011003	外墙涂料	m2	226.63			
	500105011004	面砖	m2	18.94			
	500105010007	内墙抹灰	m2	124.87			
	500105011005	内墙涂料	m2	124.87			
	500105010008	独立柱(梁)面抹灰	m2	17.99			
	500105011006	外墙涂料	m2	17.99			
	500105010009	左右两侧外墙面彩绘	m2	40.28			
7		天棚工程					
	500114001020	天棚抹灰	m2	114.5			
	500114001021	天棚面涂料	m2	114.5			
8		屋面及防水工程					
	500105011007	粘贴岩棉板屋面	m2	91.77			
	500105011008	水泥珍珠岩屋面	m2	226.63			
	500105011009	水泥砂浆楼地面	m2	91.77			
	500105011010	改性沥青卷材	m2	107.93			
	500105010010	水泥砂浆楼地面	m2	91.77			
9		室外台阶					
	500105006005	砖砌台阶	m3	8.3			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市
大斗村美丽家园建设项目

第 7 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500105011011	台阶陶瓷地面砖	m ²	8.3			
10		屋顶排水					
	500105011012	阳台、雨篷排水短管	m	8.3			
<二>		文化室安装工程					
1		强电工程					
	500105011013	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m以内	台	1			
	500105011014	剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm* 深70mm	m	92.91			
	500105011015	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土 结构暗配 外径20mm	m	83.71			
	500105011016	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土 结构暗配 外径25mm	m	9.2			
	500105011017	穿照明线 铜芯 导线截面 2.5mm ² 以内	m	251.13			
	500105011018	穿动力线 (动力线路)铜芯 导线截面 4mm ² 以内	m	27.6			
	500105011019	暗装开关(插座)盒	个	3			
	500105011020	跷板暗开关安装 单控 三联 以下	套	3			
	500105011021	普通插座安装 单相 暗插座 电流 15A以下	套	8			
	500105011022	空调插座安装 单相带接地 暗插座电流 30A以下	套	2			
	500105011023	荧光灯具安装 吸顶式 双管	套	6			
	500105011024	吸顶灯具安装 灯罩周长 800mm以内	套	3			
	500105011025	照明控制箱	台	1			
	500105011026	照明控制箱安装	台	1			
	500105011027	断路器C65N-3P/50A	个	1			
	500114002002	脚手架搭拆费(电气设备安装 工程)	项	1			
	500114002003	脚手架搭拆费(给排水、采暖 、燃气工程)	项	1			
2		弱电工程					
	500114002004	安装接线箱 半周长 700以内	个	1			
	500105011028	管内穿放视频同轴电缆 ≤Φ 9	m	13.5			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市
大斗村美丽家园建设项目

第 8 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500105011029	电话线 管内穿放 ≤4对	m	21.7			
	500105011030	网络线 管内穿放 ≤4对	m	19.4			
	500114002005	电视插座 暗装	个	1			
	500114002006	安装电话插座 单口	个	2			
	500114002007	安装网络插座 单口	个	2			
	500114002008	脚手架搭拆费(建筑智能化工程)	项	1			
3		防雷工程					
	500105011031	避雷网安装 沿混凝土块 敷设	m	41.2			
	500105011032	避雷引下线敷设 沿建筑物构筑物 引下	m	20.8			
	500105011033	接地极(板)制作与安装 角钢 接地极 竖土	根	4			
	500105011034	接地系统测试 接地网	系统	1			
	500114002009	脚手架搭拆费(电气设备安装工程)	项	1			
4		其它配套					
	500105011035	文化桌6*1.5m(带20把椅子) (含安装)	套	1			
	500105011036	65寸显示屏 (含安装)	套	1			
	500105011037	灭火器箱	个	2			
(二)		景观工程					
<一>		1#路侧铺砖					
	500101002021	土方机械开挖	m3	144			
	500101001009	原土夯实	m2	600			
	500101002022	余土外运3km	m3	144			
	500103007001	级配碎石垫层	m3	90			
	500109001028	C15混凝土垫层	m3	60			
	500114001022	面层铺60*30*2.5芝麻灰	m2	600			
	500114001023	花岗岩路缘石 (100*20*10)	m	270			
	500109001029	路缘石C15砼基础	m3	5.4			
	500114001024	健身器材8件套	套	2			
<二>		2#路侧铺砖					
	500101002023	土方机械开挖	m3	79.2			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市
大斗村美丽家园建设项目

第 9 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101001010	原土夯实	m2	330			
	500101002024	余土外运3km	m3	79.2			
	500103007002	级配碎石垫层	m3	49.5			
	500109001030	C15混凝土垫层	m3	33			
	500114001025	面层铺60*30*2.5芝麻灰	m2	330			
	500114001026	花岗岩路缘石(100*20*10)	m	85			
	500109001031	路缘石C15砼基础	m3	1.7			
<三>		1#文化广场					
	500101002025	土方机械开挖	m3	48			
	500103001014	土方回填	m3	40			
	500103016012	原土夯实	m2	200			
	500103007003	级配碎石垫层	m3	30			
	500109001032	C15混凝土垫层	m3	20			
	500114001027	面层铺60*30*2.5芝麻灰	m2	176			
	500105011038	铺30*30*2.5芝麻黑波打线	m2	24			
	500114001028	花岗岩路缘石	m	50			
	500109001033	路缘石C20砼基础	m3	1			
	500114001029	成品靠背石椅(含安装及喷字)	套	2			
	500114001030	成品石桌椅(含安装)	套	1			
<四>		2#文化广场					
	500101002026	土方机械开挖	m3	61.2			
	500103001015	土方回填	m3	76.5			
	500103016013	原土夯实	m2	255			
	500103007004	级配碎石垫层	m3	38.25			
	500109001034	C15混凝土垫层	m3	25.5			
	500114001031	面层铺60*30*2.5芝麻灰	m2	228.6			
	500105011039	铺30*30*2.5芝麻黑波打线	m2	26.4			
	500114001032	花岗岩路缘石	m	15			
	500109001035	路缘石C20砼基础	m3	0.3			
	500114001033	成品石桌椅(含安装)	套	1			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市
大斗村美丽家园建设项目

第 10 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001034	健身器材8件套	套	1			
<五>		2#文化广场 花架					
	500101005001	人工挖柱坑土方	m3	22.5			
	500103001016	土方回填--蛙式打夯机	m3	48			
	500101002027	余土外运(3km)	m3	13.2			
	500109001036	C15砼 垫层	m3	2.4			
	500109001037	C20砼 基础柱	m3	15.3			
	500105011040	100厚镜面棕花岗岩压顶 450*450	m2	1.82			
	500105011041	25厚不规则黄木纹贴面	m2	1.82			
	500114001035	预制木质花架、木座椅(含安 装)	m2	37.5			
<六>		球场周边铺砖					
	500101002028	土方机械开挖	m3	30			
	500101001011	原土夯实	m2	125			
	500103007005	级配碎石垫层	m3	18.75			
	500109001038	C15混凝土基础	m3	12.5			
	500114001036	面层铺60*30*2.5芝麻灰	m2	104			
	500105011042	铺30*30*2.5芝麻黑 波打线	m2	21			
	500114001037	花岗岩路缘石(100*20*10)	m	70			
	500109001039	预制路缘石C15砼基础	m3	1.4			
	500114001038	成品石桌椅(含安装)	套	1			
	500114001039	健身器材8件套	套	1			
	500114001040	成品靠背石椅(含安装及喷 字)	套	2			
<七>		篮球场(32m*19m)					
	500101001012	清杂	m2	928			
	500101002029	机械土方开挖	m3	92.8			
	500101001013	原土夯实	m2	464			
	500103001017	土方回填	m3	464			
	500101002030	土方外购	m3	486.4			
	500103007006	级配碎石垫层(厚15cm)	m3	99			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市
大斗村美丽家园建设项目

第 11 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001040	C20砼基础(厚10cm)	m3	60.8			
	500111001003	钢筋加工及安装	t	2.5			
	500105011043	1: 2水泥砂浆厚2cm	m3	9.28			
	500114001041	球场面层铺3mm硅PU胶	m2	464			
	500105010011	分缝人工填灌缝塑料油膏	m2	18.56			
	500202009001	移动篮球架	套	2			
	500202009002	移动排球架	套	1			
	500114001042	球场地面喷漆画线	项	1			
	500109001041	C25砼基础(篮球场围网立柱)	m3	6.48			
	500114001043	篮球场围网	m2	204			
<八>		路侧停车位					
	500101002031	土方机械开挖	m3	16.8			
	500101001014	原土夯实	m2	16.8			
	500103007007	级配碎石垫层	m3	10.5			
	500109001042	C20混凝土垫层	m3	7			
	500114001044	铺20x10x6cm黄色透水砖波打线	m2	6			
	500114001045	铺80厚绿色双“8”字型植草砖	m2	64			
	500114001046	植草砖孔内 植草	m2	70			
	500114001047	花岗岩路缘石(100*20*10)	m	32			
	500109001043	路缘石C15砼基础	m3	0.38			
	500114001048	成品靠背石椅(含安装及喷字)	套	2			
	500114001049	成品大理石方桌(含安装)	套	1			
<九>		现有围墙彩绘1-4					
	500105010012	砌体砂浆抹面	m2	210			
	500105011044	乳胶漆	m2	31.5			
	500114001050	围墙彩绘	m2	178.5			
<十>		垃圾收集亭(2个)					
	500101002032	土方机械开挖	m3	1.27			
	500103016014	原土夯实	m2	16			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市
大斗村美丽家园建设项目

第 12 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002033	余土外运3km	m3	1.27			
	500103007008	级配碎石垫层	m3	0.6			
	500109001044	C20砼基础	m3	0.6			
	500114001051	预制路缘石 (1000*300*120)	m	10			
	500109001045	路缘石C15砼基础	m3	0.55			
	500114001052	成品垃圾屋	座	2			
	500114001053	240L户外四色大号垃圾分类桶	个	8			
<十一>		1#护栏					
	500114001054	1#护栏-成品仿木水泥护栏 (含刷仿木漆、安装)	m	78			
<十二>		圆形树池					
	500109001046	C15砼基础	m3	5.75			
	500105006006	M7.5浆砌砖墙	m3	14.78			
	500105011045	15x15x2 蜂窝石贴面	m2	41.05			
	500105011046	弧形磨光黄锈石压顶 (300×420×50mm)	m2	24.63			
	500114001055	回填种植土	m2	14.32			
	500114001056	面铺2层黑白鹅卵石	m2	71.6			
<十三>		方形树池					
	500114001057	花岗岩路缘石(100*20*10)	m	20			
	500109001047	预制路缘石C15砼基础	m3	0.4			
<十四>		村牌					
	500101002034	土方机械开挖	m3	15.28			
	500101001015	原土夯实	m2	13.85			
	500103001018	土方回填--蛙式打夯机	m3	12.86			
	500101002035	余土外运3km	m3	2.42			
	500114001058	级配碎石路基(厚20cm)	m2	1.14			
	500105011047	2cm厚火山岩碎拼	m2	11.19			
	500109001048	C20砼基础	m3	6.77			
	500114001059	自然真石:高200-240,宽 130-160,厚80-130	块	1			
	500114001060	石头刻字	项	1			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市
大斗村美丽家园建设项目

第 13 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
<十五>		工程简介牌1.2m*1.45m					
	500101002036	土方机械开挖	m3	9.24			
	500103001019	建筑物土方回填	m3	8.34			
	500101002037	余土外运3km	m3	1.08			
	500109001049	C20砼基础	m3	0.19			
	500114001061	成品不锈钢工程简介牌 1.2m*1.45m	个	1			
<十六>		火山岩景观墙1~3					
	500101002038	土方机械开挖	m3	30.9			
	500103016015	原土夯实	m2	309			
	500109001050	C15砼基础	m3	30.9			
	500105003001	M7.5浆砌火山岩块石(浆不 外露)	m3	82.4			
	500109009008	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	8.24			
<十七>		宣传栏					
	500101002039	土方机械开挖	m3	18.64			
	500103016016	原土夯实	m2	11.12			
	500109001051	C20砼基础	m3	4			
	500114001062	宣传栏(长高12m*2.5m)	个	30			
<十八>		村庄垃圾清理					
	500114002010	村庄垃圾清理	项	1			
(三)		路灯工程					
<一>		路灯土建工程					
	500101004003	土方开挖 坑槽	m3	36			
	500103001020	土方回填夯实	m3	28.95			
	500101002040	余土外运3km	m3	7.05			
	500109001052	C20砼基础	m3	7.02			
	500111001004	钢筋加工及安装	t	0.01			
	500114001063	320*320定位板厚2	块	15			
<二>		路灯					
	500114001064	6m杆50W太阳能路灯(含安 装)	盏	9			
	500114001065	8m杆500W太阳能球场灯(含 安装)	盏	6			

