

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称:文昌市文城镇新井村委会新井坑渠道工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
		建安工程				
一		第一部分 建筑工程				
1		渠道工程 (1302m)				
	500101002001	机械清表 (厚30cm)	m3	2471.00		
	500101003001	机械开挖土方	m3	3627.00		
	500103001001	机械回填土方 (运距0.5km)	m3	3455.00		
	500112001001	U80型槽预制运输	m3	156.24		
	500112005001	U80型槽安装	m3	156.24		
	500111001001	钢筋制安	t	10.08		
	500114001001	草皮护坡	m2	4218.00		
2		排沟工程 (110)				
	500101004001	机械开挖土方	m3	552.00		
	500103001002	机械回填土方 (运距0.5km)	m3	370.00		
	500105003001	M7.5浆砌石挡墙	m3	205.00		
	500109001001	C20砼底板	m3	30.00		
	500109009001	闭孔泡沫板分缝	m2	25.00		
	500109009002	沥青砂浆填缝	m2	0.10		
3		机耕桥 (13座)				
	500101005001	机械开挖土方	m3	241.02		
	500103001003	机械回填土方 (运距0.5km)	m3	96.41		
	500105003002	M7.5浆砌石挡墙	m3	49.53		
	500109001002	C25钢筋砼台帽	m3	7.80		
	500109001003	C25钢筋砼桥板	m3	15.60		
	500111001002	钢筋制安	t	3.47		
	500109009003	橡胶坐垫	m2	39.00		
4		过路涵 (2座)				
	500101005002	机械开挖土方	m3	9.00		
	500103001004	机械回填土方 (运距0.5km)	m3	5.00		
	500105003003	M7.5浆砌石挡墙	m3	14.00		
	500109001004	C20砼底板	m3	1.00		

