

单位工程投标报价汇总表

工程名称：海南省文昌市文城镇堂福村委会西山园村
美丽乡村建设工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	一绿化部分		
1.2	二园建部分		
1.3	三水电部分		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇堂福村委会西山
园村美丽乡村建设工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	一	绿化部分						
	(一)	乔木及灌木						
1	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质：树棍桩 2. 单株支撑材料数量：三脚桩	株	6			
2	050101009003	人工换土 乔、灌木 土球直径80cm以内	1. 回填厚度：120cm 2. 回填土质要求：种植土	株	121			
3	050102001001	栽植 美人树 土球直径60cm以内	1. 种类：美人树 2. 高度：400-500cm 3. 胸径：12-14 4. 养护期：6个月 5. 冠幅：300-400cm	株	4			
4	050102001002	栽植 小青竹 土球直径60cm以内	1. 种类：小青竹 2. 高度：180-220cm 3. 土球：60cm 4. 养护期：6个月 5. 冠幅：全冠	株	56			
5	050102001003	栽植 龙血树 土球直径50cm以内	1. 种类：龙血树 2. 高度：130-150cm 3. 土球：50cm 4. 养护期：6个月 5. 冠幅：100-150cm	株	3			
6	050102001004	栽植 红花三角梅 土球直径40cm以内	1. 种类：红花三角梅球 2. 高度：80-100cm 3. 土球：40cm 4. 养护期：6个月 5. 冠幅：80-100cm	株	33			
7	050102001005	栽植 黄花鸡蛋花 土球直径100cm以内	1. 种类：黄花鸡蛋花 2. 高度：200-250cm 3. 土球：90cm 4. 养护期：6个月 5. 冠幅：200-250cm	株	2			
8	050102001006	栽植 金钱榕 土球直径60cm以内	1. 种类：金钱榕 2. 高度：150-180cm 3. 土球：60cm 4. 养护期：6个月 5. 冠幅：60-80cm	株	17			
9	050102001007	栽植 使君子植物	1. 种类：使君子 2. 规格：100-150cm 3. 养护期：6个月	株	6			
	(二)	露地花卉及地被						
10	050101009004	种植土	1. 回填厚度：30cm 2. 回填土质要求：种植土	m3	1272.03			
11	010103001001	机械夯实回填土	1. 填方材料品种：机械	m3	1272.03			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇堂福村委会西山
园村美丽乡村建设工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			夯实种植土					
12	050102008002	单一品种成片栽植 蜘蛛兰 10cm 营养袋(钵)	1. 种类：蜘蛛兰 2. 自然高：30-40cm 3. 养护期：6个月 4. 密度：36株/m2	m2	142.1			
13	050102008007	单一品种成片栽植 紫花芦莉 10cm营养袋(钵)	1. 种类：紫花芦莉 2. 自然高：30-40cm 3. 养护期：6个月 4. 密度：25株/m2	m2	41.6			
14	050102008005	单一品种成片栽植 鸭脚木 10cm 营养袋(钵)	1. 种类：鸭脚木 2. 自然高：30-40cm 3. 养护期：6个月 4. 密度：36株/m2	m2	11.8			
15	050102008013	单一品种成片栽植 变叶木 10cm 营养袋(钵)	1. 种类：变叶木 2. 自然高：30-40cm 3. 养护期：6个月 4. 密度：36株/m2	m2	3.2			
16	050102008014	单一品种成片栽植 野牡丹 10cm 营养袋(钵)	1. 种类：野牡丹 2. 自然高：30-40cm 3. 养护期：6个月 4. 密度：36株/m2	m2	47.8			
17	050102008001	单一品种成片栽植 大红花 10cm 营养袋(钵)	1. 种类：大红花 2. 自然高：30-40cm 3. 养护期：6个月 4. 密度：36株/m2	m2	119			
18	050102008015	单一品种成片栽植 小叶紫薇 10cm营养袋(钵)	1. 种类：小叶紫薇 2. 自然高：30-40cm 3. 养护期：6个月 4. 密度：25株/m2	m2	18.6			
19	050102008003	单一品种成片栽植 紫花三角梅 10cm营养袋(钵)	1. 种类：紫花三角梅 2. 自然高：30-40cm 3. 养护期：6个月 4. 密度：36株/m2	m2	48.9			
20	050102008006	单一品种成片栽植 黄馨梅 10cm 营养袋(钵)	1. 种类：黄馨梅 2. 自然高：30-40cm 3. 养护期：6个月 4. 密度：36株/m2	m2	174.4			
21	050102008016	单一品种成片栽植 朱顶红 10cm 营养袋(钵)	1. 种类：朱顶红 2. 自然高：20-30cm 3. 养护期：6个月 4. 密度：49株/m2	m2	37.6			
22	050102008008	单一品种成片栽植 软枝黄蝉 10cm营养袋(钵)	1. 种类：软枝黄蝉 2. 自然高：30-40cm 3. 养护期：6个月 4. 密度：25株/m2	m2	7.4			
23	050102008011	单一品种成片栽植 黄金鸟 10cm	1. 种类：黄金鸟 2. 自然高：30-40cm	m2	22.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇堂福村委会西山
园村美丽乡村建设工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		营养袋(钵)	3. 养护期：6个月 4. 密度：25株/m2					
24	050102008017	单一品种成片栽植 合果芋 10cm 营养袋(钵)	1. 种类：合果芋 2. 自然高：15-20cm 3. 养护期：6个月 4. 密度：49株/m2	m2	3.5			
25	050102008004	单一品种成片栽植 亮叶朱蕉 10cm营养袋(钵)	1. 种类：亮叶朱蕉 2. 自然高：30-40cm 3. 养护期：6个月 4. 密度：25株/m2	m2	85			
26	050102008012	单一品种成片栽植 小叶龙船 10cm营养袋(钵)	1. 种类：小叶龙船 2. 自然高：30-40cm 3. 养护期：6个月 4. 密度：25株/m2	m2	112.9			
27	050102012001	栽植 大叶油草	1. 种类：大叶油草 2. 养护期：6个月	m2	3363.7			
	二	园建部分						
	(一)	入口景观						
	1	本地块石花池						
	1.1	本地块石花池一						
28	050201003001	本地块石花池	1. ϕ 250~400本地块石垒花池	m	42.38			
	1.2	本地块石花池二						
29	050201003002	本地火山石花池	1. ϕ 150~200本地火山石，间距不大于20mm	m	21.3			
	2	景观花架 (3个)						
		土方工程						
30	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见设计 3. 机械挖90%，人工挖10%	m3	66.93			
31	010103001002	回填方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 填方：回填土 机械夯实	m3	62.61			
32	010103002001	余方弃置	1. 废弃料土壤类别：一、二类土 2. 运距：挖土机挖土自卸汽车运3km	m3	4.32			
		砌筑工程						
33	010401001001	砖基础	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240*115* 53	m3	3.27			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇堂福村委会西山
园村美丽乡村建设工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 墙体类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆 M7.5					
34	010401012001	零星砌体	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 240*115* 53 2. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆 M5	m3	0.48			
		钢筋混凝土工程						
35	010404001002	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	1.26			
36	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.27			
37	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.28			
38	010515001001	现浇构件 螺纹钢 φ25以内	1. 现浇构件 螺纹钢 φ10 以内	t	0.213			
39	010515001003	现浇构件 箍筋 φ10内	1. 现浇构件 箍筋 φ10内	t	0.016			
		模板工程						
40	011702001001	基础垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	4.6			
41	011702001002	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	6.05			
42	011702002001	矩形柱模板	1. 矩形柱模板 周长1.2m 内	m2	4.61			
		装饰工程						
43	020303013001	成品宝瓶	1. 构件名称: 成品宝瓶 2. 规格、尺寸: 详见施工图	个	36			
44	011508001001	蓝色字体	1. 蓝色字体 (自由平等、公正法治)	个	3			
45	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 树池 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2水泥砂浆	m2	29.19			
46	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600x300x35厚机切面海南小孔蜂窝石压顶	m2	5.03			
47	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类: 专用腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数: 一底两面	m2	24.15			
		木作工程						
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇堂福村委会西山
园村美丽乡村建设工程

标段：

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
48	020501003001	方木柱	1. 构件名称、类别：实木红梢木柱 2. 构件规格：180×180	m3	0.5			
49	020502002001	矩形木梁	1. 构件名称、类别：实木红梢木梁 2. 构件规格：120×200、70×70、100×100、150×50	m3	2.41			
50	020503005001	木板	1. 构件名称、类别：红梢木板 2. 构件规格：20mm厚	m3	0.27			
51	011003003001	防腐涂料	1. 柱、梁、架构件 聚氨酯漆三遍	m2	137.21			
52	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.03			
53	010516002002	预埋螺栓	1. 预埋螺栓	t	0.048			
		脚手架工程						
54	011701001001	综合脚手架	1. 双排钢管综合脚手架 4. 5m以内	m2	145.08			
	3	特色树池 (4个)						
55	010404001003	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.37			
56	011702001003	基础垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	2.41			
57	010401012003	本地红砖	1. 砌块品种、规格、强度等级：本地红砖混砖 240*115* 53 2. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆 M5	m3	0.27			
	4	平地树池 (2个)						
58	010404001004	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.28			
59	011702001004	基础垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	1.65			
60	010401012004	本地红砖	1. 砌块品种、规格、强度等级：本地红砖混砖 240*115* 53 2. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆 M5	m3	0.24			
61	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：20mm厚 2. 砂浆种类及配合比：1:3水泥砂浆找平	m2	1.98			
	5	入口标志景石						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇堂福村委会西山
园村美丽乡村建设工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
62	010101003001	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m以内	m3	2.83			
63	010103001003	回填方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 填方：回填土 机械夯实	m3	0.55			
64	010103002002	余方弃置	1. 废弃料土壤类别：：一、二类土 2. 运距：挖土机挖土自卸汽车运3km	m3	2.28			
65	010404001005	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.45			
66	011702001005	基础垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	0.85			
67	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.65			
68	011702001006	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	6.53			
69	010401012005	零星砌体	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240*115* 53 2. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆 M5	m3	1.5			
70	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：20mm厚 2. 砂浆种类及配合比：1:2.5水泥砂浆找平	m2	7.39			
71	011102001002	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：20厚机切面海南蜂窝石	m2	7.39			
6		特色景观镂空矮墙						
72	010101003002	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m以内	m3	39.9			
73	010103001004	回填方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 填方：回填土 机械夯实	m3	39.9			
74	010103002003	余方弃置	1. 废弃料土壤类别：：一、二类土 2. 运距：挖土机挖土自卸汽车运3km	m3	2.28			
75	010404001006	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	3.47			
76	011702001007	基础垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	14.11			
77	010401001002	砖基础	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂	m3	5.97			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇堂福村委会西山
园村美丽乡村建设工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			砖240*115* 53 2 .墙体类型:砖基础 3 .砂浆强度等级:水泥石灰砂浆 M7 .5					
78	010401012006	本地红砖	1 .砌块品种、规格、强度等级: 本地红砖混砖240*115*53 2 .砂浆强度等级:水泥石灰砂浆 M5	m3	8.69			
79	030412001002	成品灯具		套	17			
	7	道路						
	7.1	游园路						
80	040202001001	路床(槽) 整形	1. 园路土基 整理路床	m2	264.71			
81	010101004002	挖基础土方	1 .土壤类别:一、二类土 2 .挖土深度:详见设计 3 .机械挖土方	m3	79.41			
82	010103002004	余方弃置	1. 废弃料土壤类别: : 一、二类土 2. 运距: 挖土机挖土自卸汽车运3km	m3	71.47			
83	010404001007	碎石垫层	1. 垫层材料种类: 碎石垫层 2. 厚度: 15cm 3. 部位: 基础	m3	26.47			
84	040203007001	混凝土道路	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 厚度: 10cm	m2	264.71			
85	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:30mm厚 2. 砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆找平	m2	226.9			
86	011102001003	块料地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:200x100x60厚透水砖, 密缝	m2	226.9			
	7.2	水泥压膜路面						
87	040202001002	路床(槽) 整形	1. 园路土基 整理路床	m2	605.74			
88	010101004003	挖基础土方	1 .土壤类别:一、二类土 2 .挖土深度:详见设计 3 .机械挖土方	m3	212.01			
89	010103002005	余方弃置	1. 废弃料土壤类别: : 一、二类土 2. 运距: 挖土机挖土自卸汽车运3km	m3	212.01			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇堂福村委会西山
园村美丽乡村建设工程

标段：

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
90	010404001008	碎石垫层	1. 垫层材料种类：碎石垫层 2. 厚度：20cm 3. 部位：基础	m3	121.15			
91	040203007002	混凝土道路	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 厚度：10cm	m2	605.74			
92	040203007003	混凝土压膜	1. 混凝土压膜（仿灰色花岗岩）	m2	509.15			
93	011101006004	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：30mm厚 2. 砂浆种类及配合比：1:3 水泥砂浆找平	m2	96.59			
94	011102001004	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：600x300x50厚烧面芝麻白	m2	96.59			
	(二)	休闲广场一						
	1	特色花池						
95	010401012009	零星砌体	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240*115* 53 2. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆 M5	m3	1.16			
96	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：树池 2. 底层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2水泥砂浆	m2	34.92			
97	011102001005	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：600x300x50厚哑光面海南黑花岗岩压顶，密缝	m2	18.06			
98	011206002001	块料零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色：300x100x10厚仿文化石有凹凸质感纹理瓷砖，密缝	m2	18.06			
	2	台阶						
99	010101004004	挖基础土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见设计 3. 机械挖土方	m3	4.01			
100	010103001006	回填方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 填方：回填土 机械夯实	m3	1.2			
101	010103002007	余方弃置	1. 废弃料土壤类别：：一、二类土 2. 运距：挖土机挖土自卸汽车运3km	m3	2.81			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇堂福村委会西山
园村美丽乡村建设工程

标段：

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
102	010404001012	碎石垫层	1. 垫层材料种类：碎石垫层 2. 厚度：15cm 3. 部位：基础	m3	0.56			
103	010507004001	混凝土台阶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.9			
104	011702027001	台阶模板	1. 台阶模板	m2	3.11			
105	011101006006	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：30mm厚 2. 砂浆种类及配合比：1:3水泥砂浆找平 3. 部位：台阶	m2	3.11			
106	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：300x300x50厚636#花岗岩踏面，密缝、 300x100x20厚636#花岗岩踢面，密缝	m2	3.11			
	3	景墙						
107	010101003004	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m以内	m3	11.44			
108	010103001007	回填方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 填方：回填土 机械夯实	m3	5.15			
109	010103002008	余方弃置	1. 废弃料土壤类别：：一、二类土 2. 运距：挖土机挖土自卸汽车运3km	m3	6.29			
110	010404001014	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	1.06			
111	011702001010	基础垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	3.79			
112	010401001003	砖基础	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240*115* 53 2. 墙体类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆 M7 .5	m3	2.41			
113	010401012011	零星砌体	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240*115* 53 2. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆 M5	m3	1.93			
114	020303013002	成品宝瓶	1. 构件名称：成品宝瓶 2. 规格、尺寸：详见施工图	个	16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇堂福村委会西山
园村美丽乡村建设工程

标段：

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
115	010806003001	成品花窗	1. 成品花窗（详见施工图）	m2	0.9			
116	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：树池 2. 底层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2水泥砂浆	m2	26.79			
117	011102001007	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：600x300x50厚机切面海南小孔蜂窝石压顶	m2	5.69			
118	011206002003	块料零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色：600x160x10厚米黄色瓷砖	m2	1.11			
119	011406001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类：专用腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数：一低两面	m2	19.99			
4		平地树池（6个）						
120	010404001009	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.77			
121	011702001008	基础垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	4.53			
122	010401012007	本地红砖	1. 砌块品种、规格、强度等级：本地红砖混砖 240*115* 53 2. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆 M5	m3	0.65			
123	011101006005	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：20mm厚 2. 砂浆种类及配合比：1：3水泥砂浆找平	m2	5.44			
5		圆树池						
124	010101003003	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m以内	m3	4.79			
125	010103001005	回填方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 填方：回填土 机械夯实	m3	2.16			
126	010103002006	余方弃置	1. 废弃料土壤类别：：一、二类土 2. 运距：挖土机挖土自卸汽车运3km	m3	2.63			
127	010404001010	碎石垫层	1. 垫层材料种类：碎石垫层 2. 厚度：15cm 3. 部位：基础	m3	0.79			
128	010404001011	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.39			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇堂福村委会西山
园村美丽乡村建设工程

标段：

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
129	011702001009	基础垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	1.38			
130	010401012010	零星砌体	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240*115* 53 2. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆 M5	m3	1.1			
131	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：树池 2. 底层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2水泥砂浆	m2	4.49			
132	011102001006	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：600x300x50厚哑光面海南黑花岗岩压顶，密缝	m2	2.07			
133	011206002002	块料零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色：240x60x10厚红色劈开砖竖铺	m2	2.42			
	6	本地块石花池二						
134	050201003003	本地火山石花池	1. ϕ 150~200本地火山石，间距不大于20mm	m	18.63			
	7	道路						
135	040202001003	路床(槽)整形	1. 园路土基 整理路床	m2	240.34			
136	010101004005	挖基础土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见设计 3. 机械挖土方	m3	60.09			
137	010103002009	余方弃置	1. 废弃料土壤类别：：一、二类土 2. 运距：挖土机挖土自卸汽车运3km	m3	60.09			
138	010404001015	碎石垫层	1. 垫层材料种类：碎石垫层 2. 厚度：15cm 3. 部位：基础	m3	36.05			
139	040203007004	混凝土道路	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 厚度：10cm	m2	240.34			
140	011101006007	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：30mm厚 2. 砂浆种类及配合比：1:3水泥砂浆找平	m2	195.47			
141	011102001010	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：600x300x30厚机切面海南黑，密缝	m2	195.47			
142	010401012012	本地红砖	1. 砌块品种、规格、强度等级：本地红砖混砖 240*115* 53	m3	0.83			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇堂福村委会西山
园村美丽乡村建设工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.砂浆强度等级:水泥石灰砂浆 M5					
	(三)	休闲广场二						
	1	本地块石花池二						
143	050201003004	本地火山石花池	1. φ 150~200本地火山石, 间距不大于20mm	m	13.63			
	2	特色花池						
144	010401012013	零星砌体	1.砌块品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 240*115* 53 2.砂浆强度等级:水泥石灰砂浆 M5	m3	1.33			
145	011201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型: 树池 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆	m2	34.92			
146	011102001011	石材楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:600x300x50厚哑光面海南黑花岗岩压顶, 密缝	m2	18.06			
147	011206002004	块料零星项目	1.面层材料品种、规格、颜色:300x100x10厚仿文化石有凹凸质感纹理瓷砖, 密缝	m2	20.79			
	3	特色圆形树池						
148	011102001012	石材楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:400x300x330厚哑光面海南蜂窝石	m2	4.02			
149	011102001013	石材楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:2000x400x100厚哑光面海南蜂窝石	m2	4.02			
	4	景墙						
150	010101003005	人工挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m以内	m3	6.03			
151	010103001008	回填方	1.土壤类别: 一、二类土 2.填方: 回填土 机械夯实	m3	2.71			
152	010103002010	余方弃置	1.废弃料土壤类别: : 一、二类土 2.运距: 挖土机挖土自卸汽车运3km	m3	3.32			
153	010404001016	基础垫层	1.混凝土种类: 商品混凝土 2.混凝土强度等级: C15	m3	1.06			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇堂福村委会西山
园村美丽乡村建设工程

标段：

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
154	011702001011	基础垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	3.79			
155	010401001004	砖基础	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240*115* 53 2. 墙体类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆 M7.5	m3	2.41			
156	010401012014	零星砌体	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240*115* 53 2. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆 M5	m3	1.04			
157	020303013003	成品宝瓶	1. 构件名称：成品宝瓶 2. 规格、尺寸：详见施工图	个	16			
158	010806003002	成品花窗	1. 成品花窗（详见施工图）	m2	0.9			
159	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：树池 2. 底层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2水泥砂浆	m2	14.09			
160	011102001014	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：600x300x50厚机切面海南小孔蜂窝石压顶	m2	3			
161	011206002005	块料零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色：600x160x10厚米黄色瓷砖	m2	0.55			
162	011406001003	抹灰面油漆	1. 腻子种类：专用腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数：一底两面	m2	10.54			
	5	道路						
163	040202001004	路床(槽)整形	1. 园路土基 整理路床	m2	186.26			
164	010101004006	挖基础土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见设计 3. 机械挖土方	m3	46.57			
165	010103002011	余方弃置	1. 废弃料土壤类别：：一、二类土 2. 运距：挖土机挖土自卸汽车运3km	m3	46.57			
166	010404001017	碎石垫层	1. 垫层材料种类：碎石垫层 2. 厚度：15cm 3. 部位：基础	m3	27.94			
167	040203007005	混凝土道路	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 厚度：10cm	m2	186.26			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇堂福村委会西山
园村美丽乡村建设工程

标段：

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
168	011101006008	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：30mm厚 2. 砂浆种类及配合比：1:3 水泥砂浆找平	m ²	158.41			
169	011102001015	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、 颜色：600x300x30厚机切 面海南黑，密缝	m ²	158.41			
170	010401012015	本地红砖	1. 砌块品种、规格、强 度等级：本地红砖混砖 240*115* 53 2. 砂浆强度等级：水泥石 灰砂浆 M5	m ³	0.7			
	(四)	休闲广场三						
	1	平地树池 (5个)						
171	010404001018	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝 土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	0.7			
172	011702001012	基础垫层模板	1. 基础垫层模板	m ²	4.12			
173	010401012016	本地红砖	1. 砌块品种、规格、强 度等级：本地红砖混砖 240*115* 53 2. 砂浆强度等级：水泥石 灰砂浆 M5	m ³	0.59			
174	011101006009	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：20mm厚 2. 砂浆种类及配合比：1:3 水泥砂浆找平	m ²	4.94			
	2	本地块石花池二						
175	050201003005	本地火山石花池	1. ϕ 150~200本地火山 石，间距不大于20mm	m	31.45			
	3	圆树池（4个）						
176	010101003006	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m以内	m ³	19.14			
177	010103001009	回填方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 填方：回填土 机械夯 实	m ³	8.62			
178	010103002012	余方弃置	1. 废弃料土壤类别：：一 、二类土 2. 运距：挖土机挖土自卸 汽车运3km	m ³	10.54			
179	010404001019	碎石垫层	1. 垫层材料种类：碎石垫 层 2. 厚度：15cm 3. 部位：基础	m ³	3.15			
180	010404001020	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝 土	m ³	1.55			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇堂福村委会西山
园村美丽乡村建设工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 混凝土强度等级：C15					
181	011702001013	基础垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	5.52			
182	010401012017	零星砌体	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240*115* 53 2. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆 M5	m3	4.42			
183	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：树池 2. 底层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2水泥砂浆	m2	17.96			
184	011102001016	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：600x300x50厚哑光面海南黑花岗岩压顶，密缝	m2	8.28			
185	011206002006	块料零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色：240x60x10厚红色劈开砖竖铺	m2	9.66			
	4	花池						
186	050201003006	路牙铺设	1. 600x300x120厚哑光面海南黑花岗岩压顶	m	62.2			
187	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	2.18			
	5	望归亭						
	1.1	土石方工程						
188	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地	m2	21.16			
189	010101004011	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见设计 3. 机械挖90%，人工挖10%	m3	142.09			
190	010103001010	回填方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 填方：回填土 机械夯实	m3	99.46			
191	010103002017	余方弃置	1. 废弃料土壤类别：：一、二类土 2. 运距：挖土机挖土自卸汽车运3km	m3	42.63			
	1.2	砌筑工程						
192	010401001005	砖基础	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240*115* 53 2. 墙体类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆 M7 .5	m3	3.31			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇堂福村委会西山
园村美丽乡村建设工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1.3	钢筋混凝土工程						
193	010404001026	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	1.29			
194	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.97			
195	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.42			
196	010515001004	现浇构件 螺纹钢 φ25以内	1. 现浇构件 螺纹钢 φ10以内	t	0.183			
197	010515001006	现浇构件 箍筋 φ10内	1. 现浇构件 箍筋 φ10内	t	0.025			
	1.4	屋面及木工程						
198	020501003002	方木柱	1. 构件名称、类别：红梢木柱 2. 构件规格：250×250	m3	0.8			
199	020502002002	矩形木梁	1. 构件名称、类别：红梢木梁 2. 构件规格：50×80、100×150、200×200	m3	1.44			
200	010702002001	方木桁(檩)条	1. 构件名称、类别：红梢木 2. 构件规格：100×80、30×30、40×40	m3	0.32			
201	020503005002	木板	1. 构件名称、类别：红梢木板 2. 构件规格：20mm厚	m3	0.72			
202	020508019001	封檐板	1. 构件名称、类别：红梢木封檐板 2. 构件规格：20mm厚	m2	0.43			
203	011003003002	防腐涂料	1. 柱、梁、架构件 聚氨酯漆三遍	m2	70.21			
204	050303004001	防水油毡瓦	1. 冷底子油涂刷遍数：防水油毡两层	m2	35.87			
205	050303001001	草屋面	1. 铝茅草屋面	m2	35.87			
206	010516002003	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.023			
207	010516002004	预埋螺栓	1. 预埋螺栓	t	0.016			
208	020602014001	实木红梢宝顶	1. 实木红梢宝顶	座	1			
209	050305002001	实木红梢座椅	1. 实木红梢座椅 2. 刷木色漆 3. 50×50×1.5镀锌方钢	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇堂福村委会西山
园村美丽乡村建设工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
210	010701001001	望归亭红梢木板 (黄色字体)	1. 望归亭20厚红梢木板 (黄色字体)	项	1			
	1.5	楼地面工程						
211	010404001027	碎石垫层	1. 垫层材料种类：碎石垫层 2. 厚度：15cm 3. 部位：楼地面	m3	3.17			
212	011101003001	楼地面垫层	1. 面层厚度、混凝土强度等级：10cm厚C15商品混凝土	m2	21.16			
213	011101006013	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：20mm厚 2. 砂浆种类及配合比：1:2.5水泥砂浆找平 3. 部位：楼地面	m2	21.16			
214	011102001020	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：400x400x20厚机切面海黑花岗岩，密缝 2. 部位：楼地面	m2	16			
215	011102001021	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：600x300x50厚烧面海南黑花岗岩，密缝 2. 部位：楼地面	m2	5.16			
	1.6	墙面装饰工程						
216	011201001008	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆1:2.5	m2	12.77			
217	011204001002	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：25厚机切面海南黑花岗岩	m2	4.2			
218	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：50厚120x550机切面海南黑花岗岩	m2	1.01			
219	011204001003	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：300x150x20厚烧面海南黑花岗岩，密缝	m2	2.76			
220	011204001004	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：80厚机切面海南黑花岗岩	m2	4.8			
	1.7	模板工程						
221	011702001014	基础垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	5.44			
222	011702001015	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	4.32			
223	011702002002	矩形柱模板	1. 矩形柱模板 周长1.2m内	m2	5.62			
	1.8	脚手架工程						
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇堂福村委会西山
园村美丽乡村建设工程

标段：

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
224	011701001002	综合脚手架	1. 双排钢管综合脚手架 4. 5m以内	m2	60			
	6	道路						
		游园路						
225	040202001005	路床(槽)整形	1. 园路土基 整理路床	m2	88.98			
226	010101004007	挖基础土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计 3. 机械挖土方	m3	26.69			
227	010103002013	余方弃置	1. 废弃料土壤类别: : 一、二类土 2. 运距: 挖土机挖土自卸汽车运3km	m3	26.69			
228	010404001021	碎石垫层	1. 垫层材料种类: 碎石垫层 2. 厚度: 15cm 3. 部位: 基础	m3	13.35			
229	040203007006	混凝土道路	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 厚度: 10cm	m2	88.98			
230	011101006010	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:30mm厚 2. 砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆找平	m2	88.98			
231	011102001017	块料地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:200x100x60厚透水砖, 密缝	m2	88.98			
		水泥压膜路面						
232	040202001006	路床(槽)整形	1. 园路土基 整理路床	m2	20.21			
233	010101004008	挖基础土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计 3. 机械挖土方	m3	7.07			
234	010103002014	余方弃置	1. 废弃料土壤类别: : 一、二类土 2. 运距: 挖土机挖土自卸汽车运3km	m3	7.07			
235	010404001022	碎石垫层	1. 垫层材料种类: 碎石垫层 2. 厚度: 20cm 3. 部位: 基础	m3	4.04			
236	040203007007	混凝土道路	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 厚度: 10cm	m2	20.21			
237	040203007008	混凝土压膜	1. 混凝土压膜(仿灰色)	m2	11.04			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇堂福村委会西山
园村美丽乡村建设工程

标段：

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			花岗岩)					
238	011101006011	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:30mm厚 2.砂浆种类及配合比:1:3 水泥砂浆找平	m2	9.17			
239	011102001018	石材楼地面	1.面层材料品种、规格、 颜色:600x300x50厚烧面 芝麻白	m2	9.17			
		加宽道路						
240	040202001007	路床(槽)整形	1.园路土基 整理路床	m2	28.56			
241	010101004009	挖基础土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见设计 3.机械挖土方	m3	10			
242	010103002015	余方弃置	1.废弃料土壤类别: : 一 、二类土 2.运距:挖土机挖土自卸 汽车运3km	m3	10			
243	010404001023	碎石垫层	1.垫层材料种类:水泥稳 定碎石15cm 2.厚度:15cm 3.部位:基层	m2	28.56			
244	040203007009	混凝土道路	1.混凝土种类:商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:20cm	m2	28.56			
		其它道路						
245	040202001008	路床(槽)整形	1.园路土基 整理路床	m2	362.59			
246	010101004010	挖基础土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见设计 3.机械挖土方	m3	90.65			
247	010103002016	余方弃置	1.废弃料土壤类别: : 一 、二类土 2.运距:挖土机挖土自卸 汽车运3km	m3	90.65			
248	010404001024	碎石垫层	1.垫层材料种类:碎石垫 层 2.厚度:15cm 3.部位:基础	m3	54.39			
249	040203007010	混凝土道路	1.混凝土种类:商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C15 3.厚度:10cm	m2	362.59			
250	011101006012	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:30mm厚 2.砂浆种类及配合比:1:3 水泥砂浆找平	m2	317.27			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇堂福村委会西山
园村美丽乡村建设工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
251	011102001019	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：600x300x30厚机切面海南黑，密缝	m2	317.27			
252	010401012018	本地红砖	1. 砌块品种、规格、强度等级：本地红砖混砖 240*115* 53 2. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆 M5	m3	1.36			
	(五)	庭院景观矮墙						
253	010101003007	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m以内	m3	1.6			
254	010103001011	回填方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 填方：回填土 机械夯实	m3	1.12			
255	010103002018	余方弃置	1. 废弃料土壤类别：一、二类土 2. 运距：挖土机挖土自卸汽车运3km	m3	0.48			
256	010404001028	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.15			
257	011702001016	基础垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	0.64			
258	010401001006	砖基础	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240*115* 53 2. 墙体类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆 M7.5	m3	0.22			
259	010401012019	零星砌体	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240*115* 53 2. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆 M5	m3	0.41			
260	010806003003	成品花窗	1. 成品花窗（详见施工图）	m2	1.1			
261	011201001009	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：树池 2. 底层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2水泥砂浆	m2	3.3			
262	011406001004	抹灰面油漆	1. 腻子种类：专用腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数：一底两面	m2	3.3			
	(六)	主题墙绘						
263	011201001010	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆1:2.5	m2	266.85			
264	011701001003	综合脚手架	1. 钢管里脚手架	m2	266.85			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇堂福村委会西山
园村美丽乡村建设工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	三	水电部分						
265	030404017001	路灯配电柜	1. 名称：路灯配电柜	台	1			
266	040805004001	单挑路灯	1. 名称：单挑路灯	套	18			
267	030412001001	柱头景观灯	1. 名称：柱头景观灯	套	9			
268	040303002001	路灯混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25	m3	3.6			
269	030408001001	电力电缆	1. 名称：铜芯电力电缆 2. 型号：电力电缆 3. 规格：VV-1KV-3X6 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：埋地	m	450			
270	030411001001	配管	1. 名称：阻燃塑料管PC25 2. 材质：阻燃塑料 3. 规格：PC25 4. 敷设形式：埋地	m	450			
		措施项目						
271	2	模板工程		项	1			
272	3	脚手架工程		项	1			
273	4	围堰工程		项	1			
274	011705001001	履带式挖掘机 斗容量(1m3以 内)	1. 履带式挖掘机 斗容量 (1m3以内)	台·次	1			
本页小计								
合 计								

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇堂福村委会西山园村美丽乡村建设工程
标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	5	安全施工基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-人材机价差	1.22				
2	6	安全施工费（浮动部分）	安全施工基本费	30				
3	7	临时设施费	分部分项合计+技术措施项目合计-人材机价差	1.02				
4	8	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.19				
5	9	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.51				
合 计								

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 海南省文昌市文城镇堂福村委会西山园村美丽乡村建设工程 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价	161481	
2.1	材料暂估价	24658.5	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	161481	明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合 计			—

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海南省文昌市文城镇堂福村委会西
山园村美丽乡村建设工程 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	蓝色字体（自由平等、公正法治）	项	1		1500	1500					
2	成品灯具	套	17		300	5100					
3	成品花窗	m2	2.9		165	478.5					
4	实木红梢宝顶	座	1		2500	2500					
5	实木红梢座椅	m	2		5000	10000					
6	望归亭红梢木板（黄色字体）	项	1		1000	1000					
7	成品宝瓶	个	68		60	4080					
合计							24659				

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海南省文昌市文城镇堂福村委会西山园村美丽乡村建设工程 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额± (元)	备注
1	成品石坐凳		18000			共计9座, 2000元/座
2	成品桌凳		30000			共计5套, 6000元/套
3	成品花钵		920			8盆, 120元/盆
4	入口标志景石 (西山园村)		8000			
5	仿树栏杆		39596			共计98.99m, 400元/m
6	成品吊床		495			共计11个, 45元/个
7	主题墙绘		53370			266.85m ² , 200元/m ²
8	双人漫步机		2900			
9	二联单杠		2700			
10	肩关节训练器		2500			
11	健骑平步组合		3000			
合 计			161481			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：海南省文昌市文城镇堂福村委会西山园村
美丽乡村建设工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR)*56.03	29.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	11	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置

。