

单位工程投标报价汇总表

工程名称：文昌市文城镇美丽乡村南阳金花村建设工程项目(一期)

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	一钢筋砼挡土墙及栏杆工程		
1.2	二毛石挡墙工程		
1.3	三地面铺装		
1.4	四台阶		
1.5	五附属工程		
1.6	六排水工程		
1.7	七绿化工程		
1.8	八外调土方回填		
1.9	九机械进退场		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：文昌市文城镇美丽乡村南阳金花村建设工程项目(一期)

单位：元

第 2 页 共 2 页

招标控制价合计=一+二+三+四+五		
-------------------	--	--

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市文城镇美丽乡村南阳金花村建设
工程项目(一期)

标段：文昌市文城镇美丽乡村南阳金花村建设
工程项目(一期)

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	钢筋砼挡土墙及栏杆工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见设计图	m3	121.73			
2	010103001002	回填方	1.密实度要求:详见设计图 2.填方材料品种:原土回填	m3	36.52			
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:沟槽余土 2.运距:3km	m3	24.35			
4	010504004001	现浇混凝土挡墙	1.混凝土种类:现浇混凝土挡墙 2.混凝土强度等级:C30	m3	243.45			
5	011201001001	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	237.42			
6	011204001001	300-500*20厚海南火山石墙面	1.墙面材料:海南火山石 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.规格:300-500*20厚	m2	221.82			
7	011206001001	300*300*50厚海南微孔蜂窝石(哑光面)压顶	1.压顶材料:海南微孔蜂窝石(哑光面) 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.规格:300*300*50厚	m2	15.59			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1.螺纹钢Φ25内	t	18.003			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1.箍筋Φ10内	t	3.177			
10	031001006001	塑料管	1.材质、规格:PVC排水管Φ100	m	56.25			
11	040601025001	滤料铺设	1.砂石滤料	m3	8.1			
12	060105006001	土工布铺设	1.土工布	m2	64.76			
13	040402017001	变形缝	1.沥青麻丝变形缝	m	14.16			
14	010401009001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖柱 2.柱类型:矩形 3.砂浆强度等级、配合比:详见设计图	m3	0.24			
15	011202001002	柱面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	2.72			
16	011205001001	300-500*20厚海南火山石柱面	1.墙面材料:海南火山石 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.规格:300-500*20厚	m2	27.16			
17	011206001002	300*300*80厚海南微孔蜂窝石	1.压顶材料:海南微孔蜂窝石(哑光面)	m2	0.34			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市文城镇美丽乡村南阳金花村建设
 设工程项目(一期)

标段：文昌市文城镇美丽乡村南阳金花村建设
 工程项目(一期)

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		(哑光面)压顶	2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 规格: 300*300*80厚					
18	010702005001	木栏杆	1. 构件名称:木栏杆 2. 构件规格尺寸:详见设计图 3. 木材种类:红梢实木 4. 防腐处理: 详见设计图	m3	0.68			
	二	毛石挡墙工程						
19	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图	m3	2.54			
20	010103001005	回填方	1. 密实度要求:详见设计图 2. 填方材料品种:原土回填	m3	0.64			
21	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:沟槽余土 2. 运距:3km	m3	0.76			
22	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石挡土墙、块石厚度不小于200 2. 勾缝要求:勾平缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	3.39			
23	031001006002	塑料管	1. 材质、规格:PVC排水管Φ100	m	1.5			
24	040601025002	滤料铺设	1. 砂石滤料	m3	0.22			
25	060105006002	土工布铺设	1. 土工布	m2	1.73			
	三	地面铺装						
26	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	324.61			
27	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图 3. 运距:3km	m3	81.15			
28	040202011001	碎石垫层	1. 碎石垫层 2. 厚度: 10cm	m2	324.61			
29	010507002001	C15混凝土垫层	1. C15混凝土垫层 2. 厚度: 10cm	m2	324.61			
30	011101006001	平面砂浆找平层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	324.61			
31	011102003001	500*500*30厚黄锈石火烧面	1. 材料:黄锈石火烧面 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 规格: 500*500*30厚	m2	308.48			
32	011102003002	300*300*30厚海南黑波导	1. 材料:海南黑波导 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴	m2	16.13			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市文城镇美丽乡村南阳金花村建设
工程项目(一期)

标段：文昌市文城镇美丽乡村南阳金花村建设
工程项目(一期)

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			3. 规格: 300*300*30厚					
	四	台阶						
33	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图	m3	56.57			
34	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:沟槽余土 2. 运距:3km	m3	10.13			
35	040202011002	碎石垫层	1. 碎石垫层 2. 厚度: 10cm	m2	7.05			
36	010507002002	C15混凝土垫层	1. C15混凝土垫层 2. 厚度: 10cm	m2	3.73			
37	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5砖 2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	6.4			
38	011107002001	500*500*30厚黄锈石火烧面台阶面	1. 材料: 黄锈石火烧面 2. 安装方式: 水泥砂浆粘贴 3. 规格: 500*500*30厚	m2	58.42			
39	011107002002	300*300*30厚海南黑波导台阶面	1. 材料: 海南黑波导 2. 安装方式: 水泥砂浆粘贴 3. 规格: 300*300*30厚	m2	36.13			
	五	附属工程						
40	050201003001	路牙铺设	1. 庭园路缘石 1000*300*120厚灰麻石材路缘石	m	50.2			
41	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图	m3	6.92			
42	010103001004	回填方	1. 密实度要求:详见设计图 2. 填方材料品种:原土回填	m3	5.11			
43	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:沟槽余土 2. 运距:3km	m3	1.81			
44	040204007001	砖砌大树池	1. C15混凝土垫层及模板 2. 砖砌树池及抹灰 3. 水泥砂浆粘贴300-500*20厚海南火山石 4. 300*300*50厚海南微孔蜂窝石压顶(哑光面)	个	1			
45	040204007002	圆形树池砌筑	1. 庭园路面 1000*100*100厚灰麻石材树池围牙	个	5			
46	040204007003	方形树池砌筑	1. 庭园路面	个	3			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市文城镇美丽乡村南阳金花村建设
设工程项目(一期)

标段：文昌市文城镇美丽乡村南阳金花村建设
工程项目(一期)

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			1000*100*100厚灰麻石材 树池围牙					
47	050307009001	木制讲解牌	1. 构件名称:木制讲解牌 2. 构件规格尺寸:详见设计图 3. 木材种类:红梢实木 4. 防腐处理: 详见设计图	个	1			
	六	排水工程						
48	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图	m3	89.06			
49	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:沟槽余土 2. 运距:3km	m3	28.29			
50	040103001001	回填方	1. 密实度要求:详见设计图 2. 填方材料品种:原土回填	m3	58.85			
51	040305001001	垫层	1. 碎石垫层 2. 厚度:10cm	m3	1.46			
52	040501001001	Φ800钢筋混凝土管	1. 基础材质及厚度:200厚C20混凝土 2. 规格:Φ800钢筋混凝土管 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	13.3			
53	040201022001	排水沟	1. 碎石垫层 2. C20混凝土基础 3. M5水泥砂浆砌沟 4. 抹灰	m	12.8			
54	040504001001	集沙井	1. 碎石垫层 2. C20混凝土基础 3. M5水泥砂浆砌井 4. 抹灰 5. 预制盖板	座	1			
55	040504009001	500*300*50厚灰麻石材 算子	1. 500*300*50厚灰麻石材 算子	座	1			
56					1			
	七	绿化工程						
57	050101009001	种植土回(换) 填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:详见设计图	m3	1327.8			
58	050102002001	栽植株状三角梅	1. 种类:株状三角梅 2. 冠丛高:冠幅1.0-1.2m,自然高1.0-1.2m,土球直径30-40cm 3. 养护期:成活保养3个月,保存保养3个月	株	8			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市文城镇美丽乡村南阳金花村建设
工程项目(一期)

标段：文昌市文城镇美丽乡村南阳金花村建设
工程项目(一期)

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			月					
59	050102002002	栽植黄金榕球	1. 种类:黄金榕球 2. 冠丛高:冠幅0.8-0.9m, 自然高0.9-1.0m, 土球直径30-40cm 3. 养护期:成活保养3个月, 保存保养3个月	株	10			
60	050102005001	栽植大红花	1. 种类:大红花 2. 篱高:30-40cm 3. 行数、蓬径:详见设计图 4. 单位面积株数:36 5. 养护期:成活保养3个月, 保存保养3个月	m2	71.3			
61	050102005002	栽植三角梅	1. 种类:三角梅 2. 篱高:30-40cm 3. 行数、蓬径:详见设计图 4. 单位面积株数:36 5. 养护期:成活保养3个月, 保存保养3个月	m2	31.1			
62	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 养护期:成活保养3个月, 保存保养3个月	m2	3319.5			
	八	外调土方回填						
63	010103001006	外调土方回填	1. 密实度要求:详见设计图 2. 填方材料品种:详见设计图 3. 运距: 投标人自行考虑	m3	1815			
	九	机械进退场						
64	011705001002	履带式挖掘机进出场及安拆	1. 履带式挖掘机 斗容量(1m3以内)	台·次	1			
65	011705001001	履带式推土机进出场及安拆	1. 履带式推土机 功率90kW以内	台·次	1			
		措施项目						
66	1	垂直运输		项	1			
67	4	围堰工程		项	1			
68	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:现浇混凝土挡墙模板 2. 支模高度:详见设计图	m2	7524.88			
69	011701009001	双排脚手架	1. 双排钢管综合脚手架 4. 5m以内	m2	210.81			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市文城镇美丽乡村南阳金花村建设
工程项目(一期)

标段：文昌市文城镇美丽乡村南阳金花村建设
工程项目(一期)

第 6 页 共 6 页

合 计		
-----	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文昌市文城镇美丽乡村南阳金花村建设工程项目
(一期)

标段：文昌市文城镇美丽乡村
南阳金花村建设工程项目(一
期)

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价	11000	
2.1	材料暂估价		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	11000	明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合 计			—

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：文昌市文城镇美丽乡村南阳金花村 标段：文昌市文城镇美丽乡村南阳金花村建设工程项
 建设工程项目（一期） 目（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文昌市文城镇美丽乡村南阳金花村 标段：文昌市文城镇美丽乡村南阳金花村建设工程项目（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	大理石村名	规格530mm*500mm	3000			
2	30厚大理石五角星	中国红	3000			
3	20厚灰麻石材村地图		5000			
合 计			11000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：文昌市文城镇美丽乡村南阳金花村 标段：文昌市文城镇美丽乡村南阳金花村建设工程项目
 建设工程项目(一期) 建设工程项目(一期)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：文昌市文城镇美丽乡村南阳金花村 标段：文昌市文城镇美丽乡村南阳金花村建设工程项目
 建设工程项目(一期) 目(一期)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：文昌市文城镇美丽乡村南阳金花村建设工程项目(一期)

标段：文昌市文城镇美丽乡村南阳金花村建设工程项目(一期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR)*56.03	29.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	11	
合计					

编制人(造价员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置

。