

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：警犬基地警犬泅渡训练场及道路

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	泳池结构部分		
1.2	训练池、泳池周边水沟		
1.3	犬舍水沟		
1.4	警犬基地训练场道路		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
5	其中：垃圾处置费		
6	其中：社保费		
7	其中：危险作业意外伤害保险费		
五	税金		
六	海南省警犬基地泳池设备安装工程		
七	工程总造价		



(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：警犬基地警犬泅渡训练场及道路      标段：海南公安厅刑警总队改建警犬训练设施项目      第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		泳池结构部分						
		平整场地						
1	010101001002	平整场地	1. 平整场地	m2	623.09			
		钢筋混凝土工程						
2	010515001006	现浇构件钢筋	1. 圆钢 2. 圆钢筋 $\phi$ 10以内	t	0.188			
3	010515001007	现浇构件钢筋	1. 螺纹钢 2. 螺纹钢 $\phi$ 10以内	t	2.441			
4	010515001008	现浇构件钢筋	1. 螺纹钢 2. 螺纹钢 $\phi$ 25以内	t	15.542			
5	010515001009	现浇构件钢筋	1. 箍筋 2. 箍筋钢筋 $\phi$ 10以内	t	0.605			
6	010501004003	训练池混凝土	1. 训练池混凝土 1. 150厚C25混凝土	m2	94.27			
7	010505001001	有梁板	1. 机房屋面混凝土 1. 150厚C30混凝土	m3	7.58			
8	010501004004	泳池池低混凝土	1. 泳池池低混凝土 1. 250厚C30混凝土	m3	84.49			
9	010501004005	机房地板混凝土	1. 泳池混凝土 1. 400厚C30混凝土	m3	30.78			
10	040303001001	混凝土垫层	1. 100厚C15混凝土	m3	42.9			
11	010503002001	矩形梁	1. 矩形梁 2. 混凝土C30	m3	1.6			
12	010502001001	矩形柱	1. 矩形柱 2. 混凝土C30	m3	4.34			
13	010504001002	直形墙	1. 剪力墙 2. 混凝土C30	m3	51.79			
		脚手架工程						
14	011701002001	外脚手架	1. 双排钢管外脚手架 8.5m以内	m2	227.9			
		模板工程						
15	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	27.27			
16	011702006001	矩形梁	1. 机房屋面板	m2	59.74			
17	011702001007	基础	1. 机房底板400厚模板+26米250厚泳池边	m2	18.46			
18	011702011002	直形墙	1. 泳池墙面及机房墙面	m2	300.08			
19	041102001001	垫层模板	1. 泳池垫层模板及机房垫层	m2	5.59			
20					1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：警犬基地警犬泅渡训练场及道路

标段：海南公安厅刑警总队改建警犬训练设施  
项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		装修工程						
21	011204003002	泳池墙面	1. 墙面 镶贴玻璃马赛克水泥膏镶贴 2. 水泥砂浆楼地面找平在混凝土或硬基层上 2cm厚, 水泥砂浆 1:2.5 3. 素水泥浆一遍(掺801胶) 4. 1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料两层 5. 250厚C30钢筋混凝土板现浇, P6 (内加膨胀剂)	m2	136.5			
22	011102003002	泳池池底	1. 5厚50*50釉面玻璃马赛克 (70%深蓝色, 30%淡蓝色) 2. 水泥砂浆楼地面找平在混凝土或硬基层上 2cm厚, 水泥砂浆 1:2.5 3. 素水泥浆一遍(掺801胶) 4. 水泥基渗透结晶防水涂料三遍 5. 水泥砂浆楼地面找平在混凝土或硬基层上 2cm厚, 水泥砂浆 1:2.5 6. 水泥砂浆楼地面找平在混凝土或硬基层上 2cm厚, 水泥砂浆 1:2.5 7. SBS改性沥青防水卷材4mm厚 8. 水泥砂浆楼地面找平在混凝土或硬基层上 2cm厚, 水泥砂浆 1:2.5 9. 100厚C15素混凝土垫层	m2	326.4			
23	010507004001	台阶	1. 20厚1:2水泥砂浆分层抹面压光 2. 1.2厚合成高分子防水涂料 3. 最薄处15厚1:3水泥砂浆或30厚c30细石混凝土找坡层抹平 4. 80厚c15混凝土(现浇楼板) 5. 素土夯实	m2	12.45			
24	011201001002	内墙面一般抹灰	1. 9厚2:1:6水泥石灰膏砂浆分遍抹平 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	103.01			
25	011201001003	外墙面一般抹灰	1. 刷专用界面剂一遍	m2	45.52			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：警犬基地警犬泅渡训练场及道路

标段：海南公安厅刑警总队改建警犬训练设施  
项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 3. 5厚1:2.5水泥砂浆 4. 防锈漆或红丹一遍 5. 刮腻子、磨光 6. 银粉漆三遍					
26	011102003003	块料楼地面	1. 8-10厚地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 2. 20厚1:4a干硬性水泥砂浆 3. 1.2厚合成高分子防水涂料 4. 最薄处15厚1:3水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平层抹平 5. 80厚C15混凝土	m2	25.04			
27	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆 3. 2厚麻刀（或纸筋） 4. 乳胶漆二遍	m2	62.51			
28	010902002001	屋面涂膜防水	1. 25厚1:2.5或M15水泥砂浆分格面积1m2 2. 满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层 3. 防水层按屋面说明、附表1选用 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 20厚（最薄处）1:8水泥憎水膨胀剂珍珠岩找2%坡 6. 钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净 7. ≥3.0高聚物改性沥青防水卷材 8. 40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m2	35.51			
29	050303001001	草屋面	1. 田园土 2. 无纺布过滤层 3. 陶粒排水层 4. 细石混凝土保护层 5. 干油毡隔离层 6. 铅锡合金防水卷材 7. 浮化沥青膨胀珍珠岩局部调坡（1:3水泥砂浆抹面） 9. 合成高分子防水卷材	m2	27			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：警犬基地警犬泅渡训练场及道路

标段：海南公安厅刑警总队改建警犬训练设施项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			10. 合成高分子防水涂料 11. 1:3水泥砂浆找平层 12. 现浇自防水钢筋混凝土地下室顶板					
		其他工程						
30	010401012002	新砌台阶	1. MU7.5机制砖砌体 2. 大理石面贴	m3	3			
31	011605001006	平面块料拆除	1. 平面块料拆除	m2	6			
32	010401012004	新砌台阶	1. MU7.5机制砖砌体 2. 马赛克贴面, 台阶2	m3	9.59			
33	010501006001	设备基础	1. 机房设备基础 2. 300厚混凝土, C25混凝土	m3	0.64			
34	041102002001	基础模板	1. 机房设备基础	m2	2.24			
35	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋, 直径8	t	0.01			
36	050102008001	栽植花卉	1. 栽植花卉 2. 施工时破坏绿化修复	m2	1.2			
37	050102012001	铺种草皮	1. 铺种草皮 2. 施工时破坏绿化修复	m2	7.5			
38	010401003004	实心砖墙	1. 施工后对±0.00至-1.2的小矮墙修复 2. 砖砌, 长度5m墙厚度0.24m高度1.2 3. 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 5mm厚 4. 墙面 镶贴陶瓷块料密缝 水泥膏粘贴	m3	1.44			
39	011602001004	混凝土构件拆除	1. 机房板低凿除0.9米深, 水泥砂浆 地面	m2	372.59			
40	010801001002	木质门	1. 木质门 2. 百叶窗	m2	3.78			
		训练池、泳池周边水沟						
		砌筑工程						
41	010401003002	实心砖墙	1. MU7.5机制砖砌体	m3	22			
		混凝土工程						
42	010501001002	垫层	1. 100厚C15垫层	m3	9.02			
		装修工程						
43	011201001001	墙面一般抹灰	1. 水泥砂浆沟壁找平 在混凝土或硬基层上 2cm厚, 水泥防水砂浆 1:2 2. 一共7排水沟	m2	213.92			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：警犬基地警犬泅渡训练场及道路

标段：海南公安厅刑警总队改建警犬训练设施  
项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
44	010401014001	砖地沟、明沟	1. 304不锈钢盖板 2. 铺盖钢丝网	m	152.8			
45	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除原面砖	m <sup>2</sup>	132			
46	011102001001	石材楼地面	1. 铺3.5厚大理面石	m <sup>2</sup>	99.3			
		犬舍水沟						
47	010401003003	实心砖墙	1. 灰砂砖墙 墙体厚度 1/2砖 2. 一共有7排水沟 3. 长度：(31+31+8+8)*7	m <sup>3</sup>	546			
48	010501001003	垫层	1. 商品混凝土 基础垫层 2. 商品混凝土 等级：C15 商品普通混凝土 3. 一共7排水沟	m <sup>3</sup>	34.91			
49	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆沟壁找平 在 混凝土或硬基层上 2cm厚 ，水泥防水砂浆 1:2.5 2. 一共7排水沟	m <sup>2</sup>	764.4			
50	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除 排水沟两边的砖 块 2. 一共7排水沟	m <sup>3</sup>	78.62			
51	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆除 混凝土其他块 体，沟底拆除 2. 一共7排水沟	m <sup>3</sup>	21.84			
52	011602001003	混凝土构件拆除	1. 拆除 混凝土其他块 体，沟底垫层 2. 一共7排水沟	m <sup>2</sup>	480.48			
53	010101002001	挖一般土方	1. 人工挖沟槽、基坑土方 一、二类土深2m内 2. 一共7排水沟	m <sup>3</sup>	336.34			
54	010103001001	回填方	1. 回填土 人工夯实 2. 一共7排水沟	m <sup>3</sup>	124.49			
55	补002	拆除废料运输	装载机装运土方 运距 100m内	m <sup>3</sup>	148.51			
		警犬基地训练场 道路						
56	011602001005	道路基层拆除	1. 拆除混凝土	m <sup>2</sup>	2804			
57	01B001	垃圾外运	1. 垃圾清理 2. 运距 200m内	m <sup>3</sup>	981.4			
58	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形 路床碾 压 2. 路基夯实，密实度>95%	m <sup>2</sup>	2804			
59	040202011001	碎石	1. 150厚级配碎石	m <sup>2</sup>	2804			
60	040203007001	水泥混凝土	1. 200厚C30混凝土	m <sup>2</sup>	2804			
本页小计								





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：警犬基地警犬泅渡训练场及道路

标段：海南公安厅刑警总队改建警犬训练  
设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费 +其中：危险作业意外伤害保险费	D1 + D2 + D3		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工日合 计+人工降效工日)*56.03	(GR+JSCS_GR+R GJXGR)*56.03	0	
1.3	其中：危险作业意外伤害 保险费	分部分项人工费+组织措施项目人 工费+技术措施项目人工费-人工 价差	RGF+ZZCS_RGF+ JSCS_RGF-RGJC	0	
2	税金	分部分项工程量清单费+措施项目 费+其他项目费+规费	A+B+C+D	11	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置

。