

# 单位工程预算汇总表

工程名称：园建工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	停车位		
1.2	科技广场		
1.3	园路		
1.4	汀步		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总包服务费		—
3.5	其中：其他费用		—
四	规费		—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费		—
五	税金		—
合计=一+二+三+四+五			

## 分部分项工程和单价措施项目清单表

工程名称: 园建工程

标段：海南省农业科学院  
科研实验楼园林景观工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		停车位						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m <sup>2</sup>	800			
2	010501001001	垫层	1. 5%水泥稳定碎石砂基层 压实厚度15cm	m <sup>2</sup>	800			
3	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1. 60厚“8”字形中绿色嵌草砖，同原有	m <sup>2</sup>	640			
4	050201005002	面包砖波导	1. 200x100x60厚红褐色面包砖波导，同原有	m <sup>2</sup>	160			
5	050102014001	植草砖内植草	1. 植草砖内植草	m <sup>2</sup>	640			
		科技广场						
6	010101002002	挖一般土方	1. 人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内	m <sup>3</sup>	36.7			
7	010101001003	平整场地	1. 人工平整场地	m <sup>2</sup>	328			
8	010103002002	余方弃置	1. 人工装土、自卸汽车运土运距1km内	m <sup>3</sup>	36.7			
9	041102001003	垫层模板	1. 100厚c15素混凝土层模板	m <sup>2</sup>	10.1			
10	040303001004	混凝土垫层	1. 100厚c15素混凝土层	m <sup>3</sup>	32.8			
11	041102001004	垫层模板	1. c25钢筋混凝土 模板	m <sup>2</sup>	3.6			
12	040303001003	钢筋混凝土垫层	1. c25钢筋混凝土	m <sup>3</sup>	2.27			
13	010515002002	预制构件钢筋	1. 预制构件钢筋 螺纹钢Φ10@150单层双向	t	0.124			
14	010401001002	砖基础	1. M7.5水泥砂浆砌筑 MU10砖	m <sup>3</sup>	30.84			
15	050201003001	路牙铺设	1. 1000X250X150厚预制混凝土道牙	m	24			
16	050201001007	花岗岩铺装	1. 300X600X30黄锈石烧面工字铺	m <sup>2</sup>	270.21			
17	050201001005	花岗岩铺装波导	1. 300X300X30厚芝麻灰烧面波导线	m <sup>2</sup>	28.98			
18	050201001015	花岗岩铺装 树池	1. 300X600X30黄锈石烧面工字铺	m <sup>2</sup>	13.44			
19	050201001003	树池压顶	1. 300X600X80厚芝麻灰烧面压顶斜边10	m <sup>2</sup>	5.76			
20	050201002001	台阶踏面	1. 500X600X50厚芝麻灰烧面斜边10 踏面	m <sup>2</sup>	43.3			
21	050201002002	台阶踢面	1. 100X600X20厚芝麻灰烧面 踢面	m <sup>2</sup>	8.7			
22	050301006001	特色景石	1. 特色景石1600*5600	个	1			
23	020207002001	景石LOGO字	1. 字体及颜色由甲方商定	项	4			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单表

工程名称：园建工程

标段：海南省农业科学院  
科研实验楼园林景观工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		园路						
24	010101001005	平整场地	1. 人工平整场地	m2	308.25			
25	041102001006	垫层模板	1. 100厚c15素混凝土层模板	m2	30.1			
26	040303001006	混凝土垫层	1. 100厚c15素混凝土层	m3	30.83			
27	050201001012	花岗岩铺装	1. 直径300-450X20厚黄锈石烧面冰裂铺	m2	155			
28	050201001013	花岗岩铺装	1. 300X600X30黄锈石烧面工字铺	m2	47			
29	050201001009	花岗岩铺装	1. 300X300X20黄锈石烧面45°斜铺	m2	60			
30	050201001014	波导铺装	1. 200X400X30厚芝麻灰烧面波导线	m2	16			
31	050201001010	波导铺装	1. 200X200X30厚芝麻灰烧面波导线	m2	30.25			
		汀步						
32	010101001006	平整场地	1. 人工平整场地	m2	8.2			
33	041102001007	垫层模板	1. 80厚c15素混凝土层模板	m2	2.4			
34	040303001007	混凝土垫层	1. 80厚c15素混凝土层	m3	0.66			
35	050201013001	石汀步(步石、飞石)	1. 300X600X30厚海南蜂窝石机切面汀步	m2	8.2			
		措施项目						
36	1	垂直运输		项	1			
37	2	模板工程		项	1			
38	3	脚手架工程		项	1			
39	4	围堰工程		项	1			
本页小计								
合 计								





