

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-  
装修

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1.1拆除工程		
1.2	1.2砌体工程		
1.3	1.3墙面装饰		
1.4	1.4天棚工程		
1.5	1.5门窗工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-装修  
 标段：海口日报印刷厂消防工程  
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	1.1	拆除工程						
1	040401001001	门窗洞口开挖	1. 人工开挖洞口 2. 搬运建筑垃圾下楼 3. 搬运方式投标人自行考虑	m3	44.22			
2	011610001001	木门窗拆除	1. 人工拆除木质防火门 2. 搬运破旧木门下楼 3. 3. 搬运方式投标人自行考虑	樘	56			
3	011610002001	金属窗拆除	1. 人工拆除铝合金窗 2. 搬运破旧铝合金窗下楼 3. 搬运方式投标人自行考虑	樘	48			
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 人工拆除吊顶 2. 搬运破旧吊顶下楼 3. 搬运方式投标人自行考虑	m2	2355.72			
5	011613002001	玻璃隔断拆除	1. 人工拆除玻璃隔断 2. 搬运破损隔断下楼 3. 搬运方式投标人自行考虑	m2	105.75			
6	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 人工铲除抹灰层 2. 清理、搬运建筑垃圾下楼	m2	4156.17			
7	011601001001	砖砌体拆除	1. 人工拆除砌体墙 2. 建筑垃圾搬运下楼 3. 搬运方式投标人自行考虑	m3	4.68			
8	01B001	建筑垃圾外运	1. 人工装车 2. 自卸汽车外运10km	m3	90.16			
	1.2	砌体工程						
9	010401003001	实心砖墙	1. 灰砂砖砌体 2. 水泥石灰砂浆M7.5	m3	4.81			
10	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 砌块墙钢丝网加固	m2	48.1			
	1.3	墙面装饰						
11	011201001001	墙面一般抹灰	1. 刷专用界面剂一遍 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰	m2	4156.17			
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-装修 标段：海口日报印刷厂消防工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.61				

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-装修 标段：海口日报印刷厂消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地下室消防水

标段：海口日报印刷厂消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	2.1	地下室消防水						
	2.1.1	拆除工程						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 安装部位:地下室 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 要求:包含拆除时的相关要求	m	108			
2	031001001002	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 安装部位:地下室 3. 材质、规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 要求:包含拆除时的相关要求	m	155.32			
3	031001001003	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 安装部位:地下室 3. 材质、规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 要求:包含拆除时的相关要求	m	75			
4	031001001004	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 安装部位:地下室 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 要求:包含拆除时的相关要求	m	93			
5	031001001005	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 安装部位:地下室 3. 材质、规格:DN65 4. 连接形式:法兰连接或卡箍连接 5. 要求:包含拆除时的相关要求	m	27			
6	031001001006	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 安装部位:地下室 3. 材质、规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接或卡箍连接 5. 要求:包含拆除时的相关要求	m	8.8			
7	031001001007	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 安装部位:地下室 3. 材质、规格:DN100	m	54.62			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地下室消防水

标段：海口日报印刷厂消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 连接形式:法兰连接或卡箍连接 5. 要求:包含拆除时的相关要求					
8	031001001008	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 安装部位:地下室 3. 材质、规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接或卡箍连接 5. 要求:包含拆除时的相关要求	m	185.24			
9	031001001009	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 安装部位:地下室 3. 材质、规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接或卡箍连接 5. 要求:包含拆除时的相关要求	m	42.58			
10	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓箱拆除 2. 安装方式:详见招标文件、图纸及相关文件 3. 部位:地下室	套	6			
11	010103002001	垃圾外运	1. 废弃料品种:拆除物 2. 运距:10km	m3	20			
	2.1.2	消火栓系统						
12	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:加厚型热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN150 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接和法兰连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求 6. 刷油:管道刷樟丹两道,再刷面漆两道 7. 附件:含三通、弯头等管件及卡箍等 8. 安装部位:地下室 9. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	131.14			
13	030901002003	消火栓钢管	1. 名称:加厚型热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内	m	47.35			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地下室消防水 标段：海口日报印刷厂消防工程 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接和法兰连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求 6. 刷油:管道刷樟丹两道,再刷面漆两道 7. 附件:含三通、弯头等管件及卡箍等 8. 安装部位:地下室 9. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件					
14	030901002004	消火栓钢管	1. 名称:加厚型热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN70/DN65 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接和法兰连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求 6. 刷油:管道刷樟丹两道,再刷面漆两道 7. 附件:含三通、弯头等管件及卡箍等 8. 安装部位:地下室 9. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	27.2			
15	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 型号、规格:详见图纸 3. 要求:除锈后刷樟丹两道,再刷面漆两道 4. 安装部位:地下室 5. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	kg	55.82			
16	030901010002	室内消火栓	1. 名称:室内单栓消火栓箱 2. 安装方式:详见招标文件、图纸及相关文件 3. 箱体:800x650x210 (地下室) 4. 附件材质、规格:DN65消火栓1只, QZ19水枪一支、DN65及25m长衬胶水带一条、消防按钮一个 5. 安装部位:地下室	套	6			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地下室消防水

标段：海口日报印刷厂消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6. 其他:不含灭火器的安装;其他详见招标文件、图纸及相关文件					
17	030901013001	灭火器	1. 名称:干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 安装方式:放置在消防栓箱内或单独的灭火器箱内 4. 安装部位:地下室 5. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	具	12			
18	031003003001	法兰阀门	1. 名称:法兰蝶阀 2. 材质:详见招标文件、图纸及相关文件 3. 规格:DN150 4. 连接方式:法兰连接 5. 安装部位:地下室 6. 其他:包含法兰安装;其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	3			
19	031003003002	法兰阀门	1. 名称:法兰蝶阀 2. 材质:详见招标文件、图纸及相关文件 3. 规格:DN100 4. 连接方式:法兰连接 5. 安装部位:地下室 6. 其他:包含法兰安装;其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	6			
20	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿墙刚性防水套管 2. 材质:钢制 3. 规格:主管规格DN150 4. 安装部位:地下室 5. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	2			
21	031002003003	套管	1. 名称、类型:穿墙刚性防水套管 2. 材质:钢制 3. 规格:主管规格DN100 4. 安装部位:地下室 5. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	1			
22	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试	点	6			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地下室消防水

标段：海口日报印刷厂消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 类型:消火栓灭火系统 3. 安装部位:地下室					
	2.1.3	自动喷淋系统						
23	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:加厚型热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN200 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接和法兰连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求 6. 刷油:管道刷樟丹两道,再刷面漆两道 7. 附件:含三通、弯头等管件及卡箍等 8. 安装部位:地下室 9. 其他:包含钢管挖眼等工作内容;其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	50.28			
24	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:加厚型热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN150 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接和法兰连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求 6. 刷油:管道刷樟丹两道,再刷面漆两道 7. 附件:含三通、弯头等管件及卡箍等 8. 安装部位:地下室 9. 其他:包含钢管挖眼等工作内容;其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	30.49			
25	030901001003	水喷淋钢管	1. 名称:加厚型热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接和法兰连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求 6. 刷油:管道刷樟丹两道,再刷面漆两道	m	9			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地下室消防水 标段：海口日报印刷厂消防工程 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			7. 附件:含三通、弯头等管件及卡箍等 8. 安装部位:地下室 9. 其他:包含钢管挖眼等工作内容;其他详见招标文件、图纸及相关文件					
26	030901001004	水喷淋钢管	1. 名称:加厚型热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN80 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接和法兰连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求 6. 刷油:管道刷樟丹两道,再刷面漆两道 7. 附件:含三通、弯头等管件及卡箍等 8. 安装部位:地下室 9. 其他:包含钢管挖眼等工作内容;其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	8.8			
27	030901001005	水喷淋钢管	1. 名称:加厚型热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN65 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接和法兰连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求 6. 刷油:管道刷樟丹两道,再刷面漆两道 7. 附件:含三通、弯头等管件及卡箍等 8. 安装部位:地下室 9. 其他:包含钢管挖眼等工作内容;其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	3			
28	030901001006	水喷淋钢管	1. 名称:加厚型热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求 6. 刷油:管道刷樟丹两	m	6.5			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地下室消防水 标段：海口日报印刷厂消防工程 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			道,再刷面漆两道 7.附件:含三通、弯头等管件及卡箍等 8.安装部位:地下室 9.其他:包含钢管挖眼等工作内容;其他详见招标文件、图纸及相关文件					
29	030901001007	水喷淋钢管	1.名称:加厚型热浸镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求 6.刷油:管道刷樟丹两道,再刷面漆两道 7.附件:含三通、弯头等管件及卡箍等 8.安装部位:地下室 9.其他:包含钢管挖眼等工作内容;其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	50.28			
30	030901001008	水喷淋钢管	1.名称:加厚型热浸镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求 6.刷油:管道刷樟丹两道,再刷面漆两道 7.附件:含三通、弯头等管件及卡箍等 8.安装部位:地下室 9.其他:包含钢管挖眼等工作内容;其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	239.51			
31	030901001009	水喷淋钢管	1.名称:加厚型热浸镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求 6.刷油:管道刷樟丹两道,再刷面漆两道	m	226.55			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地下室消防水

标段：海口日报印刷厂消防工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			7. 附件:含三通、弯头等管件及卡箍等 8. 安装部位:地下室 9. 其他:包含钢管挖眼等工作内容;其他详见招标文件、图纸及相关文件					
32	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 型号、规格:详见图纸 3. 要求:除锈后刷樟丹两道及刷面漆两道 4. 安装部位:地下室 5. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	kg	148.57			
33	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:直立型玻璃球喷头 2. 安装部位:地下室 3. 材质、型号、规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 安装部位:地下室 6. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	119			
34	031003003008	法兰阀门	1. 名称:法兰蝶阀 2. 材质:详见招标文件、图纸及相关文件 3. 规格:DN200 4. 连接方式:法兰连接 5. 安装部位:地下室 6. 其他:包含法兰安装;其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	2			
35	031003003011	法兰阀门	1. 名称:法兰信号阀 2. 材质:详见招标文件、图纸及相关文件 3. 规格:DN200 4. 连接方式:法兰连接 5. 安装部位:地下室 6. 其他:包含法兰安装;其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	2			
36	031003003012	法兰阀门	1. 名称:法兰信号阀 2. 材质:详见招标文件、图纸及相关文件 3. 规格:DN150 4. 连接方式:法兰连接 5. 安装部位:地下室	个	3			
本页小计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地下室消防水 标段：海口日报印刷厂消防工程 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6. 其他:包含法兰安装等;其他详见招标文件、图纸及相关文件					
37	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格:DN150 3. 连接方式:法兰连接 4. 安装部位:地下室 5. 其他:包含法兰安装;其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	1			
38	030901004001	报警装置	1. 名称:湿式报警阀 2. 规格:DN150 3. 连接方式:法兰连接 4. 安装部位:地下室 5. 其他:包含法兰安装;其他详见招标文件、图纸及相关文件	组	1			
39	030901004002	报警装置	1. 名称:湿式报警阀 2. 规格:DN200 3. 连接方式:法兰连接 4. 安装部位:地下室 5. 其他:包含法兰安装;其他详见招标文件、图纸及相关文件	组	1			
40	030901007001	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 材质:详见招标文件、图纸及相关文件 3. 规格:DN200 4. 连接方式:法兰连接 5. 安装部位:地下室	个	1			
41	031002003004	套管	1. 名称、类型:穿墙刚性防水套管 2. 材质:钢制 3. 规格:主管规格DN200 4. 安装部位:地下室 5. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	3			
42	031002003005	套管	1. 名称、类型:穿墙刚性防水套管 2. 材质:钢制 3. 规格:主管规格DN150 4. 安装部位:地下室 5. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	1			
43	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置	组	1			
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

标段：海口日报印刷厂消防工程

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地下室消防水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于费率中浮动费率不同，所以请参照琼建【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地下室消防水

标段：海口日报印刷厂消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-  
地上消防水

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	2.2地上消防水		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上消防水

标段：海口日报印刷厂消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	2.2	地上消防水						
	2.2.1	拆除工程						
1	031001001010	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 安装部位:地上 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 要求:包含拆除时的相关要求	m	1029.35			
2	031001001011	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 安装部位:地上 3. 材质、规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 要求:包含拆除时的相关要求	m	1263.39			
3	031001001012	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 安装部位:地上 3. 材质、规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 要求:包含拆除时的相关要求	m	205.6			
4	031001001013	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 安装部位:地上 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 要求:包含拆除时的相关要求	m	71			
5	031001001014	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 安装部位:地上 3. 材质、规格:DN65 4. 连接形式:法兰连接或卡箍连接 5. 要求:包含拆除时的相关要求	m	265.13			
6	031001001015	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 安装部位:地上 3. 材质、规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接或卡箍连接 5. 要求:包含拆除时的相关要求	m	78.67			
7	031001001016	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 安装部位:地上 3. 材质、规格:DN100	m	114.75			
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上消防水  
 标段：海口日报印刷厂消防工程  
 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 连接形式:法兰连接或卡箍连接 5. 要求:包含拆除时的相关要求					
8	031001001018	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 安装部位:地上 3. 材质、规格:DN125 4. 连接形式:法兰连接或卡箍连接 5. 要求:包含拆除时的相关要求	m	3.2			
9	031001001017	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 安装部位:地上 3. 材质、规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接或卡箍连接 5. 要求:包含拆除时的相关要求	m	219.47			
10	031001001019	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管拆除 2. 安装部位:地下室 3. 材质、规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接或卡箍连接 5. 要求:包含拆除时的相关要求	m	46.65			
11	030901010003	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓箱拆除 2. 安装方式:详见招标文件、图纸及相关文件 3. 部位:地上	套	39			
12	010103002002	垃圾外运	1. 废弃料品种:拆除物 2. 运距:10km	m3	35			
	2.2.2	消火栓系统						
13	030901002005	消火栓钢管	1. 名称:加厚型热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN150 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接和法兰连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求 6. 刷油:管道刷樟丹两道,再刷面漆两道 7. 附件:含三通、弯头等管件及卡箍等	m	65.96			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上消防水

标段：海口日报印刷厂消防工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			8. 安装部位:地上 9. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件					
14	030901002006	消火栓钢管	1. 名称:加厚型热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接和法兰连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求 6. 刷油:管道刷樟丹两道,再刷面漆两道 7. 附件:含三通、弯头等管件及卡箍等 8. 安装部位:地上 9. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	59.85			
15	030901002007	消火栓钢管	1. 名称:加厚型热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN70/DN65 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接和法兰连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求 6. 刷油:管道刷樟丹两道,再刷面漆两道 7. 附件:含三通、弯头等管件及卡箍等 8. 安装部位:地上 9. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	136.96			
16	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 型号、规格:详见图纸 3. 要求:除锈后刷樟丹两道,再刷面漆两道 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	kg	145.28			
17	030901010004	室内消火栓	1. 名称:室内单栓消火栓箱 2. 安装方式:详见招标文件、图纸及相关文件 3. 箱体:1800x700x180(地上)	套	38			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上消防水

标段：海口日报印刷厂消防工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 附件材质、规格:DN65 消火栓1只,QZ19水枪一 支、DN65及25m长衬胶水 带一条、消防按钮一个 等, 详见要求 5. 其他: 不含灭火器的安 装; 其他详见招标文件、 图纸及相关文件					
18	030901010005	室内消火栓	1. 名称: 试验消火栓 2. 安装方式: 详见招标文 件、图纸及相关文件 3. 箱体: 详见图纸 4. 附件材质、规格: 详见 图纸 5. 其他: 其他详见招标文 件、图纸及相关文件	套	1			
19	030901013003	灭火器	1. 名称: 干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC4 3. 安装方式: 放置在消火 栓箱内或单独的灭火器 箱内 4. 其他: 其他详见招标文 件、图纸及相关文件	具	78			
20	031003003015	法兰阀门	1. 名称: 法兰蝶阀 2. 材质: 详见招标文件、 图纸及相关文件 3. 规格: DN100 4. 连接方式: 法兰连接 5. 其他: 包含法兰安装; 其他详见招标文件、图 纸及相关文件	个	6			
21	031003003019	法兰阀门	1. 名称: 法兰蝶阀 2. 材质: 详见招标文件、 图纸及相关文件 3. 规格: DN65 4. 连接方式: 法兰连接 5. 安装部位: 地上 6. 其他: 包含法兰安装; 其他详见招标文件、图 纸及相关文件	个	1			
22	031003001002	螺纹阀门	1. 名称: 自动排气阀 2. 材质: 详见招标文件、 图纸及相关文件 3. 规格: DN25 4. 连接方式: 螺纹连接 5. 安装部位: 地上	个	1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上消防水

标段：海口日报印刷厂消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件					
23	031002003008	套管	1. 名称、类型:穿楼板钢套管 2. 材质:钢制 3. 规格:主管规格DN100 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	30			
24	030905002003	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试 2. 类型:消火栓灭火系统	点	39			
	2.2.3	自动喷淋系统						
25	030901001019	水喷淋钢管	1. 名称:加厚型热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN200 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接和法兰连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求 6. 刷油:管道刷樟丹两道,再刷面漆两道 7. 附件:含三通、弯头等管件及卡箍等 8. 安装部位:地上 9. 其他:包含钢管挖眼等工作内容;其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	81.25			
26	030901001010	水喷淋钢管	1. 名称:加厚型热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN150 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接和法兰连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求 6. 刷油:管道刷樟丹两道,再刷面漆两道 7. 附件:含三通、弯头等管件及卡箍等 8. 安装部位:地上 9. 其他:包含钢管挖眼等工作内容;其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	179.82			
27	030901001018	水喷淋钢管	1. 名称:加厚型热浸镀锌	m	3.2			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上消防水

标段：海口日报印刷厂消防工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN125 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接和法兰连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求 6. 刷油:管道刷樟丹两道,再刷面漆两道 7. 附件:含三通、弯头等管件及卡箍等 8. 安装部位:地上 9. 其他:包含钢管挖眼等工作内容;其他详见招标文件、图纸及相关文件					
28	030901001011	水喷淋钢管	1. 名称:加厚型热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接和法兰连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求 6. 刷油:管道刷樟丹两道,再刷面漆两道 7. 附件:含三通、弯头等管件及卡箍等 8. 安装部位:地上 9. 其他:包含钢管挖眼等工作内容;其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	65.5			
29	030901001012	水喷淋钢管	1. 名称:加厚型热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN80 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接和法兰连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求 6. 刷油:管道刷樟丹两道,再刷面漆两道 7. 附件:含三通、弯头等管件及卡箍等 8. 安装部位:地上 9. 其他:包含钢管挖眼等工作内容;其他详见招标文件、图纸及相关文	m	146.58			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上消防水

标段：海口日报印刷厂消防工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			件					
30	030901001013	水喷淋钢管	1. 名称:加厚型热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN65 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接和法兰连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求 6. 刷油:管道刷樟丹两道,再刷面漆两道 7. 附件:含三通、弯头等管件及卡箍等 8. 安装部位:地上 9. 其他:包含钢管挖眼等工作内容;其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	131.61			
31	030901001014	水喷淋钢管	1. 名称:加厚型热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求 6. 刷油:管道刷樟丹两道,再刷面漆两道 7. 附件:含三通、弯头等管件及卡箍等 8. 安装部位:地上 9. 其他:包含钢管挖眼等工作内容;其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	196.84			
32	030901001015	水喷淋钢管	1. 名称:加厚型热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求 6. 刷油:管道刷樟丹两道,再刷面漆两道 7. 附件:含三通、弯头等管件及卡箍等 8. 安装部位:地上 9. 其他:包含钢管挖眼等工作内容;其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	282.59			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上消防水

标段：海口日报印刷厂消防工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			文件、图纸及相关文件					
33	030901001016	水喷淋钢管	1. 名称:加厚型热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求 6. 刷油:管道刷樟丹两道,再刷面漆两道 7. 附件:含三通、弯头等管件及卡箍等 8. 安装部位:地上 9. 其他:包含钢管挖眼等工作内容;其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	1263.39			
34	030901001017	水喷淋钢管	1. 名称:加厚型热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计规范要求 6. 刷油:管道刷樟丹两道,再刷面漆两道 7. 附件:含三通、弯头等管件及卡箍等 8. 安装部位:地上 9. 其他:包含钢管挖眼等工作内容;其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	1029.35			
35	031002001004	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 型号、规格:详见图纸 3. 要求:除锈后刷樟丹两道,再刷面漆两道 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	kg	1547.28			
36	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:直立型玻璃球喷头 2. 安装部位:地下室 3. 材质、型号、规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	728			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上消防水

标段：海口日报印刷厂消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	031003003020	法兰阀门	1. 名称: 法兰信号阀 2. 材质: 详见招标文件、图纸及相关文件 3. 规格: DN200 4. 连接方式: 法兰连接 5. 安装部位: 地上 6. 其他: 包含法兰安装; 其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	1			
38	031003003021	法兰阀门	1. 名称: 法兰信号阀 2. 材质: 详见招标文件、图纸及相关文件 3. 规格: DN150 4. 连接方式: 法兰连接 5. 安装部位: 地上 6. 其他: 包含法兰安装等; 其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	4			
39	031003003022	法兰阀门	1. 名称: 法兰信号阀 2. 材质: 详见招标文件、图纸及相关文件 3. 规格: DN80 4. 连接方式: 法兰连接 5. 安装部位: 地上 6. 其他: 包含法兰安装等; 其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	3			
40	031003001001	螺纹阀门	1. 名称: 自动排气阀 2. 材质: 详见招标文件、图纸及相关文件 3. 规格: DN25 4. 连接方式: 螺纹连接 5. 安装部位: 地上 6. 其他: 其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	1			
41	030901006003	水流指示器	1. 名称: 水流指示器 2. 规格: DN200 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其他: 包含法兰安装; 其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	1			
42	030901006002	水流指示器	1. 名称: 水流指示器 2. 规格: DN150 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其他: 包含法兰安装; 其他详见招标文件、图	个	4			
本页小计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上消防水

标段：海口日报印刷厂消防工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			纸及相关文件					
43	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格:DN80 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他:包含法兰安装; 其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	3			
44	030901007001	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 材质:详见招标文件、图纸及相关文件 3. 规格:DN200/150/80 4. 连接方式:法兰连接	个	8			
45	031002003009	套管	1. 名称、类型:穿楼板钢套管 2. 材质:钢制 3. 规格:主管规格DN200 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	2			
46	031002003010	套管	1. 名称、类型:穿楼板钢套管 2. 材质:钢制 3. 规格:主管规格DN150 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	5			
47	031002003011	套管	1. 名称、类型:穿楼板钢套管 2. 材质:钢制 3. 规格:主管规格DN80 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	1			
48	030901008002	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 材质、规格:DN25 3. 连接方式:螺纹连接	组	8			
49	030905002004	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试 2. 类型:自动喷水灭火系统	点	8			
		措施项目						
50	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆 2. 专业:地上消防水	项	1			
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

标段：海口日报印刷厂消防工程

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上消防水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 不同，所以 请参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				
7	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时，

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上  
消防水

标段：海口日报印刷厂消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地下室消防电

标段：海口日报印刷厂消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	3.1	地下室消防电						
	3.1.1	拆除工程						
1	030412001003	应急灯拆除	1. 名称:应急灯拆除	套	25			
2	030412001006	标志、诱导灯拆除	1. 名称:标志、诱导灯拆除	套	27			
3	030412001007	出口灯拆除	1. 名称:出口灯拆除	套	4			
4	030404017001	配电箱拆除	1. 名称:配电箱拆除	台	3			
5	030404017002	端子箱拆除	1. 名称:端子箱拆除	台	3			
6	030411001001	镀锌管道拆除	1. 名称:镀锌管道拆除 2. 规格:DN20	m	15.22			
7	030411004001	电线拆除	1. 名称:电线拆除 2. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 以内	m	116.35			
8	030411004002	电线拆除	1. 名称:电线拆除 2. 规格:4mm <sup>2</sup> 以内	m	86.14			
9	030904001001	拆除编码型感烟探测器	1. 名称:拆除编码型感烟探测器 2. 安装范围:地下室	个	45			
10	030904005001	拆除声光报警器	1. 名称:拆除声光报警器 2. 安装范围:地下室	个	3			
11	030904003001	拆除按钮	1. 名称:拆除手动报警按钮 2. 安装范围:地下室	个	3			
12	030904008001	拆除短路隔离器	1. 名称:拆除短路隔离器 2. 安装范围:地下室	个	3			
13	030904007001	拆除消防广播(扬声器)	1. 名称:拆除消防广播扬声器 2. 安装范围:地下室	个	4			
14	030904006001	拆除消防专用电话分机	1. 名称:拆除消防专用电话分机 2. 安装范围:地下室	个	1			
15	030904006002	拆除消防警铃	1. 名称:拆除消防警铃 2. 安装范围:地下室	个	5			
16	030904003002	拆除按钮	1. 名称:拆除消火栓起泵按钮 2. 安装范围:地下室	个	6			
17	030904008002	拆除输入模块	1. 名称:拆除输入模块 2. 安装范围:地下室	个	1			
18	030904008003	拆除输入/输出模块	1. 名称:拆除输入/输出模块	个	1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地下室消防电  
 标段：海口日报印刷厂消防工程  
 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 安装范围：地下室					
19	030904008004	拆除输出模块	1. 名称：拆除输出模块 2. 安装范围：地下室	个	1			
20	030904004001	拆除区域显示器	1. 名称：拆除区域显示器 2. 安装范围：地下室	个	1			
21	030507007001	拆除防火门门磁开关	1. 名称：拆除防火门门磁开关 2. 安装范围：地下室	台	3			
22	030904008005	拆除消防电源监控模块	1. 名称：拆除消防电源监控模块 2. 安装范围：地下室	个	1			
23	010103002001	垃圾外运	1. 废弃料品种：拆除物 2. 运距：10km	m3	6			
	3.1.2	照明系统						
24	030412004001	装饰灯	1. 名称：集中电源集中控制型壁挂应急照明灯 2. 规格：LED，自带蓄电池，满足图纸、招标文件及相关文件要求 3. 安装形式：墙上安装 4. 安装范围：地下室 5. 其他：其他详见招标文件、图纸及相关文件	套	25			
25	030412004002	装饰灯	1. 名称：集中电源集中控制型安全出口标志灯 2. 规格：LED，自带蓄电池，满足图纸、招标文件及相关文件要求 3. 安装形式：门上安装 4. 安装范围：地下室 5. 其他：其他详见招标文件、图纸及相关文件	套	4			
26	030412004003	装饰灯	1. 名称：集中电源集中控制型楼层标志灯 2. 规格：LED，自带蓄电池，满足图纸、招标文件及相关文件要求 3. 安装形式：墙上安装 4. 安装范围：地下室 5. 其他：其他详见招标文件、图纸及相关文件	套	1			
27	030412004004	装饰灯	1. 名称：集中电源集中控制型单面标志灯 2. 规格：LED，自带蓄电	套	27			
本页小计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地下室消防电

标段：海口日报印刷厂消防工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			池，满足图纸、招标文件及相关文件要求 3. 安装形式：墙上安装或吊装 4. 安装范围：地下室 5. 其他：其他详见招标文件、图纸及相关文件					
28	030412001004	普通灯具	1. 名称：单管荧光应急灯（配电子镇流器） 2. 规格：LED，自带蓄电池，满足图纸、招标文件及相关文件要求 3. 安装形式：吸顶安装 4. 安装范围：地下室 5. 其他：其他详见招标文件、图纸及相关文件	套	2			
29	030404017003	配电箱	1. 名称：照明配电箱 2. 规格：详见图纸 3. 安装范围：地下室	台	3			
30	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：暗敷设 5. 安装范围：地下室 6. 其他：包含开槽及修复等；其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	468.11			
31	030411004003	配线	1. 名称：铜芯电线 2. 配线形式：穿管敷设 3. 规格：WDZN-BYJ-2.5 4. 安装范围：地下室 5. 其他：其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	936.22			
32	030411004004	配线	1. 名称：多芯电线 2. 配线形式：穿管敷设 3. 规格：WDZN-RYSP-2x2.5 4. 安装范围：地下室 5. 其他：其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	468.11			
	3.1.3	火灾自动报警及消防联动系统						
33	030904001004	编码型感烟探测器	1. 名称：编码型感烟探测器 2. 规格：满足招标文件、	个	45			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地下室消防电  
 标段：海口日报印刷厂消防工程  
 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			图纸及相关文件 3. 安装方式:吸顶安装 4. 安装范围:地下室 5. 其他:包含底座安装; 其他详见招标文件、图纸及相关文件					
34	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器(具有语音功能) 2. 规格:满足招标文件、图纸及相关文件 3. 安装方式:墙上安装 4. 安装范围:地下室 5. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	3			
35	030904003004	按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:满足招标文件、图纸及相关文件 3. 安装方式:墙上安装 4. 安装范围:地下室 5. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	3			
36	030904008006	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器 2. 规格:满足招标文件、图纸及相关文件 3. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件 4. 安装范围:地下室	个	3			
37	030904007003	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播扬声器 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:吸顶安装 4. 安装范围:地下室 5. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	4			
38	030904006003	消防专用电话分机	1. 名称:消防专用电话分机 2. 规格:满足招标文件、图纸及相关文件 3. 安装方式:墙上安装 4. 安装范围:地下室 5. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	1			
39	030904006004	消防警铃	1. 名称:消防警铃 2. 规格:满足招标文件、图纸及相关文件 3. 安装方式:墙上安装	个	5			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地下室消防电

标段：海口日报印刷厂消防工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 安装范围:地下室 5. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件					
40	030904009002	消防接线箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 规格:满足招标文件、图纸及相关文件 3. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件 4. 安装范围:地下室	台	1			
41	030904003005	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格:满足招标文件、图纸及相关文件 3. 安装方式:消火栓箱内安装 4. 安装范围:地下室 5. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	6			
42	030904008007	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 规格:满足招标文件、图纸及相关文件 3. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件 4. 安装范围:地下室	个	1			
43	030904008008	输入/输出模块	1. 名称:输入/输出模块 2. 规格:满足招标文件、图纸及相关文件 3. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件 4. 安装范围:地下室	个	1			
44	030904008009	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 规格:满足招标文件、图纸及相关文件 3. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件 4. 安装范围:地下室	个	1			
45	030507007002	防火门门磁开关	1. 名称:防火门门磁开关 2. 规格:详见图纸 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件 4. 安装范围:地下室	台	3			
46	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 安装范围:地下室 5. 其他:其他详见招标文件	个	45			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地下室消防电 标段：海口日报印刷厂消防工程 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			件、图纸及相关文件					
47	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷设 5. 安装范围:地下室 6. 其他:包含开槽及修复,其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	295.32			
48	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗敷设 5. 安装范围:地下室 6. 其他:包含开槽及修复,其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	147.28			
49	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:NH-RVS-2X1.5 3. 配线方式:管内敷设 4. 安装范围:地下室 5. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	295.32			
50	030411004006	配线	1. 名称:电源干线 2. 型号、规格:NH-BV-4 3. 配线方式:管内敷设 4. 安装范围:地下室 5. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	190.84			
51	030411004007	配线	1. 名称:电源支线 2. 型号、规格:NH-BV-2.5 3. 配线方式:管内敷设 4. 安装范围:地下室 5. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	96.24			
52	030411004008	配线	1. 名称:消防电话线 2. 型号、规格:NH-RVVP-2X1.5 3. 配线方式:管内敷设 4. 安装范围:地下室 5. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	73.73			
53	030411004009	配线	1. 名称:消防广播线	m	90.48			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地下室消防电

标段：海口日报印刷厂消防工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 型号、规格:NH-RVVP-2X1.5 3. 配线方式:管内敷设 4. 安装范围:地下室 5. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件					
54	030408002001	控制电缆	1. 名称:联动控制线 2. 型号、规格:NH-KVV-14x1.5 3. 配线方式:桥架内/管内敷设 4. 安装范围:地下室 5. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	133.25			
55	030904007005	火灾事故广播、消防通讯系统调试	1. 类型:广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件 3. 安装范围:地下室	个	4			
	3.1.4	消防设备电源监控系统						
56	030904008010	消防电源监控模块	1. 名称:消防电源监控模块 2. 规格:满足招标文件、图纸及相关文件 3. 配置:每个配电箱处的全部消防电源监控模块按1处计算,且满足招标文件、图纸及相关文件;投标时请综合考虑 4. 安装范围:地下室 5. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	2			
57	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷设 5. 安装范围:地下室 6. 其他:包含开槽及修复,其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	55.47			
58	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:NH-RVS-2X1.5 3. 配线方式:管内敷设	m	55.47			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地下室消防电  
 标段：海口日报印刷厂消防工程  
 第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 安装范围:地下室 5. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件					
59	030411004011	配线	1. 名称:电源线 2. 型号、规格:NH-BV-2.5 3. 配线方式:管内敷设 4. 安装范围:地下室 5. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	110.94			
	3.1.5	电气火灾监控系统						
60	030904008011	电气火灾监控器	1. 名称:电气火灾监控器 2. 规格:满足招标文件、图纸及相关文件 3. 配置:详见图纸 4. 安装范围:地下室 5. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	3			
61	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷设 5. 安装范围:地下室 6. 其他:包含开槽及修复,其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	98.24			
62	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:ZR-RVVP-6x1.0 3. 配线方式:管内敷设 4. 安装范围:地下室 5. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	98.24			
		措施项目						
63	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆 2. 专业:地下室消防电	项	1			
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

标段：海口日报印刷厂消防工程

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地下室消防电

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。







(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地下室消防电

标段：海口日报印刷厂消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上消防电 标段：海口日报印刷厂消防工程 第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	3.2	地上消防电						
	3.2.1	拆除工程						
1	030412001006	单双管荧光灯拆除	1. 名称:单双管荧光灯拆除	套	200			
2	030412001007	筒灯拆除	1. 名称:筒灯拆除	套	100			
3	030412001008	应急灯拆除	1. 名称:应急灯拆除	套	98			
4	030412001010	标志、诱导灯拆除	1. 名称:标志、诱导灯拆除	套	134			
5	030404017004	配电箱拆除	1. 名称:配电箱拆除	台	7			
6	030404017005	端子箱拆除	1. 名称:端子箱拆除	台	5			
7	030411001007	镀锌管道拆除	1. 名称:镀锌管道拆除 2. 规格:DN20	m	2120.61			
8	030411004013	电线拆除	1. 名称:电线拆除 2. 规格:2.5mm2以内	m	1744.31			
9	030411004014	电线拆除	1. 名称:电线拆除 2. 规格:4mm2以内	m	516.38			
10	030904001007	拆除编码型感烟探测器	1. 名称:拆除编码型感烟探测器	个	177			
11	030904005003	拆除声光报警器	1. 名称:拆除声光报警器	个	17			
12	030904003007	拆除按钮	1. 名称:拆除手动报警按钮	个	17			
13	030904008012	拆除短路隔离器	1. 名称:拆除短路隔离器	个	17			
14	030904007006	拆除消防广播(扬声器)	1. 名称:拆除消防广播扬声器	个	26			
15	030904006005	拆除消防专用电话分机	1. 名称:拆除消防专用电话分机	个	1			
16	030904006006	拆除消防警铃	1. 名称:拆除消防警铃	个	23			
17	030904003008	拆除按钮	1. 名称:拆除消火栓起泵按钮	个	39			
18	030904008013	拆除输入模块	1. 名称:拆除输入模块	个	12			
19	030904008014	拆除输入/输出模块	1. 名称:拆除输入/输出模块	个	20			
20	030904008015	拆除输出模块	1. 名称:拆除输出模块	个	12			
21	030904014001	拆除消防电话专用主机	1. 名称:拆除消防电话主机	台	1			
22	030904016001	拆除消防备用电源	1. 名称:拆除消防专用电源	套	1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上消防电  
 标段：海口日报印刷厂消防工程  
 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	030904015001	拆除显示装置CRT	1. 名称:拆除显示装置CRT	台	1			
24	030904014002	拆除消防应急广播控制器	1. 名称:拆除消防应急广播控制器	台	1			
25	030904013001	拆除火灾报警控制主机	1. 名称:拆除火灾报警控制主机	台	1			
26	030904013002	拆除消防联动控制屏	1. 名称:拆除消防联动控制屏	台	1			
27	030507002001	拆除防火门监控器	1. 名称:拆除防火门监控器	套	1			
28	030507007003	拆除防火门门磁开关	1. 名称:拆除防火门门磁开关	台	14			
29	030904008016	拆除消防电源监控模块	1. 名称:拆除消防电源监控模块	个	1			
30	030904010001	拆除消防设备电源监控器	1. 名称:拆除消防设备电源监控器	台	1			
31	010103002002	垃圾外运	1. 废弃料品种:拆除物 2. 运距:10km	m3	26			
	3.2.2	照明系统						
32	030412004005	装饰灯	1. 名称:集中电源集中控制型壁挂应急照明灯 2. 规格:LED, 自带蓄电池, 满足图纸、招标文件及相关文件要求 3. 安装形式:墙上安装 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	套	107			
33	030412004006	装饰灯	1. 名称:集中电源集中控制型安全出口标志灯 2. 规格:LED, 自带蓄电池, 满足图纸、招标文件及相关文件要求 3. 安装形式:门上安装 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	套	110			
34	030412004007	装饰灯	1. 名称:集中电源集中控制型楼层标志灯 2. 规格:LED, 自带蓄电池, 满足图纸、招标文件及相关文件要求 3. 安装形式:墙上安装 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	套	14			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上消防电

标段：海口日报印刷厂消防工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
35	030412004008	装饰灯	1. 名称:集中电源集中控制型单面标志灯 2. 规格:LED, 自带蓄电池, 满足图纸、招标文件及相关文件要求 3. 安装形式:墙上安装或吊装 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	套	36			
36	030412001009	普通灯具	1. 名称:双管荧光应急灯(配电子镇流器) 2. 规格:LED, 自带蓄电池, 满足图纸、招标文件及相关文件要求 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	套	2			
37	030404017006	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:详见图纸	台	7			
38	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗敷设 5. 其他:包含开槽及修复等; 其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	1252.98			
39	030411004015	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	2505.96			
40	030411004016	配线	1. 名称:多芯电线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:WDZN-RYSP-2x2.5 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	1252.98			
	3.2.3	火灾自动报警及消防联动系统						
41	030904001009	编码型感烟探测器	1. 名称:编码型感烟探测器 2. 规格:满足招标文件、图纸及相关文件 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:包含底座安装;	个	177			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上消防电  
 标段：海口日报印刷厂消防工程  
 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			其他详见招标文件、图纸及相关文件					
42	030904005004	声光报警器	1. 名称:声光报警器(具有语音功能) 2. 规格:满足招标文件、图纸及相关文件 3. 安装方式:墙上安装 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	17			
43	030904003010	按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:满足招标文件、图纸及相关文件 3. 安装方式:墙上安装 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	17			
44	030904008017	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器 2. 规格:满足招标文件、图纸及相关文件 3. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	17			
45	030904006007	消防专用电话分机	1. 名称:消防专用电话分机 2. 规格:满足招标文件、图纸及相关文件 3. 安装方式:墙上安装 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	1			
46	030904006008	消防警铃	1. 名称:消防警铃 2. 规格:满足招标文件、图纸及相关文件 3. 安装方式:墙上安装 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	23			
47	030904009004	消防接线箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 规格:满足招标文件、图纸及相关文件 3. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	台	5			
48	030904003011	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格:满足招标文件、图纸及相关文件 3. 安装方式:消火栓箱内安装 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	39			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上消防电

标段：海口日报印刷厂消防工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
49	030904008018	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 规格:满足招标文件、图纸及相关文件 3. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	12			
50	030904008019	输入/输出模块	1. 名称:输入/输出模块 2. 规格:满足招标文件、图纸及相关文件 3. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	20			
51	030904008020	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 规格:满足招标文件、图纸及相关文件 3. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	12			
52	030904014003	消防电话专用主机	1. 名称:消防电话主机 2. 规格:详见图纸 3. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	台	1			
53	030904016002	消防备用电源	1. 名称:消防专用电源 2. 规格:详见图纸 3. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	套	1			
54	030904015002	显示装置 CRT	1. 名称:显示装置 CRT 2. 规格:详见图纸 3. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	台	1			
55	030904014004	消防应急广播控制器	1. 名称:消防应急广播控制器 2. 规格:详见图纸 3. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	台	1			
56	030904013003	火灾报警控制主机	1. 名称:火灾报警控制主机 2. 安装方式:满足招标文件、图纸及相关文件 3. 点数:详见招标文件、图纸及相关文件 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	台	1			
57	030904013004	消防联动控制屏	1. 名称:消防联动控制屏 2. 安装方式:详见招标文件、图纸及相关文件 3. 规格:详见招标文件、图纸及相关文件	台	1			
本页小计								



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上消防电

标段：海口日报印刷厂消防工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件					
58	030507002002	防火门监控器	1. 名称:防火门监控器 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:详见图纸 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	套	1			
59	030507007004	防火门门磁开关	1. 名称:防火门门磁开关 2. 规格:详见图纸 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	台	14			
60	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	145			
61	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷设 5. 其他:包含开槽及修复, 其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	3102.61			
62	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗敷设 5. 其他:包含开槽及修复, 其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	2006.32			
63	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:NH-RVS-2X1.5 3. 配线方式:管内敷设 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	2733.67			
64	030411004018	配线	1. 名称:电源干线 2. 型号、规格:NH-BV-4 3. 配线方式:管内敷设 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	842.64			
65	030411004019	配线	1. 名称:电源支线 2. 型号、规格:NH-BV-2.5	m	2628.94			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上消防电  
 标段：海口日报印刷厂消防工程  
 第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 配线方式:管内敷设 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件					
66	030411004020	配线	1. 名称:消防电话线 2. 型号、规格:NH-RVVP-2X1.5 3. 配线方式:管内敷设 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	363.29			
67	030411004021	配线	1. 名称:消防广播线 2. 型号、规格:NH-RVVP-2X1.5 3. 配线方式:管内敷设 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	386.12			
68	030408002002	控制电缆	1. 名称:联动控制线 2. 型号、规格:NH-KVV-14x1.5 3. 配线方式:桥架内/管内敷设 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	65.33			
69	030904007007	火灾事故广播、消防通讯系统调试	1. 类型:广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	18			
70	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 2. 点数:500点以内	系统	1			
	3.2.4	消防设备电源监控系统						
71	030904008021	消防电源监控模块	1. 名称:消防电源监控模块 2. 规格:满足招标文件、图纸及相关文件 3. 配置:每个配电箱处的全部消防电源监控模块按1处计算,且满足招标文件、图纸及相关文件;投标时请综合考虑 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	1			
72	030904010002	消防设备电源监控器	1. 名称:消防设备电源监控器 2. 规格:详见图纸	台	1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上消防电

标段：海口日报印刷厂消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件					
73	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷设 5. 其他:包含开槽及修复,其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	33.68			
74	030411004022	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:NH-RVS-2X1.5 3. 配线方式:管内敷设 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	33.68			
75	030411004023	配线	1. 名称:电源线 2. 型号、规格:NH-BV-2.5 3. 配线方式:管内敷设 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	67.36			
	3.2.5	电气火灾监控系统						
76	030904008022	电气火灾监控器	1. 名称:电气火灾监控器 2. 规格:满足招标文件、图纸及相关文件 3. 配置:详见图纸 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	8			
77	030904010003	电气火灾监控主机	1. 名称:电气火灾监控主机 2. 规格:详见图纸 3. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	台	1			
78	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷设 5. 其他:包含开槽及修复,其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	212.36			
79	030411004024	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:ZR-RVVP-6x1.0	m	212.36			
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

标段：海口日报印刷厂消防工程

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上消防电

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上  
消防电

标段：海口日报印刷厂消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地下室通风  
 标段：海口日报印刷厂消防工程  
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	4.1	地下室通风						
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称:消防加压风机 2. 编号:ZY-B1-1 3. 规格:风量: 风量1100 0m3/h, N=2.2KW, 380V 4. 减振底座形式、数量: 含减震垫 5. 安装方式:吊装安装 6. 其他:包含设备支架, 设备支架刷防锈漆两遍, 调和漆两遍 7. 其他:含风机检查接线 ;其他详见招标文件、图 纸及相关文件	台	1			
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 形状:矩形 3. 规格:450mm<矩形(长 边)≤630mm 4. 板材厚度: δ=1.0mm 5. 管件、法兰等附件及 支架设计要求:支架、法 兰刷红丹防锈漆二遍,不 保温明装部分再刷磁性 调和漆二遍,未详之处 详见图纸 6. 安装范围:地下室 7. 其他:其他详见招标文 件、图纸及相关文件	m2	9.57			
3	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 形状:矩形 3. 规格:630mm<矩形(长 边)≤1000mm 4. 板材厚度: δ=1.0mm 5. 管件、法兰等附件及 支架设计要求:支架、法 兰刷红丹防锈漆二遍,不 保温明装部分再刷磁性 调和漆二遍,未详之处 详见图纸 6. 安装范围:地下室 7. 其他:其他详见招标文 件、图纸及相关文件	m2	7.56			
4	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管	m2	1.58			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地下室通风

标段：海口日报印刷厂消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 形状:圆形 3. 规格:450mm<直径≤630mm 4. 板材厚度: δ=0.75mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:支架、法兰刷红丹防锈漆二遍,不保温明装部分再刷磁性调和漆二遍,未详之处详见图纸 6. 安装范围:地下室 7. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件					
5	030702001004	风管软接头	1. 名称:风管软接头 2. 材质:详见招标文件、图纸及相关文件 3. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件 4. 安装范围:地下室	m2	0.79			
6	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1200*630 3. 类型:铝合金 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	1			
7	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:常闭多叶电动/手动风口 2. 规格:800*450 3. 类型:铝合金 4. 安装范围:地下室 5. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	1			
8	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:电动多叶调节阀 2. 规格:800*450 3. 安装范围:地下室 4. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	1			
9	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:电动多叶调节阀 2. 规格:500*250 3. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	1			
10	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630*250 3. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	1			
11	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀	个	1			
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地下室通风  
 标段：海口日报印刷厂消防工程  
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于费率浮动，安责险费率不同，所以请参照琼建【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地下室通风

标段：海口日报印刷厂消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上通风

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	4.2地上通风		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上通风 标段：海口日报印刷厂消防工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	4.2	地上通风						
1	030108003005	轴流通风机	1. 名称:消防加压风机 2. 编号:ZY-RF-1 3. 规格:风量46000m3/h, N=15KW, 380V 4. 减振底座形式、数量:含减震垫 5. 安装方式:吊装安装 6. 其他:包含设备支架,设备支架刷防锈漆两遍,调和漆两遍 7. 其他:含风机检查接线;其他详见招标文件、图纸及相关文件	台	1			
2	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 形状:矩形 3. 规格:450mm<矩形(长边)≤630mm 4. 板材厚度:δ=1.0mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:支架、法兰刷红丹防锈漆二遍,不保温明装部分再刷磁性调和漆二遍,未详之处详见图纸 6. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m2	3.71			
3	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 形状:矩形 3. 规格:630mm<矩形(长边)≤1000mm 4. 板材厚度:δ=1.0mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:支架、法兰刷红丹防锈漆二遍,不保温明装部分再刷磁性调和漆二遍,未详之处详见图纸 6. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m2	37.95			
4	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 形状:矩形 3. 规格:1500mm<直径≤	m2	52.32			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上通风 标段：海口日报印刷厂消防工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2000mm 4. 板材厚度： $\delta=1.5\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求：支架、法兰刷红丹防锈漆二遍，不保温明装部分再刷磁性调和漆二遍，未详之处详见图纸 6. 其他：其他详见招标文件、图纸及相关文件					
5	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌风管 2. 形状：圆形 3. 规格： $630\text{mm}<\text{直径}\leq 1000\text{mm}$ 4. 板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求：支架、法兰刷红丹防锈漆二遍，不保温明装部分再刷磁性调和漆二遍，未详之处详见图纸 6. 其他：其他详见招标文件、图纸及相关文件	m <sup>2</sup>	1.01			
6	030702001010	风管软接头	1. 名称：风管软接头 2. 材质：详见招标文件、图纸及相关文件 3. 其他：其他详见招标文件、图纸及相关文件	m <sup>2</sup>	1.01			
7	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：自垂百叶百叶送风口 2. 规格：800*1100H 3. 类型：铝合金 4. 其他：其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	3			
8	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：1050*700 3. 类型：铝合金 4. 其他：其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	1			
9	030703001011	碳钢阀门	1. 名称：电动多叶调节阀 2. 规格：630*400 3. 其他：其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	1			
10	030703001012	碳钢阀门	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：800*850	个	2			
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上通风工程  
 标段：海口日报印刷厂消防工程  
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 不同，所以 请参照琼建 【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				
7	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时，

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-地上  
通风

标段：海口日报印刷厂消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-  
室外土建

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	5.1土石方工程		
1.2	5.2钢筋混凝土工程		
1.3	5.3防水工程		
1.4	5.4装饰工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-室外土建

标段：海口日报印刷厂消防工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	5.1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 机械挖土方人工配合 2. 土质类别：一、二类土	m3	390.16			
2	010103001001	回填方	1. 回填土：一、二类土 2. 机械夯实	m3	84.7			
3	010103002001	余方弃置	1. 机械装车、自卸汽车外运 2. 运距：5KM	m3	305.46			
	5.2	钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级：C20 2. 混凝土拌合要求：预拌 3. 混凝土泵送	m3	87.36			
5	010501004001	满堂基础	1. 混凝土强度等级：C30 2. 混凝土拌合要求：预拌 3. 混凝土泵送	m3	29.04			
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级：C30 2. 混凝土拌合要求：预拌 3. 混凝土泵送	m3	6.62			
7	010504001001	直形墙	1. 混凝土强度等级：C30 2. 混凝土拌合要求：预拌 3. 混凝土泵送	m3	34.2			
8	010505001001	有梁板	1. 混凝土强度等级：C30 2. 混凝土拌合要求：预拌 3. 混凝土泵送	m3	16.43			
9	011702001001	垫层	1. 矩形柱模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	3.85			
10	011702001002	筏板	1. 筏板模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	12.88			
11	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	44.16			
12	011702011001	直形墙	1. 基础梁模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运	m2	235.52			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-室外土建  
 标段：海口日报印刷厂消防工程  
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			输					
13	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	89.52			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：:HRB400直径6~10mm 2. 工作内容：供应、制作、安装 3. 钢筋损耗均由承包商在综合单价中自行考虑	t	4.05			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：:HRB400直径12~18mm 2. 工作内容：供应、制作、安装 3. 钢筋损耗均由承包商在综合单价中自行考虑	t	3.48			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：:HRB400直径20~25mm 2. 工作内容：供应、制作、安装 3. 钢筋损耗均由承包商在综合单价中自行考虑	t	2.84			
5.3		防水工程						
17	010903001001	墙面防水	1. 20厚1:2水泥砂浆找平 2. 刷基层处理剂一遍 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料两遍 4. 点粘350号石油沥青毛毡一层保护 5. 30厚C20细石混凝土保护层 6. 详见施工图	m2	139.84			
18	010904001001	地板防水	1. 20厚1:2水泥砂浆找平 2. 刷基层处理剂一遍 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料两遍 4. 点粘350号石油沥青毛毡一层保护 5. 30厚C20细石混凝土保护层 6. 详见施工图	m2	83.64			
5.4		装饰工程						
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-室外土建  
 标段：海口日报印刷厂消防工程  
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.61				

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-室外  
土建

标段：海口日报印刷厂消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-  
室外安装工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	6.1管道工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-室外安装工程  
 标段：海口日报印刷厂消防工程  
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	6.1	管道工程						
	6.1.1	土方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m3	141.38			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m3	123.71			
3	010103001002	砂垫层	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m3	17.67			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:10km	m3	17.67			
	6.1.2	管道安装						
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PE管, DN 200 3. 连接形式:详见图纸及要求 4. 压力试验及冲洗设计要求:合格 5. 要求:包含管件等安装 6. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	107.49			
6	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PE管, DN 150 3. 连接形式:详见图纸及要求 4. 压力试验及冲洗设计要求:合格 5. 要求:包含管件等安装 6. 其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	139.35			
7	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PE管, DN 100	m	14.6			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-室外安装工程      标段：海口日报印刷厂消防工程      第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 连接形式: 详见图纸及要求 4. 压力试验及冲洗设计要求: 合格 5. 要求: 包含管件等安装 6. 其他: 其他详见招标文件、图纸及相关文件					
8	031003003001	法兰阀门	1. 名称: 法兰闸阀 2. 材质: 详见招标文件、图纸及相关文件 3. 规格: DN200 4. 连接方式: 法兰连接 5. 安装部位: 地下室 6. 其他: 包含法兰安装; 其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	1			
9	031003003002	法兰阀门	1. 名称: 法兰闸阀 2. 材质: 详见招标文件、图纸及相关文件 3. 规格: DN100 4. 连接方式: 法兰连接 5. 其他: 包含法兰安装; 其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	1			
10	031003003003	法兰阀门	1. 名称: 法兰液压水位控制阀 2. 材质: 详见招标文件、图纸及相关文件 3. 规格: DN100 4. 连接方式: 法兰连接 5. 其他: 包含法兰安装; 其他详见招标文件、图纸及相关文件	个	1			
11	040504001001	砖砌阀门井	1. 名称: 砖砌阀门井 2. 规格: 满足招标文件、图纸及相关文件 3. 其他: 其他详见招标文件、图纸及相关文件	座	1			
12	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称: 消防水泵接合器 2. 材质: 详见招标文件、图纸及相关文件 3. 规格: DN150, SQS150-A 4. 连接方式: 法兰连接 5. 其他: 包含法兰安装;	套	10			
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

标段：海口日报印刷厂消防工程

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-室外安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 不同，所以 请参照琼建 【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				
7	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时，

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口日报印刷厂消防工程-室外  
安装工程

标段：海口日报印刷厂消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。