

# 用户需求

## 1. 项目名称:

白沙县七坊镇那来村 1 宗、牙旺村 1 宗饮水安全巩固提升工程

## 2. 项目包号及名称:

A 包:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会大坡村饮水安全工程

B 包:白沙黎族自治县七坊镇牙旺村委会牙旺村饮水安全巩固提升工程

## 3. 项目建设地点及工期

建设地点: 海南省白沙黎族自治县。

工期: 60 日历天。

## 4. 控制价:

A 包: 1273187.71 元

B 包: 1488579.49 元

## 5. 采购方式及范围

采购方式: 竞争性谈判

范围: 市政公用工程施工总承包

## 6. 项目现状、建设规模及建设内容:

A 包:白沙黎族自治县七坊镇那来村委会大坡村饮水安全工程

拟建项目为白沙黎族自治县七坊镇那来村委会大坡村饮水安全工程。具体建设内容如下:

敷设钢衬聚氯乙烯输水管道 DN75 长度为 3105m, DN50 长度为 125m。  
敷设配水管道总长度为 435m,其中 DN50 的 PVC-U 管道 366m, DN40 的 PVC-U 管道 69m; 预留 DN25 的 PVC-U 管道 6 组; DN110 钢套管 9m, DN70 钢套管

15m。新建拦水坝 1 座，过滤池 1 座，30m<sup>3</sup>水塔 1 座，设备房 1 间，配备二氧化氯消毒器（CTT）1 套；1.0×0.7m 水表井 1 座，2.75×1.5m 减压井 3 座，Φ700 阀门井 11 座，Φ1200 排气井 7 座，Φ1200 排泥阀井 7 座；道路破除及修复 55m<sup>2</sup>。

#### **B 包:白沙黎族自治县七坊镇牙旺村委会牙旺村饮水安全巩固提升工程**

拟建项目为白沙黎族自治县七坊镇牙旺村委会牙旺村饮水安全巩固提升工程。具体建设内容如下：

敷设 DN75 钢衬聚氯乙烯输水管道长度为 1270m。敷设 DN32-50 配水管道总长度为 3470m，其中 DN50 的 PVC-U 管道 1360m，DN40 的 PVC-U 管道 1872m，DN32 的 PVC-U 管道 238m；预留 DN25 的 PVC-U 管道 165 组；DN110 钢套管 5m，DN70 钢套管 64m。新建 50m<sup>3</sup>水塔 1 座，设备房 1 间，配备二氧化氯消毒器（CTT）1 套；1.0×0.7m 水表井 1 座，2.75×1.5m 减压井 4 座，Φ700 阀门井 22 座，Φ1200 排气井 4 座，Φ1200 排泥阀井 5 座；道路破除及修复 150m<sup>2</sup>。