

投标总价

招 标 人：文昌市会文镇人民政府

工 程 名 称：海南省文昌市会文镇冯家湾综合体示范园区道路改造工程

投标总价（小写）：2057326.99元

（大写）：贰佰零伍万柒仟叁佰贰拾陆元玖角玖分


投 标 人：文昌市第二建筑安装工程公司



法 定 代 表 人
或 者 授 权 人：程

(签字或盖章)

编 制 人：陈硕



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：2019年11月6日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：海南省文昌市会文镇冯家
湾综合林示范区园区道路改造工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1761519.53	
1.1	拆除恢复工程	86423.95	
1.2	土方工程	406756.61	
1.3	路基工程	857142	
1.4	软基处理	126091.44	
1.5	拆除增加恢复涵管	68813.46	
1.6	路基排水防护工程	200211.26	
1.7	单独计费	16080.81	
二	措施项目费	75331.53	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	75331.53	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	34668.06	
2.2	其中：临时设施费	29146.89	
2.3	其中：雨季施工增加费	9526.06	
2.4	其中：夜间施工增加费	1990.52	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	8000	—
3.1	其中：暂列金额	8000	—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：其他项目费		—
四	规费	42604.89	—
4	其中：垃圾处理费		—
5	其中：社保费	42604.89	—
五	税金	169871.04	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		2,057,326.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海南省文昌市会文镇冯家湾综合体示范园区道路
改造工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		整个项目					1761519.53	
		拆除恢复工程					86423.95	
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 人机挖沟槽土方新拆	m ³	140.35	3.59	503.86	
2	041001006001	拆除通信光缆	1. 拆除通信光缆 2. 60芯以下	m	802	1.9	1523.8	
3	031103008001	光缆	1. 埋地安装通信光缆 2. 60芯以下 3. 利用原通信光缆	m	802	6.34	5084.68	
4	040101002003	挖沟槽土方	1. 人机挖沟槽土方新迁移	m ³	140.35	3.59	503.86	
5	040103001002	回填方	2. 人工回填土方新迁移	m ³	140.35	14.49	2033.67	
6	041001010001	拆除水泥电杆	1. 拆除水泥电杆 2. 高度12m以内	根	44	92.71	4079.24	
7	040802003002	高压导线拆除	1. 钢芯铝绞线导线35mm ² (单线)拆除	km	6.6	212.09	1399.79	
8	040802001001	安装水泥电杆	1. 安装水泥电杆 2. 高度12m以内 3. 利用原水泥电杆 4. 砼基础	根	44	463.61	20398.84	
9	040802003001	高压导线架设	1. 安装钢芯铝绞线35mm(单线) 2. 电杆杆上 3. 利用原钢芯绞线	km	6.6	906.18	5980.79	
10	041001007001	拆除碎石围堰	1. 拆除碎石围堰	m ³	51.17	143.17	7326.01	
11	041001008001	拆除砖混混凝土结构平房	1. 拆除砖混混凝土结构平房	m ³	2.4	410.41	984.98	
12	041001007002	拆除碎石结构拆原水沟	1. 拆除碎石结构拆原水沟	m ³	175	143.17	25054.75	
13	040102001001	挖装石渣	1. 挖石渣 2. 装车	m ³	228.57	8.71	1990.84	
14	040103002001	石渣弃运	1. 石渣汽车弃运 2. 运距1km	m ³	228.57	13.82	3158.84	
15	041001009001	迁移配电箱	1. 迁移配电箱 2. 拆除配电箱 3. 重新安装配电箱(利用原箱) 4. 新做配电箱基础	座	2	3200	6400	
		土方工程					406756.61	
16	010101002001	挖清表土方	1. 挖清表土方 2. 装车	m ³	2340	5.92	13618.8	
17	010103002001	清表土弃运	1. 清表土弃运 2. 汽车外运	m ³	2340	8.42	19702.8	
本页小计							119745.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市会文镇冯家湾综合示范园区道路
改造工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 运距1km					
18	010103001001	回填土方	1. 回填土方 2. 利用原土及外借土	m ³	8001.6	7.54	60332.06	
19	010101002002	挖路基土方	1. 挖一二类土方 2. 装车利用	m ³	1306.8	4.47	5841.4	
20	010103002002	路基土方场内运输	1. 路基土方场内运输 2. 运距1km	m ³	1306.8	8.42	11003.26	
21	010101002003	挖土方外借土	1. 挖一二类土方外借土 2. 装车 3. 购土费	m ³	7699.02	12.47	95006.78	
22	010103002003	外借土方场外运输	1. 外借土方场外运输 2. 运距13km	m ³	7699.02	26.01	200251.51	
		路基工程					857142	
23	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形	m ²	7800	2.23	17394	
24	040202011001	碎石	1. 级配碎石层 2. 厚度15cm	m ²	7800	42.61	332358	
25	040202015001	水泥稳定碎石	1. 水泥稳定碎石层 2. 水泥含量5% 3. 厚度18cm	m ²	7800	65.05	507390	
		软基处理					126991.44	
26	010101002004	挖软基土方	1. 挖软基土方湿土 2. 装车	m ³	657	5.27	3462.39	
27	010103002004	软基土弃运	1. 软基土弃运 2. 汽车外运 3. 运距1km	m ³	657	8.42	5531.94	
28	040201006001	换填片石	1. 换填片石	m ³	657	178.23	117097.11	
		拆除增加恢复涵管					68813.44	
29	041001006002	拆除砼管道	1. 拆除砼管道 2. 管径DN300	m	40	43.63	1745.2	
30	040501001001	安装预制混凝土管	1. 安装预制混凝土管 2. 管径DN300	m	40	137.63	5505.2	
31	040501001002	安装预制混凝土管	1. 安装预制混凝土管 2. 管径DN500	m	32	240.22	7687.04	
32	040303002001	管道混凝土基础	1. 管道砼基础 2. C15砼	m ³	48.96	813.57	39832.39	
33	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土挡墙墙身 2. C20砼	m ³	5.6	981.22	5494.83	
34	040901003001	钢筋网片	1. 钢筋网片	t	1.1	7771.64	8548.8	
		路基排水防护工程					200211.24	
本页小计							1425481.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市会文镇冯家湾综合体示范园区道路
改造工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
35	040101002001	挖沟槽土方	1. 人机结合挖沟槽土方 2. 二类土 3. 不装车	m3	543.9	3.53	1919.97	
36	040103001001	沟槽回填土方	1. 沟槽回填土方 2. 机械夯实	m3	183.12	23.03	4217.25	
37	040201003001	原土夯实 槽坑	1. 原土夯实 槽坑	m2	777	1.76	1367.52	
38	040305001001	垫层	1. C20垫层	m3	46.2	667.89	30836.52	
39	041102001001	垫层模板	垫层模板	m2	105	38.59	4051.96	
40	040305004001	砖砌水沟基础	1. M7.5水泥砂浆砌砖水沟基础	m3	110.88	576.55	63927.86	
41	040305004002	砖砌水沟墙	1. M7.5水泥砂浆砌砖水沟墙 2. 厚度240mm	m3	100.8	609.35	61422.48	
42	040308001001	水泥砂浆抹水沟底面	1. 1:2水泥砂浆抹水沟底面	m2	210	27.31	5735.1	
43	040308001002	水泥砂浆抹水沟墙面	1. 1:2水泥砂浆抹水沟墙面	m2	672	38.89	26134.68	
44	040601029001	渠底沉降缝 抽浸麻丝	渠底沉降缝 抽浸麻丝	m	69.12	8.37	578.63	
		单独计费					16060.81	
45	041106001001	履带式挖掘机 1m3以内进出场及安拆	履带式挖掘机 1m3以内进出场及安拆	台·次	2	6067.81	12175.62	
46	041106001002	压路机进出场及安拆	压路机进出场及安拆	台·次	1	3905.19	3905.19	
		措施项目						
本页小计							216292.07	
合 计							1761519.53	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市会文镇冯家湾综合体示范园区道路改造工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			25692.39			
2	1.1.1	1千元以内部分	综合价不含主设(1 千元以内部分)	1.8	25692.39			
3	1.1.2	1~5千元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千元~1亿元以内 部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	7677.72			
7	1.3	建施安费险	不含建施安费险费 *0.001	68	1397.95			默认的安费险费率是依据设置，但是由于安费险费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照建施【2019】38号中的附件1计算实际费率。
8	1.4	临时设施费			29146.89			
9	1.4.1	1千元以内部分	综合价不含主设(1 千元以内部分)	2.05	29146.89			
10	1.4.2	1~5千元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千元~1亿元以内 部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主	0.14	1990.52			

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

规费、税金项目计价表

工程名称：海南省文昌市会文镇冯家湾综合
 标示范围区道路改造工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		42604.89
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费) * 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF)* 0.7	23.5	42604.89
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	189871.04
合计					212475.93

谈判结果一览表

项目名称：海南省文昌市会文镇冯家湾综合体示范园区道路改造工程

项目编号：HNZT2019-235

采购人：文昌市会文镇人民政府

谈判时间：2019年11月07日

投标人名称	文昌市第二建筑安装工程公司
投标单位代表签名 / 盖章 (法人或委托人)	
最终报价 (二次报价)	¥: <u>2055034.32 元</u> 大写: <u>贰佰零伍万伍仟零叁拾肆元叁角贰分</u>
其他	