

(清-封面)

档案号: \_\_\_\_\_

海南省工程建设项目

# 招标工程量清单

(第1册, 共1册)

建设工程名称: 王下乡钱铁村苗村路硬化工程

招标单位名称: 昌江黎族自治县王下乡人民政府  
(单位盖章)

编制单位名称: 中誉恒信工程咨询有限公司  
(盖单位章及资质专用章)

编制日期: 2020年07月13日

(清-签署页)

王下乡钱铁村苗村路硬  
化工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2020 年07月13日

复 核 时 间： 2020 年07月13日



# 编制说明

## 一、工程概况

- 1、工程名称：王下乡钱铁村苗村路硬化工程
- 2、工程地点：王下乡
- 3、建设单位：昌江黎族自治县王下乡人民政府
- 4、设计单位：海南弘远工程咨询有限公司

5、工程内容：本项目为四级公路，拟建道路1条，总长1550米，路面结构类型为沥青混凝土（4cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土上面层+沥青粘层+5cm厚AC-16C中粒式沥青混凝土下面层+1cm厚沥青封层+乳化沥青透层+20cm厚5%水泥稳定碎石基层+15cm厚级配碎石底基层），结构层厚45cm；共设置3道过路管；设置230m长挡土墙；设置730m长波形护栏；配置交通安全及交叉等设施。

## 二、审核依据

- 1、海南弘远工程咨询有限公司设计的施工图（含电子版图）；
- 2、交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（以下简称《编制办法》）（JTGB06-2007）；
- 3、交通部《（2016营改增）公路工程预算定额》（JTGTB06-02-2007）；
- 4、交通部《公路工程机械台班费用定额》（JTGTB06-03-2007）；
- 5、海南省交通厅文件琼交规财〔2009〕11号关于执行《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《公路工程概算定额》、《公路工程预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》的补充规定；
- 6、交通运输部公告2011年第83号《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告》（以下简称《编办修订公告》）；
- 7、交通部颁2018清单计价依据；
- 8、海南省交通运输厅文件琼交运综〔2011〕259号《关于调整我省公路工程概预算人工工日单价的通知》；

9、交办公路[2016]66号-交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》。

# 投标报价汇总表

合同段：王下乡钱铁村苗村路硬化工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6	第100章至第700章合计		
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
9	计日工合计		
10	暂列金额（不计日工总额）		
11	投标报价		

# 工程量清单表

合同段：王下乡钱铁村苗村路硬化工程

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：王下乡钱铁村苗村路硬化工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-3	拆除结构物				
-c	砖、石及其他砌体结构	m3	10		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	2534		
-b	挖石方	m3	1364		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-d	借土填方	m3	1364		
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-a	2.5m高直立路肩墙	m	95		
-b	2m高直立路肩墙	m	135		
清单 第200章 合计 人民币 元					



# 工程量清单表

合同段：王下乡钱铁村苗村路硬化工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	级配碎石底基层				
-a	厚...150mm	m2	6687		
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定土基层				
-a	厚...200mm	m2	6532		
308	透层和黏层				
308-1	透层	m2	6222		
308-2	黏层	m2	6222		
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	细粒式沥青混凝土				
-a	厚...40mm	m2	6222		
309-2	中粒式沥青混凝土				
-a	厚...50mm	m2	6222		
310	沥青表面处置与封层				
310-2	封层	m2	6222		
315	错车道				
	错车道	处	5		
清单 第300章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：王下乡钱铁村苗村路硬化工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	过路排水管（管径80cm）	m	18		
清单 第400章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：王下乡钱铁村苗村路硬化工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏	m	730		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	个	2		
604-14	临时标志牌	总额	1		
-a	施工安全标志牌（前方施工1km）	块	2		
-b	施工安全标志牌（前方施工300m）	块	2		
-c	施工安全标志牌（车辆绕行）	块	6		
-d	施工安全标志牌（道路封闭）	块	2		
-e	施工安全标志牌（道路施工）	块	2		
-f	夜间施工警告灯	个	2		
-g	锥形反光桶	个	40		
-h	安全反光带	米	100		
605	道路交通标线				
605-5	道口标注				
-a	道口标注	个	2		
清单 第600章 合计 人民币 元					