

总 说 明

一、工程概况

1. 工程名称：白沙黎族自治县特殊学生教室改造工程
2. 建设单位：白沙黎族自治县教育局
3. 建设地点：白沙黎族自治县

二、编制依据：

1. 建设单位提供的施工图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》(2013)；
3. 采用现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法；
4. 《海南省装饰装修工程综合定额(2015)》、《海南省安装工程综合定额(2017)》；
5. 政府有关部门下发的相关文件；
6. 国家相关图集；

三、招标工程量清单范围

1. 装饰工程、安装工程等。
2. 不含建设用地费用、工程建设其他费、建设期贷款利息。

四、计算说明：

1. 临时道路、临时水电接入暂不考虑，由建设单位另行解决。

五、其他说明事项：

1. 本工程量清单仅为设计范围内的工程建安工程费用，不包括土地征用及拆迁补偿、工程建设其他费等；
2. 工程竣工结算时，可根据竣工工程量、工程变更及签证、合同约定等做进一步调整；
3. 临时道路临时水电费用，由建设单位在三通一平的费用中统一考虑；
4. 本工程量清单编制结果可供建设单位进行资金筹措、投资控制、招标限价参考，不作为工程结算或者合同包干价使用。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 1 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		七坊镇中心学校						
		墙面工程						
		拆除工程						
1	011605001001	墙面块料拆除	1. 块料拆除 2. 综合考虑铲除面层、结合层、清理基层、废料堆放 3. 详见图纸资料	m ²	74.07			
2	010103002001	汽车垃圾外运	1. 垃圾类型：建筑垃圾 2. 运距：满目设计要求 3. 综合考虑人工装、由上往下运输，机械装车将垃圾运至指定地点卸车 4. 详见图纸资料	m ³	1.68			
		墙面装饰工程						
3	050101008001	墙面装饰工程	1. 墙体清理 3. 15厚1:3水泥石灰砂浆，分两次抹灰 4. 5厚1:2水泥砂浆 5. 清理抹灰基层 6. 满刮腻子一遍 7. 刷底漆一遍 8. 乳胶漆两遍 9. 详见图纸资料	m ²	74.07			
4	011701001001	活动脚手架	1. 活动脚手架 2. 综合考虑搭拆架子及搭拆桥板全部过程；施工期间的加固维修和安全管理；拆除后的材料堆放及场内外运输 3. 详见图纸资料	m ²	74.07			
5	011207001001	PVC双层物料防护墙垫	1. 材料：PVC双层物料 2. 综合考虑定位、弹线、贴封饰面板等 3. 详见图纸资料	m ²	3.1			
		门窗工程						
6	011610002001	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 综合考虑拆除、废料堆放 3. 详见图纸资料	樘	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	010807002001	铝合金窗安装 推拉	1. 材质：铝合金 2. 开窗方式：推拉 3. 综合考虑开箱、解捆、定位、划线、吊正、找平、安装、框周边塞缝等 4. 详见图纸资料	m ²	10.8			
8	010801002001	木质门带套	1. 规格：木质、单扇 2. 综合考虑定位、门框、门套、门扇安装,小五金安装,校正,周边砂浆塞缝,清洁 3. 详见图纸资料	m ²	4.2			
9	010810005001	窗帘盒、窗帘 窗帘盒 硬木 双 轨	1. 窗帘盒 2. 综合考虑制作、安装、铁件制作、固定、盖板、安装窗轨、组装窗帘盒等 3. 详见图纸资料	m	8.4			
10	010810001001	窗帘盒、窗帘 成品窗帘安装 装饰布帘	1. 成品窗帘安装 2. 综合考虑定位、安装、调校、清扫 3. 详见图纸资料	m ²	15.12			
11	010807005001	不锈钢防盗格栅 窗 安装	1. 材质规格：不锈钢、防盗格栅窗 2. 综合考虑防盗窗:打眼剔洞,框扇安装校正,焊接、框周边塞缝等;.彩板钢窗:校正框扇,安装玻璃,装配五金,焊接、框周边塞缝等 3. 详见图纸资料	m ²	10.8			
		地面工程						
		拆除工程						
12	011605001002	楼地面铲除	1. 楼地面铲除 2. 综合考虑凿除块料面层、结合层、清理基层、废渣堆放 3. 综合考虑人工装、由上往下运输,机械装车将垃圾运至指定地点卸 4. 运距：满足设计要求 5. 详见图纸资料	m ²	58.91			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特殊学生教室改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		新增工程						
13	011101001001	楼地面工程	1. 20厚防水砂浆 2. 50*60木龙骨，中距400，40*50横撑中距1000 3. 木龙骨间填40厚干炉渣 4. 铺毛地板基层 杉木板材 5. 铺普通实木地板 面层 铺在毛地板上 平口 6. 铺0.2厚塑料膜一层 7. 详见图纸资料	m2	58.91			
		吊顶工程						
14	011302001001	吊顶天棚	1. 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨不上人型 副龙骨间距(400mm*600mm) 平面 2. 平面、跌级天棚 面层 石膏板 3. 底漆一遍 4. 乳胶漆两遍 5. 详见图纸资料	m2	58.91			
15	011701001002	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架 2. 综合考虑搭拆架子及搭拆桥板全部过程；施工期间的加固维修和安全管理；拆除后的材料堆放及场内外运输 3. 详见图纸资料	m2	58.91			
		其他工程						
16	020907001001	宣传画	1. 宣传画 2. 详见图纸资料	m2	18			
17	琼011703002001	施工保洁清理费	1. 施工保洁清理费 2. 详见图纸资料	项	1			
		邦溪镇中心学校						
		墙面工程						
		拆除工程						
18	011605001003	墙面铲除	1. 墙面块料铲除 2. 综合考虑凿除块料面层、结合层、清理基	m2	72.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 4 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			层、废渣堆放 3. 综合考虑人工装、由上往下运输,机械装车将垃圾运至指定地点卸 4. 运距: 满足设计要求 5. 详见图纸资料					
		墙面装饰工程						
19	050101008002	墙面装饰工程	1. 墙体清理 3. 15厚1:3水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 4. 5厚1:2水泥砂浆 5. 清理抹灰基层 6. 满刮腻子一遍 7. 刷底漆一遍 8. 乳胶漆两遍 9. 详见图纸资料	m ²	72.76			
20	011701001003	活动脚手架	1. 活动脚手架 2. 综合考虑场搭拆架子及搭拆桥板全部过程: 施工期间的加固维修和安全管理.; 拆除后的材料堆放及场内外运输 3. 详见图纸资料	m ²	72.76			
21	011207001002	PVC双层物料防护墙垫	1. 材料: PVC双层物料 2. 综合考虑定位、弹线、贴封饰面板等 3. 详见图纸资料	m ²	11.8			
		门窗工程						
22	011610002002	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 综合考虑拆除、废料堆放 3. 详见图纸资料	樘	6			
23	010807002002	铝合金窗安装 推拉	1. 材质: 铝合金 2. 开窗方式: 推拉 3. 综合考虑开箱、解捆、定位、划线、吊正、找平、安装、框周边塞缝等 4. 详见图纸资料	m ²	21.6			
24	010801002002	木质门带套	1. 规格: 木质、单扇 2. 综合考虑定位, 门框、门套、门扇安装, 小五金	m ²	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			安装, 校正, 周边砂浆塞缝, 清洁 3. 详见图纸资料					
25	010810005002	窗帘盒、窗帘 窗帘盒 硬木 双 轨	1. 窗帘盒 2. 综合考虑制作、安装、铁件制作、固定、盖板、安装窗轨、组装窗帘盒等 3. 详见图纸资料	m	9.6			
26	010810001002	窗帘盒、窗帘 成品窗帘安装 装饰布帘	1. 成品窗帘安装 2. 综合考虑定位、安装、调校、清扫 3. 详见图纸资料	m ²	27.84			
27	010807005002	不锈钢防盗格栅 窗 安装	1. 材质规格：不锈钢、防盗格栅窗 2. 综合考虑防盗窗：打眼剔洞，框扇安装校正，焊接、框周边塞缝等；. 彩板钢窗：校正框扇，安装玻璃，装配五金，焊接、框周边塞缝等 3. 详见图纸资料	m ²	21.6			
		地面工程						
		拆除工程						
28	011605001004	楼地面铲除	1. 楼地面铲除 2. 综合考虑凿除块料面层、结合层、清理基层、废渣堆放 3. 综合考虑人工装、由上往下运输, 机械装车将垃圾运至指定地点卸 4. 运距：满足设计要求 5. 详见图纸资料	m ²	59.01			
		新增工程						
29	011101001002	楼地面工程	1. 20厚防水砂浆 2. 50*60木龙骨, 中距400, 40*50横撑中距1000 3. 木龙骨间填40厚干炉渣 4. 铺毛地板基层 杉木板材	m ²	59.01			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 6 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 铺普通实木地板 面层 铺在毛地板上 平口 6. 铺0.2厚塑料膜一层 7. 详见图纸资料					
		吊顶工程						
30	011302001002	吊顶天棚	1. 平面、跌级天棚 装 配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 副龙骨间距(4 00mm*600mm) 平面 2. 平面、跌级天棚 面 层 石膏板 3. 底漆一遍 4. 乳胶漆两遍 5. 详见图纸资料	m ²	59.01			
31	011701001004	天棚 活动脚手 架	1. 天棚 活动脚手架 2. 综合考虑搭拆架子及 搭拆桥板全部过程；施 工期间的加固维修和安 全管理；拆除后的材料 堆放及场内外运输 3. 详见图纸资料	m ²	59.01			
		其他工程						
32	020907001002	宣传画	1. 宣传画 2. 详见图纸资料	m ²	19.5			
33	琼01170300200 2	施工保洁清理费	1. 施工保洁清理费 2. 详见图纸资料	项	1			
		青松乡中心学校						
		墙面工程						
		拆除工程						
34	011605001005	楼地面铲除	1. 墙面块料铲除 2. 综合考虑凿除块料面 层、结合层、清理基层 、废渣堆放 3. 综合考虑人工装、由 上往下运输,机械装车将 垃圾运至指定地点卸 4. 运距：满足设计要求 5. 详见图纸资料	m ²	89.19			
		墙面装饰工程						
35	050101008003	墙面装饰工程	1. 墙体清理	m ²	89.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 7 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 15厚1:3水泥石灰砂浆,分两次抹灰 4. 5厚1:2水泥砂浆 5. 清理抹灰基层 6. 满刮腻子一遍 7. 刷底漆一遍 8. 乳胶漆两遍 9. 详见图纸资料					
36	011701001005	活动脚手架	1. 活动脚手架 2. 综合考虑场搭拆架子及搭拆桥板全部过程;施工期间的加固维修和安全管理;拆除后的材料堆放及场内外运输 3. 详见图纸资料	m ²	89.19			
37	011207001003	PVC双层物料防护墙垫	1. 材料: PVC双层物料 2. 综合考虑定位、弹线、贴封饰面板等 3. 详见图纸资料	m ²	13.23			
		门窗工程						
38	011610002003	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 综合考虑拆除、废料堆放 3. 详见图纸资料	樘	6			
39	010807002003	铝合金窗安装 推拉	1. 材质: 铝合金 2. 开窗方式: 推拉 3. 综合考虑开箱、解捆、定位、划线、吊正、找平、安装、框周边塞缝等 4. 详见图纸资料	m ²	10.8			
40	010801002003	木质门带套	1. 规格: 木质、单扇 2. 综合考虑定位,门框、门套、门扇安装,小五金安装,校正,周边砂浆塞缝,清洁 3. 详见图纸资料	m ²	4.2			
41	010810005003	窗帘盒、窗帘 窗帘盒 硬木 双 轨	1. 窗帘盒 2. 综合考虑制作、安装、铁件制作、固定、盖板、安装窗轨、组装窗帘盒等 3. 详见图纸资料	m	9.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特殊学生教室改造工程

第 8 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
42	010810001003	窗帘盒、窗帘成品窗帘安装 装饰布帘	1. 成品窗帘安装 2. 综合考虑定位、安装、调校、清扫 3. 详见图纸资料	m2	27.84			
43	010807005003	不锈钢防盗格栅窗安装	1. 材质规格：不锈钢、防盗格栅窗 2. 综合考虑防盗窗：打眼剔洞，框扇安装校正，焊接、框周边塞缝等；. 彩板钢窗：校正框扇，安装玻璃，装配五金，焊接、框周边塞缝等 3. 详见图纸资料	m2	10.8			
		地面工程						
		拆除工程						
44	011605001006	楼地面铲除	1. 楼地面铲除 2. 综合考虑凿除块料面层、结合层、清理基层、废渣堆放 3. 综合考虑人工装、由上往下运输，机械装车将垃圾运至指定地点卸 4. 运距：满足设计要求 5. 详见图纸资料	m2	66.17			
		新增工程						
45	011101001003	楼地面工程	1. 20厚防水砂浆 2. 50*60木龙骨，中距400，40*50横撑中距1000 3. 木龙骨间填40厚干炉渣 4. 铺毛地板基层 杉木板材 5. 铺普通实木地板 面层 铺在毛地板上 平口 6. 铺0.2厚塑料膜一层 7. 详见图纸资料	m2	66.17			
		吊顶工程						
46	011302001003	吊顶天棚	1. 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨不上人型 副龙骨间距(400mm*600mm) 平面	m2	66.17			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 9 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 平面、跌级天棚 面层 石膏板 3. 底漆一遍 4. 乳胶漆两遍 5. 详见图纸资料					
47	011701001006	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架 2. 综合考虑搭拆架子及搭拆桥板全部过程；施工期间的加固维修和安全管理；拆除后的材料堆放及场内外运输 3. 详见图纸资料	m2	66.17			
		其他工程						
48	020907001003	宣传画	1. 宣传画 2. 详见图纸资料	m2	22.5			
49	琼011703002003	施工保洁清理费	1. 施工保洁清理费 2. 详见图纸资料	项	1			
		打安镇中心学校						
		墙面工程						
		拆除工程						
50	011605001008	楼地面铲除	1. 墙面块料铲除 2. 综合考虑凿除块料面层、结合层、清理基层、废渣堆放 3. 详见图纸资料	m2	80.28			
51	010103002002	汽车垃圾外运	1. 垃圾类型：建筑垃圾 2. 运距：满目设计要求 3. 综合考虑人工装、由上往下运输，机械装车将垃圾运至指定地点卸车 4. 详见图纸资料	m3	1.48			
		墙面装饰工程						
52	050101008004	墙面装饰工程	1. 墙体清理 3. 15厚1:3水泥石灰砂浆，分两次抹灰 4. 5厚1:2水泥砂浆 5. 清理抹灰基层 6. 满刮腻子一遍 7. 刷底漆一遍 8. 乳胶漆两遍 9. 详见图纸资料	m2	80.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 10 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
53	011701001007	活动脚手架	1. 活动脚手架 2. 综合考虑场搭拆架子及搭拆桥板全部过程；施工期间的加固维修和安全管理；拆除后的材料堆放及场内外运输 3. 详见图纸资料	m ²	80.28			
54	011207001004	PVC双层物料防护墙垫	1. 材料：PVC双层物料 2. 综合考虑定位、弹线、贴封饰面板等 3. 详见图纸资料	m ²	14.05			
		门窗工程						
55	011610002004	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 综合考虑拆除、废料堆放 3. 详见图纸资料	樘	6			
56	010807002004	铝合金窗安装 推拉	1. 材质：铝合金 2. 开窗方式：推拉 3. 综合考虑开箱、解捆、定位、划线、吊正、找平、安装、框周边塞缝等 4. 详见图纸资料	m ²	23.04			
57	010801002004	木质门带套	1. 规格：木质、单扇 2. 综合考虑定位、门框、门套、门扇安装，小五金安装，校正，周边砂浆塞缝，清洁 3. 详见图纸资料	m ²	4.2			
58	010810005004	窗帘盒、窗帘 窗帘盒 硬木 双 轨	1. 窗帘盒 2. 综合考虑制作、安装、铁件制作、固定、盖板、安装窗轨、组装窗帘盒等 3. 详见图纸资料	m	12			
59	010810001004	窗帘盒、窗帘 成品窗帘安装 装饰布帘	1. 成品窗帘安装 2. 综合考虑定位、安装、调校、清扫 3. 详见图纸资料	m ²	34.8			
60	010807005004	不锈钢防盗格栅 窗 安装	1. 材质规格：不锈钢、防盗格栅窗 2. 综合考虑防盗窗：打眼	m ²	23.04			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 11 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			剔洞,框扇安装校正,焊接、框周边塞缝等;.彩板钢窗:校正框扇,安装玻璃,装配五金,焊接、框周边塞缝等 3. 详见图纸资料					
		地面工程						
		拆除工程						
61	011605001009	楼地面铲除	1. 楼地面铲除 2. 综合考虑凿除块料面层、结合层、清理基层、废渣堆放 3. 综合考虑人工装、由上往下运输,机械装车将垃圾运至指定地点卸 4. 运距:满足设计要求 5. 详见图纸资料	m2	70.24			
		新增工程						
62	011101001005	楼地面工程	1. 20厚防水砂浆 2. 50*60木龙骨,中距400,40*50横撑中距1000 3. 木龙骨间填40厚干炉渣 4. 铺毛地板基层 杉木板材 5. 铺普通实木地板 面层 铺在毛地板上 平口 6. 铺0.2厚塑料膜一层 7. 详见图纸资料	m2	70.24			
		吊顶工程						
63	011302001004	吊顶天棚	1. 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨不上人型 副龙骨间距(400mm*600mm) 平面 2. 平面、跌级天棚 面层 石膏板 3. 底漆一遍 4. 乳胶漆两遍 5. 详见图纸资料	m2	70.24			
64	011701001008	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架 2. 综合考虑搭拆架子及	m2	70.24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 12 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			搭拆桥板全部过程；施工期间的加固维修和安全管理；拆除后的材料堆放及场内外运输 3. 详见图纸资料					
		其他工程						
65	020907001004	宣传画	1. 宣传画 2. 详见图纸资料	m ²	19.5			
66	琼011703002004	施工保洁清理费	1. 施工保洁清理费 2. 详见图纸资料	项	1			
		阜龙乡中心学校						
		墙面工程						
		拆除工程						
67	011605001010	楼地面铲除	1. 墙面块料铲除 2. 综合考虑凿除块料面层、结合层、清理基层、废渣堆放 3. 综合考虑人工装、由上往下运输,机械装车将垃圾运至指定地点卸 4. 运距：满足设计要求 5. 详见图纸资料	m ²	73.94			
		墙面装饰工程						
68	050101008005	墙面装饰工程	1. 墙体清理 3. 15厚1:3水泥石灰砂浆,分两次抹灰 4. 5厚1:2水泥砂浆 5. 清理抹灰基层 6. 满刮腻子一遍 7. 刷底漆一遍 8. 乳胶漆两遍 9. 详见图纸资料	m ²	73.94			
69	011701001009	活动脚手架	1. 活动脚手架 2. 综合考虑场搭拆架子及搭拆桥板全部过程；施工期间的加固维修和安全管理；拆除后的材料堆放及场内外运输 3. 详见图纸资料	m ²	73.94			
70	011207001005	PVC双层物料防护墙垫	1. 材料：PVC双层物料 2. 综合考虑定位、弹	m ²	10.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程 标段：白沙黎族自治县特 第 13 页 共 35 页
殊学生教室改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			线、贴封饰面板等 3. 详见图纸资料					
		门窗工程						
71	011610002005	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 综合考虑拆除、废料堆放 3. 详见图纸资料	樘	6			
72	010807002005	铝合金窗安装 推拉	1. 材质：铝合金 2. 开窗方式：推拉 3. 综合考虑开箱、解捆、定位、划线、吊正、找平、安装、框周边塞缝等 4. 详见图纸资料	m ²	14.4			
73	010801002005	木质门带套	1. 规格：木质、单扇 2. 综合考虑定位, 门框、门套、门扇安装, 小五金安装, 校正, 周边砂浆塞缝, 清洁 3. 详见图纸资料	m ²	4.2			
74	010810005005	窗帘盒、窗帘 窗帘盒 硬木 双 轨	1. 窗帘盒 2. 综合考虑制作、安装、铁件制作、固定、盖板、安装窗轨、组装窗帘盒等 3. 详见图纸资料	m	9.6			
75	010810001005	窗帘盒、窗帘 成品窗帘安装 装饰布帘	1. 成品窗帘安装 2. 综合考虑定位、安装、调校、清扫 3. 详见图纸资料	m ²	27.84			
76	010807005005	不锈钢防盗格栅 窗 安装	1. 材质规格：不锈钢、防盗格栅窗 2. 综合考虑防盗窗:打眼剔洞, 框扇安装校正, 焊接、框周边塞缝等; .彩板钢窗:校正框扇, 安装玻璃, 装配五金, 焊接、框周边塞缝等 3. 详见图纸资料	m ²	14.4			
		地面工程						
		拆除工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 14 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
77	011605001011	楼地面铲除	1. 楼地面铲除 2. 综合考虑凿除块料面层、结合层、清理基层、废渣堆放 3. 综合考虑人工装、由上往下运输,机械装车将垃圾运至指定地点卸 4. 运距: 满足设计要求 5. 详见图纸资料	m ²	51.5			
		新增工程						
78	011101001006	楼地面工程	1. 20厚防水砂浆 2. 50*60木龙骨, 中距400, 40*50横撑中距1000 3. 木龙骨间填40厚干炉渣 4. 铺毛地板基层 杉木板材 5. 铺普通实木地板 面层 铺在毛地板上 平口 6. 铺0.2厚塑料膜一层 7. 详见图纸资料	m ²	51.5			
		吊顶工程						
79	011302001005	吊顶天棚	1. 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨不上人型 副龙骨间距(400mm*600mm) 平面 2. 平面、跌级天棚 面层 石膏板 3. 底漆一遍 4. 乳胶漆两遍 5. 详见图纸资料	m ²	51.5			
80	011701001010	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架 2. 综合考虑搭拆架子及搭拆桥板全部过程; 施工期间的加固维修和安全管理; 拆除后的材料堆放及场内外运输 3. 详见图纸资料	m ²	51.5			
		其他工程						
81	020907001005	宣传画	1. 宣传画 2. 详见图纸资料	m ²	18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特殊学生教室改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
82	琼011703002005	施工保洁清理费	1. 施工保洁清理费 2. 详见图纸资料	项	1			
		牙叉镇中心学校						
		墙面工程						
		拆除工程						
83	011605001012	楼地面铲除	1. 墙面块料铲除 2. 综合考虑凿除块料面层、结合层、清理基层、废渣堆放 3. 综合考虑人工装、由上往下运输,机械装车将垃圾运至指定地点卸 4. 运距:满足设计要求 5. 详见图纸资料	m2	78.71			
		墙面装饰工程						
84	050101008006	墙面装饰工程	1. 墙体清理 3. 15厚1:3水泥石灰砂浆,分两次抹灰 4. 5厚1:2水泥砂浆 5. 清理抹灰基层 6. 满刮腻子一遍 7. 刷底漆一遍 8. 乳胶漆两遍 9. 详见图纸资料	m2	78.71			
85	011701001011	活动脚手架	1. 活动脚手架 2. 综合考虑场搭拆架子及搭拆桥板全部过程:施工期间的加固维修和安全管理.;拆除后的材料堆放及场内外运输 3. 详见图纸资料	m2	78.71			
86	011207001006	PVC双层物料防护墙垫	1. 材料: PVC双层物料 2. 综合考虑定位、弹线、贴封饰面板等 3. 详见图纸资料	m2	11.97			
		门窗工程						
87	011610002006	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 综合考虑拆除、废料堆放 3. 详见图纸资料	樘	6			
88	010807002006	铝合金窗安装	1. 材质: 铝合金	m2	16.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 16 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		推拉	2. 开窗方式：推拉 3. 综合考虑开箱、解捆、定位、划线、吊正、找平、安装、框周边塞缝等 4. 详见图纸资料					
89	010801002006	木质门带套	1. 规格：木质、单扇 2. 综合考虑定位、门框、门套、门扇安装，小五金安装，校正，周边砂浆塞缝，清洁 3. 详见图纸资料	m ²	4.2			
90	010810005006	窗帘盒、窗帘 窗帘盒 硬木 双 轨	1. 窗帘盒 2. 综合考虑制作、安装、铁件制作、固定、盖板、安装窗轨、组装窗帘盒等 3. 详见图纸资料	m	10.4			
91	010810001006	窗帘盒、窗帘 成品窗帘安装 装饰布帘	1. 成品窗帘安装 2. 综合考虑定位、安装、调校、清扫 3. 详见图纸资料	m ²	30.16			
92	010807005006	不锈钢防盗格栅 窗 安装	1. 材质规格：不锈钢、防盗格栅窗 2. 综合考虑防盗窗：打眼剔洞，框扇安装校正，焊接、框周边塞缝等；. 彩板钢窗：校正框扇，安装玻璃，装配五金，焊接、框周边塞缝等 3. 详见图纸资料	m ²	16.8			
		地面工程						
		拆除工程						
93	011605001013	楼地面铲除	1. 楼地面铲除 2. 综合考虑凿除块料面层、结合层、清理基层、废渣堆放 3. 综合考虑人工装、由上往下运输，机械装车将垃圾运至指定地点卸 4. 运距：满足设计要求 5. 详见图纸资料	m ²	59.87			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特殊学生教室改造工程

第 17 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		新增工程						
94	011101001007	楼地面工程	1. 20厚防水砂浆 2. 50*60木龙骨，中距400，40*50横撑中距1000 3. 木龙骨间填40厚干炉渣 4. 铺毛地板基层 杉木板材 5. 铺普通实木地板 面层 铺在毛地板上 平口 6. 铺0.2厚塑料膜一层 7. 详见图纸资料	m2	59.87			
		吊顶工程						
95	011302001006	吊顶天棚	1. 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨不上人型 副龙骨间距(400mm*600mm) 平面 2. 平面、跌级天棚 面层 石膏板 3. 底漆一遍 4. 乳胶漆两遍 5. 详见图纸资料	m2	59.87			
96	011701001012	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架 2. 综合考虑搭拆架子及搭拆桥板全部过程；施工期间的加固维修和安全管理；拆除后的材料堆放及场内外运输 3. 详见图纸资料	m2	59.87			
		其他工程						
97	020907001006	宣传画	1. 宣传画 2. 详见图纸资料	m2	19.5			
98	琼011703002006	施工保洁清理费	1. 施工保洁清理费 2. 详见图纸资料	项	1			
		细水乡中心学校						
		墙面工程						
		拆除工程						
99	011605001014	楼地面铲除	1. 墙面块料铲除 2. 综合考虑凿除块料面层、结合层、清理基	m2	79.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程 标段：白沙黎族自治县特 第 18 页 共 35 页
殊学生教室改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			层、废渣堆放 3. 综合考虑人工装、由上往下运输,机械装车将垃圾运至指定地点卸 4. 运距: 满足设计要求 5. 详见图纸资料					
		墙面装饰工程						
100	050101008007	墙面装饰工程	1. 墙体清理 3. 15厚1:3水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 4. 5厚1:2水泥砂浆 5. 清理抹灰基层 6. 满刮腻子一遍 7. 刷底漆一遍 8. 乳胶漆两遍 9. 详见图纸资料	m2	79.83			
101	011701001013	活动脚手架	1. 活动脚手架 2. 综合考虑场搭拆架子及搭拆桥板全部过程: 施工期间的加固维修和安全管理.; 拆除后的材料堆放及场内外运输 3. 详见图纸资料	m2	79.83			
102	011207001007	PVC双层物料防护墙垫	1. 材料: PVC双层物料 2. 综合考虑定位、弹线、贴封饰面板等 3. 详见图纸资料	m2	12.53			
		门窗工程						
103	011610002007	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 综合考虑拆除、废料堆放 3. 详见图纸资料	樘	6			
104	010807002007	铝合金窗安装 推拉	1. 材质: 铝合金 2. 开窗方式: 推拉 3. 综合考虑开箱、解捆、定位、划线、吊正、找平、安装、框周边塞缝等 4. 详见图纸资料	m2	17.86			
105	010801002007	木质门带套	1. 规格: 木质、单扇 2. 综合考虑定位, 门框、门套、门扇安装, 小五金	m2	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 19 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			安装, 校正, 周边砂浆塞缝, 清洁 3. 详见图纸资料					
106	010810005007	窗帘盒、窗帘 窗帘盒 硬木 双 轨	1. 窗帘盒 2. 综合考虑制作、安装、铁件制作、固定、盖板、安装窗轨、组装窗帘盒等 3. 详见图纸资料	m	11.8			
107	010810001007	窗帘盒、窗帘 成品窗帘安装 装饰布帘	1. 成品窗帘安装 2. 综合考虑定位、安装、调校、清扫 3. 详见图纸资料	m ²	25.1			
108	010807005007	不锈钢防盗格栅 窗 安装	1. 材质规格：不锈钢、防盗格栅窗 2. 综合考虑防盗窗：打眼剔洞，框扇安装校正，焊接、框周边塞缝等；. 彩板钢窗：校正框扇，安装玻璃，装配五金，焊接、框周边塞缝等 3. 详见图纸资料	m ²	17.86			
		地面工程						
		拆除工程						
109	011605001015	楼地面铲除	1. 楼地面铲除 2. 综合考虑凿除块料面层、结合层、清理基层、废渣堆放 3. 综合考虑人工装、由上往下运输，机械装车将垃圾运至指定地点卸 4. 运距：满足设计要求 5. 详见图纸资料	m ²	62.64			
		新增工程						
110	011101001008	楼地面工程	1. 20厚防水砂浆 2. 50*60木龙骨，中距400，40*50横撑中距1000 3. 木龙骨间填40厚干炉渣 4. 铺毛地板基层 杉木板材	m ²	62.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 铺普通实木地板 面层 铺在毛地板上 平口 6. 铺0.2厚塑料膜一层 7. 详见图纸资料					
		吊顶工程						
111	011302001007	吊顶天棚	1. 平面、跌级天棚 装 配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 副龙骨间距(4 00mm*600mm) 平面 2. 平面、跌级天棚 面 层 石膏板 3. 底漆一遍 4. 乳胶漆两遍 5. 详见图纸资料	m2	62.64			
112	011701001014	天棚 活动脚手 架	1. 天棚 活动脚手架 2. 综合考虑搭拆架子及 搭拆桥板全部过程；施 工期间的加固维修和安 全管理；拆除后的材料 堆放及场内外运输 3. 详见图纸资料	m2	62.64			
		其他工程						
113	020907001007	宣传画	1. 宣传画 2. 详见图纸资料	m2	19.5			
114	琼01170300200 7	施工保洁清理费	1. 施工保洁清理费 2. 详见图纸资料	项	1			
		元门乡中心学校						
		墙面工程						
		拆除工程						
115	011605001016	楼地面铲除	1. 墙面块料铲除 2. 综合考虑凿除块料面 层、结合层、清理基层 、废渣堆放 3. 详见图纸资料	m2	99.76			
116	011601001001	墙体实心砖墙 拆除	1. 墙体拆除 2. 综合考虑拆除墙体、 清理、废渣堆放 3. 详见图纸资料	m3	5.09			
117	010401003001	砖墙砌体	1. 砖墙砌体 2. 综合考虑修整、砖砌 体封洞、抹灰、2. 胶合板	m3	1.14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 21 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			封洞、修整 3. 详见图纸资料					
118	011701003001	里脚手架	1. 里脚手架 2. 综合考虑. 搭、拆脚手架, 拆除脚手架后材料的堆放 3. 详见图纸资料	m2	25.94			
119	010103002003	汽车垃圾外运	1. 垃圾类型：建筑垃圾 2. 运距：满目设计要求 3. 综合考虑人工装、由上往下运输, 机械装车将垃圾运至指定地点卸车 4. 详见图纸资料	m3	7.09			
		墙面装饰工程						
120	050101008008	墙面装饰工程	1. 墙体清理 3. 15厚1:3水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 4. 5厚1:2水泥砂浆 5. 清理抹灰基层 6. 满刮腻子一遍 7. 刷底漆一遍 8. 乳胶漆两遍 9. 详见图纸资料	m2	99.76			
121	011701001015	活动脚手架	1. 活动脚手架 2. 综合考虑场搭拆架子及搭拆桥板全部过程: 施工期间的加固维修和安全管理.; 拆除后的材料堆放及场内外运输 3. 详见图纸资料	m2	99.76			
122	011207001008	PVC双层物料防护墙垫	1. 材料: PVC双层物料 2. 综合考虑定位、弹线、贴封饰面板等 3. 详见图纸资料	m2	12.59			
		门窗工程						
123	011610002008	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 综合考虑拆除、废料堆放 3. 详见图纸资料	樘	10			
124	010807002008	铝合金窗安装 推拉	1. 材质: 铝合金 2. 开窗方式: 推拉 3. 综合考虑开箱、解	m2	12.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			捆、定位、划线、吊正、找平、安装、框周边塞缝等 4. 详见图纸资料					
125	010801002008	木质门带套	1. 规格：木质、单扇 2. 综合考虑定位、门框、门套、门扇安装,小五金安装,校正,周边砂浆塞缝,清洁 3. 详见图纸资料	m2	6.3			
126	010810005008	窗帘盒、窗帘 窗帘盒 硬木 双 轨	1. 窗帘盒 2. 综合考虑制作、安装、铁件制作、固定、盖板、安装窗轨、组装窗帘盒等 3. 详见图纸资料	m	9.4			
127	010810001008	窗帘盒、窗帘 成品窗帘安装 装饰布帘	1. 成品窗帘安装 2. 综合考虑定位、安装、调校、清扫 3. 详见图纸资料	m2	27.26			
128	010807005008	不锈钢防盗格栅 窗 安装	1. 材质规格：不锈钢、防盗格栅窗 2. 综合考虑防盗窗:打眼剔洞,框扇安装校正,焊接、框周边塞缝等;.彩板钢窗:校正框扇,安装玻璃,装配五金,焊接、框周边塞缝等 3. 详见图纸资料	m2	12.6			
		地面工程						
		拆除工程						
129	011605001017	楼地面铲除	1. 楼地面铲除 2. 综合考虑凿除块料面层、结合层、清理基层、废渣堆放 3. 综合考虑人工装、由上往下运输,机械装车将垃圾运至指定地点卸 4. 运距:满足设计要求 5. 详见图纸资料	m2	79.58			
		新增工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特殊学生教室改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
130	011101001009	楼地面工程	1. 20厚防水砂浆 2. 50*60木龙骨，中距400，40*50横撑中距1000 3. 木龙骨间填40厚干炉渣 4. 铺毛地板基层 杉木板材 5. 铺普通实木地板 面层 铺在毛地板上 平口 6. 铺0.2厚塑料膜一层 7. 详见图纸资料	m2	79.58			
		吊顶工程						
131	011302001008	吊顶天棚	1. 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨不上人型 副龙骨间距(400mm*600mm) 平面 2. 平面、跌级天棚 面层 石膏板 3. 底漆一遍 4. 乳胶漆两遍 5. 详见图纸资料	m2	79.58			
132	011701001016	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架 2. 综合考虑搭拆架子及搭拆桥板全部过程；施工期间的加固维修和安全管理；拆除后的材料堆放及场内外运输 3. 详见图纸资料	m2	79.58			
		其他工程						
133	020907001008	宣传画	1. 宣传画 2. 详见图纸资料	m2	18			
134	琼011703002008	施工保洁清理费	1. 施工保洁清理费 2. 详见图纸资料	项	1			
		南开乡中心学校						
		墙面工程						
		拆除、新增工程						
135	011605001018	楼地面铲除	1. 墙面块料铲除 2. 综合考虑凿除块料面层、结合层、清理基层、废渣堆放	m2	87.55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特殊学生教室改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 详见图纸资料					
136	011601001002	墙体实心砖墙拆除	1. 墙体拆除 2. 综合考虑拆除墙体、清理、废渣堆放 3. 详见图纸资料	m3	5.19			
137	010401003002	砖墙砌体	1. 砖墙砌体 2. 综合考虑修整、砖砌体封洞、抹灰。 2. 胶合板封洞、修整 3. 详见图纸资料	m3	5.19			
138	011701003002	里脚手架	1. 里脚手架 2. 综合考虑搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放 3. 详见图纸资料	m2	43.26			
139	010103002004	汽车垃圾外运	1. 垃圾类型：建筑垃圾 2. 运距：满目设计要求 3. 综合考虑人工装、由上往下运输，机械装车将垃圾运至指定地点卸车 4. 详见图纸资料	m3	6.94			
		墙面装饰工程						
140	050101008009	墙面装饰工程	1. 墙体清理 3. 15厚1:3水泥石灰砂浆，分两次抹灰 4. 5厚1:2水泥砂浆 5. 清理抹灰基层 6. 满刮腻子一遍 7. 刷底漆一遍 8. 乳胶漆两遍 9. 详见图纸资料	m2	87.55			
141	011701001017	活动脚手架	1. 活动脚手架 2. 综合考虑场搭拆架子及搭拆桥板全部过程；施工期间的加固维修和安全管理；拆除后的材料堆放及场内外运输 3. 详见图纸资料	m2	87.55			
142	011207001009	PVC双层物料防护墙垫	1. 材料：PVC双层物料 2. 综合考虑定位、弹线、贴封饰面板等 3. 详见图纸资料	m2	12.59			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 25 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		门窗工程						
143	011610002009	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 综合考虑拆除、废料堆放 3. 详见图纸资料	樘	7			
144	010807002009	铝合金窗安装 推拉	1. 材质：铝合金 2. 开窗方式：推拉 3. 综合考虑开箱、解捆、定位、划线、吊正、找平、安装、框周边塞缝等 4. 详见图纸资料	m ²	9			
145	010801002009	木质门带套	1. 规格：木质、单扇 2. 综合考虑定位、门框、门套、门扇安装，小五金安装，校正，周边砂浆塞缝，清洁 3. 详见图纸资料	m ²	6.3			
146	010810005009	窗帘盒、窗帘 窗帘盒 硬木 双 轨	1. 窗帘盒 2. 综合考虑制作、安装、铁件制作、固定、盖板、安装窗轨、组装窗帘盒等 3. 详见图纸资料	m	7.4			
147	010810001009	窗帘盒、窗帘 成品窗帘安装 装饰布帘	1. 成品窗帘安装 2. 综合考虑定位、安装、调校、清扫 3. 详见图纸资料	m ²	21.46			
148	010807005009	不锈钢防盗格栅 窗 安装	1. 材质规格：不锈钢、防盗格栅窗 2. 综合考虑防盗窗：打眼剔洞，框扇安装校正，焊接、框周边塞缝等；. 彩板钢窗：校正框扇，安装玻璃，装配五金，焊接、框周边塞缝等 3. 详见图纸资料	m ²	9			
		地面工程						
		拆除工程						
149	011605001019	楼地面铲除	1. 楼地面铲除 2. 综合考虑凿除块料面层、结合层、清理基	m ²	62.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 26 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			层、废渣堆放 3. 综合考虑人工装、由上往下运输,机械装车将垃圾运至指定地点卸 4. 运距: 满足设计要求 5. 详见图纸资料					
		新增工程						
150	011101001010	楼地面工程	1. 20厚防水砂浆 2. 50*60木龙骨, 中距400, 40*50横撑中距1000 3. 木龙骨间填40厚干炉渣 4. 铺毛地板基层 杉木板材 5. 铺普通实木地板 面层 铺在毛地板上 平口 6. 铺0.2厚塑料膜一层 7. 详见图纸资料	m ²	62.94			
		吊顶工程						
151	011302001009	吊顶天棚	1. 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨不上人型 副龙骨间距(400mm*600mm) 平面 2. 平面、跌级天棚 面层 石膏板 3. 底漆一遍 4. 乳胶漆两遍 5. 详见图纸资料	m ²	62.94			
152	011701001018	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架 2. 综合考虑搭拆架子及搭拆桥板全部过程; 施工期间的加固维修和安全管理; 拆除后的材料堆放及场内外运输 3. 详见图纸资料	m ²	62.94			
		其他工程						
153	020907001009	宣传画	1. 宣传画 2. 详见图纸资料	m ²	18			
154	琼011703002009	施工保洁清理费	1. 施工保洁清理费 2. 详见图纸资料	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 27 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		荣邦乡中心学校						
		墙面工程						
		拆除工程						
155	011605001020	楼地面铲除	1. 墙面块料铲除 2. 综合考虑凿除块料面层、结合层、清理基层、废渣堆放 3. 综合考虑人工装、由上往下运输,机械装车将垃圾运至指定地点卸 4. 运距:满足设计要求 5. 详见图纸资料	m ²	84.97			
		墙面装饰工程						
156	050101008010	墙面装饰工程	1. 墙体清理 3. 15厚1:3水泥石灰砂浆,分两次抹灰 4. 5厚1:2水泥砂浆 5. 清理抹灰基层 6. 满刮腻子一遍 7. 刷底漆一遍 8. 乳胶漆两遍 9. 详见图纸资料	m ²	84.97			
157	011701001019	活动脚手架	1. 活动脚手架 2. 综合考虑场搭拆架子及搭拆桥板全部过程;施工期间的加固维修和安全管理.;拆除后的材料堆放及场内外运输 3. 详见图纸资料	m ²	84.97			
158	011207001010	PVC双层物料防护墙垫	1. 材料: PVC双层物料 2. 综合考虑定位、弹线、贴封饰面板等 3. 详见图纸资料	m ²	12.01			
		门窗工程						
159	011610002010	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 综合考虑拆除、废料堆放 3. 详见图纸资料	樘	6			
160	010807002010	铝合金窗安装 推拉	1. 材质: 铝合金 2. 开窗方式: 推拉 3. 综合考虑开箱、解	m ²	10.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 28 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			捆、定位、划线、吊正、找平、安装、框周边塞缝等 4. 详见图纸资料					
161	010801002010	木质门带套	1. 规格：木质、单扇 2. 综合考虑定位、门框、门套、门扇安装,小五金安装,校正,周边砂浆塞缝,清洁 3. 详见图纸资料	m2	4.2			
162	010810005010	窗帘盒、窗帘盒 硬木 双轨	1. 窗帘盒 2. 综合考虑制作、安装、铁件制作、固定、盖板、安装窗轨、组装窗帘盒等 3. 详见图纸资料	m	10.8			
163	010810001010	窗帘盒、窗帘成品窗帘安装装饰布帘	1. 成品窗帘安装 2. 综合考虑定位、安装、调校、清扫 3. 详见图纸资料	m2	24.36			
164	010807005010	不锈钢防盗格栅窗 安装	1. 材质规格：不锈钢、防盗格栅窗 2. 综合考虑防盗窗:打眼剔洞,框扇安装校正,焊接、框周边塞缝等;.彩板钢窗:校正框扇,安装玻璃,装配五金,焊接、框周边塞缝等 3. 详见图纸资料	m2	10.8			
		地面工程						
		拆除工程						
165	011605001021	楼地面铲除	1. 楼地面铲除 2. 综合考虑凿除块料面层、结合层、清理基层、废渣堆放 3. 综合考虑人工装、由上往下运输,机械装车将垃圾运至指定地点卸 4. 运距：满足设计要求 5. 详见图纸资料	m2	60.04			
		新增工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特殊学生教室改造工程

第 29 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
166	011101001011	楼地面工程	1. 20厚防水砂浆 2. 50*60木龙骨，中距400，40*50横撑中距1000 3. 木龙骨间填40厚干炉渣 4. 铺毛地板基层 杉木板材 5. 铺普通实木地板 面层 铺在毛地板上 平口 6. 铺0.2厚塑料膜一层 7. 详见图纸资料	m2	60.04			
		吊顶工程						
167	011302001010	吊顶天棚	1. 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨不上人型 副龙骨间距(400mm*600mm) 平面 2. 平面、跌级天棚 面层 石膏板 3. 底漆一遍 4. 乳胶漆两遍 5. 详见图纸资料	m2	60.04			
168	011701001020	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架 2. 综合考虑搭拆架子及搭拆桥板全部过程；施工期间的加固维修和安全 管理；拆除后的材料堆放及场内运输 3. 详见图纸资料	m2	60.04			
		其他工程						
169	020907001010	宣传画	1. 宣传画 2. 详见图纸资料	m2	18			
170	琼011703002010	施工保洁清理费	1. 施工保洁清理费 2. 详见图纸资料	项	1			
		牙叉实验学校						
		墙面工程						
		拆除工程						
171	011605001022	楼地面铲除	1. 墙面块料铲除 2. 综合考虑凿除块料面层、结合层、清理基层、废渣堆放	m2	84.67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 30 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 综合考虑人工装、由上往下运输,机械装车将垃圾运至指定地点卸 4. 运距: 满足设计要求 5. 详见图纸资料					
		墙面装饰工程						
172	050101008011	墙面装饰工程	1. 墙体清理 3. 15厚1:3水泥石灰砂浆,分两次抹灰 4. 5厚1:2水泥砂浆 5. 清理抹灰基层 6. 满刮腻子一遍 7. 刷底漆一遍 8. 乳胶漆两遍 9. 详见图纸资料	m ²	84.67			
173	011701001021	活动脚手架	1. 活动脚手架 2. 综合考虑场搭拆架子及搭拆桥板全部过程: 施工期间的加固维修和安全管理.; 拆除后的材料堆放及场内外运输 3. 详见图纸资料	m ²	84.67			
174	011207001011	PVC双层物料防护墙垫	1. 材料: PVC双层物料 2. 综合考虑定位、弹线、贴封饰面板等 3. 详见图纸资料	m ²	12.62			
		门窗工程						
175	011610002011	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 综合考虑拆除、废料堆放 3. 详见图纸资料	樘	9			
176	010807002011	铝合金窗安装 推拉	1. 材质: 铝合金 2. 开窗方式: 推拉 3. 综合考虑开箱、解捆、定位、划线、吊正、找平、安装、框周边塞缝等 4. 详见图纸资料	m ²	18.48			
177	010801002011	木质门带套	1. 规格: 木质、单扇 2. 综合考虑定位,门框、门套、门扇安装,小五金安装,校正,周边砂浆塞	m ²	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 31 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			缝, 清洁 3. 详见图纸资料					
178	010810005011	窗帘盒、窗帘 窗帘盒 硬木 双 轨	1. 窗帘盒 2. 综合考虑制作、安装、 铁件制作、固定、盖 板、安装窗轨、组装窗 帘盒等 3. 详见图纸资料	m	11.2			
179	010810001011	窗帘盒、窗帘 成品窗帘安装 装饰布帘	1. 成品窗帘安装 2. 综合考虑定位、安装、 调校、清扫 3. 详见图纸资料	m ²	55.68			
180	010807005011	不锈钢防盗格栅 窗 安装	1. 材质规格：不锈钢、 防盗格栅窗 2. 综合考虑防盗窗：打眼 剔洞, 框扇安装校正, 焊 接、框周边塞缝等; . 彩 板钢窗：校正框扇, 安装 玻璃, 装配五金, 焊接、 框周边塞缝等 3. 详见图纸资料	m ²	18.48			
		地面工程						
		拆除工程						
181	011605001023	楼地面铲除	1. 楼地面铲除 2. 综合考虑凿除块料面 层、结合层、清理基层、 废渣堆放 3. 综合考虑人工装、由 上往下运输, 机械装车将 垃圾运至指定地点卸 4. 运距：满足设计要求 5. 详见图纸资料	m ²	63.12			
		新增工程						
182	011101001012	楼地面工程	1. 20厚防水砂浆 2. 50*60木龙骨, 中距40 0, 40*50横撑中距1000 3. 木龙骨间填40厚干炉 渣 4. 铺毛地板基层 杉木板 材 5. 铺普通实木地板 面层	m ²	63.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 32 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			铺在毛地板上 平口 6. 铺0.2厚塑料膜一层 7. 详见图纸资料					
		吊顶工程						
183	011302001011	吊顶天棚	1. 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨不上人型 副龙骨间距(400mm*600mm) 平面 2. 平面、跌级天棚 面层 石膏板 3. 底漆一遍 4. 乳胶漆两遍 5. 详见图纸资料	m ²	63.12			
184	011701001022	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架 2. 综合考虑搭拆架子及搭拆桥板全部过程；施工期间的加固维修和安全管理；拆除后的材料堆放及场内外运输 3. 详见图纸资料	m ²	63.12			
		其他工程						
185	020907001011	宣传画	1. 宣传画 2. 详见图纸资料	m ²	18			
186	琼011703002011	施工保洁清理费	1. 施工保洁清理费 2. 详见图纸资料	项	1			
		金波实验学校						
		墙面工程						
		拆除工程						
187	011605001024	楼地面铲除	1. 墙面块料铲除 2. 综合考虑凿除块料面层、结合层、清理基层、废渣堆放 3. 详见图纸资料	m ²	88.12			
188	011601001003	墙体实心砖墙拆除	1. 墙体拆除 2. 综合考虑拆除墙体、清理、废渣堆放 3. 详见图纸资料	m ³	6.07			
189	011701003003	里脚手架	1. 里脚手架 2. 综合考虑. 搭、拆脚手架, 拆除脚手架后材料	m ²	25.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 33 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			的堆放 3. 详见图纸资料					
190	010103002005	汽车垃圾外运	1. 垃圾类型：建筑垃圾 2. 运距：满目设计要求 3. 综合考虑人工装、由上往下运输，机械装车将垃圾运至指定地点卸车 4. 详见图纸资料	m3	7.83			
		墙面装饰工程						
191	050101008012	墙面装饰工程	1. 墙体清理 3. 15厚1:3水泥石灰砂浆，分两次抹灰 4. 5厚1:2水泥砂浆 5. 清理抹灰基层 6. 满刮腻子一遍 7. 刷底漆一遍 8. 乳胶漆两遍 9. 详见图纸资料	m2	88.12			
192	011701001023	活动脚手架	1. 活动脚手架 2. 综合考虑场搭拆架子及搭拆桥板全部过程；施工期间的加固维修和安全管理；拆除后的材料堆放及场内外运输 3. 详见图纸资料	m2	88.12			
193	011207001012	PVC双层物料防护墙垫	1. 材料：PVC双层物料 2. 综合考虑定位、弹线、贴封饰面板等 3. 详见图纸资料	m2	15.39			
		门窗工程						
194	011610002012	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 综合考虑拆除、废料堆放 3. 详见图纸资料	樘	7			
195	010807002012	铝合金窗安装 推拉	1. 材质：铝合金 2. 开窗方式：推拉 3. 综合考虑开箱、解捆、定位、划线、吊正、找平、安装、框周边塞缝等 4. 详见图纸资料	m2	18.48			
196	010801002012	木质门带套	1. 规格：木质、单扇	m2	6.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 34 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 综合考虑定位, 门框、门套、门扇安装, 小五金安装, 校正, 周边砂浆塞缝, 清洁 3. 详见图纸资料					
197	010810005012	窗帘盒、窗帘 窗帘盒 硬木 双 轨	1. 窗帘盒 2. 综合考虑制作、安装、铁件制作、固定、盖板、安装窗轨、组装窗帘盒等 3. 详见图纸资料	m	10.8			
198	010810001012	窗帘盒、窗帘 成品窗帘安装 装饰布帘	1. 成品窗帘安装 2. 综合考虑定位、安装、调校、清扫 3. 详见图纸资料	m ²	31.32			
199	010807005012	不锈钢防盗格栅 窗 安装	1. 材质规格：不锈钢、防盗格栅窗 2. 综合考虑防盗窗：打眼剔洞, 框扇安装校正, 焊接、框周边塞缝等; . 彩板钢窗：校正框扇, 安装玻璃, 装配五金, 焊接、框周边塞缝等 3. 详见图纸资料	m ²	18.48			
		地面工程						
		拆除工程						
200	011605001025	楼地面铲除	1. 楼地面铲除 2. 综合考虑凿除块料面层、结合层、清理基层、废渣堆放 3. 综合考虑人工装、由上往下运输, 机械装车将垃圾运至指定地点卸 4. 运距：满足设计要求 5. 详见图纸资料	m ²	76.96			
		新增工程						
201	011101001013	楼地面工程	1. 20厚防水砂浆 2. 50*60木龙骨, 中距400, 40*50横撑中距1000 3. 木龙骨间填40厚干炉渣	m ²	76.96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程 标段：白沙黎族自治县特殊学生教室改造工程 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.7				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.3				

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程
标段：白沙黎族自治县特殊学生
教室改造工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：建筑垃圾处置费				
1.2	其中：社会保险费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		七坊镇中心学校 电气						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5x10 4. 其他:详见相关图纸	m	12.3			
2	030411001001	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:DN40 3. 其他:详见相关图纸	m	10.8			
3	030404017001	配电箱	1. 名称:教室配电箱 2. 型号:AL 3. 其他:详见相关图纸	台	1			
4	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格: 2.5mm ² 3. 材质:BV 4. 其他:详见相关图纸	m	172.41			
5	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格: 4mm ² 3. 材质:BV 4. 其他:详见相关图纸	m	137.1			
6	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 其他:详见相关图纸	m	100.5			
7	030505010001	高清投影仪	1. 名称: 高清投影仪含 幕布 2. 其他: 详见相关图纸	台	1			
8	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 规格:18W 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他:详见相关图纸	套	9			
9	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED双管荧光灯 2. 规格:2*18W 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他:详见相关图纸	套	2			
10	030412005003	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 规格:1*36W 3. 安装方式: 壁装 4. 其他:详见相关图纸	套	1			
11	030404033001	风扇	1. 名称: 教室电扇 2. 其他: 详见相关图纸	台	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	030404035001	插座	1. 名称:安全型两位两极带接地插座 2. 规格:220V/10A 3. 其他:详见相关图纸	个	6			
13	030404035002	插座	1. 名称:安全型两位两极带接地插座 2. 规格:220V/15A 3. 其他:详见相关图纸	个	2			
14	030404019001	控制开关	1. 名称: 两位单极开关 2. 其他: 详见相关图纸	个	1			
15	030404019002	控制开关	1. 名称: 三位单极开关 2. 其他: 详见相关图纸	个	1			
16	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其他: 详见相关图纸	个	19			
17	030411006002	接线盒	1. 名称: 开关接线盒 2. 其他: 详见相关图纸	个	12			
18	010401014001	剔堵槽、沟 砖结构	1. 名称:剔堵槽、沟 砖结构 2. 规格: 宽70mm*深70mm 3. 其他: 详见相关图纸	m	131			
19	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称: 沟槽挖土方 2. 土方类型: 一、二类土 3. 其他: 详见相关图纸	m ³	6.35			
		邦溪镇中心学校 电气						
20	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5x10 4. 其他:详见相关图纸	m	12.3			
21	030411001003	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:DN40 3. 其他:详见相关图纸	m	10.8			
22	030404017002	配电箱	1. 名称:教室配电箱 2. 型号:AL 3. 其他:详见相关图纸	台	1			
23	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格: 2.5mm ² 3. 材质:BV 4. 其他:详见相关图纸	m	165.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格: 4mm ² 3. 材质:BV 4. 其他: 详见相关图纸	m	131.1			
25	030411001004	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 其他: 详见相关图纸	m	98.5			
26	030505010002	高清投影仪	1. 名称: 高清投影仪含幕布 2. 其他: 详见相关图纸	台	1			
27	030412005004	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 规格:18W 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他: 详见相关图纸	套	9			
28	030412005005	荧光灯	1. 名称:LED双管荧光灯 2. 规格:2*18W 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他: 详见相关图纸	套	2			
29	030412005006	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 规格:1*36W 3. 安装方式: 壁装 4. 其他: 详见相关图纸	套	1			
30	030404033002	风扇	1. 名称: 教室电扇 2. 其他: 详见相关图纸	台	6			
31	030404035003	插座	1. 名称:安全型两位两极带接地插座 2. 规格:220V/10A 3. 其他: 详见相关图纸	个	6			
32	030404035004	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V/16A 3. 其他: 详见相关图纸	个	2			
33	030404019003	控制开关	1. 名称: 两位单极开关 2. 其他: 详见相关图纸	个	1			
34	030404019004	控制开关	1. 名称: 三位单极开关 2. 其他: 详见相关图纸	个	1			
35	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其他: 详见相关图纸	个	19			
36	030411006004	接线盒	1. 名称: 开关接线盒 2. 其他: 详见相关图纸	个	12			
37	010401014002	剔堵槽、沟砖结构	1. 名称:剔堵槽、沟砖结构	m	92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格：宽70mm*深70mm 3. 其他：详见相关图纸					
38	010101003002	挖沟槽土方	1. 名称：沟槽挖土方 2. 土方类型：一、二类土 3. 其他：详见相关图纸	m3	6.35			
		青松乡中心学校 电气						
39	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：5x10 4. 其他：详见相关图纸	m	12.3			
40	030411001005	配管	1. 名称：镀锌线管 2. 规格：DN40 3. 其他：详见相关图纸	m	10.8			
41	030404017003	配电箱	1. 名称：教室配电箱 2. 型号：AL 3. 其他：详见相关图纸	台	1			
42	030411004005	配线	1. 名称：配线 2. 规格：2.5mm ² 3. 材质：BV 4. 其他：详见相关图纸	m	165.41			
43	030411004006	配线	1. 名称：配线 2. 规格：4mm ² 3. 材质：BV 4. 其他：详见相关图纸	m	131.1			
44	030411001006	配管	1. 名称：刚性阻燃管 2. 规格：PC20 3. 其他：详见相关图纸	m	98.5			
45	030505010003	高清投影仪	1. 名称：高清投影仪含幕布 2. 其他：详见相关图纸	台	1			
46	030412005007	荧光灯	1. 名称：LED单管荧光灯 2. 规格：18W 3. 安装方式：吸顶 4. 其他：详见相关图纸	套	9			
47	030412005008	荧光灯	1. 名称：LED双管荧光灯 2. 规格：2*18W 3. 安装方式：吸顶 4. 其他：详见相关图纸	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
48	030412005009	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 规格:1*36W 3. 安装方式: 壁装 4. 其他: 详见相关图纸	套	1			
49	030404033003	风扇	1. 名称: 教室电扇 2. 其他: 详见相关图纸	台	6			
50	030404035005	插座	1. 名称:安全型两位两极带接地插座 2. 规格:220V/10A 3. 其他: 详见相关图纸	个	6			
51	030404035006	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V/16A 3. 其他: 详见相关图纸	个	2			
52	030404019005	控制开关	1. 名称: 两位单极开关 2. 其他: 详见相关图纸	个	1			
53	030404019006	控制开关	1. 名称: 三位单极开关 2. 其他: 详见相关图纸	个	1			
54	030411006005	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其他: 详见相关图纸	个	19			
55	030411006006	接线盒	1. 名称: 开关接线盒 2. 其他: 详见相关图纸	个	12			
56	010401014003	剔堵槽、沟 砖结构	1. 名称:剔堵槽、沟 砖结构 2. 规格: 宽70mm*深70mm 3. 其他: 详见相关图纸	m	92			
57	010101003003	挖沟槽土方	1. 名称: 沟槽挖土方 2. 土方类型: 一、二类土 3. 其他: 详见相关图纸	m ³	6.35			
		打安镇中心学校电气						
58	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5x10 4. 其他: 详见相关图纸	m	12.3			
59	030411001007	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:DN40 3. 其他: 详见相关图纸	m	10.8			
60	030404017004	配电箱	1. 名称:教室配电箱 2. 型号:AL 3. 其他: 详见相关图	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			纸					
61	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 规格: 2.5mm ² 3. 材质:BV 4. 其他:详见相关图纸	m	173.41			
62	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 规格: 4mm ² 3. 材质:BV 4. 其他:详见相关图纸	m	141.1			
63	030411001008	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 其他:详见相关图纸	m	102.5			
64	030505010004	高清投影仪	1. 名称: 高清投影仪含幕布 2. 其他: 详见相关图纸	台	1			
65	030412005010	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 规格:18W 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他:详见相关图纸	套	9			
66	030412005011	荧光灯	1. 名称:LED双管荧光灯 2. 规格:2*18W 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他:详见相关图纸	套	2			
67	030412005012	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 规格:1*36W 3. 安装方式: 壁装 4. 其他:详见相关图纸	套	1			
68	030404033004	风扇	1. 名称: 教室电扇 2. 其他: 详见相关图纸	台	6			
69	030404035007	插座	1. 名称:安全型两位两极带接地插座 2. 规格:220V/10A 3. 其他:详见相关图纸	个	6			
70	030404035008	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V/16A 3. 其他:详见相关图纸	个	2			
71	030404019007	控制开关	1. 名称: 两位单极开关 2. 其他: 详见相关图纸	个	1			
72	030404019008	控制开关	1. 名称: 三位单极开关 2. 其他: 详见相关图纸	个	1			
73	030411006007	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 其他：详见相关图纸					
74	030411006008	接线盒	1. 名称：开关接线盒 2. 其他：详见相关图纸	个	12			
75	010401014004	剔堵槽、沟砖结构	1. 名称：剔堵槽、沟砖结构 2. 规格：宽70mm*深70mm 3. 其他：详见相关图纸	m	95			
76	010101003004	挖沟槽土方	1. 名称：沟槽挖土方 2. 土方类型：一、二类土 3. 其他：详见相关图纸	m ³	6.35			
		阜龙乡中心学校 电气						
77	030408001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：5x10 4. 其他：详见相关图纸	m	12.3			
78	030411001009	配管	1. 名称：镀锌线管 2. 规格：DN40 3. 其他：详见相关图纸	m	10.8			
79	030404017005	配电箱	1. 名称：教室配电箱 2. 型号：AL 3. 其他：详见相关图纸	台	1			
80	030411004009	配线	1. 名称：配线 2. 规格：2.5mm ² 3. 材质：BV 4. 其他：详见相关图纸	m	165.41			
81	030411004010	配线	1. 名称：配线 2. 规格：4mm ² 3. 材质：BV 4. 其他：详见相关图纸	m	131.1			
82	030411001010	配管	1. 名称：刚性阻燃管 2. 规格：PC20 3. 其他：详见相关图纸	m	98.5			
83	030505010005	高清投影仪	1. 名称：高清投影仪含幕布 2. 其他：详见相关图纸	台	1			
84	030412005013	荧光灯	1. 名称：LED单管荧光灯 2. 规格：18W 3. 安装方式：吸顶	套	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：白沙黎族自治县特殊学生教室改造工程 第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 其他: 详见相关图纸					
85	030412005014	荧光灯	1. 名称: LED双管荧光灯 2. 规格: 2*18W 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他: 详见相关图纸	套	2			
86	030412005015	荧光灯	1. 名称: LED单管荧光灯 2. 规格: 1*36W 3. 安装方式: 壁装 4. 其他: 详见相关图纸	套	1			
87	030404033005	风扇	1. 名称: 教室电扇 2. 其他: 详见相关图纸	台	6			
88	030404035009	插座	1. 名称: 安全型两位两极带接地插座 2. 规格: 220V/10A 3. 其他: 详见相关图纸	个	6			
89	030404035010	插座	1. 名称: 空调插座 2. 规格: 220V/16A 3. 其他: 详见相关图纸	个	2			
90	030404019009	控制开关	1. 名称: 两位单极开关 2. 其他: 详见相关图纸	个	1			
91	030404019010	控制开关	1. 名称: 三位单极开关 2. 其他: 详见相关图纸	个	1			
92	030411006009	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其他: 详见相关图纸	个	19			
93	030411006010	接线盒	1. 名称: 开关接线盒 2. 其他: 详见相关图纸	个	12			
94	010401014005	剔堵槽、沟砖结构	1. 名称: 剔堵槽、沟砖结构 2. 规格: 宽70mm*深70mm 3. 其他: 详见相关图纸	m	92			
95	010101003005	挖沟槽土方	1. 名称: 沟槽挖土方 2. 土方类型: 一、二类土 3. 其他: 详见相关图纸	m ³	6.35			
		牙叉镇中心学校电气						
96	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5x10 4. 其他: 详见相关图纸	m	12.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
97	030411001011	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:DN40 3. 其他:详见相关图纸	m	10.8			
98	030404017006	配电箱	1. 名称:教室配电箱 2. 型号:AL 3. 其他:详见相关图纸	台	1			
99	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 规格: 2.5mm ² 3. 材质:BV 4. 其他:详见相关图纸	m	173.41			
100	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 规格: 4mm ² 3. 材质:BV 4. 其他:详见相关图纸	m	141.1			
101	030411001012	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 其他:详见相关图纸	m	102.5			
102	030505010006	高清投影仪	1. 名称: 高清投影仪含幕布 2. 其他: 详见相关图纸	台	1			
103	030412005016	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 规格:18W 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他: 详见相关图纸	套	9			
104	030412005017	荧光灯	1. 名称:LED双管荧光灯 2. 规格:2*18W 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他: 详见相关图纸	套	2			
105	030412005018	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 规格:1*36W 3. 安装方式: 壁装 4. 其他: 详见相关图纸	套	1			
106	030404033006	风扇	1. 名称: 教室电扇 2. 其他: 详见相关图纸	台	6			
107	030404035011	插座	1. 名称:安全型两位两极带接地插座 2. 规格:220V/10A 3. 其他: 详见相关图纸	个	6			
108	030404035012	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V/16A 3. 其他: 详见相关图纸	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
109	030404019011	控制开关	1. 名称：两位单极开关 2. 其他：详见相关图纸	个	1			
110	030404019012	控制开关	1. 名称：三位单极开关 2. 其他：详见相关图纸	个	1			
111	030411006011	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 其他：详见相关图纸	个	19			
112	030411006012	接线盒	1. 名称：开关接线盒 2. 其他：详见相关图纸	个	12			
113	010401014006	剔堵槽、沟砖结构	1. 名称：剔堵槽、沟砖结构 2. 规格：宽70mm*深70mm 3. 其他：详见相关图纸	m	92			
114	010101003006	挖沟槽土方	1. 名称：沟槽挖土方 2. 土方类型：一、二类土 3. 其他：详见相关图纸	m ³	6.35			
		细水乡中心学校电气						
115	030408001007	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：5x10 4. 其他：详见相关图纸	m	12.3			
116	030411001013	配管	1. 名称：镀锌线管 2. 规格：DN40 3. 其他：详见相关图纸	m	10.8			
117	030404017007	配电箱	1. 名称：教室配电箱 2. 型号：AL 3. 其他：详见相关图纸	台	1			
118	030411004013	配线	1. 名称：配线 2. 规格：2.5mm ² 3. 材质：BV 4. 其他：详见相关图纸	m	172.41			
119	030411004014	配线	1. 名称：配线 2. 规格：4mm ² 3. 材质：BV 4. 其他：详见相关图纸	m	137.1			
120	030411001014	配管	1. 名称：刚性阻燃管 2. 规格：PC20 3. 其他：详见相关图纸	m	100.5			
121	030505010007	高清投影仪	1. 名称：高清投影仪含	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			幕布 2. 其他：详见相关图纸					
122	030412005019	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 规格:18W 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他:详见相关图纸	套	9			
123	030412005020	荧光灯	1. 名称:LED双管荧光灯 2. 规格:2*18W 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他:详见相关图纸	套	2			
124	030412005021	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 规格:1*36W 3. 安装方式: 壁装 4. 其他:详见相关图纸	套	1			
125	030404033007	风扇	1. 名称: 教室电扇 2. 其他: 详见相关图纸	台	6			
126	030404035013	插座	1. 名称:安全型两位两极带接地插座 2. 规格:220V/10A 3. 其他:详见相关图纸	个	6			
127	030404035014	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V/16A 3. 其他:详见相关图纸	个	2			
128	030404019013	控制开关	1. 名称: 两位单极开关 2. 其他: 详见相关图纸	个	1			
129	030404019014	控制开关	1. 名称: 三位单极开关 2. 其他: 详见相关图纸	个	1			
130	030411006013	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其他: 详见相关图纸	个	19			
131	030411006014	接线盒	1. 名称: 开关接线盒 2. 其他: 详见相关图纸	个	12			
132	010401014007	剔堵槽、沟砖结构	1. 名称:剔堵槽、沟砖结构 2. 规格: 宽70mm*深70mm 3. 其他:详见相关图纸	m	92			
133	010101003007	挖沟槽土方	1. 名称: 沟槽挖土方 2. 土方类型: 一、二类土 3. 其他: 详见相关图纸	m ³	6.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		元门乡中心学校 电气						
134	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5x10 4. 其他:详见相关图纸	m	12.3			
135	030411001015	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:DN40 3. 其他:详见相关图纸	m	10.8			
136	030404017008	配电箱	1. 名称:教室配电箱 2. 型号:AL 3. 其他:详见相关图纸	台	1			
137	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 规格: 2.5mm ² 3. 材质:BV 4. 其他:详见相关图纸	m	212.41			
138	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 规格: 4mm ² 3. 材质:BV 4. 其他:详见相关图纸	m	169.1			
139	030411001016	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 其他:详见相关图纸	m	123.5			
140	030505010008	高清投影仪	1. 名称: 高清投影仪含 幕布 2. 其他: 详见相关图纸	台	1			
141	030412005022	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 规格:18W 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他:详见相关图纸	套	12			
142	030412005023	荧光灯	1. 名称:LED双管荧光灯 2. 规格:2*18W 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他:详见相关图纸	套	2			
143	030412005024	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 规格:1*36W 3. 安装方式: 壁装 4. 其他:详见相关图纸	套	1			
144	030404033008	风扇	1. 名称: 教室电扇 2. 其他: 详见相关图纸	台	8			
145	030404035015	插座	1. 名称:安全型两位两极 带接地插座	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格:220V/10A 3. 其他:详见相关图纸					
146	030404035016	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V/16A 3. 其他:详见相关图纸	个	2			
147	030404019015	控制开关	1. 名称: 两位单极开关 2. 其他: 详见相关图纸	个	3			
148	030411006015	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其他: 详见相关图纸	个	14			
149	030411006016	接线盒	1. 名称: 开关接线盒 2. 其他: 详见相关图纸	个	14			
150	010401014008	剔堵槽、沟 砖结构	1. 名称:剔堵槽、沟 砖结构 2. 规格: 宽70mm*深70mm 3. 其他: 详见相关图纸	m	117.5			
151	010101003008	挖沟槽土方	1. 名称: 沟槽挖土方 2. 土方类型: 一、二类土 3. 其他: 详见相关图纸	m ³	6.35			
		南开乡中心学校 电气						
152	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5x10 4. 其他:详见相关图纸	m	12.3			
153	030411001017	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:DN40 3. 其他:详见相关图纸	m	10.8			
154	030404017009	配电箱	1. 名称:教室配电箱 2. 型号:AL 3. 其他:详见相关图纸	台	1			
155	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 规格: 2.5mm ² 3. 材质:BV 4. 其他:详见相关图纸	m	192.41			
156	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 规格: 4mm ² 3. 材质:BV 4. 其他:详见相关图纸	m	149.1			
157	030411001018	配管	1. 名称:刚性阻燃管	m	111.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格:PC20 3. 其他: 详见相关图纸					
158	030505010009	高清投影仪	1. 名称: 高清投影仪含幕布 2. 其他: 详见相关图纸	台	1			
159	030412005025	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 规格:18W 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他: 详见相关图纸	套	9			
160	030412005026	荧光灯	1. 名称:LED双管荧光灯 2. 规格:2*18W 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他: 详见相关图纸	套	2			
161	030412005027	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 规格:1*36W 3. 安装方式: 壁装 4. 其他: 详见相关图纸	套	1			
162	030404033009	风扇	1. 名称: 教室电扇 2. 其他: 详见相关图纸	台	6			
163	030404035017	插座	1. 名称:安全型两位两极带接地插座 2. 规格:220V/10A 3. 其他: 详见相关图纸	个	6			
164	030404035018	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V/16A 3. 其他: 详见相关图纸	个	2			
165	030404019016	控制开关	1. 名称: 两位单极开关 2. 其他: 详见相关图纸	个	1			
166	030404019017	控制开关	1. 名称: 三位单极开关 2. 其他: 详见相关图纸	个	1			
167	030411006017	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其他: 详见相关图纸	个	19			
168	030411006018	接线盒	1. 名称: 开关接线盒 2. 其他: 详见相关图纸	个	12			
169	010401014009	剔堵槽、沟砖结构	1. 名称:剔堵槽、沟砖结构 2. 规格: 宽70mm*深70mm 3. 其他: 详见相关图纸	m	103			
170	010101003009	挖沟槽土方	1. 名称: 沟槽挖土方 2. 土方类型: 一、二类	m ³	6.35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 3.其他：详见相关图纸					
		荣邦乡中心学校 电气						
171	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5x10 4.其他:详见相关图纸	m	12.3			
172	030411001019	配管	1.名称:镀锌线管 2.规格:DN40 3.其他:详见相关图纸	m	10.8			
173	030404017010	配电箱	1.名称:教室配电箱 2.型号:AL 3.其他:详见相关图纸	台	1			
174	030411004019	配线	1.名称:配线 2.规格:2.5mm ² 3.材质:BV 4.其他:详见相关图纸	m	172.41			
175	030411004020	配线	1.名称:配线 2.规格:4mm ² 3.材质:BV 4.其他:详见相关图纸	m	137.1			
176	030411001020	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.其他:详见相关图纸	m	100.5			
177	030505010010	高清投影仪	1.名称:高清投影仪含 幕布 2.其他:详见相关图纸	台	1			
178	030412005028	荧光灯	1.名称:LED单管荧光灯 2.规格:18W 3.安装方式:吸顶 4.其他:详见相关图纸	套	9			
179	030412005029	荧光灯	1.名称:LED双管荧光灯 2.规格:2*18W 3.安装方式:吸顶 4.其他:详见相关图纸	套	2			
180	030412005030	荧光灯	1.名称:LED单管荧光灯 2.规格:1*36W 3.安装方式:壁装 4.其他:详见相关图纸	套	1			
181	030404033010	风扇	1.名称:教室电扇 2.其他:详见相关图	台	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			纸					
182	030404035019	插座	1. 名称:安全型两位两极带接地插座 2. 规格:220V/10A 3. 其他:详见相关图纸	个	6			
183	030404035020	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V/16A 3. 其他:详见相关图纸	个	2			
184	030404019018	控制开关	1. 名称: 两位单极开关 2. 其他: 详见相关图纸	个	1			
185	030404019019	控制开关	1. 名称: 三位单极开关 2. 其他: 详见相关图纸	个	1			
186	030411006019	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其他: 详见相关图纸	个	19			
187	030411006020	接线盒	1. 名称: 开关接线盒 2. 其他: 详见相关图纸	个	12			
188	010401014010	剔堵槽、沟砖结构	1. 名称:剔堵槽、沟砖结构 2. 规格: 宽70mm*深70mm 3. 其他: 详见相关图纸	m	92			
189	010101003010	挖沟槽土方	1. 名称: 沟槽挖土方 2. 土方类型: 一、二类土 3. 其他: 详见相关图纸	m ³	6.35			
		牙叉实验学校电气						
190	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5x10 4. 其他:详见相关图纸	m	12.3			
191	030411001021	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:DN40 3. 其他:详见相关图纸	m	10.8			
192	030404017011	配电箱	1. 名称:教室配电箱 2. 型号:AL 3. 其他:详见相关图纸	台	1			
193	030411004021	配线	1. 名称:配线 2. 规格: 2.5mm ² 3. 材质:BV 4. 其他:详见相关图纸	m	172.41			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：白沙黎族自治县特殊学生教室改造工程 第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
194	030411004022	配线	1. 名称:配线 2. 规格: 4mm ² 3. 材质:BV 4. 其他: 详见相关图纸	m	137.1			
195	030411001022	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 其他: 详见相关图纸	m	100.5			
196	030505010011	高清投影仪	1. 名称: 高清投影仪含幕布 2. 其他: 详见相关图纸	台	1			
197	030412005031	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 规格:18W 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他: 详见相关图纸	套	9			
198	030412005032	荧光灯	1. 名称:LED双管荧光灯 2. 规格:2*18W 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他: 详见相关图纸	套	2			
199	030412005033	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 规格:1*36W 3. 安装方式: 壁装 4. 其他: 详见相关图纸	套	1			
200	030404033011	风扇	1. 名称: 教室电扇 2. 其他: 详见相关图纸	台	6			
201	030404035021	插座	1. 名称:安全型两位两极带接地插座 2. 规格:220V/10A 3. 其他: 详见相关图纸	个	6			
202	030404035022	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V/16A 3. 其他: 详见相关图纸	个	2			
203	030404019020	控制开关	1. 名称: 两位单极开关 2. 其他: 详见相关图纸	个	1			
204	030404019021	控制开关	1. 名称: 三位单极开关 2. 其他: 详见相关图纸	个	1			
205	030411006021	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其他: 详见相关图纸	个	19			
206	030411006022	接线盒	1. 名称: 开关接线盒 2. 其他: 详见相关图纸	个	12			
207	010401014011	剔堵槽、沟砖结构	1. 名称:剔堵槽、沟砖结构	m	92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：白沙黎族自治县特
殊学生教室改造工程

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格：宽70mm*深70mm 3. 其他：详见相关图纸					
208	010101003011	挖沟槽土方	1. 名称：沟槽挖土方 2. 土方类型：一、二类土 3. 其他：详见相关图纸	m3	6.35			
		金波实验学校电气						
209	030408001012	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：5x10 4. 其他：详见相关图纸	m	12.3			
210	030411001023	配管	1. 名称：镀锌线管 2. 规格：DN40 3. 其他：详见相关图纸	m	10.8			
211	030404017012	配电箱	1. 名称：教室配电箱 2. 型号：AL 3. 其他：详见相关图纸	台	1			
212	030411004023	配线	1. 名称：配线 2. 规格：2.5mm ² 3. 材质：BV 4. 其他：详见相关图纸	m	192.41			
213	030411004024	配线	1. 名称：配线 2. 规格：4mm ² 3. 材质：BV 4. 其他：详见相关图纸	m	149.1			
214	030411001024	配管	1. 名称：刚性阻燃管 2. 规格：PC20 3. 其他：详见相关图纸	m	111.5			
215	030505010012	高清投影仪	1. 名称：高清投影仪含幕布 2. 其他：详见相关图纸	台	1			
216	030412005034	荧光灯	1. 名称：LED单管荧光灯 2. 规格：18W 3. 安装方式：吸顶 4. 其他：详见相关图纸	套	9			
217	030412005035	荧光灯	1. 名称：LED双管荧光灯 2. 规格：2*18W 3. 安装方式：吸顶 4. 其他：详见相关图纸	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：白沙黎族自治县特殊学生教室改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
218	030412005036	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 规格:1*36W 3. 安装方式: 壁装 4. 其他: 详见相关图纸	套	1			
219	030404033012	风扇	1. 名称: 教室电扇 2. 其他: 详见相关图纸	台	6			
220	030404035023	插座	1. 名称:安全型两位两极带接地插座 2. 规格:220V/10A 3. 其他: 详见相关图纸	个	6			
221	030404035024	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V/16A 3. 其他: 详见相关图纸	个	2			
222	030404019022	控制开关	1. 名称: 两位单极开关 2. 其他: 详见相关图纸	个	1			
223	030404019023	控制开关	1. 名称: 三位单极开关 2. 其他: 详见相关图纸	个	1			
224	030411006023	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其他: 详见相关图纸	个	19			
225	030411006024	接线盒	1. 名称: 开关接线盒 2. 其他: 详见相关图纸	个	12			
226	010401014012	剔堵槽、沟砖结构	1. 名称:剔堵槽、沟砖结构 2. 规格: 宽70mm*深70mm 3. 其他: 详见相关图纸	m	95			
227	010101003012	挖沟槽土方	1. 名称: 沟槽挖土方 2. 土方类型: 一、二类土 3. 其他: 详见相关图纸	m3	6.35			
		措施项目						
228	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：白沙黎族自治县特殊学生教室改造工程 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				
7	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时，

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程
标段：白沙黎族自治县特殊学生
教室改造工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

总 说 明

一、工程概况

1. 工程名称：卫星学校、珠碧江农场学校特殊教室改造工程
2. 建设单位：白沙黎族自治县教育局
3. 建设地点：白沙黎族自治县

二、编制依据：

1. 建设单位提供的施工图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》(2013)；
3. 采用现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法；
4. 《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》、《海南省安装工程综合定额(2017)》；
5. 政府有关部门下发的相关文件；
6. 国家相关图集。

三、招标工程量清单范围

1. 装饰工程、安装工程等；
2. 不含建设用地费用、工程建设其他费、建设期贷款利息。

四、计算说明：

1. 临时道路、临时水电接入暂不考虑，由建设单位另行解决。

五、其他说明事项：

1. 本工程量清单仅为设计范围内的工程建安工程费用，不包括土地征用及拆迁补偿、工程建设其他费等；
2. 工程竣工结算时，可根据竣工工程量、工程变更及签证、合同约定等做进一步调整；
3. 临时道路临时水电费用，由建设单位在三通一平的费用中统一考虑；
4. 本工程量清单编制结果可供建设单位进行资金筹措、投资控制、招标限价参考，不作为工程结算或者合同包干价使用。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：卫星学校、珠碧江
农场学校特殊教室改造工程

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		卫星学校						
		墙面工程						
		拆除工程						
1	011605001003	墙面铲除	1. 墙面块料铲除 2. 综合考虑凿除块料面层、结合层、清理基层、废渣堆放 3. 综合考虑人工装、由上往下运输,机械装车将垃圾运至指定地点卸 4. 运距: 满足设计要求 5. 详见图纸资料	m2	71.86			
		墙面装饰工程						
2	050101008002	墙面装饰工程	1. 墙体清理 3. 15厚1:3水泥石灰砂浆,分两次抹灰 4. 5厚1:2水泥砂浆 5. 清理抹灰基层 6. 满刮腻子一遍 7. 刷底漆一遍 8. 乳胶漆两遍 9. 详见图纸资料	m2	71.86			
3	011701001003	活动脚手架	1. 活动脚手架 2. 综合考虑场搭拆架子及搭拆桥板全部过程: 施工期间的加固维修和安全管理; 拆除后的材料堆放及场内外运输 3. 详见图纸资料	m2	71.86			
4	011207001002	PVC双层物料防护墙垫	1. 材料: PVC双层物料 2. 综合考虑定位、弹线、贴封饰面板等 3. 详见图纸资料	m2	11.96			
		门窗工程						
5	011610002002	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 综合考虑拆除、废料堆放 3. 详见图纸资料	樘	7			
6	010807002002	铝合金窗安装	1. 材质: 铝合金	m2	17.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：卫星学校、珠碧江
农场学校特殊教室改造工程

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		推拉	2. 开窗方式：推拉 3. 综合考虑开箱、解捆、定位、划线、吊正、找平、安装、框周边塞缝等 4. 详见图纸资料					
7	010801002002	木质门带套	1. 规格：木质、单扇 2. 综合考虑定位、门框、门套、门扇安装，小五金安装，校正，周边砂浆塞缝，清洁 3. 详见图纸资料	m ²	8.52			
8	010810005002	窗帘盒、窗帘盒、硬木 双轨	1. 窗帘盒 2. 综合考虑制作、安装、铁件制作、固定、盖板、安装窗轨、组装窗帘盒等 3. 详见图纸资料	m	11.2			
9	010810001002	窗帘盒、成品窗帘安装装饰布帘	1. 成品窗帘安装 2. 综合考虑定位、安装、调校、清扫 3. 详见图纸资料	m ²	32.48			
10	010807005002	不锈钢防盗格栅窗 安装	1. 材质规格：不锈钢、防盗格栅窗 2. 综合考虑防盗窗：打眼、框扇安装校正，焊接、框周边塞缝等；彩板钢窗：校正框扇，安装玻璃，装配五金，焊接、框周边塞缝等 3. 详见图纸资料	m ²	17.6			
		地面工程						
		拆除工程						
11	011605001004	楼地面铲除	1. 楼地面铲除 2. 综合考虑凿除块料面层、结合层、清理基层、废渣堆放 3. 综合考虑人工装、由上往下运输，机械装车将垃圾运至指定地点卸 4. 运距：满足设计要求 5. 详见图纸资料	m ²	59.79			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：卫星学校、珠碧江
农场学校特殊教室改造工程

工程名称：装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			料					
		新增工程						
12	011101001002	楼地面工程	1. 20厚防水砂浆 2. 50*60木龙骨，中距400，40*50横撑中距1000 3. 木龙骨间填40厚干炉渣 4. 铺毛地板基层 杉木板材 5. 铺普通实木地板 面层 铺在毛地板上 平口 6. 铺0.2厚塑料膜一层 7. 详见图纸资料	m2	59.79			
		吊顶工程						
13	011302001002	吊顶天棚	1. 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨不上人型 副龙骨间距(400mm*600mm) 平面 2. 平面、跌级天棚 面层 石膏板 3. 底漆一遍 4. 乳胶漆两遍 5. 详见图纸资料	m2	59.79			
14	011701001004	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架 2. 综合考虑搭拆架子及搭拆桥板全部过程；施工期间的加固维修和安全管理；拆除后的材料堆放及场内外运输 3. 详见图纸资料	m2	59.79			
		其他工程						
15	020907001002	宣传画	1. 宣传画 2. 详见图纸资料	m2	19.2			
16	琼011703002002	施工保洁清理费	1. 施工保洁清理费 2. 详见图纸资料	项	1			
17	011503001001	不锈钢栏杆	1. 不锈钢栏杆 2. 综合考虑放样、下料、铆接、打磨抛光 3. 详见图纸资料	m	5.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：卫星学校、珠碧江
农场学校特殊教室改造工程

工程名称：装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		珠碧江农场学校						
		墙面工程						
		拆除工程						
18	011605001005	楼地面铲除	1. 墙面块料铲除 2. 综合考虑凿除块料面层、结合层、清理基层、废渣堆放 3. 综合考虑人工装、由上往下运输,机械装车将垃圾运至指定地点卸 4. 运距: 满足设计要求 5. 详见图纸资料	m ²	81.44			
		墙面装饰工程						
19	050101008003	墙面装饰工程	1. 墙体清理 3. 15厚1:3水泥石灰砂浆,分两次抹灰 4. 5厚1:2水泥砂浆 5. 清理抹灰基层 6. 满刮腻子一遍 7. 刷底漆一遍 8. 乳胶漆两遍 9. 详见图纸资料	m ²	81.44			
20	011701001005	活动脚手架	1. 活动脚手架 2. 综合考虑场搭拆架子及搭拆桥板全部过程;施工期间的加固维修和安全管理.;拆除后的材料堆放及场内外运输 3. 详见图纸资料	m ²	81.44			
21	011207001003	PVC双层物料防护墙垫	1. 材料: PVC双层物料 2. 综合考虑定位、弹线、贴封饰面板等 3. 详见图纸资料	m ²	2.9			
		门窗工程						
22	011610002003	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 综合考虑拆除、废料堆放 3. 详见图纸资料	樘	7			
23	010807002003	铝合金窗安装 推拉	1. 材质: 铝合金 2. 开窗方式: 推拉	m ²	13.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：卫星学校、珠碧江
农场学校特殊教室改造工程

工程名称：装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 综合考虑开箱、解捆、定位、划线、吊正、找平、安装、框周边塞缝等 4. 详见图纸资料					
24	010801002003	木质门带套	1. 规格：木质、单扇 2. 综合考虑定位, 门框、门套、门扇安装, 小五金安装, 校正, 周边砂浆塞缝, 清洁 3. 详见图纸资料	m ²	4.2			
25	010810005003	窗帘盒、窗帘 窗帘盒 硬木 双 轨	1. 窗帘盒 2. 综合考虑制作、安装、铁件制作、固定、盖板、安装窗轨、组装窗帘盒等 3. 详见图纸资料	m	9.9			
26	010810001003	窗帘盒、窗帘 成品窗帘安装 装饰布帘	1. 成品窗帘安装 2. 综合考虑定位、安装、调校、清扫 3. 详见图纸资料	m ²	28.71			
27	010807005003	不锈钢防盗格栅 窗 安装	1. 材质规格：不锈钢、防盗格栅窗 2. 综合考虑防盗窗: 打眼剔洞, 框扇安装校正, 焊接、框周边塞缝等; . 彩板钢窗: 校正框扇, 安装玻璃, 装配五金, 焊接、框周边塞缝等 3. 详见图纸资料	m ²	13.32			
		地面工程						
		拆除工程						
28	011605001006	楼地面铲除	1. 楼地面铲除 2. 综合考虑凿除块料面层、结合层、清理基层、废渣堆放 3. 综合考虑人工装、由上往下运输, 机械装车将垃圾运至指定地点卸 4. 运距: 满足设计要求 5. 详见图纸资料	m ²	52.45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：卫星学校、珠碧江
农场学校特殊教室改造工程

工程名称：装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		新增工程						
29	011101001003	楼地面工程	1. 20厚防水砂浆 2. 50*60木龙骨，中距400，40*50横撑中距1000 3. 木龙骨间填40厚干炉渣 4. 铺毛地板基层 杉木板材 5. 铺普通实木地板 面层 铺在毛地板上 平口 6. 铺0.2厚塑料膜一层 7. 详见图纸资料	m2	52.45			
		吊顶工程						
30	011302001003	吊顶天棚	1. 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨不上人型 副龙骨间距(400mm*600mm) 平面 2. 平面、跌级天棚 面层 石膏板 3. 底漆一遍 4. 乳胶漆两遍 5. 详见图纸资料	m2	52.45			
31	011701001006	天棚 活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架 2. 综合考虑搭拆架子及搭拆桥板全部过程；施工期间的加固维修和安全管理；拆除后的材料堆放及场内外运输 3. 详见图纸资料	m2	52.45			
		其他工程						
32	020907001003	宣传画	1. 宣传画 2. 详见图纸资料	m2	19.5			
33	琼011703002003	施工保洁清理费	1. 施工保洁清理费 2. 详见图纸资料	项	1			
34	011503001002	不锈钢栏杆	1. 不锈钢栏杆 2. 综合考虑放样、下料、铆接、打磨抛光 3. 详见图纸资料	m	5			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：卫星学校、珠碧江
农场学校特殊教室改造工程

第 7 页 共 7 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程 标段：卫星学校、珠碧江农场学校
 特殊教室改造工程 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.7				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.3				

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程
标段：卫星学校、珠碧江农场学校特殊教室改造工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：建筑垃圾处置费				
1.2	其中：社会保险费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：卫星学校、珠碧江
农场学校特殊教室改造工程

工程名称：安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		卫星学校电气平						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5x10 4. 其他:详见相关图纸	m	12.3			
2	030411001001	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:DN40 3. 其他:详见相关图纸	m	10.8			
3	030404017001	配电箱	1. 名称:教室配电箱 2. 型号:AL 3. 其他:详见相关图纸	台	1			
4	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格: 2.5mm ² 3. 材质:BV 4. 其他:详见相关图纸	m	193.41			
5	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格: 4mm ² 3. 材质:BV 4. 其他:详见相关图纸	m	146.3			
6	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 其他:详见相关图纸	m	121.5			
7	030505010001	高清投影仪	1. 名称: 高清投影仪含幕布 2. 其他: 详见相关图纸	台	1			
8	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 规格:18W 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他:详见相关图纸	套	9			
9	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED双管荧光灯 2. 规格:2*18W 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他:详见相关图纸	套	2			
10	030412005003	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 规格:1*36W 3. 安装方式: 壁装 4. 其他:详见相关图纸	套	1			
11	030404033001	风扇	1. 名称: 教室电扇 2. 其他: 详见相关图纸	台	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：卫星学校、珠碧江
农场学校特殊教室改造工程

工程名称：安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	030404035001	插座	1. 名称:安全型两位两极带接地插座 2. 规格:220V/10A 3. 其他:详见相关图纸	个	6			
13	030404035002	插座	1. 名称:安全型两位两极带接地插座 2. 规格:220V/15A 3. 其他:详见相关图纸	个	2			
14	030404019001	控制开关	1. 名称: 两位单极开关 2. 其他: 详见相关图纸	个	1			
15	030404019002	控制开关	1. 名称: 三位单极开关 2. 其他: 详见相关图纸	个	1			
16	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其他: 详见相关图纸	个	19			
17	030411006002	接线盒	1. 名称: 开关接线盒 2. 其他: 详见相关图纸	个	12			
18	010401014001	剔堵槽、沟 砖结构	1. 名称:剔堵槽、沟 砖结构 2. 规格: 宽70mm*深70mm 3. 其他: 详见相关图纸	m	140.6			
19	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称: 沟槽挖土方 2. 土方类型: 一、二类土 3. 其他: 详见相关图纸	m3	6.35			
		珠碧江农场学校电气						
20	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5x10 4. 其他:详见相关图纸	m	12.3			
21	030411001003	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:DN40 3. 其他:详见相关图纸	m	10.8			
22	030404017002	配电箱	1. 名称:教室配电箱 2. 型号:AL 3. 其他:详见相关图纸	台	1			
23	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格: 2.5mm2 3. 材质:BV 4. 其他:详见相关图纸	m	165.41			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：卫星学校、珠碧江
农场学校特殊教室改造工程

工程名称：安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格: 4mm ² 3. 材质:BV 4. 其他:详见相关图纸	m	131.1			
25	030411001004	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 其他:详见相关图纸	m	98.5			
26	030505010002	高清投影仪	1. 名称: 高清投影仪含幕布 2. 其他: 详见相关图纸	台	1			
27	030412005004	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 规格:18W 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他:详见相关图纸	套	6			
28	030412005005	荧光灯	1. 名称:LED双管荧光灯 2. 规格:2*18W 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他:详见相关图纸	套	2			
29	030412005006	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 规格:1*36W 3. 安装方式: 壁装 4. 其他:详见相关图纸	套	1			
30	030404033002	风扇	1. 名称: 教室电扇 2. 其他: 详见相关图纸	台	4			
31	030404035003	插座	1. 名称:安全型两位两极带接地插座 2. 规格:220V/10A 3. 其他:详见相关图纸	个	6			
32	030404035004	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V/16A 3. 其他:详见相关图纸	个	2			
33	030404019003	控制开关	1. 名称: 两位单极开关 2. 其他: 详见相关图纸	个	1			
34	030404019004	控制开关	1. 名称: 三位单极开关 2. 其他: 详见相关图纸	个	1			
35	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其他: 详见相关图纸	个	17			
36	030411006004	接线盒	1. 名称: 开关接线盒 2. 其他: 详见相关图纸	个	12			
37	010401014002	剔堵槽、沟 砖	1. 名称:剔堵槽、沟 砖	m	92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：卫星学校、珠海江农场学校 单位：元 第 1 页 共 2 页
 特殊教室改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				
7	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时，

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程
标段：卫星学校、珠碧江农场学校特殊教室改造工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。