

采购需求

一、项目概况：

项目名称：办公楼电梯项目采购

项目编号：HNYH2019-21-0208

采购预算：¥51 万元（大写金额：人民币伍拾壹万元整）；

说明：以上总价包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、安装费、调试费、安装脚手架费、规费、海南省质量技术监督局验收费、质保期免费维修保养费用、税费以及拆梯费用和土建费用。

二、采购需求：

技术参数一览表	
台数	1
载重量(kg)	1050
速度(m/s)	1.5
层/站/门	10/10/10
服务楼层	1、2、3、4…10
驱动方式	微机控制交流变频调压调速
电源	动力电源：380V/50Hz；照明电源：220V/50Hz
控制方式	单独控制
制作标准	GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》
井道尺寸(宽×深)(mm)	2100×2250
机房尺寸(宽×深×高)(mm)	2100×2250×2500
井道总高(mm)	38800
提升高度(mm)	32200
顶层净高(mm)	4600
底坑净深(mm)	2000
轿内尺寸(宽×深)(mm)	1600×1500
轿厢天花	豪华吊顶
轿厢高度(mm)	轿顶高度_2450
轿厢前壁	发纹不锈钢
门灯横梁	发纹不锈钢
轿厢侧壁	侧前壁：发纹不锈钢；侧中/后壁：发纹不锈钢
轿厢后壁	后左/右壁：发纹不锈钢；后中壁：发纹不锈钢
轿门	发纹不锈钢
轿厢地面	大理石地板
开门方向	中分门

开门尺寸(宽×高)(mm)	900×2100
轿厢操纵箱	发纹不锈钢
操纵箱按钮	标准
轿厢位置指层器	点阵数显-设置于操纵箱
门套	所有层发纹不锈钢
层(厅)门	所有层发纹不锈钢
厅外召唤指示器	所有层_发纹不锈钢_标准

功能表

标准功能	控制方式		
	全集选控制运行功能	层高自测定功能	轿顶检修操作功能
	轿内慢速运行功能	机房调试操作功能	
	系统保护		
	超速电气保护功能	超速机械保护功能	电动机空转保护功能
	电动机过载保护功能	故障自动检测功能	故障自动存储功能
	待机定期自检功能	抱闸动作的双安全检测功能	同步电机磁极码静态测试功能
	位置异常自动校正功能	故障低速自救运行功能	抗电磁干扰功能
	安全通讯		
	对讲机通讯功能	底坑对讲机通讯功能	电梯服务支援系统
	乘梯安全		
	停车在非门区报警功能	警铃报警功能	门过载保护功能
	满载直驶运行功能	超载保护功能	超载报警功能
	开门异常自动选层功能	开关门时间异常保护功能	开门时间自动控制功能
	开门时间自动调整功能	运行次数显示功能	智能光幕保护功能
	厅外检修显示功能		
	紧急应对		
	停电应急照明功能	消防迫降功能：1层	
	贴心舒适		
	泊梯功能：1层	无呼自返基站功能：1层	起动补偿功能
	门停止运行功能	微动平层功能	提前开门功能（建议取消）
	无效内指令自动消除功能	反向内指令自动消除功能	轿内照明自动控制功能
	轿内通风自动控制功能	召唤按钮粘死检出处理功能	目的层按钮闪亮功能
	选配功能	消防员专用功能：1层	模拟式五方通话功能

三、售后服务

3.1、自产品验收合格之日起，提供一年的质量保证期。质保期内，因产品自身质量问题导致采购人无法正常使用的，中标人无条件负责免费更换或维修。

3.2、提供便捷的售后服务响应，在接到客户故障信息后，1小时内响应，2小时内赶到现场，6小时内排除故障。

3.3、提供运输、安装调试、技术指导、人员培训及确保产品正常使用的一切服务。

四、工期、交货方式及交货地点

4.1、工期：总工期 120 天（含旧电梯拆除），其中电梯交货自签订合同生效之日起 90 天，电梯安装 30 天供货至采购人指定地点。

4.2、交货方式：通过采购人验收。

4.3、交货地点：海南省海口市。

五、付款方式

5.1、合同签订之日起 7 天内，甲方支付设备合同总价的 30%作为预付款给中标方；

5.2、交付货物前 30 天甲方支付设备合同总价的 70 %作为提货款给中标方；

5.3、甲方应于双方商定进场安装日期前 3 天，向中标方支付安装合同总额的 50%；

5.4、电梯安装调试完毕并通过海南省质量技术监督局验收合格后 10 天内，甲方应向中标方支付安装合同总额的 50%。

六、验收：

由采购人组织，供应商配合，根据对本项目采购需求响应情况进行验收。