

投 标 总 价

人：昌江黎族自治县职业教育中心

名 称：昌江黎族自治县职业教育中心校园环境整治及校园文化建设项目工程
(一期)

(小写)：3021318.80元

(大写)：叁佰零贰万壹仟叁佰壹拾捌元捌角整

人：中信城建(海南)建设有限公司
(单位盖章)



代表人
授权人：陈厚岸
(签字或盖章)

人：郑元雄
(盖章)



时 间：2019年 12 月17 日

单位工程投标报价汇总表

广西壮族自治区职业教育中心校园环境整
理工程(一期)

单位:元

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
	分部分项工程费	2478541.01	52000
1	一人行道铺装	91040.16	
2	二新建校道	107086.39	
3	三1800*1800休憩树池	32827.27	
4	四1200*1200平树池	22624.57	
5	五日暮雕塑及底座	56135.76	52000
6	六树木移栽	1275.42	
7	七教学楼门口新建种植池	15795.92	
8	八书香广场休息坐凳	5250	
9	九书香广场原地面广场砖拆除	41304	
10	十书香广场花岗石铺地	1656000	
11	十一镀锌彩钢时间廊	55328.7	
12	十二金属运动雕塑处休憩花池	60879.31	
13	十三勤奋园广场砖铺地	95863.5	
14	十四勤奋园花岗石铺地	37395	
15	十五勤奋园绿化	10309.6	
16	十六勤奋园景观石	18500	
17	十七勤奋园造型休憩种植池带钢构造遮阳棚	12787.31	
18	十八勤奋园造型休憩种植池	8257.77	
19	十九勤奋园半圆种植池	3230.07	
20	二十勤奋园圆形种植池	2319.3	
21	二十一休憩石桌石凳	2322	
22	二十二其他绿化树木及草坪	128653.89	
23	二十三机械费	13355.09	
	措施项目费	156519.28	
	施工单价措施项目费		
	施工总价措施项目费	156519.28	



陈平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

昌江黎族自治县职业教育中心校园环境整治及校园文化

标段：昌江黎族自治县职业教育中心校园环境整治及校园文化建设项目工程（一期）

第 1 页 共 9 页

项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
	人行道铺装						
0103010101	拆除人行道	拆除原砼地面及旧彩砖	m ²	482	20.14	9707.48	
0103010201	土方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 1km	m ³	482	34.8	16773.6	
0103010301	路床(槽)整形	1. 部位: 人行道	m ²	482	4.78	2303.96	
0103010401	平面砂浆找平层	1. 找平层: 12cm厚, C20混凝土找平	m ²	482	25.13	12112.66	
0103010501	100*200*80面包砖	1. 100*200*80面包砖	m ²	482	104.03	50142.46	
	新建校道						
0103010602	路床(槽)整形	1. 路基碾压: 整形处理	m ²	412	4.78	1969.36	
0103010602	平面砂浆找平层	1. 找平层: 12cm厚, C20混凝土找平	m ²	412	25.13	10353.56	
0103010702	300*600*30黑色荔枝面花岗岩	1. 300*600*30黑色荔枝面花岗岩	m ²	412	179.42	73921.04	
0103010801	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 900*250*120芝麻灰花岗岩路缘石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 混凝土垫层	m	195.52	106.6	20842.43	
	1800*1800休憩树池						
0103010901	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2M以内	m ³	9.07	5.13	46.53	
0103010902	土方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 1Km以内	m ³	9.07	6.45	58.5	
0103011001	直形墙	1. 混凝土种类: 40石 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	12.6	779.83	9825.86	
0103011003	直形墙	1. 直形墙模板	m ²	68.6	50.45	3460.87	
01030117001	碎石垫层 干铺	1. 厚度: 7cm 2. 材料品种及比例: 碎石垫层	m ³	3.18	238.1	757.16	
0103010001	坐凳面	1. 木材品种: 110*30防腐木 2. 板厚度: 4cm	m ²	18.7	250.14	4677.62	
0103010101	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 30厚拉道饰面花岗岩砂浆	m ²	56.45	248.02	14000.73	
	1200*1200平树池						
0103010902	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2M以内	m ³	14.39	5.13	73.82	

本页小计

陈厚萍

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

昌江黎族自治县职业教育中心校园环境整治及校园文化

标段：昌江黎族自治县职业教育中心校园环境整治及校园文化建设项目工程（一期）

第 2 页 共 9 页

项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
050101003003	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:100m以内	m ³	14.39	6.45	92.82	
050101007002	碎石垫层 干铺	1. 厚度:7cm 2. 材料品种及比例:碎石垫层	m ³	4.26	230.1	980.23	
050101004001	树池围牙、盖板	1. 围牙材料种类、规格:900*250*120芝麻灰花岗岩	m	159.84	134.37	21477.7	
	日晷雕塑及底座						
050101003001	路牙铺设	1. 路牙材料种类、规格:900*250*120芝麻灰花岗岩路缘石	m	13.52	105.29	1423.52	
050101007001	小型构件-基座	1. 构件的类型:混凝土基座 2. 构件规格:1.3*2.6 3. 部位:基座 4. 混凝土种类:C15	m ³	0.85	943.55	802.04	
050101002001	花岗岩饰面	1. 工程部位:雕像基座 2. 贴结合层厚度、材料种类:花岗岩饰面 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*40	m ²	5.74	271.33	1557.38	
050101001001	日晷雕塑	详设计图	座	1	52352.82	52352.82	52000
050101001901	树木移栽	树木移栽	株	3	425.14	1275.42	
	教学楼门口新建种植池						
050101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2M以内	m ³	14	7.5	105	
050101003004	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:1Km以内	m ³	14	6.45	90.3	
0501010081002	直形墙	1. 混凝土种类:40石 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	5.73	779.83	4468.43	
0501010091002	直形墙	1. 直形墙模板	m ²	45.8	50.45	2310.61	
050101007003	碎石垫层 干铺	1. 厚度:7cm 2. 材料品种及比例:碎石垫层	m ³	0.8	238.1	190.48	
0501010021002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:30厚拉道饰面花岗岩砂浆	m ²	34.8	248.02	8631.1	
	书香广场休息坐凳						
本页小计						95287.85	52000



陈

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：昌江黎族自治县职业教育中心校园环境整治及校园文化建设

标段：昌江黎族自治县职业教育中心校园环境整治及校园文化建设

第 3 页 共 9 页

项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
010101002	书香广场休息凳	书香广场休息凳	套	15	350	5250	
	书香广场原地面广场破除						
010102002002	拆除人行道	1. 材质:详设计图	m ²	6000	3.87	23220	
010102002005	土方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:1km	m ³	600	30.14	18084	
	书香广场花岗岩铺地						
010102003003	路床(槽)整形	1. 部位:书香广场	m ²	6000	4.78	28680	
010102004003	300*600*30黑色荔枝面花岗岩楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:12cm, C20混凝土找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*30黑色荔枝面花岗岩	m ²	5000	271.22	1356100	
010102004004	300*600*30芝麻白火烧面花岗岩楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:12cm, C20混凝土找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*30芝麻白火烧面花岗岩	m ²	1000	271.22	271220	
	镀锌彩钢板雨棚						
010507007002	柱础	1. 名称:柱础包含制作及安装	m ³	1.35	801.45	1081.96	
010702001001	基础	1. 模板制作及安装(木支撑)	m ²	13.5	55.44	748.44	
010204001001	30厚花岗岩板饰面	1. 面层材料品种:30厚花岗岩板饰面	m ²	13.5	291.66	3937.41	
0106030061001	240*300方钢柱	1. 名称:方钢柱包含制作及安装 2. 金属面 红丹防锈漆一遍 3. 金属面 调和漆二遍 4. 金属构件运输 一类构件 运距1km以内	t	1.399	7243.14	10133.15	
010606002001	240*240 仿木彩色方钢	1. 名称:方钢柱包含制作及安装 2. 金属面 红丹防锈漆一遍 3. 金属面 调和漆二遍 4. 金属构件运输 一类构件 运距1km以内	t	1.206	7189.47	8670.5	
010606012001	240*60 仿木彩色方钢	1. 名称:方钢柱包含制作及安装 2. 金属面 红丹防锈漆	t	3.876	7314.3		

本页小计

1755476.2



陈厚萍

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

昌江黎族自治县职业教育中心校园环境整治及校园文化建设工程(一期)

标段:昌江黎族自治县职业教育中心校园环境整治及校园文化建设项目工程(一期)

第 4 页 共 9 页

清单编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		一遍 3、金属面 调和漆二遍 4、金属构件运输 一类构件 运距1km以内					
020301003	60*60彩钢边框廊内宣传栏	1.名称:60*60彩钢边框廊内宣传栏包含制作及安装	套	8	300.78	2406.24	
	金属运动雕塑处休憩花池						
020301004	挖基坑土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2M以内	m ³	7.56	5.13	38.78	
020302006	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:1Km以内	m ³	7.56	6.45	48.76	
020304001003	直形墙	1.混凝土种类:40石 2.混凝土强度等级:C15	m ³	10.2	779.83	7954.27	
0203051003	直形墙模板	1.直形墙模板	m ²	75.6	50.45	3814.02	
02030107004	碎石垫层 下铺	1.厚度:7cm 2.材料品种及比例:碎石垫层	m ³	36.72	247.05	9071.68	
02031004002	坐凳面	1.木材品种:110*30防腐木 2.板厚度:4cm	m ²	18.34	280.82	5150.21	
02130001002	石材零星项目	1.面层材料品种、规格、颜色:30厚拉道饰面花岗石砂浆	m ²	53.76	248.02	13333.50	
020803	金属运动雕塑	金属运动雕塑 2.5*0.4*3.5	套	6	3578	21468	
	勤奋园广场砖铺地						
04020201004	路床(槽)整形	1.部位:勤奋园	m ²	450	4.78	2151	
0401020203001	勤奋园广场砖	1.找平层厚度、砂浆配合比:12cm, C20混凝土 2.面层材料品种、规格、颜色:100*200*80面包砖 3.嵌缝材料种类:水泥砂浆	m ²	450	208.25	93712.5	
	勤奋园花岗石铺地						
040201001	场地平整	1.部位:勤奋园	m ²	135	5.78	780.3	
04110201005	300*300*30灰色荔枝面花岗石	1.找平层厚度、砂浆配合比:12cm, C20, 1:3 2.面层材料品种、规格、颜色:花岗岩饰面	m ²	135	271.52	36655.2	

本页小计



高厚

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：昌江黎族自治县职业教育中心校园环境整治及校园文化建设项目工程（一期）

标段：昌江黎族自治县职业教育中心校园环境整治及校园文化建设项目工程（一期）

第 5 页 共 9 页

项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
	整备园绿化	3. 嵌缝材料种类:水泥砂浆					
050301001	整理绿化用地	1. 回填土质要求:夯实回填土 2. 回填厚度:按设计要求 3. 弃渣运距:投标方自定	m ²	280	4.69	1313.2	
050302001	播种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:详设计图 3. 养护期:6个月	m ²	280	32.13	8996.4	
	整备园景观石						
050301005001	点风景石	1. 石料种类:详设计图 2. 石料规格、重量:4*6	座	1	18500	18500	
	整备园造型休憩种植池带钢结构遮阳棚						
05030701001	彩钢遮阳架	1. 材料品种、规格:彩钢遮阳架包含制作及安装	m ²	13.3	500.14	6651.86	
05030801001	200*200方钢柱(支撑)	1. 钢材品种、规格:200*200方钢柱(支撑)制作及安装 2. 调油漆二遍 3. 红丹防锈漆一遍 4. 运输距离:金属构件运输 汽车运输 1km内	t	0.58	10678.36	6135.45	
	整备园造型休憩种植池						
050301003005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2M以内	m ³	1.52	7.5	11.4	
050303002007	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:1Km以内	m ³	1.52	6.45	9.8	
050304001004	直形墙	1. 混凝土种类:40石 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	3.02	779.83	2355.09	
051702011004	直形墙	1. 直形墙模板	m ²	24.19	50.45	1220.39	
050301017005	碎石垫层 干铺	1. 厚度:7cm 2. 材料品种及比例:碎石垫层	m ³	0.42	238.1	100	
051207001003	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:30厚拉道饰面花岗石砂浆	m ²	18.39	248.02		
	整备园半圆种植池						
050301003006	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土	m ³	0.6	7.5	49859.18	

本页小计



最终报价函

致：昌江黎族自治县职业教育中心（采购人名称）

根据本次谈判情况和贵方的最终报价邀请，我方愿意提供最终承诺报价，为此，我方作如下郑重承诺：

1. 根据谈判情况，我方提供的昌江黎族自治县职业教育中心校园环境整治及校园文化建设项目工程（一期）（项目名称）的最终报价如下：


人民币：¥ 3020260.44元

大写：叁佰零贰万零贰佰陆拾捌元肆角肆分

2. 成交后，合同单价同比例下调，同时应修改第四章“报价清单”中的相应报价。

3. 其它承诺事项：无

供应商：中信城建（海南）建设有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

2019年12月18日