

编制说明

一、工程概况

工程名称：儋州市大成镇岛村村委会学基村巷道硬化及排水排污项目。

建设单位：儋州市大成镇人民政府。

二、编制范围

1、儋州市大成镇岛村村委会学基村巷道硬化及排水排污项目。

三、编制依据

1、建设单位提供《儋州市大成镇岛村村委会学基村巷道硬化及排水排污项目》施工图纸及工程相关资料。

2、套用清单及定额：

（1）清单：《公路工程 2018 清单模板》；

（2）定额：交通部《公路工程预算定额》（JTG/T 3832 -2018）；交通部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）；

3、国家及地方颁布的有关工程建设相关文件规定。

工程量清单汇总表

合同段：儋州市大成镇岛村村委会学基村巷道硬化及排水排污项目

标表1

序号	科目名称	金额(元)
1	清单 第100章 总则	
2	清单 第200章 路基	
3	清单 第300章 路面	
4	清单 第600章 安全设施及预埋管线	
5	第100章至第700章合计	
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8	计日工合计	
9	暂列金额(不计日工总额)	
10	投标报价	

工程量清单表

合同段：衢州市大成镇岛村村委会学基村非道路硬化及排水排污项目

标表2

清单 第100章 总 则					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理	项	1.000		
102-3	安全生产费	项	1.000		
103	临时工程与设施	m	300.000		
103-3	临时供电设施架设	m	300.000		
104	承包人驻地建设	项	1.000		
104-1	施工场地建设费	项	1.000		
清单 第100章 合计		人民币	元		

工程量清单表

合同段：儋州市大成镇岛村村委会学基村巷道硬化及排水排污项目

标表2

清单 第200章 路基					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基	km	2.411		
203-1	路基挖方	km	2.411		
-a	清除表土	m ³	3797.900		
-a	零填及挖方路段压实	m ²	10851.000		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：儋州市大成镇岛村村委会学基村巷道硬化及排水排污项目

标表2

清单 第300章 路面					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层	km	2.411		
306-1	级配碎石底基层	m ²	10089.120		
-a	厚150mm	m ²	10089.120		
312	水泥混凝土面板	m ²	8664.800		
312-1	水泥混凝土面板	m ²	8664.800		
-a	厚200mm	m ²	8664.800		
312-2	钢筋	t	0.831		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	t	0.831		
313	路肩培土	m ³	928.379		
313-1	路肩培土（35cm）	m ³	928.379		
314	排水工程	m	592.000		
314-1	双壁波纹管排水管（300mm）	m	214.000		
314-1	双壁波纹管排水管（200mm）	m	378.000		
314-1	PVC塑料排水管（100mm）	m	450.000		
314-3	收集槽	个	30.000		
314-3	化粪池（玻璃钢）	个	25.000		
314-3	检查井	个	22.000		
	交叉工程	处	1.000		
306	级配碎（砾）石底基层、基层	m ²	41.800		
306-1	级配碎石底基层	m ²	41.800		
-a	厚150mm	m ²	41.800		
312	水泥混凝土面板	m ²	38.000		
312-1	水泥混凝土面板	m ²	38.000		
-a	厚200mm	m ²	38.000		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：衢州市大成镇高村村委会学基村巷道硬化及排水排污项目

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志	公里	2.411		
604-1	△单柱式铝合金标志牌	块	4.000		
604-1-1	○单柱式铝合金标志牌	块	3.000		
604-7	道口标柱	个	28.000		
604-7	200×150辅助标志	个	2.000		
604-12	锥形交通标	个	20.000		
604-7	施工警告灯	个	4.000		
604-7	420×310施工告示标志	个	4.000		
清单 第600章 合计 人民币 元					

计日工汇总表

合同段：德州市大成镇高村村委会学基村巷道硬化及排水排污项目

标表3

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
		计日工总计：0
		(计入“投标报价汇总表”)

计日工劳务单价表

合同段：衢州市大成镇乌村村委会学基村巷道硬化及排水排污项

标表3-1

细目号	名称	估计数量（小时）	单价（元/小时）	合价（元）
	---计日工劳务小计(结转计日工汇总表)			

