

海南省文昌市锦山镇山雅村乡村旅游建设项目

序号	名称	金额	其中		备注
			规费	税金	
一	海南省文昌市锦山镇山雅村乡村旅游建设项目				
二	合计				

单位工程投标报价汇总表

## 目

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	戏台面层改造: 1 个		
1.2	生态停车场: 900m <sup>2</sup>		
1.3	村牌: 1 个 (详见图纸)		
1.4	旅游公厕: 50m <sup>2</sup>		
1.5	标识系统 (标识牌 15 个): 1 套		
1.6	旅客服务中心配套设施(详见分部分项清单表)		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中: 安全文明施工费		
2.2	其中: 临时设施费		
2.3	其中: 雨季施工增加费		
2.4	其中: 夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中: 暂列金额		
3.2	其中: 暂估价		
3.3	其中: 计日工		
3.4	其中: 总包服务费		
3.5	其中: 其他费用		
四	规费		
4.1	其中: 垃圾处置费		
4.2	其中: 社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市锦山镇山雅村乡村旅游建设  
 项目

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		戏台面层改造：1个						
1	011102003001	块料楼地面	1、名称：戏台台面铺装 2、内容：80厚C20混凝土找平层，600*300*30海南黑面铺装	m <sup>2</sup>	156			
2	020105005001	镶边	1、名称：戏台台面镶边 2、内容：花岗岩波打线镶边	m	50			
3	040308003001	墙裙镶贴面层	1、名称：戏台侧墙贴面 2、内容：1：3水泥砂浆抹灰面贴浅蓝色瓷砖	m <sup>2</sup>	50			
4	010602003001	钢桁架	1、名称：戏台钢架 2、内容：（艺术特色）钢架成品制作安装	t	0.43			
5	011407001002	台柱涂料漆	1、名称：台柱油漆 2、内容：人工刷油漆画石纹	m <sup>2</sup>	50.87			
		生态停车场： 900m <sup>2</sup>						
6	010101001002	平整场地	1、名称：清杂运弃 2、内容：挖机清杂平整场地，挖装垃圾杂物装车运弃，运距5km	m <sup>2</sup>	900			
7	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1、名称：停车场砖铺设 2、内容：场地路床整理，30厚砂石垫层，停车场地八字植草砖铺设	m <sup>2</sup>	900			
8	040204004001	小路缘石	1、名称：停车场缘石收边 2、内容：C25混凝土垫层，500*150*70混凝土路缘石铺设	m	190			
9	040204004002	大路缘石	1、名称：停车场外缘石 2、内容：C25混凝土垫层，500*150*70混凝土路缘石铺设	m	125			

10	05010201200 1	铺种草皮	1、名称：草皮铺设 2、内容：人工造坡整理微型地形，大叶油草铺设，草皮铺砂，绿化草皮成活养护 1 个月	m2	200			
		村牌：1 个（详见图纸）						
11	01010100200 1	清表	1、名称：清表运弃 2、内容：挖机清表清杂，挖装垃圾杂物装车	m3	30			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市锦山镇山雅村乡村旅游建设  
项目

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			运弃，运距 5km					
12	01010300100 1	回填方	1、名称：回填土 2、内容：挖机挖一二类土装车运土，运距 1km，土方回填人工夯实	m3	50			
13	01010100100 3	平整场地	1、名称：平整场地 2、内容：人工平整场地	m2	40			
14	01010100400 1	挖基坑土方	1、名称：基础开挖 2、内容：人工挖基槽一二类土	m3	3.07			
15	01050100100 1	垫层	1、名称：基础垫层 2、内容：100 厚 C20 混凝土垫层	m3	1.04			
16	01050100300 1	独立基础	1、名称：村牌基础 2、内容：C25 混凝土独立基础，木模板钢支撑	m3	1.92			
17	01050300100 1	基础梁	1、名称：景墙基础 2、内容：C25 混凝土基础梁，木模板钢支撑	m3	1.47			
18	01050200100 1	矩形柱	1、名称：村牌及景墙柱 2、内容：C25 混凝土柱，木模板钢支撑	m3	3.5			
19	01050300200 1	矩形梁	1、名称：村牌及景墙梁 2、内容：C25 混凝土梁，木模板钢支撑	m3	3.93			

20	01050500700 1	天沟(檐沟)、挑檐板	1、名称：村牌及景墙顶斜板 2、内容：C25 混凝土斜板，木模板钢支撑	m3	5.47			
21	01050300500 1	过梁	1、名称：景墙窗口过梁 2、内容：C25 混凝土斜板，木模板钢支撑	m3	0.19			
22	01051500100 1	现浇构件钢筋	1、名称：钢筋制安 2、内容： $\phi 10\sim 25$ 螺纹钢直筋， $\phi 10$ 以内螺纹钢箍筋	t	0.93			
23	01040100100 1	砖基础	1、名称：景墙砖基础 2、内容：M7.5 水泥灰砂浆砌红砖基础	m3	0.19			
24	01040100300 1	实心砖墙	1、名称：景墙砌 240 砖墙 2、内容：M10 水泥灰砂浆砌红砖 240 砖墙	m3	5.14			
25	01140700100 1	墙面喷刷涂料	1、名称：景墙墙面涂料 2、内容：1:2.5 水泥砂浆抹灰，丙烯酸外墙涂料一底三面	m2	40.36			
本页小计								

(清-表 4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市锦山镇山雅村乡村旅游建设  
项目

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
26	01120400300 1	块料墙面	1、名称：景墙墙面贴砖 2、内容：1:2.5 水泥砂浆抹灰，水泥膏砌灰色墙面仿古砖 250*60*10	m2	40.16			
27	02010500500 2	镶边	1、名称：景墙及村牌边线收边砖 2、内容：水泥膏及白石水泥贴花岗岩石块面	m	58.6			
28	05020100500 2	地面铺装	1、名称：村牌地砖铺设 2、内容：80 厚 C15 混凝土垫层，1:2.5 水泥砂浆海南黑地砖铺设	m2	40			
29	02060200700 1	围墙瓦顶	1、名称：村牌及景墙顶仿古瓦顶 2、内容：M10 水泥石灰砂浆	m	16			



38	01050300500 2	过梁	1、名称：过梁 2、内容：C30 混凝土过梁， 板枋材模板钢支撑	m3	0.91			
39	01050500400 1	斜板	1、名称：斜板 2、内容：C30 混凝土斜板， 板枋材模板钢支撑	m3	6.81			
40	01051500100 2	现浇构件钢筋 (直筋)	1、名称：直筋 2、内容：带肋钢筋 HRB400 以内直筋安装	t	2.064			
41	01051500100 3	现浇构件钢筋 (箍筋)	1、名称：箍筋 2、内容：圆钢筋 HPB300 箍 筋安装	t	0.44			
42	01040100300 2	实心砖墙	1、名称：实心砖墙 2、内容：M7.5 水泥石灰砂浆 砌红砖 180 砖墙，外墙喷硬质 清水墙	m3	18.95			
43	01080100100 1	木质门	1、名称：木门 2、内容：成品实木门购置安 装	m2	7.92			
44	01080700300 1	金属百叶窗	1、名称：百叶窗 2、内容：铝合金百叶窗购置 安装	m2	3.4			
45	01080700900 1	复合材料窗	1、名称：平开窗 2、内容：铝合金平开购置安 装	m2	11.08			
46	01090100100 1	瓦屋面	1、名称：土瓦屋面 2、内容：10 厚 1:2 刚性防水 水泥砂浆聚合物胶乳，1:2 水 泥砂浆土瓦快料屋面贴面	m2	68.13			
47	01110200300 2	块料楼地面	1、名称：楼地面 2、内容：8 厚 C15 混凝土找 平垫层，1:4 干硬性水泥砂浆 600*600*15 防滑陶瓷地砖	m2	50			
48	01110500300 1	块料踢脚线	1、名称：瓷砖踢脚线 2、内容：白水泥贴瓷砖踢脚 线	m2	16.68			
49	01140700100 3	内墙墙面喷刷 涂料	1、名称：内墙涂料 2、内容：20 厚 1:3 水泥砂浆 抹面，内墙涂料二遍	m2	88.25			
50	01120400300 3	内墙块料墙面	1、名称：内墙墙面贴砖 2、内容：20 厚 1:3 水泥砂浆 内墙抹面，内墙涂料二遍	m2	51.48			

51	01140700200 1	天棚喷刷涂料	1、名称：天棚涂料 2、内容：1：1：6 水泥	m2	68.13			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市锦山镇山雅村乡村旅游建设  
项目

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			水泥灰砂浆找平, 丙烯酸天棚涂料一底二面					
52	01120400300 2	外墙块料墙面	1、名称：外墙快料墙面 2、内容：20 厚 1:3 水泥砂浆外墙抹面, 1: 3 水泥砂浆自然面文化石贴面	m2	32.2			
53	01050700600 1	化粪池、检查井	1、名称：化粪池 2、内容：M10 水泥砂浆砌红砖, 1:2 防水砂浆抹面, C25 混凝土底板盖板	座	1			
54	01121000500 1	成品隔断	1、名称：厕所隔断 2、内容：成品厕所隔断购置安装	m2	32.68			
55	05030701000 1	景墙	1、名称：景墙 2、内容：M7.5 水泥砂浆砌自然面火山石景墙	m3	6.4			
56	05020200300 1	白石米铺设	1、名称：白石米地坪铺设 2、内容：人工造坡微地形处理, 30 厚白石米铺设	m2	7			
57	05020100300 1	海南黑石收边	1、名称：自然面海南黑石块 (或火山石) 收边 2、内容：C25 混凝土缘石垫层, 海南黑块石 (自然面) 路缘收边	m	7			
58	04020400200 1	海南黑铺装	1、名称：海南黑铺装碎拼 2、内容：场地整形碾压, 80 厚 C20 混凝土垫层, 海南黑铺设碎拼	m2	58			
		安装工程						



59	01150500100 1	洗漱台	1、名称：洗手台 2、内容：大理石洗手台 YJ-III 胶玻璃胶粘合安装	m2	1.85			
60	01150501000 1	镜面玻璃	1、名称：镜面玻璃 2、内容：铝合金压条，成品 购置安装	m2	2			
61	01150500800 1	卫生纸盒	1、名称：卫生纸盒 2、内容：铝合金压条，成品 购置安装	个	7			
62	01150700100 1	标志牌金属字	1、名称：标志牌 2、内容：石面雕刻板成品定 制安装	m2	0.36			
63	03040401700 1	配电箱	1、名称：配电箱 2、内容：成品配电箱购置安 装	台	1			
本页小计								

工程量清单

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市锦山镇山雅村乡村旅游建

标段：

第 6 页 共 8 页

设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	金额(元)		
						综合单 价	合价	其中:暂 估价
64	03041100200 1	线槽	1、名称：电线 2、内容：塑料线槽明铺，槽 内配线截面 6mm <sup>2</sup> 以内	m	120			
65	03041200100 1	普通灯具	1、名称：普通灯具 2、内容：节能灯管，翘板开 关成品购置安装	套	7			
66	03040403500 1	插座	1、名称：插座 2、内容：多联组合开关插座 成品购置安装	个	5			
67	03040900500 1	避雷网	1、名称：避雷网 2、内容：避雷网与梁柱筋焊 接安装	m	10.7			
68	03040900200 1	接地母线	1、名称：接地母线 2、内容：接地母线焊接安装	m	8			
69	03040900100 1	接地极	1、名称：接地极 2、内容：接地极焊接安装	根	8			

70	03100100600 2	排水塑料管	1、名称：塑料排水管 2、内容：DN160 塑料排水管 粘接安装	m	60			
71	03100100600 1	给水塑料管	1、名称：塑料给水管 2、内容：DN32 塑料给水管粘 接安装	m	82			
72	03100300500 1	塑料阀门	1、名称：塑料阀门 2、内容：DN32 塑料给水阀门 粘接安装	个	1			
73	03100400300 1	洗脸盆	1、名称：洗脸盆 2、内容：洗脸盆成品套购置 安装	组	3			
74	03100400400 1	洗涤盆	1、名称：洗涤盆 2、内容：洗涤盆成品套购置 安装	组	1			
75	03100400600 1	蹲式大便器	1、名称：蹲便器 2、内容：蹲便器瓷低水箱成 品套购置安装	组	3			
76	03100400600 2	坐式大便器	1、名称：坐便器 2、内容：坐便器连体水箱成 品套购置安装	组	2			
77	03100400700 1	小便器	1、名称：小便器 2、内容：挂壁式小便器手动 开关成品套购置安装	组	1			
78	03080401700 1	地漏	1、名称：地漏 2、内容：D100mm 铸铁地漏 购置安装	个	3			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌市锦山镇山雅村乡村旅游建  
设项目

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中：暂 估价
		标识系统（标 识牌 15 个）:1 套						
79	05030700900 1	全景图	1.位置:在入口处安装 2.规格:宽 360x 高 220cm 3.使用材料:3.不锈钢+PVC+钢 架+石板	个	1			

80	05030700900 2	游客中心立体字	1.位置:游客中心门口安装(直向安装) 2.规格:高 150x 宽 35cm 3.使用材料:不锈钢烤漆立体字	套	1			
81	05030700900 3	游客中心信息牌	1.位置:服务指南、讲解员介绍等……, 贴墙安装 2.规格:宽 65X 高 80cm 3.使用材料:亚克力	个	5			
82	05030700900 4	道路指示牌	1.位置:进乡村道路上安装 2.规格:宽 110x 高 250cm 3.使用材料:不锈钢烤漆+钢架	个	3			
83	05030700900 5	多向指示牌	1.位置:村内交叉路口安装 2.规格:单叶片宽 80x 高 250cm 3.使用材料:不锈钢烤漆	个	4			
84	05030700900 6	景点介绍牌	1.位置:景观点安装 2.规格:宽 85X 高 190cm 3.使用材料:不锈钢烤漆	个	2			
85	05030700900 7	安全警示及文化信息牌	1.信息内容:注意安全、禁止信息及温馨提示灯内容 2.规格:宽 45X 高 30cm 3.使用材料:不锈钢+方管立地	个	10			
86	05030700900 8	卫生间系统牌	1.位置:卫生间门牌、温馨提示牌、蹲厕标、坐厕标 2.规格:大门牌宽 60x50cm, 小门牌宽 40x30cm, 提示牌 20x10cm 3.使用材料:亚克力	套	1			
		旅客服务中心配套设施(详见分部分项清单表)						
87	B001	实木服务台	1、名称: 实木服务台 2、内容: 成品订购安装	套	1			
88	B002	实木沙发及茶几	1、名称: 实木沙发及茶几	套	1			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 文昌市锦山镇山雅村乡村旅游建设  
项目

标段:

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量	金额(元)
----	------	------	--------	----	-----	-------





合 计								

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表 7)

规费、税金项目计价表

工程名称：文昌市锦山镇山雅村乡村旅游建设  
项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社 保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工 日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR) *56.03	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措 施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合 计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。