编制说明

一、工程概况及编制范围：

本项目用地位于白沙县细水乡福门村委会南耐村，本工程主要范围为：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目。编制范围包括：道路工程、挡土墙、护面墙、排水沟、涵洞、过路管等。

二、编制依据

1、工程量清单项目计量规范(2013-海南)；

2、海南省市政工程综合定额(2017)；

3、海南省建设标准定额站主办的《海南工程造价信息》2020年第4期白沙县材料价，其中缺项的材料价执行市场调查价；

4、海南省住房与城乡建设厅发布的最新《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》，人工费122.53元/工日计算。

5、税率根据琼建定函〔2019〕100号文规定执行，本工程增值税税率为9%。

6、社会保险费率根据琼建定函〔2019〕128号文规定执行，本工程社会保险费率为23.5%。

7、2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目施工图。

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门　标段：2020年白沙县细水乡福门村
村委会南耐村基础设施配套建设项目　委会南耐村基础设施配套建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	路面工程		
1.3	挡土墙		
1.4	护面墙		
1.5	排水沟		
1.6	涵洞工程		
1.7	过路圆管		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门　标段：2020年白沙县细水乡福门村
村委会南耐村基础设施配套建设项目　委会南耐村基础设施配套建设项目　　第 2 页　共 2 页

招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目　　标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.场内运输	m3	5005.39			
2	040103001004	回填方	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方来源、运距:原土利用 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	286.94			
3	040103002001	余方弃置	[项目特征] 1.废弃料品种:余土 2.运距:由投标人综合考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	4718.45			
4	010101001001	除草及腐殖土	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:由投标人综合考虑 [工作内容] 1.清理 2.运输	m2	3100			
		路面工程						
5	040202001001	路床(槽）整形	[项目特征] 1.部位:路基 [工作内容] 1.放样 2.整修路拱 3.碾压成型	m2	2858.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目　　标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	040202011003	碎石	[项目特征] 1.石料规格:碎石 2.厚度:12cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.碾压	m2	2564.2			
7	040202011004	碎石	[项目特征] 1.石料规格:碎石 2.厚度:10cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.碾压	m2	294			
8	040203007006	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30抗折混凝土 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青油 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.压痕或刻防滑槽 4.伸缝、缩缝 5.锯缝、嵌缝 6.路面养护	m2	2192.2			
9	040203007007	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.嵌缝材料:沥青油 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.压痕或刻防滑槽 4.伸缝、缩缝 5.锯缝、嵌缝 6.路面养护	m2	262.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目　　标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	040901001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:Φ28以内 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	t	0.723			
		挡土墙						
11	040101002005	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.场内运输	m3	260			
12	040103001001	回填方	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方来源、运距:原土利用 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	91			
13	040103002002	余方弃置	[项目特征] 1.废弃料品种:余土 2.运距:由投标人综合考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	169			
14	060105006001	土工布铺设	[项目特征] 1.缝制方式:防渗土工布 2.搭接长度:满足设计要求 3.铺设方式:贴缝 4.铺设位置:挡土墙 [工作内容] 1.缝制 2.运输 3.铺	m2	208			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目　　标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			设					
15	040305001001	垫层	[项目特征] 1.材料品种、规格:砂砾垫层 2.厚度:10cm [工作内容] 1.垫层铺筑	m3	8.6			
16	040305001003	碎石滤层	[项目特征] 1.材料品种、规格:碎石 [工作内容] 1.垫层铺筑	m3	43			
17	040309009001	泄水管	[项目特征] 1.材料品种:pvc塑料管 2.管径:Φ50 [工作内容] 1.排(泄）水管制作、安装	m	137.6			
18	040303002001	混凝土挡墙基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.养护	m3	101.4			
19	040303015001	混凝土挡墙墙身	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.养护 3.沉降缝	m3	534.6			
20	040303016001	混凝土拦水带	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.养护	m3	2.6			
21	040406003001	混凝土护栏柱	[项目特征] 1.类别、部位:护栏柱 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土拌和、运输、浇筑	m3	5.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目　　标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.养护					
22	040901001002	现浇构件钢筋（护栏柱）	[项目特征] 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:Φ6 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	t	0.274			
23	040308005001	油漆	[项目特征] 1.材料品种:刷调和漆二遍、丙烯酸涂料(一底二涂) 2.部位:护栏柱 [工作内容] 1.刷油漆	m2	121.9			
		护面墙						
24	040101002006	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.场内运输	m3	84			
25	040103002007	余方弃置	[项目特征] 1.废弃料品种:余土 2.运距:由投标人综合考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	84			
26	060105006003	土工布铺设	[项目特征] 1.缝制方式:防渗土工布 2.搭接长度:满足设计要求 3.铺设方式:贴缝 4.铺设位置:挡土墙 [工作内容] 1.缝制 2.运输 3.铺设	m2	112			
27	040305001004	垫层	[项目特征] 1.材料品种、规格:砂砾	m3	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目　　标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			垫层 2.厚度:10cm [工作内容] 1.垫层铺筑					
28	040305001005	碎石滤层	[项目特征] 1.材料品种、规格:碎石 [工作内容] 1.垫层铺筑	m3	35			
29	040309009002	泄水管	[项目特征] 1.材料品种:pvc塑料管 2.管径:Φ50 [工作内容] 1.排(泄）水管制作、安装	m	112			
30	040303015003	混凝土护面墙墙身	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.养护 3.沉降缝	m3	210			
		排水沟						
31	040101002007	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.场内运输	m3	49			
32	040103002008	余方弃置	[项目特征] 1.废弃料品种:余土 2.运距:由投标人综合考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	49			
33	040402005002	混凝土沟道	[项目特征] 1.断面尺寸:30cm*30cm（净空尺寸） 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆	m3	27.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目　　标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护					
		涵洞工程						
34	040101002008	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.场内运输	m3	73.4			
35	040103001005	回填方	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方来源、运距:原土利用 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	47.71			
36	040103002009	余方弃置	[项目特征] 1.废弃料品种:余土 2.运距:由投标人综合考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	25.69			
37	040305001006	砂砾垫层	[项目特征] 1.材料品种、规格:砂砾 2.厚度:20cm [工作内容] 1.垫层铺筑	m3	1.92			
38	040303001001	混凝土管座	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑	m3	3.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目　　标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.养护					
39	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1.规格:DN1000 2.接口方式:膨胀水泥砂浆接口 3.铺设深度:2米以内 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道接口 3.管道检验及试验	m	6			
40	040601029002	沉降(施工)缝	[项目特征] 1.材料品种:沥青甘蔗板 2.沉降缝规格:2cm 3.沉降缝部位:涵洞 [工作内容] 1.铺、嵌沉降（施工)缝	m2	7.02			
41	040309010002	防水层	[项目特征] 1.部位:涵洞 2.材料品种、规格:沥青 3.工艺要求:二遍 [工作内容] 1.防水层铺涂	m2	24.54			
42	040303015004	混凝土墙身（八字墙、截水墙、跌井）	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.养护	m3	9.02			
43	040303004001	混凝土缘石	[项目特征] 1.部位:缘石 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护	m3	0.2			
		过路圆管						
44	040101002009	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土	m3	93.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目　　标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.场内运输					
45	040103001006	回填方	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.填方来源、运距:原土利用 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	62.4			
46	040103001007	回填中砂	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:中砂 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	31.2			
47	040103002010	余方弃置	[项目特征] 1.废弃料品种:余土 2.运距:由投标人综合考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	31.2			
48	040305001007	砂砾垫层	[项目特征] 1.材料品种、规格:砂砾 2.厚度:10cm [工作内容] 1.垫层铺筑	m3	3.74			
49	040303001003	混凝土管座	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、	m3	9.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目　　标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目　　第 10 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			浇筑 3.养护					
50	040501001002	混凝土管	[项目特征] 1.规格:DN300 2.接口方式:水泥砂浆接口 3.铺设深度:2米以内 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道接口 3.管道检验及试验	m	52			
51	040305003001	浆砌块料	[项目特征] 1.部位:出水口 2.材料品种、规格:片石 3.砂浆强度等级:M10 [工作内容] 1.砌筑 2.材料搬运	m3	4.61			
		措施项目						
52	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	[项目特征] 1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:1m3以内 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	台.次	1			
53	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	[项目特征] 1.机械设备名称: 压路	台.次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目　　标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目　　第 11 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			机 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用					
54	041102002001	挡土墙基础模板	[项目特征] 1.混凝土基础 模板 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修	m2	470			
55	041102017001	挡土墙墙身模板	[项目特征] 1.构件类型:挡墙墙身模板 2.支模高度:5m [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修	m2	3030			
56	041102018001	挡土墙压顶模板	[项目特征] 1.构件类型:压顶模板 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维	m2	52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目　　标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目　　第 12 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			修					
57	041102017003	涵洞挡墙模板	[项目特征] 1.构件类型:挡墙墙身模板 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修	m2	12.16			
58	041102019001	护栏柱模板	[项目特征] 1.构件类型:护栏柱模板 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3.模板场内外运输及维修	m2	121.9			
59	琼011701010001	单排脚手架	[项目特征] 1.搭设高度:钢管脚手架单排4m内 [工作内容] 1.材料场内运输 2.搭拆脚手架、防护栏杆上料平台等 3.拆除脚手架后材料的堆放整理	m2	1280			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村 标段：2020年白沙县细水乡福门村
委会南耐村基础设施配套建设项目　　委会南耐村基础设施配套建设项目　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1～5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1～5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村 标段：2020年白沙县细水乡福门村
委会南耐村基础设施配套建设项目　　委会南耐村基础设施配套建设项目　　单位：元　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
			价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目　　标段：2020年白沙县细水乡福门村委会南耐村基础设施配套建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

（清-表7）

规费、税金项目计价表

标段：2020年白沙县细水乡福门

工程名称：2020年白沙县细水乡福门村委　村委会南耐村基础设施配套建设

会南耐村基础设施配套建设项目　　项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。