

(清-封面)

档案号: _____

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第 册, 共 册)

建设项目名称: 秀英区永兴镇蜜蜂文化科普教育基
地项目

招标单位名称: (单位盖章)

编制单位名称: (盖单位章)

编制日期: 年 月 日

(清-签署页)

秀英区永兴镇蜜蜂文化
科普教育基地项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：秀英区永兴镇蜜蜂
文化科普教育基地项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		一楼（蜜蜂展示区）						
1	011101005001	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度：细石混凝土找平，30mm厚 2. 面漆材料种类：自流高光耐磨漆 3. 面层材料种类：塑胶卷材	m2	17.85			
2	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 底层材料种类：腻子 2. 装饰面材料种类：乳胶漆	m2	13.97			
3	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型：腻子 2. 装饰面材料种类：黄色乳胶漆	m2	17.85			
		二楼						
		会议室						
4	011101005002	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度：细石混凝土找平，30mm厚 2. 面漆材料种类：自流高光耐磨漆 3. 面层材料种类：仿古纹地胶	m2	25.53			
5	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：150mm 2. 面层材料品种：不锈钢板	m	20.1			
6	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类：镀锌轻钢龙骨 2. 基层材料种类：胶合板 3. 面层材料品种：石膏板	m2	21.3			
7	011201002002	墙面装饰抹灰	1. 底层材料种类：腻子 2. 装饰面材料种类：乳胶漆	m2	50.79			
8	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类：镀锌轻钢龙骨 2. 基层材料种类：胶合板 3. 面层材料品种：石膏板	m2	25.53			
9	011301001002	天棚抹灰	1. 基层类型：腻子	m2	25.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：秀英区永兴镇蜜蜂
文化科普教育基地项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 装饰面材料种类：：乳胶漆					
10	011304001001	灯带(槽)	1. 格栅片材料品种：大芯板 2. 安装固定方式：射钉固定	m	31.8			
11	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：0.95m*2.4m	m ²	2.28			
		设备间						
12	011101005003	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度：细石混凝土找平，30mm厚 2. 面漆材料种类：自流高光耐磨漆 3. 面层材料种类：仿古纹地胶	m ²	17.51			
13	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：150mm 2. 面层材料品种：不锈钢板	m	16.78			
14	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类：镀锌轻钢龙骨 2. 基层材料种类：胶合板基层 3. 面层材料品种：石膏板	m ²	29.94			
15	011201002003	墙面装饰抹灰	1. 底层材料种类：腻子 2. 装饰面材料种类：乳胶漆	m ²	62.16			
16	011301001003	天棚抹灰	1. 基层类型：腻子 2. 装饰面材料种类：：乳胶漆	m ²	17.51			
17	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：0.95m*2.4m	m ²	2.28			
		蜜蜂大讲堂、趣味互动						
18	011101005004	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度：细石混凝土找平，30mm厚 2. 面漆材料种类：自流高光耐磨漆 3. 面层材料种类：仿古纹地胶	m ²	171.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：秀英区永兴镇蜜蜂
文化科普教育基地项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 面层材料品种:不锈钢板	m	43.68			
20	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类:镀锌轻钢龙骨 2. 基层材料种类:胶合板基层 3. 面层材料品种:石膏板	m ²	24.12			
21	011201002004	墙面装饰抹灰	1. 底层材料种类:腻子 2. 装饰面材料种类:乳胶漆	m ²	95.8			
22	011301001004	天棚抹灰	1. 基层类型:腻子 2. 装饰面材料种类:乳胶漆	m ²	171.33			
23	011210004001	塑料隔断	1. 隔板材料品种:黄色树脂板	m ²	40.76			
		蜜蜂展示区、蜜蜂科普、蜜蜂文化						
24	011101005005	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:细石混凝土找平,30mm厚 2. 面漆材料种类:自流高光耐磨漆 3. 面层材料种类:仿古纹地胶	m ²	479.94			
25	011105006004	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 面层材料品种:不锈钢板	m	150.63			
26	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类:镀锌轻钢龙骨 2. 基层材料种类:胶合板基层 3. 面层材料品种:石膏板	m ²	114.73			
27	011201002005	墙面装饰抹灰	1. 底层材料种类:腻子 2. 装饰面材料种类:乳胶漆	m ²	335.42			
28	011301001005	天棚抹灰	1. 基层类型:腻子 2. 装饰面材料种类:乳胶漆	m ²	494.39			
		蜜蜂工坊						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：秀英区永兴镇蜜蜂
文化科普教育基地项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除材料种类: 砌筑蹲位	m ²	3.18			
30	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质: 实心砖墙 2. 拆除高度: 3.6m	m ³	15.28			
31	011101005006	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度: 细石混凝土找平, 30mm厚 2. 面漆材料种类、厚度: 自流高光耐磨漆 3. 面层材料种类: 仿古纹地胶	m ²	139.49			
32	011105006005	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 150mm 2. 面层材料品种: 不锈钢板	m	50.4			
33	011201002006	墙面装饰抹灰	1. 底层材料种类: 腻子 2. 装饰面材料种类: 乳胶漆	m ²	40.48			
34	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 釉面砖 2. 缝宽、嵌缝材料种类: 白水泥	m ²	14.45			
35	011301001006	天棚抹灰	1. 基层类型: 腻子 2. 装饰面材料种类: 乳胶漆	m ²	139.49			
36	011210001001	木隔断	1. 隔板材料品种、颜色: 墨绿色烤漆木	m ²	18.9			
		三楼						
		蜜蜂展示区、蜜蜂轻食馆						
37	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 细石混凝土找平, 40mm厚 2. 面层材料品种、规格、颜色: 陶瓷块料	m ²	798.79			
38	011105006006	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 150mm 2. 面层材料品种: 不锈钢板	m	141.98			
39	011201002007	墙面装饰抹灰	1. 底层材料种类: 腻子 2. 装饰面材料种类: 乳胶漆	m ²	433.86			
40	011301001007	天棚抹灰	1. 基层类型: 腻子	m ²	798.79			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：秀英区永兴镇蜜蜂
文化科普教育基地项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 装饰面材料种类：：乳胶漆					
		厨房						
41	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：细石混凝土找平，40mm厚 2. 防水材料及厚度：聚合物水泥基复合防水涂料，1.5mm 3. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷块料	m ²	26.19			
42	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：瓷面砖 2. 防水材料种类：聚合物水泥基复合防水涂料	m ²	56.31			
43	011301001008	天棚抹灰	1. 基层类型：腻子 2. 装饰面材料种类：：乳胶漆	m ²	26.19			
		包厢-1						
44	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：细石混凝土找平，40mm厚 2. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷块料	m ²	37.02			
45	011105006007	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：150mm 2. 面层材料品种：不锈钢板	m	22.87			
46	011201002008	墙面装饰抹灰	1. 底层材料种类：腻子 2. 装饰面材料种类：乳胶漆	m ²	63.26			
47	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类：装配式U型轻钢天棚龙骨 2. 面层材料品种：石膏板	m ²	37.02			
48	011301001009	天棚抹灰	1. 基层类型：腻子 2. 装饰面材料种类：：乳胶漆	m ²	37.02			
		包厢-2						
49	011102003004	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：细石混凝土找平，40mm厚	m ²	32.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：秀英区永兴镇蜜蜂
文化科普教育基地项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷块料					
50	011105006008	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 面层材料品种:不锈钢板	m	22			
51	011201002009	墙面装饰抹灰	1. 底层材料种类:腻子 2. 装饰面材料种类:乳胶漆	m ²	59.2			
52	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类:装配式U型轻钢天棚龙骨 2. 面层材料品种:石膏板	m ²	32.92			
53	011301001010	天棚抹灰	1. 基层类型:腻子 2. 装饰面材料种类:乳胶漆	m ²	32.92			
		措施项目						
54	060302007001	脚手架	1. 脚手架类别:墙柱面活动脚手架	m ²	2136.95			
55	060302007002	脚手架	1. 脚手架类别:天棚活动脚手架	m ²	1856.92			
56	011703001001	垂直运输	1. 运输物类型:陶瓷块料 2. 建筑物檐口高度、层数:3层	m ²	930			
57	011703001002	垂直运输	1. 运输物类型:中砂 2. 建筑物檐口高度、层数:3层	m ³	18.48			
58	011703001003	垂直运输	1. 运输物类型:水泥 2. 建筑物檐口高度、层数:3层	t	20.8			
59	011703001004	垂直运输	1. 运输物类型:胶合板	m ³	6.89			
60	011703001005	垂直运输	1. 运输物类型:石膏板 2. 建筑物檐口高度、层数:3层	m ²	516.26			
61	011707006001	建筑物的临时保护设施			1856.92			
62	050101008001	卫生清洁费		m ²	1856.92			
63	010103002001	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km以内	m ³	18.46			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程 标段：秀英区永兴镇蜜蜂文化科普教育基地项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.7				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	0				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程

标段：秀英区永兴镇蜜蜂文化科
普教育基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：建筑垃圾处置费				
1.2	其中：社会保险费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：秀英区永兴镇蜜蜂文化科普教育基地项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		电气工程						
1	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗脸盆	套	4			
2	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:挂式小便器	套	4			
3	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:坐式大便器	套	10			
4	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称:配电箱 2. 安装方式:底边距地1.5米悬挂嵌入	台	1			
5	030411005001	光纤配线箱	1. 名称:光纤配线箱 2. 规格:半周长700mm以内	个	1			
6	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:墙或板内暗敷	m	1538.93			
7	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-BV-2.5	m	4450.25			
8	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-BV-4	m	2689.35			
9	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 规格:灯管直径10mm以内	套	20			
10	030412004002	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:反射杯口径 3英寸以内 3. 安装形式:嵌入式	套	225			
11	030412004003	装饰灯	1. 名称:轨道射灯 2. 安装形式:沿导轨安装	套	189			
12	030412005001	荧光灯	1. 型号:LED长型灯 2. 安装形式:吊链安装	套	21			
13	030412004004	装饰灯	1. 名称:吊灯 2. 规格:灯体半周长800mm以内 3. 安装形式:吊装	套	6			
14	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：秀英区永兴镇蜜蜂
文化科普教育基地项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：暗装，底边距地1.4米					
15	030404035001	插座	1. 名称：五孔插座 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：暗装，底距地0.3米	个	34			
16	030502004001	电视、电话插座	1. 名称：电视插座 2. 安装方式：暗装	个	3			
17	030502012001	信息插座	1. 名称：信息插座 2. 安装方式：暗装	个	7			
18	030502005001	网络线	1. 名称：网络线 2. 敷设方式：穿管敷设	m	219.12			
19	030505005001	电视线	1. 名称：电视线 2. 规格：SYWV-75-5 3. 敷设方式：穿管敷设	m	86.85			
20	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 规格：86型 3. 安装形式：暗装	个	191			
21	030411006002	接线盒	1. 名称：开关盒 2. 规格：86型 3. 安装形式：暗装	个	45			
22	030413002001	凿(压)槽	1. 名称：凿槽、沟槽修补 2. 规格：70*70mm	m	386			
		暖通工程						
23	030701003001	空调器	1. 型号：壁挂式空调器 1.5P 2. 规格：制冷量3.6kW 功率1.11KW(220V) 1.5P 3. 安装形式：壁挂	台	2			
24	030701003002	空调器	1. 名称：吊顶式空调器 2. 规格：3P 3. 安装形式：吊顶安装	台	8			
25	031001004001	铜管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒 3. 规格、压力等级：铜管 Φ9.53 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、吹	m	189.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：秀英区永兴镇蜜蜂文化科普教育基地项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	0				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 不同，所以 请参照琼建 【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
 处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：秀英区永兴镇蜜蜂文化科
普教育基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：家具工程

标段：秀英区永兴镇蜜蜂文化科
普教育基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美工工程

标段：秀英区永兴镇蜜蜂
文化科普教育基地项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		一楼						
1	01B001	墙面、天棚造型 (龙骨、胶合板 基层、饰面板)	详见立面图	m ²	23.02			
2	01B002	蜜蜂精神艺术造 型墙(龙骨、胶 合板基层、饰面 板)	详见立面图	m ²	15.5			
3	01B003	蜜蜂精神主形象 墙(仿真绿植、 灯箱)	详见立面图	m ²	20.5			
4	01B004	蜜蜂精神展板(油 画布打底、 PVC展板)	详见立面图	m ²	20			
5	01B005	广告造型发光字 (霓虹灯发光字)	详见立面图	项	1			
6	01B006	美工画面(PVC 写真画面、不干 胶写真)	详见立面图	项	1			
7	01B007	蜜蜂精神灯箱画 面	详见立面图	m ²	18.5			
		二楼						
8	01B008	艺术造型天棚	详见平面图	m ²	198.26			
9	01B009	艺术造型墙面	详见立面图	m ²	250.26			
10	01B010	广告造型发光字 (霓虹灯发光字 、亚克力发光字)	详见立面图	项	1			
11	01B011	主题形象墙(仿 真绿植、灯箱)	详见立面图	m ²	42.03			
12	01B012	蜜蜂的起源(软 膜灯箱、PVC造 型、无纺布打底 、立体字)	详见立面图	m ²	27.03			
13	01B013	蜜蜂的发展(P VC造型、无纺 布打底、立体字)	详见立面图	m ²	21.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美工工程

标段：秀英区永兴镇蜜蜂
文化科普教育基地项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	01B014	古今中外蜜蜂文化 (PVC造型、写真展板、立体字)	详见立面图	m ²	43.06			
15	01B015	中外养蜂发展史 (PVC造型、写真展板、立体字)	详见立面图	m ²	77.13			
16	01B016	蜜蜂生物学 (PVC造型、写真展板、立体字)	详见立面图	m ²	38.16			
17	01B017	现代养蜂机具 (PVC造型、实物道具、喷绘布打底、立体字)	详见立面图	m ²	42.08			
18	01B018	体验神奇蜜蜂王国 (油画布打底、PVC造型、立体字)	详见立面图	m ²	37.02			
19	01B019	蜜粉源植物 (油画布打底、PVC造型、立体字)	详见立面图	m ²	52.09			
20	01B020	蜜蜂产业发展概况 (油画布打底、PVC造型、立体字)	详见立面图	m ²	42.11			
21	01B021	蜜蜂产品与食疗养生 (油画布打底、PVC造型、实物道具、立体字)	详见立面图	m ²	12.03			
22	01B022	养蜂的社会效益和经济效益 (油画布打底、PVC造型、立体字)	详见立面图	m ²	35.18			
23	01B023	蜜蜂大讲堂墙面灯箱 (软膜灯箱、立体字)	详见立面图	m ²	19.01			
24	01B024	小会议室艺术墙面 (PVC造型)	详见立面图	m ²	28.12			
25	01B025	趣味互动问答 (详见立面图	m ²	65.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：美工工程

标段：秀英区永兴镇蜜蜂文化科
普教育基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。