

# 总 说 明

工程名称：白沙县七坊镇长龙小学综合楼

## 一、工程概况及内容：

本工程为白沙县七坊镇长龙小学综合楼，本工程量清单包括土建工程、安装工程。

## 二、编制依据：

1、定额依据：2013年发布的《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范》、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额（2017）》、《海南省安装工程综合定额（2017）》、《海南省市政工程综合定额（2017）》；

2、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程预结算文件。

## 三、工程相关资料：

1、中科瑞城设计有限公司设计的<白沙县七坊镇长龙小学综合楼>施工图纸。

2、工程相关资料。

## 四、编制相关说明：

1、基础土质为一二类土，土方采用人机配合开挖，土方开挖工作面按自行考虑；土方放坡系数按自行考虑，实际发生方案有变化按实计；

2、墙体采用蒸压灰砂砖；

3、建筑工程及安装工程按施工图纸设计标准全部计算；

4、所有砼均为商品砼；

5、措施项目清单与计价表：①本表适用于以“项”计价的措施项目；②表中列项供参考，投标人可按工程实际调整，但不得去掉安全文明费用；未填或填写 0 均视为该项优惠，不得再计；③按清单报价，结算时工程量按实调整，其余项目由投标单位自主包干报价，不因工期、工程量变化而调整。

6、规费和税金不得作为竞争性费用。



(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

标段：白沙县七坊镇长龙小学

工程名称：土建工程

综合楼

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一、土石方工程		
1.2	二、砌筑工程		
1.3	三、钢筋混凝土工程		
1.4	四、门窗工程		
1.5	五、装饰工程		
1.6	六、楼地面工程		
1.7	七、屋面及防水工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

标段：白沙县七坊镇长龙小学

工程名称：土建工程

综合楼

第 2 页 共 2 页

招标控制价合计=一+二+三+四+五		
-------------------	--	--

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长龙  
小学综合楼

工程名称：土建工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一、	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 1. 土壤类别：一、二类土 2. 2. 挖土深度：2m内：详见设计要求	m3	740			
2	010103001001	回填方	1. 1. 密实度要求：96%以上	m3	576.5			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：根据现场实际情况综合考虑	m3	163.5			
	二、	砌筑工程						
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：200厚 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	315.22			
5	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：100mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0	m3	1.19			
	三、	钢筋混凝土工程						
6	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	29.56			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	129.92			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	68.64			
9	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类：商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	223.73			
10	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	9.95			
11	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品普通	m3	2.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长龙

工程名称：土建工程

小学综合楼

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			混凝土 2. 混凝土强度等级:C30					
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 Φ10内	t	13.225			
13	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Ⅲ级 钢 10内	t	16.366			
14	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Ⅲ级 钢 18内	t	12.018			
15	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Ⅲ级 钢 25内	t	31.883			
16	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格: ≤ Φ18	个	368			
17	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格: ≤ Φ32	个	544			
	四、	门窗工程						
18	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 乙FM0821 2. 门框、扇材质:乙级钢 质防火门	m <sup>2</sup>	10.08			
19	010807001001	铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺 寸:C1512、C1519、C1515 2. 框、扇材质:90系列铝 合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:5mm透 明+6空气+5mm透明	m <sup>2</sup>	169.35			
20	010804004001	实木门	1. 门类型:成品平开实木 门	m <sup>2</sup>	97.5			
21	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺 寸:BYC1506 2. 框、扇材质:90系列铝 合金百叶窗	m <sup>2</sup>	1.8			
	五、	装饰工程						
	5.2	其他装饰工程						
22	080207011001	钢栏杆	1. 钢材种类、规格、型 号:不锈钢栏杆	m	218.97			
	5.1	装饰工程						
		墙面钢丝网						
23	010607005001	砌块墙钢丝网 加	1. 材料品种、规格:钢丝	m <sup>2</sup>	123.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长龙

工程名称：土建工程

小学综合楼

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		固	网					
		内墙隔断						
24	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品浴厕隔断	m <sup>2</sup>	63.51			
		内墙涂料						
25	011201004001	立面砂浆找平层	1. 部位：内墙面（其他房间） 2. 刷专用界面剂一遍 3. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚1：3水泥砂浆抹灰	m <sup>2</sup>	1457.2			
26	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙面（其他房间） 2. 涂刷封底漆封底 3. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 4. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 5. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m <sup>2</sup>	1457.2			
		内墙墙裙						
27	011201004002	立面砂浆找平层	1. 部位：（走廊、楼梯间）墙裙 2. 刷素水泥浆一遍 3. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚1：3水泥砂浆抹灰	m <sup>2</sup>	425.96			
28	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：（走廊、楼梯间）墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色：釉面砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝	m <sup>2</sup>	425.96			
		外墙涂料						
29	011201004003	立面砂浆找平层	1. 部位：外墙面 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚1：3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	826.1			
30	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 保温隔热材料品种、	m <sup>2</sup>	826.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长龙

工程名称：土建工程

小学综合楼

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			规格及厚度:25厚无机轻集料保温浆料 I 型 4. 增强网及抗裂防水砂浆 种类:4mm抗裂砂浆中间压入耐碱玻璃纤维网格布					
31	011407001002	外墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙面 2. 腻子种类:外墙水性腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:丙稀酸涂料一底 二面	m <sup>2</sup>	826.1			
		天棚涂料						
		天棚涂料(其它房间)						
32	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚面 2. 涂刷封底漆封底 3. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 4. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 5. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m <sup>2</sup>	831.86			
33	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:天棚面 2. 抹灰厚度、材料种类:10厚水泥石灰砂浆 3. 砂浆配合比:1:1:6	m <sup>2</sup>	831.86			
		天棚涂料(各层卫生间、走道)						
34	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚面 2. 涂刷封底漆封底 3. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 4. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 5. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层	m <sup>2</sup>	510.35			
35	011301001002	天棚抹灰	1. 基层类型:天棚面 2. 抹灰厚度、材料种类:10厚水泥石灰砂浆 3. 砂浆配合比:1:1:6	m <sup>2</sup>	510.35			
36	080403004001	涂膜防水	1. 防水膜品种:高分子防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:3m	m <sup>2</sup>	510.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长龙  
小学综合楼

工程名称：土建工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			m					
		卫生间墙面						
37	011201004004	立面砂浆找平层	1. 部位：内墙面（卫生间） 2. 基层类型：内墙面 3. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	384.15			
38	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：JS聚合物防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm	m <sup>2</sup>	384.15			
39	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型：卫生间墙体 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*300陶瓷面砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝	m <sup>2</sup>	384.2			
	六、	楼地面工程						
40	011102003007	块料地面 (15ZJ001 地 201 FC)	1. 部位：地砖地面（其它房间） 2. 素土夯实 3. 80厚C15混凝土 4. 素水泥浆一遍 5. 20厚1:3水泥砂浆 6. 1.2厚聚氨酯防水涂料 7. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 8. 面层材料品种、规格、颜色：地砖地面	m <sup>2</sup>	227.64			
41	011102003013	块料地面 (15ZJ001 地 201 FC)	1. 部位：贴耐磨地砖（走道、楼梯间） 2. 素土夯实 3. 80厚C15混凝土 4. 素水泥浆一遍 5. 20厚1:3水泥砂浆 6. 1.2厚聚氨酯防水涂料 7. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 8. 面层材料品种、规格、颜色：耐磨地砖	m <sup>2</sup>	125.89			
42	011102003009	块料地面 (15ZJ001 地 201	1. 部位：防滑砖地面（卫生间）	m <sup>2</sup>	37.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长龙  
小学综合楼

工程名称：土建工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		XF)	2. 基土压（夯）实 3. 80厚C15混凝土 4. 20厚1：3水泥砂浆 5. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚≥0.5）用 1.3厚专用配套粘结料满粘 6. h厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 7. 20厚1：3水泥砂浆找平 8. 1.5厚聚氨酯防水涂料 9. 25厚1：2水泥砂浆找平 10. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖面					
43	011102003014	块料楼面 (15ZJ001 地 201 XF)	1. 部位：防滑砖地面（卫生间） 2. 20厚1：3水泥砂浆 3. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚≥0.5）用 1.3厚专用配套粘结料满粘 4. h厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 5. 20厚1：3水泥砂浆找平 6. 1.5厚聚氨酯防水涂料 7. 25厚1：2水泥砂浆找平 8. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖面	m <sup>2</sup>	75.1			
44	011102003010	块料楼面 (15ZJ001 地 201)	1. 部位：楼地面（走道、楼梯间） 2. 素水泥浆一遍 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色：地砖地面	m <sup>2</sup>	294.95			
45	011102003012	块料楼面 (15ZJ001 地 201 )	1. 部位：楼面（其他房间） 2. 素水泥浆一遍 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	454.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长龙  
小学综合楼

工程名称：土建工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 面层材料品种、规格、颜色：耐磨地砖					
46	011105003003	块料踢脚线 (15ZJ001 踢14)	1. 部位：楼梯间、走道 2. 踢脚线高度：150mm 3. 结合层厚度、砂浆配合比：17厚1:3水泥砂浆；3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶囊贴 4. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷面砖	m <sup>2</sup>	20			
47	011105003004	块料踢脚线 (15ZJ001 踢15)	1. 部位：其他房间 2. 踢脚线高度：100mm 3. 结合层厚度、砂浆配合比：17厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹灰；3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶囊贴 4. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷面砖	m <sup>2</sup>	12			
	七、	屋面及防水工程						
48	010902001001	上人平屋面 (保温、上人)	1. 50厚C20细石混凝土，内配Φ4@100双向钢筋网片，表面压光 2. 10厚1:4石灰砂浆 3. 3.0+3.0厚双层SBS改性沥青防水卷材 4. 20厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平 5. 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 6. 3.0+3.0厚双层SBS改性沥青防水卷材 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 8. 30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m <sup>2</sup>	320.5			
49	010902001002	不上人梯平屋面、雨蓬	1. 50厚C20细石混凝土，内配Φ4@100双向钢筋网片，表面压光 2. 10厚1:4石灰砂浆 3. 2.0厚聚氨酯防水涂料	m <sup>2</sup>	55.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长龙  
小学综合楼

工程名称：土建工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡					
		措施项目						
50	琼011701009001	双排脚手架	双排钢管脚手架15m以内	m2	2271.9			
51	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	26.55			
52	011702001001	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	139.08			
53	011702002001	矩形柱模板	1. 构件类型:柱模板	m2	586.93			
54	011702014001	有梁板模板	1. 构件类型:有梁板模板	m2	2934.4			
55	011702009001	过梁模板	1. 构件类型:过梁模板	m2	16.3			
56	011702024001	楼梯模板	1. 类型:楼梯模板	m2	49.43			
57	011703001001	垂直运输	垂直运输	m2	1179.1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长龙小学

工程名称：土建工程

综合楼

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长龙小学  
综合楼

工程名称：土建工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： \_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）： \_\_\_\_\_

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

标段：白沙县七坊镇长龙小学综合楼

工程名称：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

# 单位工程招标控制价汇总表

标段：白沙县七坊镇长龙小学

工程名称：安装工程

综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一室外给排水管		
1.2	二给排水工程		
1.3	三电气工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长  
龙小学综合楼

工程名称：安装工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	室外给排水管						
1	040501004001	塑料管	1. 名称：HDPE双壁波纹管 2. 连接方式：胶圈承插连接 3. 型号规格：DN200	m	78.7			
2	040501004002	塑料管	1. 名称：HDPE双壁波纹管 2. 连接方式：胶圈承插连接 3. 型号规格：DN300	m	56.22			
3	010401011001	砖检查井	1. 污水检查井 2. 700砖砌圆形污水检查井 3. 详见：图集08SS523	座	6			
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 沟槽土方开挖 2. 一二类土 3. 机械开挖0.9，人工开挖0.1	m <sup>3</sup>	984.82			
5	040103001001	回填方	1. 土方回填 2. 原土回填夯实 3. 机械、人工回填	m <sup>3</sup>	984.82			
6	031006015003	水箱	1. 名称：生活水箱 1. 材质、类型：不锈钢 2. 型号、规格：2000X3000X1500(H)	台	1			
7	030211002001	电动给水泵	1. 名称：生活给水泵 2. 型号、规格：流量5m <sup>3</sup> /h，扬程10m	台	1			
8	040504008001	整体化粪池	1. 材质：玻璃钢化粪池 2. 型号、规格：30立方	座	1			
9	030113023001	水压机蓄势罐	1. 名称：水压机 2. 其他详见图纸	台	1			
	二	给排水工程						
	2.1	给水管						
10	031001006016	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水	m	50.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长  
龙小学综合楼

工程名称：安装工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 材质、规格:PPR DN50 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗					
11	031001006003	PPR生活给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN40 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗	m	24.57			
12	031001006001	PPR生活给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN32 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗	m	46.1			
13	031001006002	PPR生活给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN25 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 消毒冲洗	m	20.77			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长

龙小学综合楼

第 3 页 共 17 页

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	031001006019	PPR生活给水管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR DN20 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 消毒冲洗	m	17.1			
15	030901010003	室内消火栓	室内消火栓箱(单栓)含1个SNW65消火栓, 1条25m胶质水龙带, 1个消防卷盘, 1支?19mm水枪; 制作安装, 清洗试	套	6			
16	030901013002	灭火器	1. 名称：手提式灭火器 2. 规格、型号：磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5X2	具	18			
17	031003012001	自动排气阀	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25 1.6MPa	套	2			
18	031003012005	截止阀	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN50 1.6MPa	套	1			
19	031003012002	截止阀	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN40 1.6MPa	套	2			
20	031003012006	截止阀	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN32 1.6MPa	套	8			
21	031003012007	截止阀	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25 1.6MPa	套	6			
22	031003013004	水表	1. 安装部位(室内外)：室内 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：法兰连接 4. 附件配置：	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长  
龙小学综合楼

工程名称：安装工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	031003002004	闸阀	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN50 1.6MPa	个	1			
24	031003008001	除污器(过滤器)	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格、压力等级	组	1			
25	031002003002	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN80 4. 填料材质：用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	8			
26	030413002003	凿(压)槽	1. 压槽、留槽和剔槽 70*70MM 2. 沟槽修补	m	59.54			
	2.2	排水管						
27	031001006008	UPVC排水管	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水)：污水排水 3. 材质：塑料 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接 6. 立管检查口安装	m	191.88			
28	031001006020	UPVC排水管	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水)：雨水排水 3. 材质：塑料 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接	m	89.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长  
龙小学综合楼

工程名称：安装工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6. 立管检查口安装					
29	031001006021	UPVC排水管	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水)：污水排水 3. 材质：塑料 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：粘接 6. 立管检查口安装	m	21.37			
30	031001006023	UPVC排水管	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水)：污水排水 3. 材质：塑料 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接 6. 立管检查口安装	m	88.92			
31	031001006024	UPVC排水管	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水)：污水排水 3. 材质：塑料 4. 型号、规格：DN40 5. 连接方式：粘接 6. 立管检查口安装	m	501.03			
32	031001006025	UPVC排水管	1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水)：污水排水 3. 材质：塑料 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：粘接 6. 立管检查口安装	m	12.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长

龙小学综合楼

第 6 页 共 17 页

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
33	031004006002	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：99S304-80 3. 组装形式：蹲式 4. 附件名称、数量：自闭式冲洗阀DN25一个	组	24			
34	031004003003	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：99S304-43 3. 组装形式：冷水 4. 附件名称、数量：单把混合龙头一个 角阀DN15一个	组	12			
35	031004007001	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 组装形式：冷水	组	15			
36	031004003002	拖把池（扫）	成品拖把池（扫）	组	6			
37	031004014001	给、排水附（配）件	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50	个	12			
38	031004014002	给、排水附（配）件	立管检查口	个	1			
39	031004014003	给、排水附（配）件	雨水漏斗 DN100	个	1			
40	031004014004	给、排水附（配）件	透气帽	个	1			
41	031004014005	给、排水附（配）件	侧排雨水斗 DN100	个	1			
42	031004014006	给、排水附（配）件	S型存水弯 75	个	1			
43	031002003003	套管	1. 名称、类型：穿楼板塑料套管 2. 材质：U-PVC 3. 规格：DN80 4. 填料材质：用阻燃密实材料和防水油膏填实	个	8			
44	031002003004	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长  
龙小学综合楼

工程名称：安装工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材质：碳钢 3. 规格：DN150 4. 填料材质：用阻燃密实材料和防水油膏填实					
	三	电气工程						
	3.1	防雷接地						
45	030409002001	接地母线	1. 名称：户外接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：40*4 4. 安装部位：埋地1m	m	30.58			
46	030409003001	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 规格：2根Φ16主筋 3. 安装形式：利用柱内主筋做引下线 4. 断接卡子、箱材质、规格：钢制146*80 10套	m	29.1			
47	030414011001	接地装置	1. 名称：系统测试 2. 类别：接地网	系统	1			
48	030409005001	避雷网	1. 受雷体名称、材质、规格、技术要求（安装部位） 避雷线Φ12暗敷于隔热层下 2. 均压环敷设利用圈梁钢筋，12热镀锌圆钢沿混凝土块，柱主筋与圈梁钢筋焊接	m	447.96			
49	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位端子箱 2. 材质：钢制 3. 规格：长300*宽200*	台	3			
50	030409008005	等电位端子箱、测试板	1. 名称：局部等电位端子箱 2. 材质：钢制 3. 规格：长300*宽200*	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长  
龙小学综合楼

工程名称：安装工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			厚120					
51	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称：测试板 2. 材质：钢制 3. 规格：长300*宽200*厚120	块	6			
	3.2	强电						
52	030404017004	配电箱	1. 名称：动力配电箱ZAL（非标） 2. 规格：Pe=60kW 3. 安装方式：底边距地1.5米嵌墙安装	台	1			
53	030404017005	配电箱	1. 名称：动力配电箱ZALE（非标） 2. 规格：Pe=6kW 3. 安装方式：底边距地1.5米嵌墙安装	台	1			
54	030404017006	配电箱	1. 名称：动力配电箱GGAL（非标） 2. 规格：Pe=3kW 3. 安装方式：底边距地1.5米嵌墙安装	台	1			
55	030404017007	配电箱	1. 名称：动力配电箱ALE（非标） 2. 规格：Pe=3.00kW 3. 安装方式：底边距地1.5米嵌墙安装	台	1			
56	030404017002	配电箱	1. 名称：动力配电箱AL1~3（非标） 2. 规格：Pe=18kW 3. 安装方式：底边距地1.5米嵌墙安装	台	3			
57	030404017001	配电箱	1. 名称：动力配电箱AL-2-DGNS（非标） 2. 规格：Pe=6kW 3. 安装方式：底边距地1.5米嵌墙安装	台	1			
58	030404017008	配电箱	1. 名称：动力配电箱AL-2-JSJS（非标） 2. 规格：Pe=6kW 3. 安装方式：底边距地1.5米嵌墙安装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长  
龙小学综合楼

工程名称：安装工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
59	030411001001	配管	1. 名称：电线配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：暗敷	m	1223			
60	030411001012	配管	1. 名称：电线配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC40 4. 配置形式及部位：暗敷	m	10.85			
61	030411001015	配管	1. 名称：电线配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC63 4. 配置形式及部位：暗敷	m	17.57			
62	030411001003	配管	1. 名称：电线配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：暗敷	m	464.13			
63	030411001004	配管	1. 名称：电线配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：暗敷	m	112.94			
64	030411001005	配管	1. 名称：电线配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式及部位：暗敷	m	9.26			
65	030411001008	配管	1. 名称：电线配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC80	m	18.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长  
龙小学综合楼

工程名称：安装工程

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 配置形式及部位：埋地					
66	030411004001	配线	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：BV 4. 规格：2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质：铜芯线 6. 配线部位：砖、混凝土结构	m	2133.3			
67	030411004004	配线	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：WDZN-BYJ 4. 规格：2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质：铜芯线 6. 配线部位：砖、混凝土结构	m	1897.6			
68	030411004003	配线	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：WDCZA-BV 4. 规格：4.0mm <sup>2</sup> 5. 材质：铜芯线 6. 配线部位：砖、混凝土结构	m	1276.8			
69	030411002002	线槽	1. 金属线槽：200*100 2. 接地	m	141.64			
70	030409008006	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位接地箱 2. 材质：钢制 3. 规格：长300*宽200*	台	1			
71	030408001010	电力电缆	1. 型号：YJV-0.6/1kV(3X6) 2. 敷设方式：穿管或线槽 3. 电缆头制作、安装	m	11.35			
72	030408001003	电力电缆	1. 型号：WDCZA-YJV-0.6/1kV(5X6)	m	61.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长

龙小学综合楼

第 11 页 共 17 页

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 敷设方式：穿管或线槽 3. 电缆头制作、安装					
73	030408001006	电力电缆	1. 型号：WDCZA-YJV-0.6/1kV(5X16) 2. 敷设方式：穿管或线槽 3. 电缆头制作、安装	m	31.83			
74	030408001012	电力电缆	1. 型号：WDCZA-YJV22-0.6/1kV-4X35 2. 敷设方式：穿管或线槽 3. 电缆头制作、安装	m	22.7			
75	030411006004	接线盒	1. 名称：灯具接线盒 2. 材质：PVC 3. 规格：86H 4. 安装形式：暗装	个	190			
76	030411006005	接线盒	1. 名称：开关、插座接线盒 2. 材质：PVC 3. 规格：86H 4. 安装形式：暗装	个	177			
77	030412005001	荧光灯	1. 名称：双管荧光灯（节能型） 2. 型号：2*36W 3. 安装形式：吸顶安装	套	29			
78	030412005002	荧光灯	1. 名称：单管荧光灯（节能型） 2. 型号：1*36W 3. 安装形式：吸顶安装	套	73			
79	030412001001	普通灯具	1. 名称：吸顶灯 2. 型号：22W 3. 安装形式：吸顶安装	套	63			
80	030412001002	普通灯具	1. 名称：应急吸顶灯 2. 型号：8W 3. 安装形式：吸顶安	套	15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长

龙小学综合楼

第 12 页 共 17 页

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			装					
81	030412001003	普通灯具	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:8W 3. 安装形式:安装高度底皮距地2.2m	套	15			
82	030412001004	普通灯具	1. 名称:安全出口标志带玻璃不燃烧外罩 2. 型号:3W 3. 安装方式:门洞上方0.2m嵌墙安装	套	6			
83	030412001005	普通灯具	1. 名称:疏散指示灯带玻璃不燃烧外罩 2. 型号:3W 3. 安装方式:沿墙安装高度底皮距地0.5m	套	16			
84	030404033001	摇头吊扇	1. 名称:900mm吊扇带安全防护罩 2. 材质:塑料 3. 规格:FD7-40 4. 安装方式:吊装,距地2.8米	台	57			
85	030404033003	风扇	1. 名称:排气扇	台	7			
86	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V, 6A 4. 安装方式:嵌墙暗装,距地 1.3m	个	5			
87	030404034003	照明开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V, 6A 4. 安装方式:嵌墙暗装,距地 1.3m	个	23			
88	030404034007	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V, 6A 4. 安装方式:嵌墙暗装,距地 1.3m	个	6			
89	030404034008	照明开关	1. 名称:暗装三极开关 2. 材质:塑料	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长

龙小学综合楼

第 13 页 共 17 页

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 规格:250V, 6A 4. 安装方式:嵌墙暗装, 距地 1.3m					
90	030404034006	照明开关	1. 名称:声控延时开关 2. 材质:塑料 3. 规格:220V:10A 4. 安装方式:嵌墙暗装, 距地 1.3m	个	8			
91	030404035003	插座	1. 名称:单相二极联三极插座 2. 规格:5孔 10A 250V 3. 安装方式:讲台处安装高度底皮距地0.3m, 其余处安装高度底皮距地1.5m	个	85			
92	030413002001	凿(压)槽	1. 压槽、留槽和剔槽 70*70MM 2. 沟槽修补	m	297.08			
93	030413002002	凿(压)槽	1. 压槽、留槽和剔槽 100*140MM 2. 沟槽修补	m	30.62			
94	031002001001	管道支架	1. 材质:钢制 2. 管架形式:吊架 3. 除锈级别:手工除锈 4. 结构类型:管道支架 5. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹漆两道, 灰色调合漆两道	kg	257.29			
	3.3	弱电						
95	030413005001	人(手)孔砌筑	1. 名称:弱电手井 2. 规格:1000(长)X1000(宽)X1000(深) 3. 砌筑方式:砖砌	个	1			
96	030502004001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:0.3m嵌墙暗装 3. 底盒材质、规格:PVC、86H	个	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长

龙小学综合楼

第 14 页 共 17 页

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
97	030502004002	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 安装方式：0.3m嵌墙暗装 3. 底盒材质、规格：PVC、86H	个	8			
98	030502012001	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 安装方式：0.3m嵌墙暗装 3. 底盒材质、规格：PVC、86H	个	20			
99	030411006003	接线盒	1. 名称：开关、插座接线盒 2. 材质：PVC 3. 规格：86H 4. 安装形式：底距地1.8米 明装	个	48			
100	040205020001	监控摄像机	1. 名称：摄像机 2. 其他详见图纸	台	14			
101	030505013001	分配网络	1. 名称：有限电视分支器	个	3			
102	030505007001	前端射频设备	1. 名称：有限电视前端设备	套	1			
103	030411005001	接线箱	1. 名称：广播分线箱	个	1			
104	030411005002	接线箱	1. 名称：总配线箱	个	1			
105	030502003002	分线接线箱（盒）	1. 名称：监控集线箱 2. 安装形式：底距地1.8米 明装	个	1			
106	030502003003	分线接线箱（盒）	1. 名称：家居配线箱 2. 安装方式：暗装，底边距地 0.5m	个	1			
107	080605001001	广播设备	1. 名称：广播（兼做下课铃） 2. 规格：6W 3. 安装方式：底距地2.4米	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长  
龙小学综合楼

工程名称：安装工程

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
108	030904003001	求助按钮	1. 名称：求助按钮	个	1			
109	030411001013	配管	1. 名称：电线配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：暗敷	m	148.03			
110	030411001019	配管	1. 名称：电线配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：暗敷	m	60.31			
111	030411001014	配管	1. 名称：电线配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：暗敷	m	120.62			
112	030411001020	配管	1. 名称：电线配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式及部位：暗敷	m	31.03			
113	030411001021	配管	1. 名称：电线配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式及部位：暗敷	m	78.83			
114	030411001016	配管	1. 名称：电线配管 2. 材质：阻燃塑料管 3. 规格：PC16 4. 配置形式及部位：暗敷	m	88.94			
115	030411001017	配管	1. 名称：电线配管 2. 材质：阻燃塑料管 3. 规格：PC20	m	660.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长

龙小学综合楼

第 16 页 共 17 页

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 配置形式及部位：暗敷					
116	030411001018	配管	1. 名称：电线配管 2. 材质：阻燃塑料管 3. 规格：PC32 4. 配置形式及部位：暗敷	m	60.31			
117	030411002001	线槽	1. 金属线槽：100*50 2. 接地	m	123.36			
118	030411004005	配线	1. 名称：电铃线 2. 型号：BV 3. 规格：2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质：铜芯线 5. 配线部位：砖、混凝土结构	m	47.4			
119	030411004006	配线	1. 名称：广播线 2. 型号：HBV-2x0.5 3. 规格：0.5mm <sup>2</sup> 4. 材质：铜芯线 5. 配线部位：砖、混凝土结构	m	204.9			
120	030411004007	配线	1. 名称：控制线 2. 规格：WDZ-KVV-2x1.5	m	60.31			
121	030408002001	控制电缆	1. 名称：监控线 2. 型号：RVV3*1.5 3. 敷设方式：穿管或线槽 4. 电缆头制作、安装	m	366.54			
122	030502006002	网络线	1. 名称：网络线、电话线	m	525.09			
123	030502006001	网络线	1. 名称：超五类线 2. 规格：超五类线UGP-5	m	366.54			
124	030502007001	光缆	1. 名称：电视线 2. 规格：SYWV-75-5	m	252.6			
125	030502007002	光缆	1. 名称：光缆 2. 规格：2芯光缆	m	56.5			
126	030502006003	大对数电缆	1. 名称：广播控制线 2. 规格：KVV22-(2X2.5)	m	120.62			
127	031002001002	管道支架	1. 材质：钢制 2. 管架形式：吊架 3. 除锈级别：手工除锈	kg	209.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长  
龙小学综合楼

工程名称：安装工程

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
			4. 结构类型:管道支架 5. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹漆两道，灰 色调合漆两道					
128	030413002004	凿（压）槽	1. 压槽、留槽和剔槽 70*70MM 2. 沟槽修补	m	130.04			
129	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	1			
130	080604010001	系统调试	1. 电视、电话网络系统 检查调试	系统	1			
		措施项目						
131	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长龙小学  
综合楼

工程名称：安装工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇长龙小学  
综合楼

工程名称：安装工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： \_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）： \_\_\_\_\_

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

标段：白沙县七坊镇长龙小学综合楼

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。