

## 第三部分 用户需求书

预算：**781149.41** 元。投标人报价不得超出此控制价，否则作废标处理。  
工期：90 日历天。

# 海南省工程建设项目

## 招标工程量清单

建设工程名称：文昌市翁田镇农村生活垃圾无害化处理试点项目（阳光垃圾堆肥房）

招标单位名称：文昌市翁田镇人民政府

编制单位名称：\_\_\_\_\_

编制日期：2018 年 月 日

文昌市翁田镇农村生活垃圾无害化处理试点项目（阳光垃圾堆肥房）

招标工程量清单

招 标 人：文昌市翁田镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2018 年 月 日

复 核 时 间：2018 年 月 日

# 编制说明

## 一、工程概况

本招标控制价书为文昌市翁田镇农村生活垃圾无害化处理试点项目（阳光垃圾堆肥房），其内容含有土建工程、水电工程。

## 二、编制依据

1、中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的 2013 年版《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

2、根据海南省文昌市翁田镇明月村委会及西村村委会阳光垃圾处理站工程施工图纸，采用相关标准图集及相应规范；

3、依据《海南省房屋建筑与装饰工程计价定额》（2011）、《海南省安装工程综合定额（常用册）》（2008），缺项参照有关相近定额；

4、各项取费根据国家、行业、地方现行的有关制度、规程。其中安全防护、文明施工措施基本费率按海南省建设厅（琼建监[2007]180 号）规定执行；

5、与工程有关的相关文件。

## 三、重要事项说明

1、材料调差按《海南工程造价信息》2018 年 3 期文昌市地区参考价，缺项者按市场询价计入；

2、人工费调整执行海南省建设厅下发的琼建定[2016]326 号《关于调整建筑工人人工单价的通知》；

3、图纸不明确处暂按相关规范计算。

## 单项工程投标报价汇总表

序号	项目名称	金额	备注
1	明月村委会阳光垃圾堆肥房土建工程		
2	明月村委会阳光垃圾堆肥房水电工程		
3	西村村委会阳光垃圾堆肥房土建工程		
4	西村村委会阳光垃圾堆肥房水电工程		
	合计		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：明月村委会阳光垃圾堆肥房土建工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.8门窗工程		
1.5	A.9屋面及防水工程		
1.6	A.11楼地面装饰工程		
1.7	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.8	A.15其他工程		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总包服务费		—
3.5	其中：其他费用		—
四	规费		—
5	其中：垃圾处置费		—
6	其中：社保费		—
7	其中：危险作业意外伤害保险费		—
五	税金		—

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：明月村委会阳光垃圾堆肥房土建工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

合计=一+二+三+四+五		
--------------	--	--

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明月村委会阳光垃圾堆肥房土建工程

标段：拉文昌市翁田镇农村生活垃圾无害化处理试点项目（阳光垃圾堆肥房）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别：一、二类土	m <sup>2</sup>	170			
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内	m <sup>3</sup>	212.86			
3	010103001001	回填方	1.密实度要求：人工夯实 2.填方材料品种：原土回填	m <sup>3</sup>	165.06			
	A.4	砌筑工程						
4	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型：内外分隔墙 3.砂浆强度等级、配合比：Mb7.5	m <sup>3</sup>	29.55			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15	m <sup>3</sup>	10.26			
6	010501003001	独立基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	30.6			
7	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	9.6			
8	010503001001	基础梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	5.7			
9	010503004001	圈梁	1.混凝土种类：现浇砼 2.混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	0.1			
10	010505001001	有梁板	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	39.94			
11	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	0.32			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：螺纹钢Φ10内	t	1.95			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：1.钢筋种类、规格：螺纹钢Φ25内	t	7.822			
14	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：1.钢筋种类、规格：螺纹钢Φ10内 箍筋	t	2.167			
15	010516003001	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊	个	136			
	A.8	门窗工程						
16	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门代号及洞口尺寸：电动卷帘门	m <sup>2</sup>	31.4			
17	010802004001	防盗门	1.门代号及洞口尺寸：防盗门	m <sup>2</sup>	9			
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明月村委会阳光垃圾堆肥房土建工程

标段：拉文昌市翁田镇农村生活垃圾无害化处理试点项目（阳光垃圾堆肥房）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18	010805006001	不锈钢饰面门	1. 门代号及洞口尺寸：不锈钢格栅门	m2	3.15			
19	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸：铝合金窗	m2	16			
	A.9	屋面及防水工程						
20	010902001001	屋面卷材防水	1. C20陶粒混凝土屋面隔热层 厚100mm 实际厚度(mm): 20 2. 界面剂一遍 3. SBS改性沥青防水卷材 3mm厚 4. 干铺油毡一层 5. 屋面刚性防水层加钢筋网 φ4钢筋间距(15*15cm) 6. 屋面细石混凝土刚性防水层 3.5厚 7. 陶瓷地砖	m2	10.65			
	A.11	楼地面装饰工程						
21	011102003001	块料楼地面	1. c10商品混凝土40石 厚度8cm 2. 素水泥浆一遍 3. 水泥砂浆楼地面找平 4. 陶瓷地砖	m2	130.03			
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
22	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：水泥石灰砂浆底15mm厚 石灰砂浆面 5mm厚 3. 面层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一遍	m2	444.94			
23	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：内墙面 1. 基层：水泥石灰砂浆底15mm厚 水泥砂浆面 5mm厚 2. 防水基层：水泥基渗透结晶防水涂料 3. 面层：墙面 镶贴陶瓷	m2	162.44			
24	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 部位：外墙面 2. 基层类型：水泥砂浆基层 3. 喷刷涂料部位：乳胶漆墙面三遍	m2	114.09			
	A.15	其他工程						
25	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度：3：7灰土垫层	m2	57			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明月村委会阳光垃圾堆肥房土建工程

标段：垃文昌市翁田镇农村生活垃圾无害化处理试点项目（阳光垃圾堆肥房）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 面层厚度：水泥砂浆随捣随抹 3. 混凝土强度等级：C10混凝土					
26	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢栏杆	m	60.4			
27	011101005001	场地硬化处理	1、300厚碎石垫层 2、100厚C15混凝土 3、35厚1:4干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	356.9			
		措施项目						
28	1	机械费		项	1			
29	2	模板工程		项	1			
30	3	脚手架工程		项	1			
31	4	建筑工程垂直运输		项	1			
32	5	建筑物超高增加人工、机械		项	1			
本页小计								
合 计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：明月村委会阳光垃圾堆肥房土建工程

标段：垃文昌市翁田镇农村生活垃圾无害化处理试点项目（阳光垃圾堆肥房）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合 计			—



# 规费、税金项目计价表

工程名称：明月村委会阳光垃圾堆肥房土建工程

标段：文昌市翁田  
镇农村生活垃圾无害  
化处理试点项目（阳

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保 费+其中：危险作业意外伤害保 险费	D1 + D2 + D3		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工日合 计+人工降效工日)*56.03	(GR+JSCS_GR+R GJXGR)*56.03	29.5	
1.3	其中：危险作业意外伤害 保险费	分部分项人工费+组织措施项目 人工费+技术措施项目人工费-人 工价差	RGF+ZZCS_RGF+ JSCS_RGF-RGJC	0	
2	税金	分部分项工程量清单费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	11	
合计					



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明月村委会阳光垃圾堆肥房水电工程

标段：垃文昌市翁田镇农村生活垃圾无害化处理试点项目（阳光垃圾堆肥房）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		电气工程						
1	030411002001	线槽	1. 名称: 线槽 2. 材质: pvc线槽	m	74.75			
2	030411004001	配线	1. 名称: 照明电线 2. 型号: 2.5mm <sup>2</sup>	m	149.5			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称: 灯具 2. 型号: 普通日光灯	套	10			
		给排水工程						
4	031001006001	塑料给水管	1. 介质: 给水管 2. 材质、规格: PVC-DN25 3. 连接形式: 粘接	m	9.2			
5	031001006002	塑料排水管	1. 介质: 排水管 2. 材质、规格: PVC-DN100 3. 连接形式: 粘接	m	13.11			
6	031001006003	塑料排水管	1. 介质: 排水管 2. 材质、规格: PVC-DN150 3. 连接形式: 粘接	m	18.4			
7	031001006004	塑料排水管	1. 介质: 排水管 2. 材质、规格: PVC-DN32 3. 连接形式: 粘接	m	6.33			
8	031003005001	塑料阀门	1. 规格: DN25 2. 连接形式: 粘接	个	1			
9	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹	个	1			
10	031003008001	除污器(过滤器)	1. 规格、压力等级: DN25 2. 连接形式: 粘接	组	1			
11	031003007001	疏水器	1. 规格、压力等级: DN25 2. 连接形式: 粘接	组	1			
12	040602038001	集水槽	1. 材质: 铁皮 2. 形式: 槽型	m <sup>2</sup>	7.61			
13	020206009001	沟门、沟漏	1. 名称: 集水漏斗	块	5			
14	010401011001	砖检查井	1. 名称: 沉砂井 2. 砖品种、规格、强度等级: 灰砂砖	座	1			
15	030703013001	不锈钢风帽	1. 名称: 透气帽 2. 类型: 不锈钢	个	1			
		消防工程						
16	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位: 消防管 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: DN20	m	35.65			
17	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位: 消防管 2. 介质: 给水	m	4.6			
本页小计								





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：明月村委会阳光垃圾堆肥房水电工程

标段：拉文昌市翁田镇农村生活垃圾无害化处理试点项目（阳光垃圾堆肥房）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	17.56				
2	2	夜间、雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	3.82				
3	3	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	2.9				
4	4	生产工具用具使用费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	10.66				
5	5	工程定位、复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.21				
6	6	安全施工基本费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	5.12				
7	7	安全施工费(浮动部分)	安全施工基本费	50				
8	8	工程保险费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差	0.28				
9	9	工程保修费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机	0.08				







# 规费、税金项目计价表

工程名称：明月村委会阳光垃圾堆肥房水电工程

标段：垃文昌市翁田  
镇农村生活垃圾无害  
化处理试点项目（阳

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	建筑垃圾处置费+工程定额测定费+社会保障费+危险作业意外伤害保险	D1+D2+D3+D4		
1.1	建筑垃圾处置费				
1.2	工程定额测定费	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	FBFXHJ+CSXMHJ+QTXMHJ	0	
1.3	社会保障费	(工日合计+技术措施项目工日合计+安装费用工日)*56.03	(GR+JSCS_GR+AZFYGR)*56.03	29.5	
1.4	危险作业意外伤害保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RGF-RGJC	0	
2	税金	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费	A+B+C+D	11	
合计					

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：西村村委会阳光垃圾堆肥房土建工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.8门窗工程		
1.5	A.9屋面及防水工程		
1.6	A.11楼地面装饰工程		
1.7	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.8	A.15其他工程		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总包服务费		—
3.5	其中：其他费用		—
四	规费		—
5	其中：垃圾处置费		—
6	其中：社保费		—
7	其中：危险作业意外伤害保险费		—
五	税金		—

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：西村村委会阳光垃圾堆肥房土建工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

合计=一+二+三+四+五		
--------------	--	--



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西村村委会阳光垃圾堆肥房土建工程

标段：拉文昌市翁田镇农村生活垃圾无害化处理试点项目（阳光垃圾堆肥房）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别：一、二类土	m2	170			
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内	m3	212.86			
3	010103001001	回填方	1.密实度要求：人工夯实 2.填方材料品种：原土回填	m3	145.74			
	A.4	砌筑工程						
4	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型：内外分隔墙 3.砂浆强度等级、配合比：Mb7.5	m3	26.32			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15	m3	9.06			
6	010501003001	独立基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m3	27			
7	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m3	8.45			
8	010503001001	基础梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m3	4.99			
9	010503004001	圈梁	1.混凝土种类：现浇砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.1			
10	010505001001	有梁板	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m3	32.68			
11	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m3	0.32			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：螺纹钢Φ10内	t	1.764			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：1.钢筋种类、规格：螺纹钢Φ25内	t	6.862			
14	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：1.钢筋种类、规格：螺纹钢Φ10内 箍筋	t	1.733			
15	010516003001	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊	个	136			
	A.8	门窗工程						
16	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门代号及洞口尺寸：电动卷帘门	m2	27.4			
17	010802004001	防盗门	1.门代号及洞口尺寸：防盗门	m2	7.2			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西村村委会阳光垃圾堆肥房土建工程

标段：拉文昌市翁田镇农村生活垃圾无害化处理试点项目（阳光垃圾堆肥房）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18	010805006001	不锈钢饰面门	1. 门代号及洞口尺寸：不锈钢格栅门	m2	2.52			
19	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸：铝合金窗	m2	12.8			
	A.9	屋面及防水工程						
20	010902001001	屋面卷材防水	1. C20陶粒混凝土屋面隔热层 厚100mm 实际厚度(mm): 20 2. 界面剂一遍 3. SBS改性沥青防水卷材 3mm厚 4. 干铺油毡一层 5. 屋面刚性防水层加钢筋网 φ4钢筋间距(15*15cm) 6. 屋面细石混凝土刚性防水层 3.5厚 7. 陶瓷地砖	m2	10.65			
	A.11	楼地面装饰工程						
21	011102003001	块料楼地面	1. c10商品混凝土40石 厚度8cm 2. 素水泥浆一遍 3. 水泥砂浆楼地面找平 4. 陶瓷地砖	m2	120.3			
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
22	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：水泥石灰砂浆底15mm厚 石灰砂浆面 5mm厚 3. 面层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一遍	m2	382.65			
23	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：内墙面 1. 基层：水泥石灰砂浆底15mm厚 水泥砂浆面 5mm厚 2. 防水基层：水泥基渗透结晶防水涂料 3. 面层：墙面 镶贴陶瓷	m2	139.7			
24	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 部位：外墙面 2. 基层类型：水泥砂浆基层 3. 喷刷涂料部位：乳胶漆墙面三遍	m2	98.12			
	A.15	其他工程						
25	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度：3：7灰土垫层	m2	49.02			
本页小计								









# 规费、税金项目计价表

工程名称：西村村委会阳光垃圾堆肥房土建工程

标段：文昌市翁田  
镇农村生活垃圾无害  
化处理试点项目（阳

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保 费+其中：危险作业意外伤害保 险费	D1 + D2 + D3		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工日合 计+人工降效工日)*56.03	(GR+JSCS_GR+R GJXGR)*56.03	29.5	
1.3	其中：危险作业意外伤害 保险费	分部分项人工费+组织措施项目 人工费+技术措施项目人工费-人 工价差	RGF+ZZCS_RGF+ JSCS_RGF-RGJC	0	
2	税金	分部分项工程量清单费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	11	
合计					





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西村村委会阳光垃圾堆肥房水电工程

标段：垃文昌市翁田镇农村生活垃圾无害化处理试点项目（阳光垃圾堆肥房）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		电气工程						
1	030411002001	线槽	1. 名称: 线槽 2. 材质: pvc线槽	m	65			
2	030411004001	配线	1. 名称: 照明电线 2. 型号: 2.5mm <sup>2</sup>	m	130			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称: 灯具 2. 型号: 普通日光灯	套	8			
		给排水工程						
4	031001006001	塑料给水管	1. 介质: 给水管 2. 材质、规格: PVC-DN25 3. 连接形式: 粘接	m	8			
5	031001006002	塑料排水管	1. 介质: 排水管 2. 材质、规格: PVC-DN100 3. 连接形式: 粘接	m	11.4			
6	031001006003	塑料排水管	1. 介质: 排水管 2. 材质、规格: PVC-DN150 3. 连接形式: 粘接	m	16			
7	031001006004	塑料排水管	1. 介质: 排水管 2. 材质、规格: PVC-DN32 3. 连接形式: 粘接	m	5.5			
8	031003005001	塑料阀门	1. 规格: DN25 2. 连接形式: 粘接	个	1			
9	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹	个	1			
10	031003008001	除污器(过滤器)	1. 规格、压力等级: DN25 2. 连接形式: 粘接	组	1			
11	031003007001	疏水器	1. 规格、压力等级: DN25 2. 连接形式: 粘接	组	1			
12	040602038001	集水槽	1. 材质: 铁皮 2. 形式: 槽型	m <sup>2</sup>	6.62			
13	020206009001	沟门、沟漏	1. 名称: 集水漏斗	块	5			
14	010401011001	砖检查井	1. 名称: 沉砂井 2. 砖品种、规格、强度等级: 灰砂砖	座	1			
15	030703013001	不锈钢风帽	1. 名称: 透气帽 2. 类型: 不锈钢	个	1			
		消防工程						
16	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位: 消防管 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: DN20	m	31			
17	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位: 消防管 2. 介质: 给水	m	4			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西村村委会阳光垃圾堆肥房水电工程

标段：拉文昌市翁田镇农村生活垃圾无害化处理试点项目（阳光垃圾堆肥房）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 规格、压力等级:DN25					
18	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:消防管 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN32	m	4			
19	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:消防管 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN40	m	8.69			
20	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:喷淋 2. 连接形式:螺纹	个	10			
21	031003001001	螺纹阀门	1. 材质:钢质 2. 规格、压力等级:DN40	个	1			
22	030109011001	潜水泵	1. 名称:潜油泵	台	1			
		通风工程						
23	031001006005	塑料管	1. 介质:通风 2. 材质、规格:PVC 3. 连接形式:粘接	m	26.4			
24	011304002001	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格: 塑料风口	个	5			
		措施项目						
25	13	脚手架搭拆费用		项	1			
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：西村村委会阳光垃圾堆肥房水电工程

标段：拉文昌市翁田镇农村生活垃圾无害化处理试点项目（阳光垃圾堆肥房）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	17.56				
2	2	夜间、雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	3.82				
3	3	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	2.9				
4	4	生产工具用具使用费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	10.66				
5	5	工程定位、复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.21				
6	6	安全施工基本费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	5.12				
7	7	安全施工费(浮动部分)	安全施工基本费	50				
8	8	工程保险费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差	0.28				
9	9	工程保修费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机	0.08				

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：西村村委会阳光垃圾堆肥房水电工程

标段：拉文昌市翁田镇农村生活垃圾无害化处理试点项目（阳光垃圾堆肥房）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			价差					
10	10	赶工措施费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差	0				
11	11	预算包干费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差	0				
12	12	其他						
合 计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西村村委会阳光垃圾堆肥房水电工程

标段：垃文昌市翁田镇农村生活垃圾无害化处理试点项目（阳光垃圾堆肥房）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合 计			—



# 规费、税金项目计价表

工程名称：西村村委会阳光垃圾堆肥房水电工程

标段：垃文昌市翁田  
镇农村生活垃圾无害  
化处理试点项目（阳

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	建筑垃圾处置费+工程定额测定费+社会保障费+危险作业意外伤害保险	D1+D2+D3+D4		
1.1	建筑垃圾处置费				
1.2	工程定额测定费	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	FBFXHJ+CSXMHJ+QTXMHJ	0	
1.3	社会保障费	(工日合计+技术措施项目工日合计+安装费用工日)*56.03	(GR+JSCS_GR+AZFYGR)*56.03	29.5	
1.4	危险作业意外伤害保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RGF-RGJC	0	
2	税金	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费	A+B+C+D	11	
合计					