

合计					

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：昌江中学校园文化建设项目

工程名称：园区建设--地面硬化

(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1 上善泉		
1.2	2 方圆亭		
1.3	3 书香榕苑		
1.4	4 科技园		
1.5	5 生物园		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		

3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：昌江中学校园文化建设

工程名称：园区建设--地面硬化

项目（二期）

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1		上善泉						
1	011605001001	平面块料拆除	拆除说明： 水池位置原透水砖地面拆除， 60厚透水路面砖； 30厚水泥砂浆找平层； 180厚C20无砂大孔混凝土基层； 290厚天然级配砂石碾实； 拆除面积：66.15m ²	m ²	66.15			
2		方圆亭						
2	011602001001	混凝土路牙拆除	1. 构件名称：路牙	m	58			
3	050101003001	砍挖灌木丛及根	1. 丛高或蓬径：500mm高	m ²	120			
4	050201003001	路牙铺设	1. 路牙材料种类、规格：150*300*1000mm 花岗岩路牙石	m	58			

9	050201001004	浅啡网石材地面	1. 路床土石类别:300mm 厚三七灰土 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:150mm 厚 C20 混凝土 3. 路面厚度、宽度、材料种类:30mm 厚浅啡网石材 4. 其他:石材表面酸洗打蜡结晶养护 5. 砂浆强度等级:30mm 厚水泥砂浆找平	m2	17.6			
3		书香榕苑						
10	011605001002	平面块料拆除	拆除说明: 原透水砖地面拆除, 60 厚透水路面砖; 30 厚水泥砂浆找平层; 180 厚 C20 无砂大孔混凝土基层; 290 厚天然级配砂石碾压;	m2	10.84			
11	011602001002	混凝土路牙拆除	1. 构件名称:路牙	m	43.63			
12	050101006001	清除草皮	1. 草皮种类:原有地面草皮	m2	1			
13	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:平整场地 2. 弃土运距:15km	m2	257.99			
14	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一类土 2. 挖土深度:400mm 3. 弃土运距:15km	m3	1.79			
15	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:园区台阶、花池砌筑 2. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5 多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:MU5 砂浆	m3	7.77			
16	010404001001	零星构件垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层	m3	0.45			
17	010501003001	零星构件独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.8			
18	050201015001	50 厚防腐木地面	1. 50 厚防腐木地面 (菠萝格防腐木) 2. 支架材料种类:50*50 镀锌方管龙骨, 50*50*5mm 镀锌角钢 配套镀锌干挂件 3. 面层材料种类:50mm 厚防腐木 4. 地面基层:200mm 厚碎石垫层 200mm 厚 C20 混凝土垫层	m2	220.67			

19	050201001005	浅啡网石材地面	1. 路面厚度、宽度、材料种类:30mm 芝麻灰石材 2. 砂浆强度等级:20mm 厚水泥砂浆找平	m2	42.89			
本页小计								

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:昌江中学校园文化建设

工程名称:园区建设--地面硬化

项目(二期)

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
20	011204001001	花池零星石材镶贴	1. 墙体类型:花池 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:30mm 厚锈石花岗岩光面 4. 20mm 厚水泥砂浆找平 钢丝网一道	m2	15.12			
21	050102001001	原有乔木移植	1. 种类:乔木移植 2. 胸径或干径:20cm 以上 3. 起挖方式:带土球 1m 4. 养护期:1 年	株	2			
4		科技园						
22	050101002001	挖树根(菟)	1. 榕树(胸径 60CM, 高度 4-5m) 挖除移植栽种,共 1 棵 2. 倒运距离 1km 以内 3. 回填树坑 4. 施工完重新移栽	株	1			
23	011102001001	石材楼地面	花岗岩路面 800*800 1、30 厚花岗岩面层,干石灰粗砂扫缝、洒水封缝; 2、30 厚 1: 6 干硬性水泥砂浆找平层; 3、100 厚 C20 砼垫层; 4、300 厚 3: 7 灰土; 5、素土夯实。	m2	61.88			

24	011102002001	碎石材楼地面	锈石板岩碎拼路面 1、30厚锈石板岩面层，干石灰粗砂扫缝、洒水封缝； 2、30厚1：6干硬性水泥砂浆找平层； 3、100厚C20砼垫层； 4、300厚3：7灰土； 5、素土夯实。	m2	304.08			
25	011102001002	石材楼地面	鹅卵石路面 1、50-110厚C20细石混凝土裁铺拼花卵石面层，卵石颗粒直径30-60； 2、150厚C20混凝土； 3、150厚灰土； 4、素土夯实。	m2	67.3			
26	011102001003	石材楼地面	1、30厚大花白石材波打线 2、30厚1：6干硬性水泥砂浆找平层； 3、100厚C20砼垫层； 4、300厚3：7灰土； 5、素土夯实。	m2	5.19			
27	琼 011104006001	塑胶地面	塑胶地面 1、25厚EPDM塑胶面层，表面按设计要求艺术压印图案 2、40厚细粒式沥青混凝土	m2	44.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：昌江中学校园文化建设

工程名称：园区建设--地面硬化

项目（二期）

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 3、50厚中粒式沥青混凝土 4、土工布一层（不大于100g/m ² ） 5、80厚沥青碎石（最大粒径不超过25） 6、200厚无机料（石灰：粉煤灰：级配砂石=5：15：80），最大骨料不大					

			于 45 7、200 厚天然级配砂石 8、土基碾压, 压实系数 ≥ 0.95					
28	050307019001	定制不锈钢造型长廊基础	定制不锈钢造型长廊基础 1、预埋板 500*500*10 镀锌钢板, M24*160 预埋螺栓 2、C30 混凝土基础 HRB400 ϕ 12@150mm 双层双向 箍筋 HPB300 ϕ 8@100mm; 8 根 HRB400 ϕ 14 立筋 3、100mm 厚 C20 混凝土垫层 4、土方开挖, 渣土外运消纳 5、具体做法详见图纸	座	1			
29	011507002001	展示栏一基础	展示栏一基础 1、预埋板 750*500*10 镀锌钢板, M24*160 预埋螺栓 2、C30 混凝土独立基础 HRB400 ϕ 12@150mm 双向 箍筋 HPB300 ϕ 8@100mm; 14 根 HRB400 ϕ 14 立筋 3、100mm 厚 C20 混凝土垫层 4、土方开挖, 渣土外运消纳 5、具体做法详见图纸	组	2			
30	011507002002	主题墙基础	主题墙基础 1、预埋板 500*500*10 镀锌钢板, M24*160 预埋螺栓 2、C30 混凝土独立基础 HRB400 ϕ 12@150mm 双向; 箍筋 HPB300 ϕ 8@100mm; 24 根 HRB400 ϕ 14 立筋 3、100mm 厚 C20 混凝土垫层 4、土方开挖, 渣土外运消纳 5、具体做法详见图纸	组	1			
31	011507002003	展示栏二基础	展示栏二基础	组	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园区建设--地面硬化

标段: 昌江中学校园文化建设第 5 页 共 9 页

项目（二期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			1、预埋板 750*500*10 镀锌钢板，M24*160 预埋螺栓 2、C30 混凝土独立基础 HRB400 ϕ 12@150mm 双向 箍筋 HPB300 ϕ 8@100mm；14 根 HRB400 ϕ 14 立筋 3、100mm 厚 C20 混凝土垫层 4、土方开挖，渣土外运消纳 5、具体做法详见图纸					
32	011507002004	不锈钢主题字造型基础	不锈钢主题字造型基础 尺寸:7000*700*200 材质:面层 1.5 厚 304 不锈钢氟碳喷涂,50*50**3 镀锌方钢管龙骨 基础:Z1 基础见图纸 K-06 数量:1	组	1			
33	011507002005	定制玻璃钢火箭造型基础	定制玻璃钢火箭造型基础 尺寸:2400*850*3300 材质:玻璃钢 基础:Z2 基础见图纸 K-06 数量:1	座	1			
34	010808004001	定制不锈钢造型垭口基础	定制不锈钢造型垭口基础 尺寸:5000*4000*500 材质:面层 1.5 厚 304 不锈钢氟碳喷涂,基层 18 厚大芯板刷防火涂料两遍,100*100**5 型钢龙骨 基础:Z1 基础见图纸 K-06 数量:1	座	1			
35	011507002006	定制不锈钢航天飞船造型基础	定制不锈钢航天飞船造型基础 尺寸:1440*1500*3600 材质:面层 1.5 厚 304 不锈钢氟碳喷涂,100*100**5 型钢龙骨 基础:Z2 基础见图纸 K-06 数量:1	座	1			
36	011507002007	定制玻璃钢信号接收器造型基础	定制玻璃钢信号接收器造型基础 尺寸:1745*1745*2400 材质:面层定制玻璃钢,100*100*5 型钢龙骨基础:Z0 基础见图纸 K-08 数量:1	座	1			

37	011507002008	定制玻璃钢航天员造型基础	定制玻璃钢航天员造型基础 尺寸:800*800*2000 材质:面层定制玻璃钢,100*100*5型钢龙骨	个	1			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:昌江中学校园文化建设

工程名称:园区建设--地面硬化

项目(二期)

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			基础:Z1 基础见图纸 K-06 数量:1					
38	011507002009	定制玻璃钢航天飞机造型基础	定制玻璃钢航天飞机造型基础 尺寸:2400(高)*1800(宽)*4200(长) 材质:面层定制玻璃钢,100*100*5型钢龙骨 基础:1800(宽)*4200(长)*200,C30 钢筋混凝土基础见图纸 K-08,Z0 基础 数量:1	座	1			
5		生物园						
39	010101001002	平整场地	1. 原有场地平整	m2	1620			
40	050201001006	透水砖地面	透水砖地面(200*100*60mm) 1、60厚透水砖面层 2、30厚水泥砂找平接层 3、100厚C20砼垫层 4、300厚3:7灰土垫层 5、素土夯实	m2	322.4			
41	011102001004	石材楼地面	1、青石板 2、规格:800*600*50mm	m2	36.39			
42	011102001005	石材楼地面	新疆红花岗岩石材圆形台阶(弧形) 1、50厚新疆红花岗岩石材 2、30厚水泥砂找平接层 3、100厚C20砼垫层 4、300厚3:7灰土垫层 5、素土夯实	m2	62.66			

43	011102001006	石材楼地面	樱花红花岗岩弧形石材（弧形） 1、50厚樱花红花岗岩 2、30厚水泥砂找平接层 3、100厚C20砼垫层 4、300厚3：7灰土垫层 5、素土夯实	m2	9.8				
44	011102001007	石材楼地面	30厚黄锈石花岗岩圆形台阶（弧形） 1、30厚黄锈石花岗岩 2、30厚水泥砂找平接层 3、100厚C20砼垫层 4、300厚3：7灰土垫层 5、素土夯实	m2	5.93				
45	011102001008	石材楼地面	50厚白锈石花岗岩（弧形） 1、50厚白锈石花岗岩 2、30厚水泥砂找平接层 3、100厚C20砼垫层 4、300厚3：7灰土垫层 5、素土夯实	m2	7.41				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：昌江中学校园文化建设

工程名称：园区建设--地面硬化

项目（二期）

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
46	011204001002	石材墙面	30厚白锈石花岗岩（弧形） 1、30厚白锈石花岗岩（弧形）干挂面层，金属干挂件。 2、双排型钢龙骨，50*50镀锌角钢，100*100*5镀锌方钢管龙骨弧形折弯焊接。	m2	8.01			
47	050201015002	30厚防腐木地面	菠萝格防腐木地板 1.30厚防腐木地面 2.支架材料种类50*60*5mm镀锌钢管@400mm 3.面层材料种类:30mm厚防腐木 4.地面基层:30厚水泥砂浆粘接层;100厚C20砼垫层;300厚3:7灰土垫层;素土夯实	m2	42.67			

56	011507002010	鸵鸟玻璃钢雕塑基础	鸵鸟玻璃钢雕塑 1、C35 钢筋混凝土基础；钢筋绑扎、预埋板焊接 2、C20 混凝土垫层 3、素土夯实 4、具体做法详见图纸	个	5			
57	011507002011	丹顶鹤玻璃钢雕塑基础	丹顶鹤玻璃钢雕塑 1、C35 钢筋混凝土基础；钢筋绑扎、预埋板焊接 2、C20 混凝土垫层 3、素土夯实 4、具体做法详见图纸	个	2			
58	011507002012	鲨鱼玻璃钢雕塑基础	鲨鱼玻璃钢雕塑 1、C35 钢筋混凝土基础；钢筋绑扎、预埋板焊接 2、C20 混凝土垫层 3、素土夯实 4、具体做法详见图纸	个	1			
59	011507002013	神仙鱼玻璃钢雕塑基础	神仙鱼玻璃钢雕塑 1、C35 钢筋混凝土基础；钢筋绑扎、预埋板焊接 2、C20 混凝土垫层 3、素土夯实 4、具体做法详见图纸	个	2			
60	011507002014	海龟玻璃钢雕塑基础	海龟玻璃钢雕塑 1、C35 钢筋混凝土基础；钢筋绑扎、预埋板焊接 2、C20 混凝土垫层 3、素土夯实 4、具体做法详见图纸	个	1			
61	011507002015	蘑菇头玻璃钢浮雕基础	蘑菇头玻璃钢浮雕 1、C35 钢筋混凝土基础；钢筋绑扎、预埋板焊接 2、C20 混凝土垫层 3、素土夯实 4、具体做法详见图纸	个	20			
62	011507002016	章鱼玻璃钢雕塑基础	章鱼玻璃钢雕塑 1、C35 钢筋混凝土基础；钢筋绑扎、预埋板焊接 2、C20 混凝土垫层 3、素土夯实 4、具体做法详见图纸	个	1			

本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园区建设--地面硬化

化

标段：昌江中学校园文化建设项目（二期）

单位：元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				

14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				
15	1.7	视频监控费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：园区建设

一地面硬化

标段：昌江中学校园文化建设项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：昌江中学校园文化建设项目

工程名称：园区建设--室外景观

(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1 上善泉		
1.2	2 方圆亭		
1.3	3 书香榕苑		
1.4	4 科技园		
1.5	5 生物园		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：昌江中学校园文化

工程名称：园区建设—室外景观

建设项目（二期）

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一类土 2. 挖土深度：700mm 3. 弃土运距：（原土回填）	m ³	14.53			
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土厚度强度等级：100厚C20素混凝土垫层	m ³	5.96			
3	010507007001	水池池底	1. 构件的类型：水池池底 2. 构件规格：9900mm*5700mm 3. 混凝土种类：预拌混凝土 4. 混凝土厚度强度等级：200厚C30	m ³	11.29			
4	010507007002	水池池壁	1. 构件的类型：水池池壁 2. 构件规格：异形详见图纸 3. 混凝土种类：预拌混凝土 4. 混凝土厚度强度等级：240厚C30	m ³	7.46			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ14 钢筋网@200	t	1.93			

6	011102001009	水池底面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm 厚水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:20 厚白麻石材(光面) 3. 防护层材料种类:3+3 厚 SBS 防水卷材 20 厚水泥砂浆保护层	m2	29.7			
7	011204001003	水池池壁	1. 墙体类型:水池池壁 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:15mm 厚芝麻灰石材(弧形火烧面) 20 厚水泥砂浆保护层 4. 防护材料种类:3+3 厚 SBS 防水卷材 20 厚水泥砂浆找平层 5. 20 厚的防水砂浆找平层	m2	15.07			
8	011204001004	石材墙面	1. 线条材料品种、规格、颜色:定制 30mm 厚芝麻灰石材(弧形火烧面)	m2	4.76			
9	011204001005	石材墙面	1. 线条材料品种、规格、颜色:定制 60mm 厚黄麻石材(弧形光面)	m2	4.43			
10	011204001006	石材墙面	1. 线条材料品种、规格、颜色:定制 15mm 厚芝	m2	19.12			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:昌江中学校园文化

工程名称:园区建设--室外景观

建设项目(二期)

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			麻灰石材(弧形火烧面)					
11	011204001007	石材墙面	1. 线条材料品种、规格、颜色:定制 50mm 厚黄麻石材(光面)池壁盖板 面层阴刻图案,槽深	m2	18.14			

			20-30mm					
12	030412007001	一般路灯	1. 名称:定制太阳能艺术灯 2. 规格:定制 3. 附件配置要求:安装太阳能板	套	4			
13	050306005001	喷泉设备	水泵型号 : QX15-14-1. 1L2 扬程14mm米 流量15立方/小时, 共计1台	台	1			
14	010607004001	不锈钢篦子	500*600mm 不锈钢篦子保护	m2	0.3			
15	050301006001	池、盆景置石	纯天然景石 (灵璧石) 6000*4500*3150mm 阴刻 20-30mm 填漆字。	座	1			
	2	方圆亭						
16	050307014004	防腐木花箱坐凳	防腐木花箱坐凳 1. 坐凳规格: L型 2500mm*2500mm 2. 截面尺寸: 700mm*1000mm 3. 坐凳高400mm, 花箱700mm, 花箱内部种植土回填。 4. 型钢骨架基层防锈处理, 面层30mm厚菠萝格防腐木漆面处理。	个	4			

17	050307019002	定制凉亭	定制凉亭 1. 整体凉亭规格： 5700mm*5700mm*5710mm 2. 凉亭屋面定制琉璃瓦，规格：○ 5700mm*5700mm*高 3100mm；1:1:4水泥石灰砂浆，加水泥重3%的麻刀或耐碱断玻纤卧瓦，最薄处≥20mm；25mm厚1:3水泥砂浆，铺满1mm厚钢板网，菱孔15*40mm，搭接处用18号镀锌钢丝绑扎并与预埋∅10钢筋头绑牢；丙烯酸酯防水涂料2mm厚；100mm厚C30钢筋混凝土屋面板（∅10钢筋网一道@150mm），预埋∅10钢筋头@900*900mm，伸出20mm；安装琉璃宝顶及凉亭相关附属构件。 4. C30混凝土框架结构主	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：昌江中学校园文化

工程名称：园区建设--室外景观

建设项目（二期）

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			体，外饰汉白玉定制石材。 5. C20 混凝土垫层 6. 土方开挖，原土夯实 7. 具体施工做法详见图纸					
3		书香榕苑						

18	050307014005	石材雕刻树池	石材雕刻树池 1. 树池规格： 2500mm*2500mm 2. 截面尺寸： 500mm*500mm 3. 坐凳高 500mm，面层 50mm 厚防腐木饰面。 4. 型钢骨架基层防锈处 理，干挂 30mm 厚锈石黄 岗岩雕刻板。	组	4			
19	050307019003	铸铜人物雕塑	1800*1200*900mm 5mm 铸铜人物雕塑	个	4			
20	050307019004	石材雕刻书本	石材雕刻书本 高 1000mm，宽 1400mm， 书本斜面 1142mm； 花岗岩整石雕刻。	座	2			
21	050307014006	石材花钵	定制锈石花岗岩雕刻花 钵 1. 规格：1650mm*1100mm 2. 整石雕刻；	个	5			
22	050307014007	石材花钵 条形	定制锈石花岗岩雕刻花 钵（条形） 1. 规格： 850mm*500mm*4750mm 2. 整石雕刻；	个	4			
23	011204001008	零星石材干挂	1. 墙体类型：钢骨架 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、 颜色：30mm 厚黑色花岗 岩	m2	2.3			
24	011207001001	不锈钢烤漆标 牌	1. 龙骨材料种类、规格、 间距：型钢龙骨基层 2. 面层材料品种、规格、 颜色：1.5mm 厚不锈钢烤 漆饰面 木纹漆	m2	5.25			
25	010516002001	预埋铁件	200*200*100mm 预埋钢 板	t	0.56			
26	011508004001	金属字	1. 铸字材料品种、颜 色：1.2mm 厚 304 不锈钢 烤漆字 2. 字体规格：550*550 3. 固定方式：粘贴	个	1			

27	010516002002	钢管	1. 20*20*2mm 镀锌方管 @300	t	0.254			
28	011508004002	金属字	1. 铸字材料品种、颜色:1.2mm厚 304 不锈钢 烤漆字	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：昌江中学校园文化

工程名称：园区建设—室外景观

建设项目（二期）

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 字 体 规 格:300*300*50 3. 固定方式:粘贴					
29	050307019005	原有雕塑安装	原有雕塑安装 石 材 雕 塑 2000*1000*1000	个	1			
	4	科技园						
30	050307019006	定制不锈钢造型长廊	定制不锈钢造型长廊 1、尺寸： 18000*4600*2800 2、材质：面层 1.5 厚 304 不锈钢氟碳喷涂， 100*100*5 型钢龙骨热 弯造型 3、展板：面层 10 厚亚 克力板背喷画面；底层 1.5 厚 304 不锈钢板氟 碳喷涂 数量：16 4、具体做法详见图纸	座	1			
31	011507002019	展示栏一	展示栏一 6000*2600*460, 数量 2 组 1、石材造型：30 厚芝 麻灰石材干挂面层，金 属干挂件，50*50 镀锌 角钢，100*100*5 镀锌 方钢管龙骨 2、不锈钢造型：面层	组	2			

			1.5厚304不锈钢氟碳喷涂,100*100**5镀锌方钢管龙骨 3、具体做法详见图纸				
32	011508004003	金属字(展示栏一)	1、不锈钢烤漆字 2、规格:150*150*20	个	10		
33	011207001002	亚克力造型装饰板(展示栏一)	1、8厚高级透明亚克力面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 2、2厚高清写真相纸,胶粘固定; 3、20厚PVC板雕刻、喷漆,按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 4、墙体饰面基层。	m2	5.8		
34	011507002020	主题墙	主题墙,1700*2700*460,数量1组 1、石材造型:30厚芝麻灰石材干挂面层,金属干挂件,50*50镀锌角钢,100*100*5镀锌方钢管龙骨 2、∅1300不锈钢球体造型:∅60不锈钢球体,∅30不锈钢圆管连接 3、∅1300不锈钢球体造型 4、具体做法详见图纸	组	1		
本页小计							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:昌江中学校园文化

工程名称:园区建设—室外景观

建设项目(二期)

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量	金额(元)
----	------	------	--------	----	-----	-------

				单位		综合单价	合价	其中：暂估价
35	011508004004	金属字（主题墙）	1、不锈钢烤漆字 2、规格：170*170*20	个	4			
36	011508004005	金属字（主题墙）	1、不锈钢烤漆字 2、规格：80*80*10	个	10			
37	011507002021	展示栏二	展示栏二 10500*2400*100, 数量1组 1、面层 1.5 厚 304 不锈钢氟碳喷涂, 100*100*5 镀锌方钢管龙骨 2、具体做法详见图纸	组	1			
38	011508004006	金属字（展示栏二）	1、不锈钢烤漆字 2、规格：260*260*20	个	4			
39	011508004007	金属字（展示栏二）	1、不锈钢烤漆字 2、规格：200*200*20	个	8			
40	011207001003	亚克力造型装饰板（展示栏二）	1、8 厚高级透明亚克力面层；按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、2 厚高清写真相纸，胶粘固定； 3、20 厚 PVC 板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 4、墙体饰面基层。	m2	8.89			
41	011507002022	不锈钢主题字造型	不锈钢主题字造型 尺寸：7000*700*200 材质：面层 1.5 厚 304 不锈钢氟碳喷涂，50*50*3 镀锌方钢管龙骨 数量：1	组	1			
42	011507002023	定制玻璃钢火箭造型	定制玻璃钢火箭造型 尺寸：2400*850*3300 材质：面层定制玻璃钢，100*100*5 型钢龙骨 数量：1	座	1			
43	010808004002	定制不锈钢造型垭口	定制不锈钢造型垭口 尺寸：5000*4000*500 材质：面层 1.5 厚 304 不锈钢氟碳喷涂，基层 18 厚大芯板刷防火涂料两遍，100*100*5 型钢	座	1			

			龙骨 数量：1					
44	011508004008	金属字（不锈钢造型垭口）	1、不锈钢烤漆字 2、规格：280*280*20	个	3			
45	011507002024	定制不锈钢航天飞船造型	定制不锈钢航天飞船造型 尺寸：1440*1500*3600 材质：面层 1.5 厚 304 不锈钢氟碳喷涂， 100*100*5 型钢龙骨 数量：1	座	1			
46	011507002025	定制玻璃钢信号接收器造型	定制玻璃钢信号接收器造型 尺寸：1745*1745*2400	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：昌江中学校园文化

工程名称：园区建设--室外景观

建设项目（二期）

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			材质：面层定制玻璃钢， 100*100*5 型钢龙骨 数量：1					
47	011507002026	定制玻璃钢航天员造型	定制玻璃钢航天员造型 尺寸：800*800*2000 材质：面层定制玻璃钢， 100*100*5 型钢龙骨 数量：1	个	1			
48	011507002027	定制玻璃钢航天飞机造型	定制玻璃钢航天飞机造型 尺寸：4200*1800*2400 材质：面层定制玻璃钢， 100*100*5 型钢龙骨 数量：1	座	1			

49	050307019007	科学家雕塑	科学家雕塑 尺寸：600*600*1700 材质：1、5mm壁厚铸铜 人面像 550*550*650;2、 花岗岩整石雕刻基座， 600*600*1050; 数量：6	个	6			
50	050305006002	定制防腐木弧形坐凳	定制防腐木弧形坐凳 尺寸：弧形 3350*700*750 材质：面层30厚菠萝格 防腐木面层坐面，清漆 两遍，50*50*3镀锌型 钢龙骨 数量：4	个	4			
51	050305006003	定制玻璃钢人字型坐凳	定制玻璃钢人字型坐凳 尺寸：900*1000*450 材质：玻璃钢 数量：18	个	18			
52	050307014008	花盆(坛、箱)	定制芝麻灰石材圆形花钵 尺寸：∅ 1400*450 材质：芝麻灰石材 数量：4	个	4			
5		生物园						
53	050307014009	石材花钵	石雕装饰罗马柱 1. 规格： 600*600*1650mm， 600*600*1200mm 2. 锈石花岗岩光面雕 刻，具体详见图纸	个	16			
54	050307014010	石材花钵	定制石材柱花箱（圆形 定制） 1. 规格：直径600mm高 900mm 2. 锈石花岗岩光面雕 刻，具体详见图纸 3. 种植土回填，绿植花 卉甲定；	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：昌江中学校园文化

工程名称：园区建设--室外景观

建设项目（二期）

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 100 厚 C20 砼垫层 5. 300 厚 3：7 灰土 6. 素土夯实					
55	050307014011	石材花钵	定制石材柱花箱（弧形定制） 1. 规格：定制 2. 锈石花岗岩光面雕刻，具体详见图纸 3. 种植土回填，绿植花卉甲定； 4. 100 厚 C20 砼垫层 5. 300 厚 3：7 灰土 6. 素土夯实	m	14.3			
56	050307019008	罗马柱石雕栏杆	罗马柱石雕栏杆 1、规格：直径100mm@120mm 2、具体做法详见图纸	m	38.3			
57	050307010002	定制曲形石材雕刻墙	定制 GRC 曲形雕刻墙 1、规格：7800*200*1200mm 2、具体详见图纸	座	1			
58	050307009003	动物简介牌石材雕刻	1、动物简介牌石材雕刻 2、规格：2400*200*1600mm 3、20 厚芝麻灰干挂石材，“T”字型镀锌干挂件 硅酮密封胶 4、50*50*5mm 镀锌角钢 横竖龙骨@400mm 5、C35 钢筋混凝土基础 7、C20 混凝土垫层 8、素土夯实 9、具体做法详见图纸	个	7			

59	050307009004	生物简介牌石材雕刻	1、生物简介牌石材雕刻 2、规格： 1600*200*2400mm 3、20厚芝麻灰干挂石材，“T”字型镀锌干挂件 硅酮密封胶 4、50*50*5mm镀锌角钢 横竖龙骨@400mm 5、C35钢筋混凝土基础 7、C20混凝土垫层 8、素土夯实 9、具体做法详见图纸	个	3			
60	050305006004	定制树池防腐木坐凳	定制树池防腐木坐凳 尺寸：5000*1000*450mm 材质：面层30厚菠萝格防腐木面层坐面，清漆两遍，50*50*3镀锌型钢龙骨热弯	个	3			
61	011507002028	鸵鸟玻璃钢雕塑	鸵鸟玻璃钢雕塑 尺寸：2000*800*2600mm 材质：面层定制玻璃钢，100*100*5型钢龙骨	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：昌江中学校园文化

工程名称：园区建设--室外景观

建设项目（二期）

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			骨					
62	011507002029	丹顶鹤玻璃钢雕塑	丹顶鹤玻璃钢雕塑 尺寸：1600*800*1600mm 材质：面层定制玻璃钢，100*100*5型钢龙骨	个	2			

63	011507002030	鲨鱼玻璃钢雕塑	鲨鱼玻璃钢雕塑 尺寸：2000*800*900mm 材质：面层定制玻璃钢， 100*100*5 型钢龙骨	个	1			
64	011507002031	神仙鱼玻璃钢雕塑	神仙鱼玻璃钢雕塑 尺寸：1000*300*1500mm 材质：面层定制玻璃钢， 100*100*5 型钢龙骨	个	2			
65	011507002032	海龟玻璃钢雕塑	海龟玻璃钢雕塑 尺寸：1600*1200*500mm 材质：面层定制玻璃钢， 100*100*5 型钢龙骨	个	1			
66	011507002033	蘑菇头玻璃钢浮雕	蘑菇头玻璃钢浮雕 尺寸：直径 200*500mm、 300*500mm、100*500mm 材质：面层定制玻璃钢， 100*100*5 型钢龙骨	个	20			
67	011507002034	海螺玻璃钢雕塑	海螺玻璃钢雕塑 尺寸：1200*800*1200mm 材质：面层定制玻璃钢， 100*100*5 型钢龙骨	个	2			
68	011507002035	章鱼玻璃钢雕塑	章鱼玻璃钢雕塑 尺寸：1800*1200*900mm 材质：面层定制玻璃钢， 100*100*5 型钢龙骨	个	1			
69	011507002036	标本化石展示	标本化石展示 尺寸：1200*200*800mm 材质：面层定制玻璃钢， 100*100*5 型钢龙骨	个	3			
70	011507002037	猛犸象化石骨架仿真模型	猛犸象、恐龙化石骨架 仿真模型 尺寸： 9000*1200*3200mm 材质：面层定制玻璃钢， 100*100*5 型钢龙骨	个	2			
本页小计								

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：昌江中学校园文化建设项目（二

工程名称：园区建设—室外景观 期)

单位：元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

15	1.7	视频监控费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称: 园区建设--

室外景观

标段: 昌江中学校园文化建设项目(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中: 垃圾处置费+其中: 社保费	D1 + D2		
1.1	其中: 垃圾处置费				
1.2	其中: 社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):

注: “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。