

总 说 明

一、工程概况

1. 工程名称：阜龙乡第二幼儿园室外道路、绿化及附属工程
2. 建设单位：白沙黎族自治县教育局
3. 建设地点：白沙黎族自治县阜龙乡第二幼儿园

二、编制依据：

1. 建设单位提供的施工图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》(2013)；
3. 采用现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法；
4. 《海南省园林绿化工程综合定额（2019）》《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》、《海南省安装工程综合定额(2017)》等；
5. 政府有关部门下发的相关文件；
6. 国家相关图集。

三、招标工程量清单范围

1. 土建及安装工程、园建工程、给排水工程、电气工程及绿化工程等；
2. 不含建设用地费用、工程建设其他费、建设期贷款利息。

四、计算说明：

1. 临时道路、临时水电接入暂不考虑，由建设单位另行解决。

五、其他说明事项：

1. 本工程量清单仅为设计范围内的工程建安工程费用，不包括土地征用及拆迁补偿、工程建设其他费等；
2. 工程竣工结算时，可根据竣工工程量、工程变更及签证、合同约定等做进一步调整；
3. 临时道路临时水电费用，由建设单位在三通一平的费用中统一考虑；
4. 本工程量清单编制结果可供建设单位进行资金筹措、投资控制、招标限价参考，不作为工程结算或者合同包干价使用。

单位工程汇总表

工程名称：1. 景观工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	拆除工程		
1.3	塑胶铺地		
1.4	景观铺地		
1.5	升旗台		
1.6	景观树池（2个）		
1.7	戏水池		
1.8	戏水池沟		
1.9	洗手台（1个）		
1.10	沙池		
1.11	种植园		
1.12	绿化工程		
1.13	大型机械进出场		
1.14	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阜龙乡第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称：1. 景观工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土方工程						
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 满足设计要求	m3	242.43			
2	010103001002	回填方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 满足设计要求	m3	17.38			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：满足设计要求	m3	225.06			
		拆除工程						
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除砖石构筑物 砌砖其他构筑物 2. 满足设计要求	m3	109.51			
5	010102001002	挖一般石方	1. 石渣废料 2. 弃运运距：满足设计要求	m3	109.51			
		塑胶铺地						
6	050201001001	塑胶铺地	1. 平整场地 2. 碎石垫层300厚 3. C25混凝土150厚 4. 1:2.5水泥砂浆30厚 5. 橡塑面层 EPDM跑道面层 13mm厚 6. 满足设计要求	m2	305.6			
		景观铺地						
7	050201001006	景观铺地	1. 整理路床 2. 碎石垫层100厚 3. C15混凝土100厚 4. 1:2.5水泥砂浆 30厚 5. 满足设计要求	m2	180.2			
8	011702001003	现浇混凝土模板基础垫层	1. 垫层基础模板 2. 满足设计要求	m2	19.91			
9	011102001004	300X300X30厚荔枝面黄锈石	1. 300X300X30厚荔枝面黄锈石 2. 满足设计要求	m2	160.18			
10	011102001005	300X300X30厚636灰麻石材	1. 300X300X30厚636灰麻石材 2. 满足设计要求	m2	20.02			
		升旗台						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阜龙乡第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称：1. 景观工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	080101010001	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 满足设计要求	m2	2.89			
12	010501003001	独立基础	1. C30独立基础 2. 满足设计要求	m3	0.68			
13	011702001001	基础	1. 独立基础模板 2. 满足设计要求	m2	1.8			
14	010502001001	矩形柱	1. C30混凝土柱 2. 满足设计要求	m3	0.73			
15	011702002001	矩形柱	1. 柱模板 2. 满足设计要求	m2	4.03			
16	010401012001	零星砌砖	1. 灰砂砖砌体 2. 满足设计要求	m3	0.77			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 圆钢筋HPB300 直径≤Φ10mm 2. 满足设计要求	t	0.024			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 圆钢筋HPB300 直径≤Φ18mm 2. 满足设计要求	t	0.062			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径≤Φ10mm 2. 满足设计要求	t	0.139			
20	011107001001	50厚哑光面中国红花岗岩	1. 水泥砂浆 1:3铺贴50厚哑光面中国红花岗岩 2. 满足设计要求	m2	5.26			
21	010201017001	垫层 碎石	1. 碎石垫层干铺150厚 2. 满足设计要求	m3	0.79			
22	010501001005	垫层	1. C20混凝土垫层100厚 2. 满足设计要求	m3	0.58			
23	011702001004	基础	1. 垫层模板 2. 满足设计要求	m2	0.96			
24	011102001001	Φ800哑光面中国红花岗岩	1. Φ800哑光面中国红花岗岩 2. 满足设计要求	m2	0.5			
		景观树池 (2个)						
25	080101010007	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 满足设计要求	m2	9.45			
26	010501001004	垫层	1. 垫层 碎石 干铺100厚 2. 满足设计要求	m3	0.94			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阜龙乡第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称：1. 景观工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	050402001006	现浇混凝土垫层	1. C15混凝土垫层100厚 2. 满足设计要求	m2	0.74			
28	050402001007	现浇混凝土垫层	1. 垫层模板 2. 满足设计要求	m2	1			
29	010401001004	砖基础	1. 砖基础 2. 满足设计要求	m3	3.36			
30	050201001010	400X400X60厚光面海南黑	1. 400X400X60厚光面海南黑 压顶R15 (倒15mm圆角) 按形切割 2. 满足设计要求	m2	4.02			
31	050201001011	400X30X40厚烧面636芝麻灰	1. 柱面贴400X30X40厚烧面636芝麻灰 2. 满足设计要求	m2	12.56			
32	050201001012	20厚Φ150-250自然面文化石	1. 柱面贴20厚Φ150-250自然面文化石 2. 满足设计要求	m2	4.52			
		戏水池						
33	080101010004	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 满足设计要求	m2	13.55			
34	010404001001	碎石垫层	1. 碎石垫层100厚 2. 满足设计要求	m3	2.03			
35	010501001002	垫层	1. C15混凝土垫层100厚 2. 满足设计要求	m3	1.36			
36	050402001005	基础垫层模板	1. 垫层模板 2. 满足设计要求	m2	1.44			
37	010514002001	池底	1. C30混凝土池底 2. 满足设计要求	m3	1.82			
38	010514002002	弧形池壁	1. C30混凝土池壁 2. 满足设计要求	m3	0.67			
39	011702025001	戏水池模板	1. 戏水池模板 2. 满足设计要求	m2	2.17			
40	011702025002	弧形墙 木模板	1. 弧形墙模板 2. 满足设计要求	m2	8.95			
41	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 圆钢筋HPB300 直径≤Φ10mm 2. 满足设计要求	t	0.296			
42	011101006002	平面砂浆找平层	1. 1: 2.5水泥砂浆找平层20厚 2. 满足设计要求	m2	9.37			
43	010904002001	池底涂膜防水	1. 高分子防水涂料 聚氨	m2	28.11			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阜龙乡第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称：1. 景观工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			酯防水涂膜 2mm厚 平面 2. 满足设计要求					
44	010903002001	弧形池壁涂膜防水	1. 高分子防水涂料 聚氨酯 酯防水涂膜 2mm厚 立面 2. 满足设计要求	m2	19.84			
45	011101006001	平面砂浆找平层	1. 1：2.5水泥砂浆找平层20厚 2. 满足设计要求	m2	9.37			
46	011102003001	陶瓷马赛克楼地面	1. 陶瓷马赛克楼地面 2. 满足设计要求	m2	9.37			
47	011201001001	墙面一般抹灰	1. 水泥砂浆 1:2.5墙面抹灰20厚 2. 满足设计要求	m2	8.04			
48	011204003001	陶瓷马赛克 墙面	1. 陶瓷马赛克 墙面 2. 满足设计要求	m2	4.02			
49	011102001002	400X200X50厚亚光面海南黑花岗岩压顶	1. 400X200X50厚亚光面海南黑花岗岩压顶 2. 满足设计要求	m2	2.89			
		戏水池沟						
50	010101001005	平整场地	1. 平整场地 2. 满足设计要求	m2	4.2			
51	080101010005	原土碾压、夯实	1. 原土夯实 2. 满足设计要求	m2	4.2			
52	010507003001	电缆沟、地沟	1. 预拌混凝土 C20 2. 满足设计要求	m³	0.61			
53	011702026001	电缆沟、地沟	1. 电缆沟、地沟模板 2. 满足设计要求	m2	7.47			
54	010404001002	垫层	1. 碎石垫层干铺 2. 满足设计要求	m3	0.42			
55	011101006003	平面砂浆找平层	1. 1：2.5水泥砂浆找平层20厚 2. 满足设计要求	m2	8.87			
56	010904002002	平面涂膜防水	1. 高分子防水涂料 聚氨酯 酯防水涂膜 2mm厚 平面 2. 满足设计要求	m2	26.62			
57	011101006004	平面砂浆找平层	1. 1：2.5水泥砂浆找平层20厚 2. 满足设计要求	m2	8.87			
58	050305001002	沟盖板	1. 沟盖板 2. 满足设计要求	m	9.34			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阜龙乡第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称：1. 景观工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		洗手台 (1个)						
59	060212025001	回填土	1. 机械夯实回填土 2. 满足实际要求	m3	0.81			
60	010401001005	砖基础	1. 砖基础 2. 满足设计要求	m3	0.02			
61	010401003001	实心砖墙	1. 砖砌体 灰砂砖墙 墙体厚度240mm 2. 满足设计要求	m3	0.02			
62	010514002003	池底	1. C25混凝土池底 2. 满足设计要求	m3	0.17			
63	011201001002	墙面一般抹灰	1. 一般抹灰 墙面 20mm 2. 满足设计要求	m2	7.99			
64	011102003002	陶瓷马赛克楼地面	1. 陶瓷马赛克楼地面 2. 满足设计要求	m2	5.23			
65	011204003002	150x150x20厚光面636花岗岩石材	1. 150x150x20厚光面636花岗岩 石材 2. 满足设计要求	m2	0.36			
66	011102001003	600x300x50厚机切面海南黑石压顶	1. 600x300x50厚机切面海南黑石压顶 2. 满足设计要求	m2	0.72			
67	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 圆钢筋HPB300 直径≤Φ10mm 2. 满足设计要求	t	0.012			
68	040601027002	刚性防水	1. 刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚 2. 满足设计要求	m2	0.58			
69	011702025003	池模板	1. 池模板 2. 满足设计要求	m2	3.32			
		沙池						
70	010101001006	平整场地	1. 平整场地 2. 满足设计要求	m2	17.67			
71	010404001003	垫层	1. 碎石垫层150厚 2. 满足设计要求	m3	2.65			
72	010404001004	垫层	1. 垫层 卵石 干铺 100厚	m3	1.77			
73	010404001005	垫层	1. 填砂垫层 2. 满足设计要求	m3	6.5			
74	010404001006	垫层	1. C15混凝土垫层 2. 满足设计要求	m3	0.77			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阜龙乡第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称：1. 景观工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
75	011702001002	垫层模板	1. 垫层模板 2. 满足设计要求	m2	3.51			
76	010401003002	实心砖墙	1. 砖砌体 灰砂砖墙 墙体厚度240mm 2. 满足设计要求	m3	2.95			
77	011204003003	300X300X20厚光面海南黑 (倒角20MM)	1. 300X300X20厚光面海南黑 (倒角20MM) 2. 满足设计要求	m2	5.26			
78	031001006001	塑料管	1. 地下硬塑管 (UPVC) 铺设 塑料管 直径150mm以内 2. 满足设计要求	m	7			
		种植园						
79	060212025002	回填土	1. 回填土 松填 2. 满足设计要求	m3	171			
		绿化工程						
80	050102001006	小叶榄仁	1. 种类:小叶榄仁 2. 胸径或干径:10-12CM 3. 株高、冠径:H=5M W=2.5M 4. 起挖方式:带土球乔木、灌木人工换土 土球直径 (cm) 50以内 5. 养护期:4个月 6. 满足设计要求	株	2			
		大型机械进出场						
81	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 场外运输 履带式挖掘机 1m3以内 2. 满足设计要求	台·次	1			
		其他工程						
82	050304005001	旗杆	1. 旗杆 2. 满足设计要求	根	1			
83	050305001001	成品围栏 (木艺)	1. 成品围栏 (木艺) 2. 满足设计要求	m	34			
84	050303009001	彩绘	1. 彩绘 2. 满足设计要求	m2	400			
85	050305001003	成品塑料护栏	1. 部位: 戏水池 2. 高度: 1.2m 3. 材质: 成品塑料护栏 4. 满足设计要求	m	15.89			
		措施项目						
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阜龙乡第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工
程

工程名称：1. 景观工程

第 7 页 共 7 页

合 计		
-----	--	--

总价措施项目清单与计价表

标段：阜龙乡第二幼儿园室
外道路、绿化及附属工程

工程名称：1. 景观工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				
15	1.7	视频监控费						
合 计								

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称: 1. 景观工程

标段: 阜龙乡第二幼儿园室外道
路、绿化及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中: 垃圾处置费+其中: : 社保费	D1 + D2		
1.1	其中: 垃圾处置费				
1.2	其中: 社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

单位工程汇总表

工程名称：2. 围墙工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	围墙74.2m		
1.2	挡土墙58.4m		
1.3	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
合计=一+二+三+四+五			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阜龙乡第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称：2. 围墙工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		围墙74.2m						
		土石方工程						
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 满足设计要求	m3	92.6			
2	010103001002	回填方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 满足设计要求	m3	63			
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：满足设计要求	m3	29.61			
		砌筑工程						
4	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 满足设计要求	m3	10.94			
5	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240*115*53 2. 厚度：360mm 3. 满足设计要求	m3	10.94			
6	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 刚性防水 防水砂浆掺防水剂 20mm厚 2. 满足设计要求	m2	23.79			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001002	垫层	1. 混凝土强度等级：C15 混凝土垫层 2. 满足设计要求	m3	7.46			
8	010404001002	垫层	1. 碎石垫层干铺150后 2. 满足设计要求	m3	10.2			
9	010501003002	独立基础	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土独立基础 2. 满足设计要求	m3	6.7			
10	010502001002	矩形柱	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土柱 2. 满足设计要求	m3	8.62			
11	010516002002	预埋铁件	1. 铁件制作安装 2. 满足设计要求	t	0.099			
12	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 带肋钢筋	t	0.544			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阜龙乡第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称：2. 围墙工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			HRB400以内 直径≤φ18mm 2. 满足设计要求					
13	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤φ10mm 2. 满足设计要求	t	0.655			
14	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径≤φ10mm 2. 满足设计要求	t	0.208			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
15	011201001002	墙面一般抹灰	1. 一般抹灰外墙 20mm水泥砂浆 1:2.5 2. 满足设计要求	m ²	193.29			
16	011406001002	抹灰面油漆	1. 外墙涂料一底二面 2. 满足设计要求	m ²	193.29			
		挡土墙58.4m						
17	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m内 3. 满足设计要求	m ³	244.92			
18	010103001003	回填方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 满足设计要求	m ³	97.64			
19	010103002003	余方弃置	1. 土壤类别：一、二类土 2. 运距：满足设计要求	m ³	147.28			
20	010403003001	石墙	1. 石料种类、规格：毛石 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 M7.5 3. 满足设计要求	m ³	84.68			
21	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格：毛石 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 M7.5 3. 满足设计要求	m ³	62.6			
22	080106004001	滤沟、滤层	1. 滤沟、滤层 2. 满足设计要求	m ³	1.58			
23	080106003001	泄水孔	1. 泄水孔 2. 满足设计要求	m	43.8			
24	040402018001	施工缝	1. 施工缝 油浸麻丝 立	m	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2. 围墙工程 标段：阜龙乡第二幼儿园室外道路、绿化及附属工程 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：2. 围墙工程

标段：阜龙乡第二幼儿园室外道
路、绿化及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程汇总表

工程名称：3. 保安亭

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面		
1.6	楼地面装饰工程		
1.7	内墙		
1.8	外墙		
1.9	天棚		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阜龙乡第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称：3. 保安亭

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 厚度30cm以内的就地挖填,找平 2. 满足设计要求	m2	5.76			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 满足设计要求	m3	8.8			
3	010103001001	回填方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 满足设计要求	m3	6.83			
4	010103002001	余方弃置	1. 土壤类别:一、二类土 2. 满足设计要求	m3	1.97			
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240*115*53 2. 满足设计要求	m3	0.95			
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖墙 墙体厚度180mm 2. 满足设计要求	m3	4.15			
7	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 刚性防水 防水砂浆掺防水剂 20mm厚 2. 满足设计要求	m2	2.11			
8	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网 2. 满足设计要求	m2	18.72			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501002001	带形基础	1. C30混凝土 2. 满足设计要求	m3	1.02			
10	010502001001	矩形柱	1. C30混凝土 2. 满足设计要求	m3	0.98			
11	010503004001	圈梁	1. C30混凝土 2. 满足设计要求	m3	0.48			
12	010503005001	过梁	1. C30混凝土 2. 满足设计要求	m3	0.23			
13	010505001001	有梁板	1. C30混凝土 2. 满足设计要求	m3	0.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阜龙乡第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称：3. 保安亭

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. C30混凝土 2. 满足设计要求	m3	0.55			
15	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. C30混凝土 2. 满足设计要求	m3	0.18			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤ φ 18mm 2. 满足设计要求	t	0.674			
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径 ≤ φ 10mm 2. 满足设计要求	t	0.163			
18	010516002001	砌体内加固钢筋	1. 砌体内加固钢筋 2. 满足设计要求	t	0.034			
		门窗工程						
19	010802001001	钢板门	1. 门框、扇材质:钢板门 2. 满足设计要求	m2	2.4			
20	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金窗 2. 满足设计要求	m2	3.6			
		屋面						
21	010902003001	屋面及防水	1. 刚性防水 分隔缝 水泥砂浆面层20mm厚 2. 刚性防水 1:2.5水泥砂浆20厚 3. 无纺布一层 四周上翻300 4. SBS(APP)改性沥青卷材 冷粘法一层两遍 四周上翻300 5. 刚性防水层 1:2.5水泥砂浆20厚 6. 粘贴聚苯乙烯板 厚度40mm 7. 无纺布一层 8. 基层处理剂 9. C20陶粒混凝土屋面隔热层 厚度(mm):50 10. 满足设计要求	m2	6.66			
		楼地面装饰工程						
22	011102003001	块料楼地面	1. C15混凝土垫层8cm	m2	4.08			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阜龙乡第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称：3. 保安亭

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 水泥砂浆 1:3粘贴陶瓷地面砖 0.36m2以内 3. 满足设计要求					
23	011105003001	块料踢脚线	1. 陶瓷地面砖 2. 满足设计要求	m2	1.17			
		内墙						
24	011406001001	内墙涂料	1. 1: 2水泥砂浆20厚 2. 内墙108涂料两遍 3. 满足设计要求	m2	21.72			
		外墙						
25	011406001002	外墙涂料	1. 外墙抹灰15厚 2. 界面剂 3. 耐碱网格布抗裂砂浆厚度5mm 4. 外墙涂料 一底二面 5. 满足设计要求	m2	36.51			
		天棚						
26	011406001003	天棚面涂料	1. 天棚抹灰10mm 2. 天棚涂料两遍 3. 满足设计要求	m2	7.42			
		措施项目						
27	011701001001	综合脚手架		m2	5.76			
28	011702001001	带形基础		m2	7.04			
29	011702003001	构造柱		m2	8.46			
30	011702008001	圈梁		m2	5.28			
31	011702009001	过梁		m2	1.15			
32	011702014001	有梁板		m2	10.38			
33	011702022001	天沟、檐沟		m2	4.61			
34	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板		m2	1.44			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：3. 保安亭

标段：阜龙乡第二幼儿园室外道
路、绿化及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程汇总表

工程名称：4. 大门

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.3	墙面工程		
1.4	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
合计=一+二+三+四+五			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阜龙乡第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称：4. 大门

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 厚度30cm以内的就地挖填, 找平。 2. 满足设计要求	m ²	4.5			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 满足设计要求	m ³	11.91			
3	010103001001	回填方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 满足设计要求	m ³	10.39			
4	010103002001	余方弃置	1. 土壤类别:一、二类土 2. 满足设计要求	m ³	1.51			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010404001001	垫层	1. 碎石垫层干铺150厚 2. 满足设计要求	m ³	0.45			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 混凝土垫层 2. 满足设计要求	m ³	0.34			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土独立基础 2. 满足设计要求	m ³	0.73			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土柱 2. 满足设计要求	m ³	1.95			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤φ18mm 2. 满足设计要求	t	0.37			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径≤φ10mm 2. 满足设计要求	t	0.172			
11	010516002001	预埋铁件	1. 铁件制作安装 2. 满足设计要求	t	0.012			
		墙面工程						
12	011406001001	墙面油漆	1. 1: 2.5水泥砂浆20mm 2. 真石漆墙面 3. 满足设计要	m ²	12.34			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：4. 大门

标段：阜龙乡第二幼儿园室外道
路、绿化及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阜龙乡第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称：5. 安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		室外电气						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称：沟槽挖土方、回填 2. 土类：一二类土 3. 满足设计要求	m ³	22.77			
2	030411001001	配管	1. 名称：刚性阻燃管 2. 规格：PC50 3. 敷设方式：暗敷 4. 满足设计要求	m	75			
3	030411001002	配管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：SC32 3. 敷设方式：暗敷 4. 满足设计要求	m	15			
4	030404017001	配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 规格型号：LD-AL 3. 满足设计要求	台	1			
5	030411001002	配管	1. 名称：刚性阻燃管 2. 规格：PC32 3. 敷设方式：暗敷 4. 满足设计要求	m	102.6			
6	030408001001	铜芯电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：VV-3*6 3. 材质：铜芯 4. 满足设计要求	m	105.7			
7	030412007001	一般路灯	1. 名称：高压钠灯（含6米灯杆） 2. 规格型号：220V, 75W 3. 满足设计要求	套	3			
8	030412007001	一般路灯	1. 名称：高压钠灯（含墙上灯杆） 2. 规格型号：220V, 75W 3. 满足设计要求	套	4			
9	010501003001	独立基础	1. 名称：灯柱独立基础 2. 满足设计要求	m ³	1.44			
10	030404017002	配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 规格型号：AL-MW 3. 满足设计要求	台	1			
11	030411001001	配管	1. 名称：刚性阻燃管 2. 规格：PC20	m	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阜龙乡第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称：5. 安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 敷设方式:暗敷 4. 满足设计要求					
12	030411001005	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: SC20 3. 敷设方式: 暗敷 4. 满足设计要求	m	5			
13	030411004001	绝缘电线	1. 名称: 绝缘电线 2. 规格型号: BV-2.5 3. 材质: 铜芯 4. 满足设计要求	m	12			
14	030411004001	绝缘电线	1. 名称: 绝缘电线 2. 规格型号: BV-4 3. 材质: 铜芯 4. 满足设计要求	m	30			
15	030412001003	吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯 2. 满足设计要求	套	1			
16	030404019001	控制开关		个	1			
17	030404035001	插座	1. 名称: 普通插座 2. 满足设计要求	个	2			
18	030404035002	插座	1. 名称: 空调插座 2. 满足设计要求	个	1			
19	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 满足设计要求	m	10.8			
20	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 满足设计要求	m	7.5			
21	030409003002	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线断接卡子制作安装 2. 满足设计要求	m	2			
22	030403001001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 满足设计要求	m	10.8			
23	030404032001	接地端子测试箱	1. 名称: 等电位箱 2. 满足设计要求	台	1			
24	030507018001	接地系统测试调试	1. 名称: 接地系统测试调试 2. 满足设计要求	系统	1			
25	030502007001	光缆	1. 名称: 单模光纤 2. 满足设计要求	m	25			
26	030411001006	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: SC40	m	25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阜龙乡第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称：5. 安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 敷设方式:暗敷 4. 满足设计要求					
27	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 满足设计要求	m	6			
28	030502012001	信息插座	1. 名称: 网络插座 2. 满足设计要求	个	1			
29	030502004001	电视、电话插座	1. 名称: 电话插座 2. 满足设计要求	个	1			
30	030404017003	配电箱	1. 名称: 弱电箱 2. 满足设计要求	台	1			
31	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格型号: YJV5*10 3. 材质: 铜芯 4. 满足设计要求	m	10			
		室外给排水						
32	010101003002	挖沟槽土方	1. 名称: 沟槽挖土方、 回填 2. 土类: 一二类土 3. 满足设计要求	m ³	443.95			
33	031001006001	塑料管	1. 名称: 双壁波纹管 2. 规格: DN200 3. 介质: 排水 4. 连接方式: 胶圈连接 5. 满足设计要求	m	73.9			
34	031001006002	塑料管	1. 名称: 双壁波纹管 2. 规格: DN300 3. 介质: 排水 4. 连接方式: 胶圈连接 5. 满足设计要求	m	46.7			
35	040504009001	雨水口	1. 名称: 砖砌雨水进水 井 2. 含铸铁平箅 3. 满足设计要求	座	9			
36	010401011001	砖检查井	1. 名称: 塑料检查井 2. 满足设计要求	座	6			
37	031001007001	复合管	1. 名称: 钢丝网复合管 2. 规格: DN50 3. 介质: 给水 4. 连接方式: 电熔连接 5. 含管道冲洗, 消毒	m	50.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：阜龙乡第二幼儿园
室外道路、绿化及附属工程

工程名称：5. 安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6. 满足设计要求					
38	031001007002	复合管	1. 名称：钢丝网复合管 2. 规格：DN32 3. 介质：给水 4. 连接方式：电熔连接 5. 含管道冲洗，消毒 6. 满足设计要求	m	3			
39	031003001001	感应龙头	1. 名称：感应龙头 2. 规格：DN15 3. 满足设计要求	个	5			
40	040502009001	水表	1. 名称：水表 2. 规格：dn50 3. 满足设计要求	个	1			
41	040502009003	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN50 3. 满足设计要求	个	3			
42	031003012001	倒流防止器	1. 名称：倒流防止器 2. 名称：dn50 3. 满足设计要求	套	1			
43	031001006006	塑料管	1. 名称：塑料排水管 UPVC 2. 规格：DN100 3. 介质：排水 4. 连接方式：粘接连接 5. 满足设计要求	m	3			
44	030817005001	溢流口	1. 名称：溢流口 2. 规格：DN100 3. 满足设计要求	个	1			
45	030703005001	塑料阀门	1. 名称：塑料截止阀 2. 规格：DN100 3. 满足设计要求	个	1			
46	030817005002	地漏	1. 名称：地漏 2. 规格：DN100 3. 满足设计要求	个	2			
		其他工程						
47	031103005001	室外电缆 (含沟槽土方挖填运)	1. 室外电缆 (含沟槽土方挖填运) 2. 满足设计要求	处	1			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：5. 安装工程

标段：阜龙乡第二幼儿园室外道
路、绿化及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	28	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。