

(清-封面)

档案号: _____

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第 1 册, 共 1 册)

建设项目名称: 2020年细水乡罗任村文化室配套建设工程

招标单位名称: 白沙黎族自治县细水乡人民政府

编制单位名称: 深圳市普利工程咨询有限公司

编制日期: 2020年9月

(清-签署页)

2020年细水乡罗任村文化室配套建设工程

招标工程量清单

招标人：~~白沙黎族自治县细水乡人民政府~~ 造价咨询人：~~深圳市普利工程咨询有限公司~~
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编制人： _____
(造价人员盖章)

复 核 人： _____
(造价工程师盖章)

工程量清单编制说明

一、工程概况：

1. 项目名称：2020 年细水乡罗任村文化室配套建设工程
2. 建设单位：白沙黎族自治县细水乡人民政府
3. 建设地点：白沙县细水乡罗任村
4. 编制范围：图纸设计范围内，园建工程、绿化工程、路灯工程等。
 - 4.1 道路工程：对文化室用地范围内的现状沙土路面进行硬化。车行道硬化面积为 465m²，其结构为 18cm 混凝土路面+15cm 级配碎石；人行道硬化面积为 192m²，其结构为花岗岩铺装+15cm 混凝土基层；配套建设无障碍坡道、台阶、侧边石、树池石、阻车石及交通标线等。
 - 4.2 排水工程：排水明沟 38.1m，盖板沟 135.2m，过路圆管涵 18.3m。
 - 4.3 照明工程：6m 高太阳能路灯 2 盏。
 - 4.4 绿化工程：火焰木 11 株、黄金叶球 29 株、三角梅 15.2m²、长春花 30m²、太阳花 141m²。
 - 4.5 园建工程：石凳 3 个、玻璃管字体 24 个、雕塑 1 个、宣传牌 6 个。

二、编制依据：

1. 建设单位提供的中咨城建设计有限公司编制的《2020 年细水乡罗任村文化室配套建设工程》施工图；
2. 建设单位提供的海南省国际工程咨询有限公司编制的《2020 年细水乡罗任村文化室配套建设工程初步设计及概算》评审报告；
3. 执行 2013 年建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
4. 套用海南省建设厅颁布的《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2017）、《海南省园林绿化工程综合定额》（2019）、《海南省安装工程综合定额》（2017）；
5. 材料价格按照海南省建设标准定额站主办的《海南工程造价信息》；
6. 琼建定[2019]2 号《关于调整建筑工人人工单价的通知》；
7. 安全文明与环境保护基本费按海南省住房和城乡建设厅《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》（琼建定[2018]48 号）中海南省建设工程安全防护、文明施工措施基本费率表执行；

8. 社会保障费依据暂按 23.5%预留，结算按《海南省住房和城乡建设厅关于调整社会保障费的通知》（琼建定[2019]128 号）的规定据实调整；
9. 本工程税金及计费方式依据《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193 号）要求及海南省住房和城乡建设厅《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》琼建定〔2019〕100 号计算。

三、其它说明：

1. 工程量清单工程量仅为投标参考依据，结算按实际调整；
2. 土方外运运距由投标人综合考虑。

四、暂估价与暂列金额造价：

1. 广告栏宣传画（不含宣传栏）按暂估价 13800.00 元考虑，结算按实际调整。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园建工程 标段：2020年细水乡罗任村文化室
配套建设工程 第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	混凝土路面硬化		
1.2	人行道石材		
1.3	盖板沟		
1.4	排水明沟		
1.5	平地树池		
1.6	宣传栏		
1.7	无障碍坡道		
1.8	花池挡土墙		
1.9	特色台阶		
1.10	过路管		
1.11	价值观雕塑		
1.12	阻车石		
1.13	地标线		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园建工程 标段：2020年细水乡罗任村文化室
配套建设工程 第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程 标段：2020年细水乡罗任村文化室配套建设工程 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		混凝土路面硬化						
1	060104001001	清理表土	1. 清理垃圾 2. 运距由投标人综合考虑	m3	233			
2	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床整形 路床碾压检	m2	502			
3	040202011006	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	502			
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:抗折45# 2. 厚度:18cm 3. 塑料膜养护	m2	465			
		人行道石材						
5	010101001003	平整场地	1. 机械平整场地	m2	192			
6	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:15cm 2. 混凝土强度等级:C20	m2	192			
7	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚M10水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*200*60厚花岗岩	m2	192			
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:预制侧边石	m	58			
9	010507007001	混凝土后座	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.87			
10	011702025001	后座模板	1. 构件类型:后座木模制作	m2	6.96			
11	05B005	石凳	1. 成品石凳	套	3			
		盖板沟						
12	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m内	m3	151.99			
13	010103001006	回填土	1. 填方材料、密实度要求:满足设计要求	m3	80.57			
14	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:由投标人综合考虑	m3	71.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：2020年细水乡罗任村文化室配套建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:15cm厚C20混凝土	m3	11.63			
16	011702001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层木模制作	m2	27.04			
17	010401003002	排水沟砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖	m3	30.15			
18	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5防水水泥砂浆	m2	197.39			
19	010512008001	沟盖板	1. 盖板类型:预制盖板制作、运输、安装(含模板) 2. 盖板厚度:150mm 3. 混凝土强度等级:C25	m3	13.38			
20	010515002001	预制构件钢筋	1. 预制构件钢筋制安 圆钢筋HPB300 ≤Φ10 绑扎	t	2.924			
		排水明沟						
21	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m内	m3	34.49			
22	010103001007	回填土	1. 填方材料、密实度要求:满足设计要求	m3	15.62			
23	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:由投标人综合考虑	m3	18.87			
24	010404001008	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:15cm厚C20混凝土	m3	3.28			
25	011702001002	垫层模板	1. 构件类型:垫层木模制作	m2	7.62			
26	010401003003	排水沟砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖	m3	8.5			
27	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5防水水泥砂浆	m2	55.63			
		平地树池						
28	040204004002	安砌侧(平、	1. 材料品种、规格:混凝	m	52.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：2020年细水乡罗任
村文化室配套建设工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		缘)石	土树池围牙					
29	040202010001	卵石	1. 石料规格:卵石摊铺	m ²	11			
		宣传栏						
30	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m内	m ³	32.5			
31	010103001010	回填土	1. 填方材料、密实度要求:满足设计要求	m ³	26.48			
32	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:由投标人综合考虑	m ³	6.02			
33	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:10cm厚C15混凝土	m ³	1.85			
34	041102001003	垫层模板	1. 构件类型:垫层混凝土模板	m ²	5.95			
35	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	3.89			
36	041102001004	独立基础模板	1. 构件类型:独立基础混凝土模板	m ²	14.98			
37	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.8			
38	011702002001	矩形柱	1. 3.6米以内柱支撑模板	m ²	29.95			
39	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋制安	t	0.3			
40	011204003001	块料柱面	1. 墙体类型:矩形柱 2. 安装方式:20厚1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:120*50*12厚古建青砖	m ²	25.34			
41	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:20厚1:2水泥砂浆 2. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆 墙面	m ²	3.26			
42	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:陶瓷瓦无釉 150×150×9 2. 粘结层砂浆的配合比:1:3炉渣混凝土	m ²	4.41			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：2020年细水乡罗任
村文化室配套建设工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
43	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:镀锌钢板 2. 铁件尺寸:150*100*8 镀锌钢板	t	0.023			
44	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:50*50*2厚方钢	t	0.25			
45	010606005002	钢墙架	1. 钢材品种、规格:150*100*2厚镀锌方钢	t	0.51			
46	010605002001	不锈钢面板	1. 钢材品种、规格:不锈钢面板	m ²	42.62			
47	琼011701010001	单排脚手架	1. 搭设高度:3.6m以内	m ²	59.4			
		无障碍坡道						
48	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:C25混凝土坡道 2. 面层厚度:20cm	m ²	15.88			
49	010507001002	锯齿形防滑坡道	1. 锯齿形防滑坡道 水泥砂浆 25mm	m ²	15.88			
50	011503001001	金属扶手、栏杆	1. 不锈钢栏杆制作安装直形	m	26.62			
		花池挡土墙						
51	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m内	m ³	32.4			
52	010103001009	回填土	1. 填方材料、密实度要求:满足设计要求	m ³	21.75			
53	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:由投标人综合考虑	m ³	10.65			
54	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:10cm厚C20混凝土	m ³	2.72			
55	041102001002	垫层模板	1. 构件类型:垫层混凝土模板	m ²	9.06			
56	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:砌体砖 2. 墙体类型:240mm外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M7.5	m ³	14.51			
57	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 材料:20mm水泥砂浆	m ²	73.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：2020年细水乡罗任
村文化室配套建设工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			1:3					
58	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:20mm水泥砂浆 1:3 3. 面层材料品种、规格、颜色:红色火山岩	m ²	14.66			
59	011102001002	石材地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:深红色大理石	m ²	7.33			
60	040309009001	泄水管	1. 材料品种:PVC 2. 管径:Φ100	m	4.8			
61	05B004	字体	1. 字体(含支架) 2. 规格:75cm*50cm	个	24			
		特色台阶						
62	010101001007	平整场地	1. 平整场地	m ²	27.31			
63	010404001010	垫层	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m ³	2.15			
64	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:混凝土台阶 2. 混凝土强度等级:c25 混凝土	m ³	10.6			
65	011702027001	台阶	1. 台阶踏步宽:350mm 2. 模板制作 3. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m ²	21.52			
66	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:30天然花岗岩	m ²	21.52			
67	010502002001	矩形柱	1. 混凝土种类:混凝土矩形柱 2. 混凝土强度等级:c15 混凝土	m ³	2.16			
68	011702002002	矩形柱	1. 3.6米以内柱支撑模板 [工作内容] 1. 模板制作	m ²	12.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程 标段：2020年细水乡罗任村文化室配套建设工程 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等					
69	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：砖砌扶手 2. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆 M5	m3	0.59			
70	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：20mm水泥砂浆1:2.5	m2	5.91			
71	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 真石漆 墙面	m2	5.91			
72	011102001003	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色：60厚光面天然花岗岩压顶	m2	1.39			
73	05B002	GRC柱构件	1. GRC柱构件	m2	12.32			
74	05B003	成品铁艺造型	1. 成品铁艺造型	个	12			
		过路管						
75	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：1m内	m3	32.94			
76	010103001004	回填砂	1. 密实度要求：回填中、粗砂	m3	18.28			
77	010103001008	回填土	1. 填方材料、密实度要求：满足设计要求	m3	7.78			
78	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：由投标人综合考虑	m3	25.16			
79	010404001009	垫层	1. 垫层材料种类：中砂	m3	4.09			
80	031001010001	钢筋混凝土管排水管	1. 埋设深度：1.5m以内 2. 规格：DN400	m	18.3			
81	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：18cm 3. 锯缝机切缝	m2	8.3			
82	041001003001	拆除基层	1. 材质：碎石 2. 厚度：15cm	m2	8.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：2020年细水乡罗任村文化室配套建设工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 部位：道路基层					
83	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别：拆除混凝土石渣 2. 开凿深度：30cm 3. 石渣外运运距投标方自行考虑	m3	2.49			
84	040202011005	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：15cm	m2	8.3			
85	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：18cm 3. 塑料膜养护	m2	8.3			
		价值观雕塑						
86	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：1m内	m3	2.11			
87	010103001005	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求	m3	1.51			
88	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：由投标人综合考虑	m3	0.6			
89	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：独立基础 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.6			
90	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋制安 圆钢筋HPB300 直径≤Φ18mm	t	0.031			
91	05B001	核心价值观雕塑	1. 不锈钢成品定制核心价值观雕塑	座	1			
		阻车石						
92	010404001007	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：10厚c30混凝土	m3	0.38			
93	041102001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层混凝土模板	m2	7.6			
94	040205017001	阻车石	1. 材料品种：阻车石	个	8			
		地标线						
95	040205006001	标线	1. 热熔涂料 普通型	m2	37.63			
		措施项目						
96	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	[项目特征] 1. 机械设备名称：挖掘机 2. 机械设备规格型号：	台·次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：2020年细水乡罗任村文化室配套建设工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			1m3以内 [工作内容] 1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用					
97	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	[项目特征] 1. 机械设备名称:推土机 2. 机械设备规格型号:90km以内 [工作内容] 1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：2020年细水乡罗任村文化室
配套建设工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程 标段：2020年细水乡罗任村文化室
 配套建设工程 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
15	1.7	视频监控费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程

标段：2020年细水乡罗任村文化
室配套建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：2020年细水乡罗任
村文化室配套建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		乔木种植						
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:火焰木 2. 胸径或干径:14-15cm 3. 株高、冠径:5-5.5m 4. 养护期:6个月 5. 支撑: 树棍桩 三角桩 6. 草帘绕树干	株	11			
2	050403001001	树木支撑架	1. 树木支撑, 树棍三角桩	株	11			
3	琼050403002001	草绳(帘)绕树干	1. 草帘绕树干 胸径15cm以内	m	60.5			
		灌木种植						
4	050102002001	栽植灌木	1. 种类:黄金球叶 2. 冠丛高:0.8-1m 3. 蓬径:0.8-1m 4. 养护期:6个月	株	29			
		种植花卉						
5	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:三角梅球 2. 株高或蓬径:0.3-0.35m、0.2-0.25m 3. 单位面积株数:25 4. 养护期:6个月	m ²	15.2			
6	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:长春花 2. 株高或蓬径:0.25-0.3m、0.2-0.25m 3. 单位面积株数:25 4. 养护期:6个月	m ²	30			
7	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类:太阳花 2. 株高或蓬径:0.20-0.3m、0.2-0.25m 3. 单位面积株数:25 4. 养护期:6个月	m ²	141			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：2020年细水乡罗任村文化室
配套建设工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程
标段：2020年细水乡罗任村文化室配套建设工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程
标段：2020年细水乡罗任村文化室配套建设工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：路灯工程

标段：2020年细水乡罗任村文化室
配套建设工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	路灯		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程

标段：2020年细水乡罗任村文化室配套建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		路灯						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.8m 3. 挖土方式：人机配合	m3	2.7			
2	010103001001	回填方	1. 机械夯实回填土	m3	1.92			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：由投标人自行考虑	m3	0.78			
4	010501003001	路灯基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：c20	m3	0.78			
5	011702001001	基础	[项目特征] 1. 基础类型：独立路灯基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	4.48			
6	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：路灯地脚螺栓 2. 规格：M16	t	0.01			
7	040805001001	太阳能路灯	1. 名称：太阳能路灯 2. 型号：24v，45w 3. 灯杆材质、高度：6米钢杆、5mm壁厚 4. 附件：太阳能支架、锂电池、太阳能板、灯具、控制箱、底盘	套	2			
8	040806001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 规格：角钢50*5*2500 3. 土质：普通土	根	2			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程

标段：2020年细水乡罗任村文化室
配套建设工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程

标段：2020年细水乡罗任村文化室
配套建设工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：
 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
 处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯工程

标段：2020年细水乡罗任村文化
室配套建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：路灯工程
标段：2020年细水乡罗任村文化室配套建设工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。