3.4 报价确认表

文昌市市场监督管理局 ：（采购人名称）

根据你方招标项目《文昌市公共场所外语标识标牌规范建设(三次招标)》项目编号：LZJB-2020-088RR 的招标文件，经考察现场和研究招标文件，我方同意响应招标文件，承担该项目的工作，所递交的投标函的投标报价以下表为准：

项目名称	文昌市公共场所外语标识标牌规范建设(三次招标)	
项目包号	项目本身	
供应商名称	天津市标准导向设计院有限公司	
报价（元）	大写	人民币：伍佰捌拾贰万捌仟零叁拾陆元柒角伍分
	小写	人民币：5828036.75
交货期	60 日历天（其中设计工期 10 日历天，制造安装工期 50 日历天，要求合同签订后 10 天内开始进驻现场）。	
质量标准	合格	
是否小微型企业产品：	是（ ）；否（ √ ）	
是否监狱企业参加采购活动：	是（ ）；否（ √ ）	
注：1.本报价一览表作为投标文件的一部分，本报价函须与投标文件一起装订密封。 2.本报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容； 3.本报价精确到小数点后两位数。		

供应商名称：天津市标准导向设计院有限公司（公章）

被授权人：夏高松　（签字或盖章）

日 期 ：2021 年 01 月 03 日

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意。

② 本项目投标总报价超过采购预算或最高限价的将视为无效投标。

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—e3d496ca4bdc4fb38e9a1f16c3d21a2-7.6.1005.270

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca
16bc3ad2ad—7.6.1005.270

3.5 分项报价明细表

项目名称：文昌市公共场所外语标识标牌规范建设(三次招标)　项目编号：LZJB-2020-088RR　　包号：项目本身　　单位：元

1、文昌市人民医院

序号	标志名称	形式	主材	单面或双面	面板（长）mm	面板（高）mm	面板数量	厚度 mm	立柱高度 mm	工艺描述	标志数量（个）	单价（元）	单项合计（元）
1	出入标志	单柱	金属	双面	700	1000	2		3000	版面:2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型，图案 3M 超级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆（氯碳漆，颜色定制）柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。镀锌圆管Ø89*3 切割，焊接打磨。标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量	2	3500.00	7000.00
2	出入标志	单柱	金属	双面	700	700	2		3000		4	3500.00	14000.00
3	停车场位置标志	单柱	金属	双面	700	700	2		3000		3	3500.00	10500.00

										不小于 350g / 平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g / 平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。			
4	导向标志	立面	金属	双面	600	2200				版面：10mmPMMA 板激光雕刻表面喷漆。2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）内置镀锌管切割焊接。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。 柱面：201 不锈钢方管 30*20*2、60*40*3。2mm 铝板，激光雕刻加工造型。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g / 平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g / 平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。	1	12000.00	12000.00
5	楼层索引标志	立面	金属	双面	700	2000		150			3	10800.00	32400.00
6	停车场位置标志	立面	金属	双面	700	3000		200			6	18500.00	111000.00
7	导向标志	立面（内发光）	金属	双面	800	3200		200			1	22000.00	22000.00
8	导向标志	立面内发光灯箱	金属	单面	600	3000		150			1	12800.00	12800.00
9	导向标志	立面内发光灯箱	金属	单面	1000	3000		200			5	21000.00	105000.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca
166c3ad24a8—7.6.1005.270

文昌市公共场所公益标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad2ea2—7.6.1005.270

10	消防标志	双柱	金属	单面	1000	400			1000	版面:2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型，图案 3M 超级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆（氯碳漆，颜色定制） 柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。镀锌圆管⌀89*3 切割，焊接打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。	6	2268.00	13608.00
11	位置标志	贴附	不干胶	单面	700	250				PVC 底膜，图文信息高清 UV 打印，圆角激光切割	2	70.00	140.00
12	窗口标志	贴附	不干胶	单面	500	200					2	42.00	84.00
13	窗口标志	贴附	不干胶	单面	900	300					2	125.00	250.00
14	位置标志	贴附	不干胶	单面	1200	500					1	252.00	252.00
15	位置标志	贴附	不干胶	单面	900	500					3	189.00	567.00
16	位置标志	贴附	不干胶	单面	600	200					1	55.00	55.00

17	位置标志	贴附	不干胶	单面	1300	200					1	115.00	115.00
18	位置标志	贴附	不干胶雕刻	单面	1200	400					2	200.00	400.00
19	窗口标志	贴附	不干胶雕刻	单面	800	400					4	140.00	560.00
20	窗口标志	贴附	不干胶雕刻	单面	250	250					34	28.00	952.00
21	窗口标志	贴附	不干胶雕刻	单面	1000	150					40	63.00	2520.00
22	窗口标志	贴附	不干胶雕刻	单面	1000	400					18	168.00	3024.00
23	窗口标志	贴附	不干胶雕刻	单面	1500	300					7	189.00	1323.00
24	窗口标志	贴附	不干胶雕刻	单面	1000	300					1	126.00	126.00
25	导向标志	贴附	金属	单面	1400	300				板面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5,2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点	4	1352.40	5409.60
26	导向标志	贴附	金属	单面	700	250					2	563.50	1127.00
27	导向标志	贴附	金属	单面	500	200					1	322.00	322.00
28	导向标志	贴附	金属	单面	900	300					3	1134.00	3402.00
29	导向标志	贴附	金属	单面	300	900					1	1134.00	1134.00
30	导向标志	贴附	金属	单面	600	800					5	1545.60	7728.00
31	导向标志	贴附	金属	单面	600	300					2	580.00	1160.00
32	导向标志	贴附	金属	单面	800	400					2	906.00	1812.00
33	导向标志	贴附	金属	单面	1200	300					11	1159.20	12751.20
34	导向标志	贴附	金属	单面	1000	400					1	1288.00	1288.00
35	导向标志	贴附	金属	单面	1200	400					2	1545.60	3091.20
36	导向标志	贴附	金属	单面	1800	350					1	2028.60	2028.60

文昌市公共资源交易中心 文昌市城乡规划设计研究院（三亚分所）—2021-01-01 18:39:57 884—c8d496ca—6c3ad24a—7.6.1005.270

37	导向标志	贴附	金属	单面	2400	400				位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。	1	3091.20	3091.20
38	导向标志	贴附	金属	单面	1400	400					1	1795.00	1795.00
39	导向标志	贴附	金属	单面	500	1000					1	1610.00	1610.00
40	导向标志	贴附	金属	单面	800	600					1	1545.60	1545.60
41	导向标志	贴附	金属	单面	1000	700					1	2254.00	2254.00
42	导向标志	贴附	金属	单面	900	300					12	852.00	10224.00
43	管理告示	贴附	金属折边	单面	600	600				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	1	1159.20	1159.20
44	管理告示	贴附	金属折边	单面	300	120					68	159.00	10812.00
45	安全标志	贴附	金属折边	单面	300	120					180	159.00	28620.00
46	安全标志	贴附	金属折边	单面	300	500					7	483.00	3381.00
47	劝阻标志	贴附	金属折边	单面	300	120					20	159.00	3180.00
48	无烟医院标志	贴附	金属折边	单面	300	500					6	483.00	2898.00
49	位置标志	贴附	金属	单面	1400	400				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。	1	1795.00	1795.00
50	位置标志	贴附	金属	单面	1400	600					1	2713.00	2713.00
51	位置标志	贴附	金属	单面	700	400					12	898.00	10776.00
52	位置标志	贴附	金属	单面	300	1200					1	1159.20	1159.20
53	位置标志	贴附	金属	单面	1300	400					2	1674.40	3348.80
54	位置标志	贴附	金属	单面	400	200					7	336.00	2352.00

文昌市公共场所外墙广告牌规范建设（二次招标）—2021-01-01 10:39:57.884—c8d496ca—6c63ad24a8—7.6.1005.270

55	位置标志	贴附	金属	单面	700	250				（氯碳漆，颜色定制） 201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5,2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。	2	563.50	1127.00
56	位置标志	贴附	金属	单面	1000	400					9	1232.00	11088.00
57	位置标志	贴附	金属	单面	900	300					25	852.00	21300.00
58	位置标志	贴附	金属	单面	1200	300					23	1159.20	26661.60
59	位置标志	贴附	金属	单面	1200	400					18	1545.60	27820.80
60	位置标志	贴附	金属	单面	1400	500					17	2254.00	38318.00
61	位置标志	贴附	金属	单面	1000	400					2	1288.00	2576.00
62	位置标志	贴附	金属	单面	1500	300					2	1449.00	2898.00
63	位置标志	贴附	金属	单面	600	300					2	580.00	1160.00
64	位置标志	贴附	金属	单面	300	700					4	676.20	2704.80
65	位置标志	贴附	金属	单面	500	200					1	322.00	322.00
66	位置标志	贴附	金属	单面	3200	400					1	4191.60	4191.60
67	位置标志	贴附	金属	单面	250	750					4	603.75	2415.00
68	位置标志	贴附	金属折边	单面	500	300					3	483.00	1449.00
69	楼层工艺图标志	贴附	金属折边	单面	300	350				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	24	338.80	8131.20
70	楼层工艺图标志	贴附	金属折边	单面	200	200					98	122.00	11956.00
71	楼层工艺图标志	贴附	金属折边	单面	250	250					98	210.00	20580.00
72	楼层工艺图标志	贴附	金属折边	单面	300	400					82	386.40	31684.80
73	楼层工艺图标志	贴附	金属折边	单面	200	300					6	195.00	1170.00
74	楼层索引标志	贴附	金属折边	单面	500	800				主体材质为铝合金板，光纤钣金激光切割机切割成型，	15	1400.00	21000.00

文昌市公共场所外文标牌标准规范建设（二期）—2020-01-01 14:39:57 884—c8d496ca

75	楼层索引标志	贴附	金属折边	单面	400	700				刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	6	980.00	5880.00
76	楼层索引标志	贴附	金属折边	单面	300	600					3	630.00	1890.00
77	楼层索引标志	贴附	金属折边	单面	300	700					9	735.00	6615.00
78	楼层索引标志	贴附	金属折边	单面	400	800					19	1120.00	21280.00
79	楼层索引标志	贴附	金属折边	单面	400	1000					22	1400.00	30800.00
80	停车场位置标志	贴附	金属折边	单面	2000	600				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图案3M 超强级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	1	3024.00	3024.00
81	停车场位置标志	贴附	金属折边	单面	1600	400					3	1612.80	4838.40
82	卫生间标志	贴附	金属	单面	500	200				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	5	322.00	1610.00
83	卫生间标志	贴附	金属	单面	200	200					8	122.00	976.00
84	卫生间标志	贴附	金属	单面	400	200					59	336.00	19824.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca
166c3ad34a2—7.6.1005.270

85	安全标志	贴附	金属纯平板	单面	300	500				2 毫米铝板，激光切割，倒圆角，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷，铝板折边。	4	462.00	1848.00
86	安全标志	贴附	金属纯平板	单面	300	120					18	110.88	1995.84
87	安全标志	贴附	金属纯平板	单面	150	200					230	92.40	21252.00
88	安全标志	贴附	金属纯平板	单面	200	80					100	49.28	4928.00
89	安全标志	贴附	金属纯平板	单面	300	450					15	415.80	6237.00
90	安全标志	贴附	金属纯平板	单面	150	200					4	92.40	369.60
91	无障碍坡道标志	贴附	金属纯平板	单面	200	200					3	125.00	375.00
92	位置标志	贴附	金属内发光	单面	300	800				主体为铝板弯折并连接成单面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。	1	1948.80	1948.80
93	位置标志	贴附	金属内发光	单面	300	1200					2	2620.80	5241.60
94	导向标志	贴附	金属-内发光	单面	1200	300					15	2620.80	39312.00
95	电梯标志	贴附	金属折边	单面	500	200				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材	96	322.00	30912.00
96	电梯标志	贴附	金属折边	单面	900	300					45	852.00	38340.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三亚祝辰）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad34a2—7.6.1005.270

97	楼梯标志	贴附	金属折边	单面	200	300				前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	108	195.00	21060.00
98	安全标志	贴附	亚克力	单面	200	100				2-5mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	60	46.00	2760.00
99	位置标志	贴附（立体字）	亚克力	单面	300	300				5-20mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	9	162.40	1461.60
100	位置标志	贴附（立体字）	亚克力	单面	75	150					35	85.00	2975.00
101	位置标志	贴附（立体字）	亚克力	单面	400	400					21	220.00	4620.00
102	位置标志	贴附（立体字）	亚克力	单面	100	200					130	115.00	14950.00
103	位置标志	贴附（立体字）	亚克力	单面	65	125					40	69.00	2760.00
104	位置标志	贴附（立体字）	亚克力	单面	200	200					6	115.00	690.00
105	位置标志	贴附（立体字）	亚克力	单面	50	100					20	60.00	1200.00
106	位置标志	贴附（立体字）	亚克力	单面	500	500					69	270.00	18630.00
107	位置标志	贴附（立体字）	亚克力	单面	125	250					467	140.00	65380.00
108	导向标志	突出	金属	双面	400	800					14	2016.00	28224.00

109	电梯标志	突出	金属	双面	200	300				主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，侧面设置安装基座，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷。	11	455.00	5005.00
110	电梯标志	突出	金属	双面	200	400					47	504.00	23688.00
111	卫生间标志	突出	金属	双面	200	300					12	455.00	5460.00
112	卫生间标志	突出	金属	双面	200	400					4	504.00	2016.00
113	位置标志	突出	金属	双面	300	700					1	1323.00	1323.00
114	位置标志	突出	金属	双面	300	900					1	1701.00	1701.00
115	位置标志	突出	金属	双面	200	700					1	882.00	882.00
116	位置标志	悬吊	金属	双面	900	300				主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷，防水设计，加强螺杆吊装。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。	10	3498.60	34986.00
117	位置标志	悬吊	金属	单面	1600	400					5	7200.00	36000.00
118	位置标志	悬吊	金属	双面	1200	300					2	5439.00	10878.00
119	导向标志	悬吊	金属	双面	900	300					1	3498.60	3498.60
120	导向标志	悬吊	金属	双面	2400	400					5	11200.00	56000.00
121	导向标志	悬吊	金属	双面	1600	400					15	8400.00	126000.00
122	导向标志	悬吊	金属	双面	1800	400					2	8750.00	17500.00
123	导向标志	悬吊	金属	双面	2000	400					1	9760.80	9760.80
124	位置标志	悬吊	金属	单面	1500	400					6	8379.00	50274.00
125	导向标志	悬吊 内发光	金属	单面	1600	300					1	7868.00	7868.00
	合计										2716		1530245.64

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（二次招标）—2021-01-01 18:39:57 884—c8d496ca
文昌市标准导向设计院有限公司

2、文昌市庆龄妇幼保健院

序号	标志名称	形式	主材	单面或双面	面板（长）mm	面板（高）mm	面板数量	厚度 mm	立柱高度 mm	工艺描述	标志数量（个）	单价（元）	单项合计（元）
1	房间名称标志	贴附	金属箱体	单面	400	180				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 柱面：201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5，2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。	90	300.00	27000.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-21 18:39:57.884—c8d496ca
166c3ad24a2—7.6.1005.27

2	楼层索引标志	贴附	金属箱体	单面	500	1000				主体材质为铝合金板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	1	1750.00	1750.00
3	楼层索引标志	贴附	金属箱体	单面	1400	1580					6	7122.64	42735.84
4	楼层索引标志	贴附	金属箱体	单面	400	1000					2	1400.00	2800.00
5	窗口标志	贴附	不干胶	单面	600	400				PVC 底膜，图文信息高清 UV 打印，圆角激光切割	1	100.80	100.80
6	窗口标志	贴附	不干胶	单面	600	200					2	55.00	110.00
7	窗口标志	贴附	不干胶（雕刻）	单面	1200	450					4	226.80	907.20
8	窗口标志	贴附	不干胶（雕刻）	单面	1200	600					1	300.00	300.00
9	窗口标志	贴附	不干胶（雕刻）	单面	900	300					1	125.00	125.00
10	窗口标志	贴附	不干胶（雕刻）	单面	700	300					1	88.20	88.20

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca
166c3ad21a2—7.6.1005.270

11	位置标志	贴附	不干胶（雕刻）	单面	200	200					5	16.80	84.00
12	安全标志	贴附	金属纯平板	单面	300	150				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 柱面：201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5，2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。	3	138.60	415.80
13	室内安全标志	贴附	金属纯平板	单面	300	500					1	462.00	462.00
14	室内安全标志	贴附	金属纯平板	单面	300	450					1	415.80	415.80
15	室内安全标志	贴附	金属纯平板	单面	150	200					12	92.40	1108.80
16	室外安全标志	贴附	金属纯平板	单面	300	300					4	254.00	1016.00
17	室外安全标志	贴附	金属纯平板	单面	300	120					4	110.88	443.52
18	室外安全标志	贴附	金属纯平板	单面	300	450					1	415.80	415.80
19	窗口标志	贴附（挂钩）	金属纯平板	单面	600	300					4	554.40	2217.60
20	室外位置标志	贴附（悬挂）	金属纯平板	单面	800	300					1	739.20	739.20

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（二期）（公开招标）—2021-01-07 18:39:57.884—168c3ad2fa2—76.1005.270

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

21	无障碍坡道标志	贴附	金属纯平板	单面	200	200				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 柱面：201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5，2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。	1	125.00	125.00
22	导向标志	贴附	金属折边	单面	1000	500				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）	2	1610.00	3220.00
23	导向标志	贴附	金属折边	单面	400	700					1	898.00	898.00
24	导向标志	贴附	金属折边	单面	400	600					4	718.00	2872.00

25	导向标志	贴附	金属折边	单面	500	1000				图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	3	1610.00	4830.00
26	导向标志	贴附	金属折边	单面	500	1200					1	1740.00	1740.00
27	导向标志	贴附	金属折边	单面	600	200					1	386.40	386.40
28	导向标志	贴附	金属折边	单面	350	200					16	225.40	3606.40
29	导向标志	贴附	金属折边	单面	200	600					3	386.40	1159.20
30	导向标志	贴附	金属折边	单面	500	200					2	322.00	644.00
31	电梯标志	贴附	金属折边	单面	500	200				切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	6	322.00	1932.00
32	楼梯标志	贴附	金属折边	单面	200	300					18	195.00	3510.00
33	楼层编号	贴附	金属折边	单面	250	250				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤	24	210.00	5040.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（二次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3add4a2—7.6.1005.270

34	楼层编号	贴附	金属折边	单面	200	200				漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	18	122.00	2196.00
35	卫生间标志	贴附	金属折边	单面	400	200				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（三遍底漆，三遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	4	336.00	1344.00
36	位置标志	贴附	金属折边	单面	500	250				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5,2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点	2	402.50	805.00
37	位置标志	贴附	金属折边	单面	1700	500					1	2737.00	2737.00
38	位置标志	贴附	金属折边	单面	700	250					1	564.20	564.20
39	位置标志	贴附	金属折边	单面	600	400					6	739.20	4435.20
40	位置标志	贴附	金属折边	单面	400	200					1	336.00	336.00
41	位置标志	贴附	金属折边	单面	500	200					1	322.00	322.00

文昌市公共场所外语标识牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

42	位置标志	贴附	金属折边	单面	1200	530				位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。	1	2048.20	2048.20
43	位置标志	贴附	金属折边	单面	900	300					3	852.00	2556.00
44	位置标志	贴附	金属折边	单面	700	250					3	563.50	1690.50
45	位置标志	贴附	金属折边	单面	800	300					5	718.00	3590.00
46	位置标志	贴附	金属折边	单面	1200	300					2	1159.20	2318.40
47	位置标志	贴附	金属折边	单面	300	800					2	718.00	1436.00
48	位置标志	贴附	金属折边	单面	2400	460					1	3554.88	3554.88
49	位置标志	贴附	金属折边	单面	1200	600					1	2318.40	2318.40
50	位置标志	贴附	金属折边	单面	500	300					2	483.00	966.00
51	位置标志	贴附	金属折边	单面	400	200					3	336.00	1008.00
52	位置标志	贴附	金属折边	单面	600	400					6	718.00	4308.00
53	安全标志	贴附	金属折边	单面	300	120				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺	60	159.00	9540.00
54	无烟单位标志	贴附	金属折边	单面	300	500					5	483.00	2415.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3add4a2—7.6.1005.270

55	无障碍卫生间标志	贴附	金属折边	单面	200	200				缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	1	168.00	168.00
56	单位名称标志	贴附（牌匾）	金属折边	单面	600	400				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）图文进口油墨高清丝网印刷。柱面：201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5，2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。	1	718.00	718.00
57	室内安全标志	贴附	亚克力	单面	150	200				2-5mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	12	60.00	720.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（二次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—168c3ad24a2—7.6.1005.270—8d496ca

58	卫生间标志	突出	金属箱体	双面	200	400				主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，侧面设置安装基座，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。	1	504.00	504.00
59	卫生间标志	突出	金属箱体	双面	200	300					9	455.00	4095.00
60	位置标志	突出（发光）	金属箱体	双面	410	1210		200			1	4027.80	4027.80
61	导向标志	悬吊	金属箱体	双面	1500	400				主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷，防水设计，加强螺杆吊装。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。	2	6500.00	13000.00
62	位置标志	悬吊	金属箱体	双面	500	300					3	483.00	1449.00
	合计										385		188369.14

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（二次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

3、文昌市中医医院

序号	标志名称	形式	主材	单面或双面	面板（长）mm	面板（高）mm	面板数量	厚度 mm	立柱高度 mm	工艺描述	标志数量（个）	单价（元）	单项合计（元）
1	交通管理标志	单柱	金属	双面	700 700	700 700	4		3400	版面:2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型，图案 3M 超级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆（氯碳漆，颜色定制） 柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。镀锌圆管⌀89*3 切割，焊接打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g / 平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量	4	7081.20	28324.80
2	停车场标志	单柱	金属	双面	700	700	2		3000		2	3500.00	7000.00
3	停车场标志	单柱	金属	双面	700 700	700 200	4		3200		1	3500.00	3500.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-21 18:39:57.884—c8d496ca
166c3ad2ea2—7.6.1005.27

										不小于 270g / 平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。			
4	位置标志	贴附	不干胶	单面	1000	200				PVC 底膜，图文信息高清 UV 打印，圆角激光切割	9	84.00	756.00
5	位置标志	贴附	不干胶	单面	200	200					6	16.80	100.80
6	位置标志	贴附	不干胶	单面	600	150					3	37.80	113.40
7	交通管理标志	贴附	金属	单面	700	700				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图案 3M 超强级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	2	1234.80	2469.60
8	停车场标志	贴附	金属	单面	1000	500					2	1610.00	3220.00
9	室内安全标志	贴附	金属纯平板	单面	300	120				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	2	110.88	221.76
10	室内安全标志	贴附	金属纯平板	单面	150	200					20	92.40	1848.00
11	室内安全标志	贴附	金属纯平板	单面	300	450					5	415.80	2079.00
12	室外安全标志	贴附	金属纯平板	单面	800	400					5	985.60	4928.00

文昌市公共场所外语标识牌规范建设（三标招标）—2021-01-01 18:39:57.884—168c3ad242a—7—6.1005.270—8d496ca

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—166c3ad24a2—7.6.1005.250

13	无障碍坡道标志	贴附	金属纯平板	单面	200	200				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	4	125.00	500.00
14	房间名称标志	贴附	金属箱体	单面	400	180				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 柱面：201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5，2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸	247	300.00	74100.00

										盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。			
15	索引标志	贴附	金属箱体	单面	400	800				主体材质为铝合金板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	7	1120.00	7840.00
16	卫生间标志	贴附	金属箱体	单面	400	200				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（三遍底漆，三遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	3	336.00	1008.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.0.1005.270

17	单位名称标志	贴附	金属折边	单面	600	400				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）图文进口油墨高清丝网印刷。 柱面：201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5，2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。	1	718.00	718.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ac24a2—7.6.1005.270

18	楼名称标志	贴附	金属折边	单面	1800	600				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）图文进口油墨高清丝网印刷。	4	3326.40	13305.60
19	导向标志	贴附	金属折边	单面	1650	350				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	1	1859.20	1859.20
20	导向标志	贴附	金属折边	单面	200	600					1	386.40	386.40
21	导向标志	贴附	金属折边	单面	500	200					1	420.00	420.00
22	导向标志	贴附	金属折边	单面	300	500					1	483.00	483.00
23	导向标志	贴附	金属折边	单面	600	200					2	386.40	772.80
24	导向标志	贴附	金属折边	单面	1200	600					1	2318.40	2318.40
25	电梯标志	贴附	金属折边	单面	500	200				切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨	19	322.00	6118.00
26	楼梯标志	贴附	金属折边	单面	200	300					31	195.00	6045.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（二次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca 166c33d24a2—7.6.1005.270

										支撑架子），信息面板可更换结构。			
27	楼层编号标志	贴附	金属折边	单面	200	200				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	50	122.00	6100.00
28	楼层编号标志	贴附	金属折边	单面	250	250					31	210.00	6510.00
29	位置标志	贴附	金属折边	单面	1800	600				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5,2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固	1	3326.40	3326.40
30	位置标志	贴附	金属折边	单面	1000	300					1	966.00	966.00
31	位置标志	贴附	金属折边	单面	750	300					1	724.50	724.50
32	位置标志	贴附	金属折边	单面	1100	300					2	1062.60	2125.20
33	位置标志	贴附	金属折边	单面	1200	300					3	1159.20	3477.60
34	位置标志	贴附	金属折边	单面	1400	300					1	1352.40	1352.40
35	位置标志	贴附	金属折边	单面	600	2400					1	4636.80	4636.80
36	位置标志	贴附	金属折边	单面	1200	400					1	1545.60	1545.60

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca
166c3ad24a2—7.6.1005.270

37	位置标志	贴附	金属折边	单面	1200	200				定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。	1	718.00	718.00
38	位置标志	贴附	金属折边	单面	700	200					1	450.80	450.80
39	位置标志	贴附	金属折边	单面	400	200					2	336.00	672.00
40	位置标志	贴附	金属折边	单面	600	400					3	718.00	2154.00
41	无烟医院标志	贴附	金属折边	单面	300	500				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	8	483.00	3864.00
42	室内安全标志	贴附	金属折边	单面	300	120					42	159.00	6678.00
43	管理告示	贴附	金属折边	单面	350	300					11	338.10	3719.10
44	室内安全标志	贴附	亚克力	单面	150	200				2-5mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	14	60.00	840.00
45	卫生间标志	突出	金属箱体	双面	200	300				主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，侧面设置安装基座，	10	455.00	4550.00
46	卫生间标志	突出（发光）	金属箱体	双面	400	800					1	1741.60	1741.60

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca
166c3a824a2—7.6.1005.270

										面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。			
47	导向标志	悬吊	金属箱体	单面	1600	400				主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷，防水设计，加强螺杆吊装。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。	1	7200.00	7200.00
48	导向标志	悬吊	金属箱体	双面	1500	400					1	6500.00	6500.00
49	导向标志	中型立面	金属箱体	单面	700	2000				版面：10mmPMMA 板激光雕刻表面喷漆。2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）内置镀锌管切割焊接。 柱面：201 不锈钢方管	2	12847.80	25695.60
50	索引标志	中型立面	金属箱体	单面	700	2000					1	12847.80	12847.80

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

										30*20*2、60*40*3。2mm铝板，激光雕刻加工造型。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于76μ m。			
	合计										574		278831.16

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（二次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

4、文昌市皮肤性病防治中心

序号	标志名称	形式	主材	单面或双面	面板（长）mm	面板（高）mm	面板数量	厚度 mm	立柱高度 mm	工艺描述	标志数量（个）	单价（元）	单项合计（元）
1	窗口标志	贴附	不干胶（雕刻）	单面	600	300				PVC 底膜，图文信息高清 UV 打印，圆角激光切割	1	100.80	100.80
2	窗口标志	贴附	不干胶（雕刻）	单面	400	250					8	42.00	336.00
3	窗口标志	贴附	不干胶（雕刻）	单面	200	200					6	16.80	100.80
4	窗口标志	贴附	不干胶（雕刻）	单面	600	250					2	63.00	126.00
5	安全标志	贴附	金属纯平板	单面	300	120				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	4	110.88	443.52
6	安全标志	贴附	金属纯平板	单面	300	300					1	254.00	254.00
7	位置标志	贴附	金属纯平板	单面	300	300					1	254.00	254.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—166c3ad24a2—7.6.1005.270—8d496ca

8	无障碍坡道标志	贴附	金属纯平板	单面	200	200				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	1	125.00	125.00
9	房间名称标志	贴附	金属箱体	单面	400	180				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 柱面：201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5，2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并	25	300.00	7500.00

										拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。			
10	楼层索引标志	贴附	金属箱体	单面	400	700				主体材质为铝合金板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	2	980.00	1960.00
11	卫生间标志	贴附	金属箱体	单面	400	200				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（三遍底漆，三遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	1	336.00	336.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad2aa2—7.6.1005.270

12	导向标志	贴附	金属折边	单面	600	300				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	1	580.00	580.00
13	导向标志	贴附	金属折边	单面	800	300					1	718.00	718.00
14	楼层编号标志	贴附	金属折边	单面	200	200				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	5	122.00	610.00
15	楼层编号标志	贴附	金属折边	单面	250	250					5	210.00	1050.00
16	楼梯标志	贴附	金属折边	单面	200	300				切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图	5	195.00	975.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—166c3ad24a2—7.6.1005.270—c8d496ca

										文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。			
17	位置标志	贴附	金属折边	单面	800	300				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5,2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。	1	718.00	718.00
18	位置标志	贴附	金属折边	单面	300	600					1	580.00	580.00
19	位置标志	贴附	金属折边	单面	300	600					1	580.00	580.00
20	位置标志	贴附	金属折边	单面	700	250					1	564.20	564.20
21	位置标志	贴附	金属折边	单面	800	300					1	718.00	718.00
22	位置标志	贴附	金属折边	单面	800	300					1	718.00	718.00
23	位置标志	贴附	金属折边	单面	600	400					1	718.00	718.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

24	无烟医院标志	贴附	金属折边	单面	300	500				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	2	195.00	390.00
25	管理告示	贴附	金属折边	单面	300	300					2	289.80	579.60
26	劝阻标志	贴附	金属折边	单面	700	250					1	539.00	539.00
27	安全标志	贴附	金属折边	单面	300	120					12	159.00	1908.00
28	单位名称标志	贴附（牌匾）	金属折边	单面	400	2100				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）图文进口油墨高清丝网印刷。	1	2713.00	2713.00
29	卫生间标志	突出	金属箱体	双面	200	300				主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，侧面设	1	455.00	455.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—16cc3ad24a2—7.6.1005.270—8d496ca

										置安装基座，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷。内置LED光源，内部含有电器部件和控制系统。			
30	导向标志	悬吊	金属箱体	双面	1500	400				主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷，防水设计，加强螺杆吊装。内置LED光源，内部含有电器部件和控制系统。	1	6500.00	6500.00
	合计										96		33149.92

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

5、文昌市文城镇卫生院

序号	标志名称	形式	主材	单面或双面	面板（长）mm	面板（高）mm	面板数量	厚度 mm	立柱高度 mm	工艺描述	标志数量（个）	单价（元）	单项合计（元）
1	窗口标志	贴附	不干胶	单面	500	200				PVC 底膜，图文信息高清 UV 打印，圆角激光切割	3	42.00	126.00
2	窗口标志	贴附	不干胶（雕刻）	单面	900	300					2	125.00	250.00
3	窗口标志	贴附	不干胶（雕刻）	单面	400	200					4	33.60	134.40
4	窗口标志	贴附	不干胶（雕刻）	单面	1200	400					1	200.00	200.00
5	单位名称标志	贴附	金属	单面	1500	500				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）图文进口油墨高清丝网印刷。 柱面：201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5，2mm 铝板，激光雕刻加	2	1704.00	3408.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（二次招标）—2021-01-18:39:57.884—c8d496ca
166c3ad24a2—7.6.1005.27

										工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。			
6	导向标志	贴附	金属	单面	400	1000				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	1	898.00	898.00
7	导向标志	贴附	金属	单面	600	200					3	386.40	1159.20
8	导向标志	贴附	金属	单面	500	800					1	1288.00	1288.00
9	导向标志	贴附	金属	单面	350	950					3	1070.65	3211.95
10	电梯标志	贴附	金属	单面	250	500				切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	1	402.50	402.50
11	电梯标志	贴附	金属	单面	500	200					6	322.00	1932.00
12	楼梯标志	贴附	金属	单面	200	300					17	195.00	3315.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

13	楼层编号标志	贴附	金属	单面	200	200				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	17	122.00	2074.00
14	楼层编号标志	贴附	金属	单面	250	250					23	210.00	4830.00
15	室内安全标志	贴附	金属折边	单面	300	450				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	1	415.80	415.80
16	室内安全标志	贴附	金属折边	单面	300	120					80	159.00	12720.00
17	室外安全标志	贴附	金属折边	单面	200	300					2	184.80	369.60
18	室外安全标志	贴附	金属折边	单面	300	500					2	462.00	924.00
19	停车场标志	贴附	金属	单面	500	500				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图案 3M 超强级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	1	805.00	805.00
20	停车场标志	贴附	金属	单面	800	400					2	906.00	1812.00
21	位置标志	贴附	金属	单面	400	200				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口	1	336.00	336.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c8ad24a2—7.6.1005.270

22	位置标志	贴附	金属	单面	700	250				油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5,2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。	2	563.50	1127.00
23	位置标志	贴附	金属	单面	500	200					1	322.00	322.00
24	位置标志	贴附	金属	单面	500	200					2	420.00	840.00
25	位置标志	贴附	金属	单面	1500	300					1	1449.00	1449.00
26	无障碍坡道标志	贴附	金属纯平板	单面	250	250				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	1	210.00	210.00
27	室内安全标志	贴附	金属纯平板	单面	300	120				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口	2	110.88	221.76

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

文昌市公共场所外语标识标准规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—8d496ca166c3ad24a2—6.1005.270

28	室内安全标志	贴附	金属纯平板	单面	150	200				油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	32	92.40	2956.80
29	室内安全标志	贴附	金属纯平板	单面	300	120					30	115.92	3477.60
30	室内安全标志	贴附	金属纯平板	单面	200	300					5	184.80	924.00
31	房间名称标志	贴附	金属箱体	单面	400	180					66	300.00	19800.00
32	楼层索引标志	贴附	金属箱体	单面	400	800				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 柱面：201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5，2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将	11	1120.00	12320.00

										面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。			
33	卫生间标志	贴附	金属箱体	单面	400	200				主体材质为铝合金板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	13	336.00	4368.00
34	位置标志	贴附	金属折边	单面	600	300				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5,2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将	5	580.00	2900.00
35	位置标志	贴附	金属折边	单面	300	600					1	580.00	580.00
36	位置标志	贴附	金属折边	单面	400	800					1	906.00	906.00
37	位置标志	贴附	金属折边	单面	800	300					2	718.00	1436.00
38	位置标志	贴附	金属折边	单面	1200	400					1	1545.60	1545.60
39	位置标志	贴附	金属折边	单面	600	400					3	718.00	2154.00

文昌市公共场所外语运识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca
166c8ad24a2—7.6.1005.270

										面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。			
40	室内安全标志	贴附	亚克力	单面	150	200				2-5mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	19	60.00	1140.00
41	单位名称标志	贴附（牌匾）	金属	单面	450	2200				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）图文进口油墨高清丝网印刷。	1	3187.80	3187.80
42	导向标志	悬吊	金属箱体	双面	1500	400				主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷，防水设计，加强螺杆吊装。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。	1	6500.00	6500.00
43	位置标志	悬吊	金属箱体	双面	900	300					2	3498.60	6997.20
44	位置标志	悬吊	金属箱体	双面	700	300					1	2720.20	2720.20
	合计										376		118694.41

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.200

6、铺前镇卫生院

序号	标志名称	形式	主材	单面或双面	面板（长）mm	面板（高）mm	面板数量	厚度 mm	立柱高度 mm	工艺描述	标志数量（个）	单价（元）	单项合计（元）
1	位置标志	不干胶	金属	单面	800	250				PVC 底膜，图文信息高清 UV 打印，圆角激光切割	1	84.00	84.00
2	位置标志	不干胶	金属	单面	750	250					1	78.40	78.40
3	位置标志	不干胶	金属	单面	700	250					1	70.00	70.00
4	停车场标志	单柱	金属	双面	700	700			3000	版面:2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型，图案 3M 超级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆（氯碳漆，颜色定制） 柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。镀锌圆管⌀89*3 切割，焊接打磨。 标志基础采用钢筋	1	3124.80	3124.80
5	停车场标志	单柱	金属	双面	700 700	700 200	4		3000		1	5065.20	5065.20

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3a024a2—7.0.1005.27

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

										混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。			
6	楼层索引标志	立面	金属箱体	单面	700	2000		150		版面：10mmPMMA 板激光雕刻表面喷漆。2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）内置镀锌管切割焊接。 柱面：201 不锈钢方管 30*20*2、60*40*3。2mm 铝板，激光雕刻加工造型。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g／平方米，其他所有	1	10800.00	10800.00

										构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。			
7	无烟医院标志	贴附	金属	单面	300	500				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	5	483.00	2415.00
8	安全标志	贴附	金属	单面	300	120					30	159.00	4770.00
9	安全标志	贴附	金属	单面	150	200					6	92.40	554.40
10	安全标志	贴附	金属	单面	300	450					2	415.80	831.60
11	导向标志	贴附	金属	单面	1400	350				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	1	1577.80	1577.80

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三批招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

12	楼层编号标志	贴附	金属	单面	200	200				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	9	122.00	1098.00
13	楼梯标志	贴附	金属	单面	200	300				切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	8	195.00	1560.00
14	停车场标志	贴附	金属	单面	1000	400				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图案 3M 超强级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	1	1288.00	1288.00
15	消防标志	贴附	金属	单面	1000	400					2	1288.00	2576.00

文昌市公共场所外语标识牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三期招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

16	位置标志	贴附	金属	单面	900	300				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5，2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。	6	852.00	5112.00
17	位置标志	贴附	金属	单面	1000	400					3	1288.00	3864.00
18	无障碍坡道标志	贴附	金属	单面	200	200				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，	2	125.00	250.00

										再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）			
19	位置标志	贴附	金属-内发光	单面	1600	600				主体为铝板弯折并连接成单面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。	1	5300.00	5300.00
20	房间名称标志	贴附	金属箱体	单面	400	180				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 柱面：201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5，2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固	80	300.00	24000.00

文昌市公共场所外语标识牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—166c3ad24a2—7.6.1005.270

										定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。			
21	卫生间标志	贴附	金属箱体	单面	400	200				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（三遍底漆，三遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	3	336.00	1008.00
22	安全标志	贴附	亚克力	单面	150	200				2-5mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	3	60.00	180.00
23	单位名称标志	贴附（立体字）	金属	单面	350	500		长 1250		1.2mm 拉丝不锈钢围边 20mm,表面氟碳烤漆，贴墙安装	40	700.00	28000.00
24	位置标志	突出	金属箱体	双面	400	700				主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳	1	1764.00	1764.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ac04a2—7.6.1005.270

25	位置标志	突出	金属箱体	双面	300	600				烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，侧面设置安装基座，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。	2	1134.00	2268.00
26	位置标志	悬吊	金属箱体	双面	1200	300				主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷，防水设计，加强螺杆吊装。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。	1	5439.00	5439.00
27	位置标志	悬吊	金属箱体	双面	900	300					1	3498.60	3498.60
	合计										213		116576.80

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca
166c33d24a2—7.6.1005.270

7、文昌中学

序号	标志名称	形式	主材	单面或双面	面板（长）mm	面板（高）mm	面板数量	厚度 mm	立柱高度 mm	工艺描述	标志数量（个）	单价（元）	单项合计（元）
1	交通安全标志	单柱	金属	单面	700	700			3000	版面:2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型，图案 3M 超级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆（氯碳漆，颜色定制） 柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。镀锌圆管⌀89*3 切割，焊接打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g／平方米，喷塑材料采	1	3124.80	3124.80
2	停车场标志	单柱	金属	单面	700	700			3000		1	3124.80	3124.80
3	停车场标志	单柱	金属	单面	700 700	700 200			3200		10	3124.80	31248.00
4	交通安全标志	单柱	金属	单面	700 700	700 700			3400		6	3124.80	18748.80
5	停车场标志	单柱	金属	双面	700 700	700 200	4		3200		3	3500.00	10500.00
6	交通安全标志	单柱	金属	双面	700 700	700 700	4		3400		1	7081.20	7081.20

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad84a2—7.6.1005.270

										用聚酯涂料，厚度大于 76 μ m。			
7	停车场标志	贴附	金属	单面	900	300				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图案 3M 超强级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	1	852.00	852.00
8	停车场标志	贴附	金属	单面	250	750					1	472.50	472.50
9	室外导向标志	灯杆式	金属	双面	800	200	4		3200	版面：可拆卸面板 2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 柱面：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）镀锌圆管⌀ 89*3 切割焊接打磨。镀锌圆管⌀ 89*3 切割焊接打磨。2mm 铝板造型件焊接打磨。可拆卸套管⌀ 89*3 切割打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等	8	5936.00	47488.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca
166c3ad24a2—7.6.1005.270

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

										紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。			
10	室外导向标志	立面	金属	双面	700	2000				版面：10mmPMMA 板激光雕刻表面喷漆。2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）内置镀锌管切割焊接。 柱面：201 不锈钢方管 30*20*2、60*40*3。2mm 铝板，激光雕刻加工造型。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。	11	12000.00	132000.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3a124a2—7.6.1005.270

11	平面图	双柱	金属	双面	1200	800			2000	主体为 1.1mm 不锈钢板或铝合金板折弯 焊接打磨箱体，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）。可开启结构，防雨设计，信息面板高清写真布喷绘，钢化玻璃面板，信息内容可更换，装饰件激光雕刻后与主体焊接。 柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。 镀锌圆管⌀89*3 切割，焊接打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。	5	11000.00	55000.00
12	应急避难场所位置标志	双柱	金属	双面	1200	800			2000	版面:2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型，图案 3M 超级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修	4	8064.00	32256.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

										补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆（氯碳漆，颜色定制） 柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。镀锌圆管⌀89*3 切割，焊接打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。			
13	单位名称 -英文	贴附	金属	单面	600	400				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）图文进口油墨高清丝网印刷。	2	718.00	1436.00
14	单位名称 -英文	贴附	金属	单面	600	1200					2	2184.00	4368.00
15	楼名称标志	贴附	金属	单面	600	400					18	718.00	12924.00
16	室内导向标志	贴附	金属	单面	900	300				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽	1	852.00	852.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ac94a2—7.6.1005.270

										折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。			
17	体育设施编号	贴附	金属	单面	1200	400				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	22	1545.60	34003.20
18	位置标志	贴附	金属	单面	500	200				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5,2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，	4	322.00	1288.00
19	位置标志	贴附	金属	单面	1500	500					1	1704.00	1704.00
20	位置标志	贴附	金属	单面	1200	400					7	1545.60	10819.20
21	位置标志	贴附	金属	单面	600	300					6	580.00	3480.00
22	位置标志	贴附	金属	单面	400	200					8	336.00	2688.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ac94a2—7.6.1005.270

										如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。			
23	安全标志	贴附	金属纯平板	单面	400	500				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	8	616.00	4928.00
24	无障碍坡道标志	贴附	金属纯平板	单面	250	250				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	3	181.00	543.00
25	无烟校园标志	贴附	金属折边	单面	300	500				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两	4	483.00	1932.00
26	安全标志	贴附	金属折边	单面	300	500					1	483.00	483.00
27	安全标志	贴附	金属折边	单面	200	300					58	195.00	11310.00

28	安全标志	贴附	金属折边	单面	300	120				遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	610	159.00	96990.00
29	楼层编号	贴附	金属折边	单面	250	250				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	126	210.00	26460.00
30	楼层编号	贴附	金属折边	单面	200	200					125	122.00	15250.00
31	楼梯标志	贴附	金属折边	单面	200	300				切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	52	195.00	10140.00
32	卫生间标志	贴附	金属箱体	单面	400	200				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（三遍底漆，三遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，	92	336.00	30912.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 13:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

										（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。			
33	楼梯标志	突出	金属箱体	双面	200	300				主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，侧面设置安装基座，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。	61	455.00	27755.00
34	卫生间标志	突出	金属箱体	双面	200	300					51	455.00	23205.00
35	导向标志	悬吊	金属箱体	双面	1200	400				主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷，防水设计，加强螺杆吊装。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。	2	5821.20	11642.40
	合计										1316		677008.90

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

8、文昌市华侨中学

序号	标志名称	形式	主材	单面或双面	面板（长）mm	面板（高）mm	面板数量	厚度 mm	立柱高度 mm	工艺描述	标志数量（个）	单价（元）	单项合计（元）
1	停车场标志	单柱	金属	双面	700 700	700 200	4		3000	版面:2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型，图案 3M 超级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆（氯碳漆，颜色定制） 柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。镀锌圆管⌀89*3 切割，焊接打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀	2	3500.00	7000.00
2	交通安全标志	单柱	金属	双面	700 700	700 700	4		3400		4	3500.00	14000.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-11 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.005.27

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-04 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

										锌量不小于 270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。			
3	导向标志	灯杆式	金属	双面	800	200	4		3200	版面：可拆卸面板 2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 柱面：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）镀锌圆管⌀ 89*3 切割焊接打磨。镀锌圆管⌀ 89*3 切割焊接打磨。2mm 铝板造型件焊接打磨。可拆卸套管⌀ 89*3 切割打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小	3	5936.00	17808.00
4	导向标志	灯杆式	金属	双面	800	200	3		3200		1	5376.00	5376.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

										于 270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。			
5	应急避难场所位置标志	双柱	金属	双面	1200	800			2500	版面:2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型，图案 3M 超级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆（氯碳漆，颜色定制） 柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。镀锌圆管⌀89*3 切割，焊接打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。	6	8064.00	48384.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca186c3ad24a2—7.6.1005.270

6	单位名称标志	贴附	金属	单面	600	400				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）图文进口油墨高清丝网印刷。 柱面：201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5，2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。	1	718.00	718.00
7	楼名称标志	贴附	金属折边	单面	400	600					5	718.00	3590.00
8	楼名称标志	贴附	金属折边	单面	600	400					6	718.00	4308.00
9	楼名称标志	贴附	金属折边	单面	700	500					2	1127.00	2254.00
10	体育设施编号	贴附	金属	单面	120	400				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、	10	125.00	1250.00

										喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）			
11	位置标志	贴附	金属	单面	500	200				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5,2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。	8	322.00	2576.00
12	位置标志	贴附	金属	单面	400	200					2	336.00	672.00
13	位置标志	贴附	金属	单面	600	300					1	580.00	580.00
14	位置标志	贴附	金属	单面	600	400					4	718.00	2872.00
15	无障碍坡道标志	贴附	金属纯平板	单面	200	200				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印	3	125.00	375.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

										刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）			
16	电梯标志	贴附	金属折边	单面	500	200				切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	10	322.00	3220.00
17	楼梯标志	贴附	金属折边	单面	200	300					120	195.00	23400.00
18	楼层编号	贴附	金属折边	单面	200	200				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	120	122.00	14640.00
19	楼层编号	贴附	金属折边	单面	250	250					120	210.00	25200.00
20	无烟校园标志	贴附	金属折边	单面	300	500				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰	15	483.00	7245.00
21	室内安全标志	贴附	金属折边	单面	300	120					426	159.00	67734.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca
66c3ad24a2—7.6.1005.270

22	室内安全标志	贴附	金属折边	单面	150	200				修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	10	126.00	1260.00
23	室外安全标志	贴附	金属折边	单面	200	300					18	252.00	4536.00
24	卫生间标志	贴附	金属箱体	单面	600	300				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（三遍底漆，三遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	2	921.90	1843.80
25	卫生间标志	贴附	金属箱体	单面	400	200					70	336.00	23520.00
26	卫生间标志	贴附	金属箱体	单面	500	200					3	518.00	1554.00
27	卫生间标志	贴附	金属箱体	单面	300	150					6	189.00	1134.00
28	卫生间标志	突出	金属箱体	双面	200	300				主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，侧面设置安装基座，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。	7	455.00	3185.00
29	卫生间标志	突出	金属箱体	双面	200	350					6	472.00	2832.00
	合计										991		293066.80

文昌市公共场所外语和图标牌规范建设（三次招标）-2021-01-01 18:39:57.884-7.6.1005.270-66c3e124a2-7.6.1005.270-8d496ca

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.0.1505.270

9、文昌市实验高级中学

序号	标志名称	形式	主材	单面或双面	面板（长）mm	面板（高）mm	面板数量	厚度mm	立柱高度mm	工艺描述	标志数量（个）	单价（元）	单项合计（元）
1	停车场标志	单柱	金属	单面	700 700	700 200			3000	版面:2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型，图案 3M 超级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆（氯碳漆，颜色定制） 柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。镀锌圆管⌀89*3 切割，焊接打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g / 平方米，其他	4	3200.00	12800.00
2	交通安全标志	单柱	金属	双面	700 700	700 200	4		3400		6	3500.00	21000.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

										所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。			
3	室外导向标志	立面	金属箱体	双面	700	2800				版面：10mmPMMA 板激光雕刻表面喷漆。2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）内置镀锌管切割焊接。 柱面：201 不锈钢方管 30*20*2、60*40*3。2mm 铝板，激光雕刻加工造型。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。	1	21030.00	21030.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三级招标）—2021-01-01 18:39:57.884—166c3d24a2—7.6.1005.270

4	应急避难场所位置标志	双柱	金属	双面	1200	800			2000	版面:2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型，图案 3M 超级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆（氯碳漆，颜色定制） 柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。镀锌圆管⌀89*3 切割，焊接打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。	2	8064.00	16128.00
5	安全标志	贴附	金属折边	单面	300	120				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印	264	159.00	41976.00

6	室外安全标志	贴附	金属折边	单面	200	300				刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	4	195.00	780.00
7	楼层编号	贴附	金属	单面	250	250				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	60	210.00	12600.00
8	楼层编号	贴附	金属	单面	200	200					60	122.00	7320.00
9	楼梯标志	贴附	金属	单面	300	200				切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	60	195.00	11700.00
10	体育设施编号	贴附	金属	单面	150	600				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰	2	254.00	508.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ac24a2—7.6.2005.270

文昌市公共场所外语标示牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad2ea2—7.6.1005.270

										修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）			
11	卫生间标志	贴附	金属	单面	600	300				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（三遍底漆，三遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	1	840.00	840.00
12	卫生间标志	贴附	金属	单面	400	200					68	336.00	22848.00
13	位置标志	贴附	金属	单面	500	200				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5,2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方	2	322.00	644.00

										式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。			
14	无障碍坡道标志	贴附	金属	单面	200	200				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	3	125.00	375.00
15	楼名称标志	贴附	金属折边	单面	600	400				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）图文进口油墨高清丝网印刷。 柱面：201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5，2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料	7	718.00	5026.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca
166c3ad24a2—7.6.1005.270

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—166c3ad24a2—7.6.1005.270—8d496ca

										卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。			
16	体育设施出入口（有丝网）	贴附	金属折边	单面	1200	400				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	4	1545.60	6182.40
17	体育设施出入口（有丝网）	贴附	金属折边	单面	900	300					2	852.00	1704.00
18	无烟学校标志	贴附	金属折边	单面	300	500					20	483.00	9660.00
19	卫生间标志	突出	金属箱体	双面	200	300				主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折	13	455.00	5915.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—76.1005.270

										弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，侧面设置安装基座，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。			
20	导向标志	悬吊	金属箱体	双面	1200	400				主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷，防水设计，加强螺杆吊装。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。	3	5821.20	17463.60
21	导向标志	悬吊	金属箱体	双面	900	300					10	3498.60	34986.00
	合计										596		251486.00

10、文昌学校

序号	标志名称	形式	主材	单面或双面	面板（长）mm	面板（高）mm	面板数量	厚度 mm	立柱高度 mm	工艺描述	标志数量（个）	单价（元）	单项合计（元）
1	停车场位置标志	单柱	金属折边	单面	700 700	700 200			3000	版面:2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型，图案 3M 超级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆（氯碳漆，颜色定制） 柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。镀锌圆管⌀89*3 切割，焊接打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g / 平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量	4	3200.00	12800.00
2	交通管理标志	单柱	金属折边	双面	700 700	700 700	4		3400		5	3500.00	17500.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-04 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.27

										不小于 270g / 平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。			
3	停车场位置标志	贴附	金属折边	单面	500	200				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图案 3M 超强级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	4	252.00	1008.00
4	应急避难场所位置标志	双柱	金属折边	双面	1200	800			2000	版面:2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型，图案 3M 超级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆（氯碳漆，颜色定制） 柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。镀锌圆管⌀89*3 切割，焊接打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺	2	8064.00	16128.00

文昌市公共场所外语标示牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

										栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于76μ m。			
5	体育设施出口标志	贴	金属折边	单面	1200	400				版面：2mm铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	2	1545.60	3091.20
6	体育设施入口标志	贴	金属折边	单面	1200	400					2	1545.60	3091.20
7	无烟校园标志	贴附	金属折边	单面	300	500					20	483.00	9660.00
8	安全标志	贴附	金属折边	单面	200	300					10	195.00	1950.00
9	室内安全标志	贴附	金属折边	单面	300	120					547	159.00	86973.00
10	无障碍坡道标志	贴附	金属纯平板	单面	200	200				版面：2mm铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、	7	125.00	875.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

										喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）			
11	索引标志	贴附	金属箱体	单面	450	800				主体材质为铝合金板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	7	1338.00	9366.00
12	导向标志（连廊）	贴附	金属折边	单面	450	950				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	18	650.00	11700.00
13	导向标志	贴附	金属折边	单面	500	200					1	322.00	322.00
14	导向标志	贴附	金属折边	单面	200	500					2	322.00	644.00
15	电梯标志	贴附	金属折边	单面	500	200				切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结	6	322.00	1932.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca
166c3ad24a2—7.6.1005.270

16	楼梯标志	贴附	金属折边	单面	200	300				构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	120	195.00	23400.00
17	楼层编号	贴附	金属折边	单面	200	200				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	128	122.00	15616.00
18	楼层编号	贴附	金属折边	单面	250	250					122	210.00	25620.00
19	楼名称标志	贴附	金属折边	单面	450	800				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）图文进口油墨高清丝网印刷。	10	1338.00	13380.00
20	楼名称标志	贴附	金属折边	单面	450	750					1	550.00	550.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca
166c3ad24a2—7.6.1005.270

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

21	体育设施编号	贴附	金属折边	单面	600	250				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	16	483.00	7728.00
22	卫生间标志	贴附	金属箱体	单面	400	200				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（三遍底漆，三遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	109	336.00	36624.00
23	位置标志	贴附	金属折边	单面	500	200				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5,2mm 铝板，激光雕刻	2	322.00	644.00
24	位置标志	贴附	金属折边	单面	120	300					1	91.00	91.00
25	位置标志	贴附	金属折边	单面	600	300					2	580.00	1160.00

										加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。			
26	卫生间标志	突出	金属箱体	双面	200	350				主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，侧面设置安装基座，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。	1	472.00	472.00
27	卫生间标志	突出	金属箱体	双面	200	300					2	455.00	910.00
合计											1151		303235.40

文昌市公共场所外语标识规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

11、文昌市田家炳中学

序号	标志名称	形式	主材	单面或双面	面板（长）mm	面板（高）mm	面板数量	厚度 mm	立柱高度 mm	工艺描述	标志数量（个）	单价（元）	单项合计（元）
1	交通管理标志	单柱	金属	单面	700	700			3000	版面:2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型，图案 3M 超级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆（氯碳漆，颜色定制） 柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。镀锌圆管⌀89*3 切割，焊接打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，	1	3124.80	3124.80
2	安全标志	单柱	金属	双面	700	700	2		2500		2	3500.00	7000.00
3	停车场标志	单柱	金属	双面	700 700	700 200	4		3200		3	3500.00	10500.00
4	交通管理标志	单柱	金属	双面	700 700	700 700	4		3400		1	3500.00	3500.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（二次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

文昌市公共场所外语标识牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—76.1005.270

										作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。			
5	停车场标志	贴附	金属	单面	1200	400				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图案 3M 超强级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	1	1545.60	1545.60
6	导向标志	立面	金属箱体	双面	700	2500		150		版面：10mmPMMA 板激光雕刻表面喷漆。2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）内置镀锌管切割焊接。 柱面：201 不锈钢方管 30*20*2、60*40*3。2mm 铝板，激光雕刻加工造型。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌	1	16000.00	16000.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

										防腐处理，镀锌量不小于350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于76μ m。			
7	应急避难场所位置标志	双柱	金属	双面	1200	800			2000	版面:2mm铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型，图案3M超级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆（氯碳漆，颜色定制） 柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。镀锌圆管⌀89*3切割，焊接打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷	2	8064.00	16128.00

										塑处理的构件镀锌量不小于 270g / 平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。			
8	室内安全标志	贴附	金属折边	单面	300	120				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	172	159.00	27348.00
9	安全标志	贴附	金属	单面	400	200					2	336.00	672.00
10	安全标志	贴附	金属	单面	200	300					1	195.00	195.00
11	安全标志	贴附	金属	单面	200	200					1	122.00	122.00
12	无烟校园标志	贴附	金属	单面	300	500					9	483.00	4347.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

13	单位名称标志	贴附	金属	单面	400	1600				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）图文进口油墨高清丝网印刷。	1	2016.00	2016.00
14	楼名称标志	贴附	金属	单面	700	500				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）图文进口油墨高清丝网印刷。 柱面：201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5，2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部	5	1127.00	5635.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-04 18:39:57.884—166c3ad24a2—7.6.1005.270

										需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。			
15	位置标志	贴附	金属	单面	400	200				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5,2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。	5	336.00	1680.00
16	位置标志	贴附	金属	单面	800	300					8	604.80	4838.40
17	位置标志	贴附	金属	单面	400	1200					2	1545.60	3091.20

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad2a2a2—7.6.1005.270

18	无障碍坡道标志	贴附	金属纯平板	单面	200	200				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	2	125.00	250.00
19	楼层编号	贴附	金属折边	单面	200	200				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	36	122.00	4392.00
20	楼层编号	贴附	金属折边	单面	250	250					36	210.00	7560.00
21	楼梯标志	贴附	金属折边	单面	200	300				切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	36	195.00	7020.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca66c3ad24a2—7.6.1005.270

22	卫生间标志	贴附	金属箱体	单面	400	200				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（三遍底漆，三遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	33	336.00	11088.00
23	卫生间标志	突出	金属箱体	双面	200	300				主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，侧面设置安装基座，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。	29	455.00	13195.00
合计											389		151248.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

12、文昌市第一小学

序号	标志名称	形式	主材	单面或双面	面板（长）mm	面板（高）mm	面板数量	厚度 mm	立柱高度 mm	工艺描述	标志数量（个）	单价（元）	单项合计（元）
1	停车场标志	单柱	金属	单面	700 700	700 200			3200	版面:2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型，图案 3M 超级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆（氯碳漆，颜色定制） 柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。镀锌圆管⌀89*3 切割，焊接打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g / 平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量	4	3580.00	14320.00
2	交通管理标志	单柱	金属	单面	700 700	700 700			3400		1	4039.00	4039.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca
166c3ad24a2—7.6.1005.270

										不小于 270g / 平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。			
3	室外导向标志	立面	金属箱体	双面	600	2800		150		版面：10mmPMMA 板激光雕刻表面喷漆。2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）内置镀锌管切割焊接。 柱面：201 不锈钢方管 30*20*2、60*40*3。2mm 铝板，激光雕刻加工造型。标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g / 平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g / 平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。	1	21030.00	21030.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca
166c3ad24a2—7.6.1005.270

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三级招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3cd24a2—7.6.1005.270

4	应急避难场所位置标志	双柱	金属	双面	1200	800			2000	版面:2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型，图案 3M 超级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆（氯碳漆，颜色定制） 柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。镀锌圆管⌀89*3 切割，焊接打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。	2	8064.00	16128.00
5	安全标志	贴附	金属	单面	200	300				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印	12	195.00	2340.00

6	安全标志	贴附	金属	单面	300	120				刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	110	159.00	17490.00
7	安全标志	贴附	金属	单面	150	200					6	91.00	546.00
8	无烟校园标志	贴附	金属	单面	300	500					3	483.00	1449.00
9	单位名称标志	贴附	金属	单面	400	1400				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）图文进口油墨高清丝网印刷。	2	1795.00	3590.00
10	楼层编号	贴附	金属	单面	200	200				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部	26	122.00	3172.00
11	楼层编号	贴附	金属	单面	250	250					26	210.00	5460.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）-2021-01-01 18:39:57.884-c8d496ca166c3ad24a2-7.6.1005.270

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—166c3ad24a2—78d496ca—76.1005.270

										方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。			
12	楼梯标志	贴附	金属	单面	300	200				切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	20	195.00	3900.00
13	室外导向标志	贴附	金属	单面	900	300				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	1	852.00	852.00
14	卫生间标志	贴附	金属箱体	单面	400	200				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（三遍底	10	336.00	3360.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

										漆，三遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。			
15	位置标志	贴附	金属	单面	500	200				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5,2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。	4	322.00	1288.00
16	位置标志	贴附	金属	单面	400	200					2	336.00	672.00
17	位置标志	贴附	金属	单面	600	300					2	580.00	1160.00

18	无障碍坡道标志	贴附	金属	单面	200	200				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	4	125.00	500.00
19	卫生间标志	突出	金属箱体	双面	200	300				主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，侧面设置安装基座，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。	15	455.00	6825.00
	合计										251		108121.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（二次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

13、文昌市第二小学

序号	标志名称	形式	主材	单面或双面	面板（长）mm	面板（高）mm	面板数量	厚度 mm	立柱高度 mm	工艺描述	标志数量（个）	单价（元）	单项合计（元）
1	停车场标志	单柱	金属	单面	700 700	700 200			3000	版面:2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型，图案 3M 超级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆（氯碳漆，颜色定制） 柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。镀锌圆管⌀89*3 切割，焊接打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g / 平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量	1	3200.00	3200.00
2	交通安全标志	单柱	金属	双面	700 700	700 700	4		3400		4	7081.20	28324.80

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-11 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.77

文昌市公共场所外语标识设置规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—166c3ad24a2—7.6.1005.270—8d496ca

										不小于 270g / 平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。			
3	停车场标志	贴附	金属	单面	900	300				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图案 3M 超强级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	1	852.00	852.00
4	应急避难场所位置标志	双柱	金属	双面	1200	800			2000	版面:2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型，图案 3M 超级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆（氯碳漆，颜色定制） 柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。镀锌圆管⌀89*3 切割，焊接打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺	1	8064.00	8064.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（二次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

										栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于76μ m。			
5	安全标志	贴附	金属折边	单面	300	120				版面：2mm铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	150	159.00	23850.00
6	无烟校园标志	贴附	金属折边	单面	300	500					11	483.00	5313.00
7	单位名称标志	贴附	金属	单面	600	1000				版面：2mm铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）图文进口油墨高清丝网印刷。	1	1740.00	1740.00
8	楼名称标志	贴附	金属	单面	600	400				版面：2mm铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印	6	718.00	4308.00

文昌市公共场所外语标示标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

										刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）图文进口油墨高清丝网印刷。 柱面：201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5，2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。			
9	楼层编号	贴附	金属	单面	200	200				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部	29	122.00	3538.00
10	楼层编号	贴附	金属	单面	250	250					29	210.00	6090.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（二次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

										方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。			
11	楼梯标志	贴附	金属	单面	300	200				切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	26	195.00	5070.00
12	位置标志	贴附	金属	单面	600	300				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5,2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固	1	580.00	580.00
13	位置标志	贴附	金属	单面	400	200					1	336.00	336.00

										定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。			
14	位置标志	贴附	金属	单面	400	800				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）图文进口油墨高清丝网印刷。	2	906.00	1812.00
15	无障碍坡道标志	贴附	金属纯平板	单面	200	200				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	2	125.00	250.00
16	卫生间标志	贴附	金属箱体	单面	600	300				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，	1	580.00	580.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

17	卫生间标志	贴附	金属箱体	单面	400	200				刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（三遍底漆，三遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	12	336.00	4032.00
18	卫生间标志	突出	金属箱体	双面	200	300				主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，侧面设置安装基座，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。	9	455.00	4095.00
	合计										287		102034.80

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（二次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.200

14、文昌市第五小学

序号	标志名称	形式	主材	单面或双面	面板（长）mm	面板（高）mm	面板数量	厚度 mm	立柱高度 mm	工艺描述	标志数量（个）	单价（元）	单项合计（元）
1	导向标志立体字（汉字）	贴附	金属（不锈钢）	单面	360	360				1.2mm 拉丝不锈钢围边 20mm,表面氟碳烤漆，贴墙安装	14	567.84	7949.76
2	导向标志立体字（汉字）	贴附	金属（不锈钢）	单面	90	180					50	229.32	11466.00
3	校门口立体字	贴附	金属（不锈钢）	单面	300	300					7	460.46	3223.22
4	箭头	贴附	金属（不锈钢）	单面	600	300					2	928.20	1856.40
5	logo 牌	贴附	金属（不锈钢）	单面	710	710					4	1820.00	7280.00
6	大型标志更换双面板		金属（不锈钢）	单面	1200	5000					2	16800.00	33600.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca
166c3add4a2—7.6.1005.270

7	学校名称外语标志牌	贴附	金属（铝材）	单面	600	400				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）图文进口油墨高清丝网印刷。 柱面：201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5，2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。	1	1092.00	1092.00
8	交通管理标志	单柱	金属	双面	700	700	2		2500	版面:2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型，图案 3M 超级反光膜，雕刻粘	2	4044.60	8089.20

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca
166c3ad84a2—7.6.1005.270

9	交通管理标志	单柱	金属	双面	700 700	700 200	4		3400	贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆（氯碳漆，颜色定制） 柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。镀锌圆管⌀89*3 切割，焊接打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。	1	5317.20	5317.20

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad2a2—7.6.1005.270

10	应急避难场所位置标志	双柱	金属	双	1200	800			2000	版面:2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型，图案 3M 超级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆（氯碳漆，颜色定制） 柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。镀锌圆管⌀89*3 切割，焊接打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。	2	8064.00	16128.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

11	安全标志	贴附	金属	单面	200	300				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	12	184.80	2217.60
12	无烟校园标志	贴附	金属	单面	300	500				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	4	483.00	1932.00
13	安全标志	贴附	金属	单面	200	300					2	195.00	390.00
14	安全标志	贴附	金属	单面	300	120					8	159.00	1272.00
15	安全标志	贴附	金属	单面	150	200					6	91.00	546.00
16	安全标志	贴附	金属折边	单面	300	120					64	159.00	10176.00
17	导向标志	贴附	金属	单面	500	1500				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	1	1704.00	1704.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca—166c3ad24a2—7.6.1005.270

18	位置标志	贴附	金属折边	单面	400	200				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5,2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。	8	336.00	2688.00
19	位置标志	贴附	金属折边	单面	700	400					1	898.00	898.00
20	位置标志	贴附	金属折边	单面	600	300					2	580.00	1160.00
21	位置标志	贴附	金属折边	单面	500	200					3	322.00	966.00
22	无障碍坡道标志	贴附	金属	单面	250	250				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，	2	181.00	362.00

										再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）			
23	楼层编号	贴附	金属折边	单面	200	200				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	21	122.00	2562.00
24	楼层编号	贴附	金属折边	单面	250	250					21	210.00	4410.00
25	楼梯标志	贴附	金属折边	单面	200	300				切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	18	195.00	3510.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

26	卫生间标志	贴附	金属箱体	单面	400	200				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（三遍底漆，三遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	29	336.00	9744.00
27	卫生间标志	突出	金属箱体	双面	200	300				主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，侧面设置安装基座，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。	10	455.00	4550.00
28	位置标志	突出	金属箱体	双面	200	300					1	455.00	455.00
合计											298		145544.38

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3a124a2—7.6.1005.270

15、文昌市玉阳公园

序号	标志名称	形式	主材	单面或双面	面板（长）mm	面板（高）mm	面板数量	厚度 mm	立柱高度 mm	工艺描述	标志数量（个）	单价（元）	单项合计（元）
1	水域用安全标志	单柱	金属	双面	600	600	2		1000	版面:2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型，图案 3M 超级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆（氯碳漆，颜色定制） 柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。镀锌圆管⌀89*3 切割，焊接打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g / 平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量	10	2444.40	24444.00
2	停车场标志	单柱	金属	双面	700 700	700 200	4		3200		2	5191.20	10382.40

文昌市公共场所外语标示牌规范建设（三次招标）—2021-01-13 18:39:57.884—c8d496ca166c8ad24a2—7.6.1005.277

文昌市公共场所外语标示牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad2fa2—7.6.1005.270

										不小于 270g / 平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。			
3	导向标志	灯杆式	金属	双面	800	200	4		3200	版面：可拆卸面板 2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 柱面：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）镀锌圆管⌀ 89*3 切割焊接打磨。镀锌圆管⌀ 89*3 切割焊接打磨。2mm 铝板造型件焊接打磨。可拆卸套管⌀ 89*3 切割打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌	2	7560.00	15120.00
4	导向标志	灯杆式	金属	双面	800	200	5		3200		4	8120.00	32480.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

										防腐处理，镀锌量不小于350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于76μ m。			
5	导向标志	立面	金属	双面	800	2800		150		版面：10mmPMMA板激光雕刻表面喷漆。2mm铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）内置镀锌管切割焊接。 柱面：201不锈钢方管30*20*2、60*40*3。2mm铝板，激光雕刻加工造型。标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于270g／平方米，喷塑材	1	23800.00	23800.00
6	管理告示	立面	金属	双面	500	400		30			15	1442.00	21630.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

										料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。			
7	公园名称标志	立面（三角）	金属	三角	900	5500		300		版面图文进口油墨高清丝网印刷，装饰件 5mm304 不锈钢激光切割，与主体焊接，主体 2mm304 不锈钢激光切割，刨槽折弯焊接造型，内置镀锌管骨架，图文信息内容激光切割，内衬 5mm 乳白亚克力，内置防水 LED 光源,防雨设计，表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨,再喷面漆（氟碳漆，颜色定制），内部含有电器部件和控制系统。	1	77000.00	77000.00
8	管理告示	立面	金属	双面	400	320				1.5mm 不锈钢激光切割刨槽折弯焊接造型，内置镀锌管骨架，图文进口油墨高精度 UV 彩喷，柱体表面抛光打磨原子灰修补工艺	10	1442.00	14420.00

										缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨			
9	入园须知	双柱	金属	单面	1200	800			2000	1.5mm 不锈钢激光切割刨槽折弯焊接造型，内置镀锌管骨架，图文进口油墨高精度 UV 彩喷，柱体表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨,再喷木纹漆（氟碳漆，木纹定制），装饰件 5mm 不锈钢激光切割与主体焊接，麻绳装饰。标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。	2	17100.00	34200.00
10	绿线图	双柱	金属	单面	1200	800			2000		1	17100.00	17100.00
11	管理规定	双柱	金属	单面	1200	800			2000		1	17100.00	17100.00
12	小平面图	双柱	金属	单面	1200	800			2000		1	17100.00	17100.00
13	大平面图	双柱	金属	单面	2000	1200			2200		1	24000.00	24000.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad2a2—7.6.1005.270

14	位置标志	贴附	金属	单面	400	200				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5,2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。	1	336.00	336.00
15	安全标志	贴附	金属纯平板	单面	150	200				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，	5	92.40	462.00

										再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）			
16	劝阻标志	贴附	金属折边	单面	300	120				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	20	159.00	3180.00
17	植物牌	贴附（捆绑）	金属	单面	200	200					100	280.00	28000.00
	合计										177		360754.40

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

16、清澜大桥桥头公园

序号	标志名称	形式	主材	单面或双面	面板（长）mm	面板（高）mm	面板数量	厚度 mm	立柱高度 mm	工艺描述	标志数量（个）	单价（元）	单项合计（元）
1	停车场标志	单柱	金属	双面	700	700			3000	版面:2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型，图案 3M 超级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆（氯碳漆，颜色定制） 柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。镀锌圆管⌀89*3 切割，焊接打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g / 平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量	1	3124.80	3124.80
2	停车场标志	单柱	金属	双面	700 700 700	700 700 200	6		3600		1	7912.80	7912.80
3	导向标志	单柱	金属	单面	700 700	700 200			3200		3	3580.00	10740.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（二次招标）—2021-01-21 18:39:57.884—c8d496ca
166c3ad24a2—7.6.1005.27

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

										不小于 270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。			
4	导向标志	灯杆式	金属	双面	800	200	6		3400	版面：可拆卸面板 2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 柱面：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）镀锌圆管⌀ 89*3 切割焊接打磨。镀锌圆管⌀ 89*3 切割焊接打磨。2mm 铝板造型件焊接打磨。可拆卸套管⌀ 89*3 切割打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小	3	8680.00	26040.00
5	导向标志	灯杆式	金属	双面	800	200	5		3400		2	8120.00	16240.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（二次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

										于 270g / 平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。			
6	公园名称牌匾	立面	金属	双面	900	5500		300		版面：10mmPMMA 板激光雕刻表面喷漆。2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）内置镀锌管切割焊接。 柱面：201 不锈钢方管 30*20*2、60*40*3。2mm 铝板，激光雕刻加工造型。标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g / 平方米，其他所有	1	69300.00	69300.00
7	公园名称牌匾	立面	金属	双面	800	3500		200			1	24080.00	24080.00

										构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。			
8	入园须知	双柱	金属	单面	1200	800			2000	1.5mm 不锈钢激光切割刨槽折弯焊接造型，内置镀锌管骨架，图文进口油墨高精度 UV 彩喷，柱体表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷木纹漆（氟碳漆，木纹定制），装饰件 5mm 不锈钢激光切割与主体焊接，麻绳装饰。标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。	2	17100.00	34200.00
9	绿线图	双柱	金属	单面	1200	800			2000		1	17100.00	17100.00
10	管理规定	双柱	金属	单面	1200	800			2000		1	17100.00	17100.00
11	小平面图	双柱	金属	单面	1200	800			2000		1	17100.00	17100.00
12	大平面图	双柱	金属	单面	2000	1200			2200		1	24000.00	24000.00
13	安全标志	贴附	金属	单面	600	600				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图	4	1159.20	4636.80

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（二次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad41a2—7.6.1005.270

14	管理告示	贴附	金属	单面	300	120				文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	20	159.00	3180.00
15	植物牌	贴附	金属	单面	200	200					100	280.00	28000.00
16	无障碍坡道标志	贴附	金属	单面	200	200				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	12	125.00	1500.00
17	安全标志	贴附	金属纯平板	单面	200	80				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	30	49.28	1478.40
合计											184		305732.80

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca106c3ad24a2—7.6.1005.270

17、文昌美丽乡村 4 家单位（好圣村，白土村，葫芦村，大庙村）

序号	标志名称	形式	主材	单面或双面	面板（长）mm	面板（高）mm	面板数量	厚度 mm	立柱高度 mm	工艺描述	标志数量（个）	单价（元）	单项合计（元）
1	停车场标志	单柱	金属	单面	700	700			3000	版面:2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型，图案 3M 超级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆（氯碳漆，颜色定制） 柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。镀锌圆管⌀89*3 切割，焊接打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。	1	3124.80	3124.80
2	停车场标志	单柱	金属	双面	700	700	2		2500		3	3500.00	10500.00
3	交通管理标志	单柱	金属	双面	700 700	700 200	4		3200		1	3500.00	3500.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-21 18:39:37.884—c8d496ca
166c3ad24a2—7.6.1005.27

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—168c3ad24a2—7.6.1005.270—8d496ca

4	导向标志	单柱	金属	单面	800	2500			4500	版面:2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型，图案 3M 超级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆（氯碳漆，颜色定制） 柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。镀锌圆管⌀89*3 切割，焊接打磨。	2	12670.00	25340.00
5	位置标志	单柱	金属	单面	900	300			1200	立柱镀锌钢管烤漆，面板为 2mm 铝板，折弯打磨成型，图文信息贴 3M 超强级反光膜，链接件及铝槽防锈处理，主体与砼基础法兰连接。 柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。镀锌圆管⌀89*3 切割，焊接打磨。	1	1436.40	1436.40
6	安全标志	单柱	金属	单面	600	600			1000		7	1537.20	10760.40
7	导向标志	灯杆式	金属	双面	700	200	6		3600	版面：可拆卸面板 2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原	4	7448.00	29792.00
8	导向标志	灯杆式	金属	双面	700	200	3		3200		1	5376.00	5376.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

										子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 柱面：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）镀锌圆管⌀ 89*3 切割焊接打磨。镀锌圆管⌀ 89*3 切割焊接打磨。2mm 铝板造型件焊接打磨。可拆卸套管⌀ 89*3 切割打磨。 标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。			
9	导向标志	立面	金属箱体	双面	800	2800		200		版面：10mmPMMA 板激光雕刻表面喷漆。2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。	5	21030.00	105150.00
10	导向标志	立面	金属箱体	单面	400	1600		150			1	10220.00	10220.00
11	导向标志	立面	金属箱体	双面	1200	2800		200			1	22400.00	22400.00

12	导向标志	立面	金属箱体	单面	700	2000				（氯碳漆，颜色定制）内置镀锌管切割焊接。 柱面：201 不锈钢方管 30*20*2、60*40*3。2mm 铝板，激光雕刻加工造型。标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。	3	12847.80	38543.40
13	位置标志	立面	金属箱体	单面	400	1600		150			1	7200.00	7200.00
14	导向标志	双柱	金属	单面	1500	500			2000	版面:2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型，图案 3M 超级反光膜，雕刻粘贴。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆（氯碳漆，颜色定制） 柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再分段喷面漆（氯碳漆，颜色定制）。镀锌圆管 ⌀89*3 切割，焊接打磨。标志基础采用钢筋混凝土基	1	5145.00	5145.00
15	位置标志	双柱	金属	双面	800	400			1600		1	3136.00	3136.00
16	位置标志	双柱	金属	双面	1200	800			2000		1	8064.00	8064.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca
166c3ad24a2—7.6.1005.270

										础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μ m。			
17	平面图	双柱	金属	单面	1200	800			2000	1.5mm 不锈钢激光切割刨槽折弯焊接造型，内置镀锌管骨架，图文进口油墨高精度 UV 彩喷，柱体表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨,再喷木纹漆（氟碳漆，木纹定制），装饰件 5mm 不锈钢激光切割与主体焊接，麻绳装饰。标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g／平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g／平方米，喷塑材料采用聚酯涂料，厚度大于 76μm。	2	11000.00	22000.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—168c3ad24a2—7.6.1005.270—8d496ca

18	安全标志	贴附	金属	单面	300	120				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	17	159.00	2703.00
19	安全标志	贴附	金属	单面	150	200					8	126.00	1008.00
20	安全标志	贴附	金属	单面	200	300					10	252.00	2520.00
21	卫生间标志	贴附	金属	单面	400	200				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（三遍底漆，三遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	14	336.00	4704.00
22	卫生间标志	贴附	金属	单面	900	300					3	852.00	2556.00
23	卫生间标志	贴附	金属	单面	400	600					1	718.00	718.00
24	卫生间标志	贴附	金属	单面	600	300					1	580.00	580.00
25	位置标志	贴附	金属	单面	1200	400				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5,2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。	19	1545.60	29366.40
26	位置标志	贴附	金属	单面	300	150					2	189.00	378.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca
166c38d24a2—7.6.1005.270

										标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。			
27	安全标志	贴附	亚克力	单面	150	200				2-5mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	12	60.00	720.00
28	管理告示	贴附	亚克力	单面	200	100					12	46.00	552.00
29	位置标志	贴附	亚克力	单面	500	500					1	270.00	270.00
30	位置标志-汉字	贴附（立体字）	金属	单面	400	400				1.2mm 拉丝不锈钢围边 20mm,表面氟碳烤漆，贴墙安装	6	740.00	4440.00
31	位置标志-英文	贴附（立体字）	金属	单面	150	200					28	355.00	9940.00
32	乡村名称标志	贴附（立体字）	亚克力+金属包边	单面	100	200				5-20mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	9	355.00	3195.00
	合计										179		375338.40

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca
166c3ad21a2—7.6.1005.270

18、文昌市公共卫生间（21 个）

序号	标志名称	形式	主材	单面或双面	面板（长）mm	面板（高）mm	面板数量	厚度 mm	立柱高度 mm	工艺描述	标志数量（个）	单价（元）	单项合计（元）
1	室外导向标志	单柱（旗帜式）	金属箱体	双面	500	1200			3200	版面：2mm304 不锈钢激光切割，刨槽折弯焊接造型，内置镀锌管骨架，图文信息内容激光切割，内衬 5mm 乳白亚克力，内置防水 LED 光源,防雨设计，表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨,再喷面漆（氟碳漆，颜色定制），内部含有电器部件和控制系统。柱体：表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨,再喷面漆（氟碳漆，颜色定制），镀锌圆管⌀89*3，切割焊接打磨。	23	5710.50	131341.50
2	房间名称标志	贴附	金属箱体	单面	300	150				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜	21	182.25	3827.25

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-11 18:39:57.884—c8d496ca66c3ad24a2—7.6.1005.070

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca106c3ad24a2—7.6.1005.270

										色定制） 柱面：201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5，2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。			
3	安全标志	贴附	金属折边	单面	300	120				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	75	144.00	10800.00
4	卫生间标志	贴附	金属	单面	800	400				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（三遍底漆，三遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨	22	993.60	21859.20
5	卫生间标志	贴附	金属	单面	600	300					20	558.90	11178.00

6	卫生间标志	贴附	金属	单面	400	200				支撑架子），信息面板可更换结构。	42	324.00	13608.00
7	无障碍卫生间标志	贴附	金属	单面	200	200					24	162.00	3888.00
8	安全标志	贴附	亚克力	单面	150	200				2-5mm 光面进口亚克力，激光切割，倒圆角，图文信息高清 UV 打印	50	51.30	2565.00
9	管理告示	贴附	亚克力	单面	200	100					314	43.20	13564.80
10	位置标志	贴附	亚克力	单面	100	100					380	29.70	11286.00
	合计										971		223917.75

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（二次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

19、文昌市-出入境接待大厅

序号	标志名称	形式	主材	单面或双面	面板（长）mm	面板（高）mm	面板数量	厚度 mm	立柱高度 mm	工艺描述	标志数量（个）	单价（元）	单项合计（元）
1	安全标志	贴附	金属	单面	300	120				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	4	159.00	636.00
2	卫生间标志	贴附	金属	单面	600	300				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（三遍底漆，三遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	1	580.00	580.00
3	卫生间标志	贴附	金属	单面	300	150					2	189.00	378.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-11 18:39:57.884—c8d496ca
166c3a424a2—7.6.1005.270

4	位置标志	贴附	金属	单面	400	180				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5,2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。	3	300.00	900.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—166c3a124a2—7.6.1005.270

5	位置标志	贴附	金属（内发光）	单面	1500	400				主体为铝板弯折并连接成单面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。	1	4368.00	4368.00
6	位置标志	悬吊	金属箱体	双面	1500	400				主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷，防水设计，加强螺杆吊装。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。	1	7200.00	7200.00
7	位置标志	悬吊	金属箱体	双面	900	300					2	3498.60	6997.20
	合计										14		21059.20

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

20、文城交警中队

序号	标志名称	形式	主材	单面或双面	面板（长）mm	面板（高）mm	面板数量	厚度 mm	立柱高度 mm	工艺描述	标志数量（个）	单价（元）	单项合计（元）
1	导向标志	立面	金属	双面	1000	2800				版面：10mmPMMA 板激光雕刻表面喷漆。2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）内置镀锌管切割焊接。 柱面：201 不锈钢方管 30*20*2、60*40*3。2mm 铝板，激光雕刻加工造型。标志基础采用钢筋混凝土基础。地脚螺栓、接连螺栓等紧固件采用热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于 350g / 平方米，其他所有构件再作热浸处理，作喷塑处理的构件镀锌量不小于 270g / 平方米，喷塑材	2	21030.00	42060.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-22 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

										料采用聚酯涂料，厚度大于 76μm。			
2	安全标志	贴附	金属	单面	300	120				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	2	159.00	318.00
3	位置标志	贴附	金属	单面	400	180				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5,2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固	1	300.00	300.00

										定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。			
4	位置标志	悬吊	金属箱体	双面	1200	300				主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷，防水设计，加强螺杆吊装。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。	1	5439.00	5439.00
	合计										6		48117.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（二次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

21、文昌交通警察大队

序号	标志名称	形式	主材	单面或双面	面板（长）mm	面板（高）mm	面板数量	厚度 mm	立柱高度 mm	工艺描述	标志数量（个）	单价（元）	单项合计（元）
1	位置标志	贴附	不干胶	单面	300	300				PVC 底膜，图文信息高清 UV 打印，圆角激光切割	18	37.80	680.40
2	安全标志	贴附	金属	单面	300	120				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	10	159.00	1590.00
3	安全标志	贴附	金属	单面	300	500					4	483.00	1932.00
4	管理告示	贴附	金属	单面	200	300					1	252.00	252.00
5	管理告示	贴附	金属	单面	600	600					2	1159.20	2318.40
6	导向标志	贴附	金属	单面	650	250				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部	1	523.25	523.25

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）-2021-01-01 18:39:57.884-166c3ad24a2--7.6.1005.270-c8d496ca

										方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。			
7	卫生间标志	贴附	金属	单面	400	200				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（三遍底漆，三遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	2	336.00	672.00
8	卫生间标志	突出	金属箱体	单面	200	300				主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，侧面设置安装基座，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。	1	455.00	455.00

9	位置标志	悬吊	金属箱体	双面	1500	400				主体为铝板弯折并连接成双面箱体结构，表面氟碳烤漆（两遍底漆，两遍面漆），纵切面为蝶形造型，箱体支撑件断面为弧形三角形状，四边圆角折弯，双面板对称链接固定，中间插入加强连接件，面板为内嵌进口亚克力材质，图文信息丝网印刷，防水设计，加强螺杆吊装。内置 LED 光源，内部含有电器部件和控制系统。	1	7200.00	7200.00
10	位置标志	悬吊	金属箱体	双面	1200	400					1	5821.20	5821.20
11	位置标志	悬吊	金属箱体	双面	800	400					10	3920.00	39200.00
	合计										51		60644.25

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad44a2—7.6.1005.270

22、文昌派出所（32 所）

序号	标志名称	形式	主材	单面或双面	面板（长）mm	面板（高）mm	面板数量	厚度 mm	立柱高度 mm	工艺描述	标志数量（个）	单价（元）	单项合计（元）
1	位置标志	台卡式	金属	双面	400	250				顶端专业定制 6063 铝合金型材切割打磨，表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨,再喷面漆（氟碳漆，颜色定制），可更换面板：1mm 铝板激光切割，表面抛光打磨、喷底漆两遍，水砂打磨,再喷面漆（氟碳漆，颜色定制），图文进口油墨高清丝网印刷，端部 ABS 塑料装饰盖，表面抛光打磨、喷底漆两遍，水砂打磨,再喷面漆（氟碳漆，颜色定制）。	64	350.00	22400.00
2	安全标志	贴附	金属	单面	300	120				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印	128	159.00	20352.00
3	管理告示	贴附	金属	单面	200	300					64	195.00	12480.00

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-04 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

4	管理告示	贴附	金属	单面	450	350				刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制）	32	506.80	16217.60
5	卫生间标志	贴附	金属	单面	300	150				主体材质为铝板，光纤钣金激光切割机切割成型，刨槽折弯焊接造型制作，重叠结构为铝合金边框及表面铝材前处理烘干后，表面氟碳烤漆（三遍底漆，三遍面漆）图文信息丝网印刷并烘烤，（内部方管龙骨支撑架子），信息面板可更换结构。	47	189.00	8883.00
6	位置标志	贴附	金属	单面	900	300				版面：2mm 铝板，激光雕刻刨槽折弯，焊接造型。图文进口油墨高清丝网印刷。表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆两遍，水砂打磨，再喷面漆。（氯碳漆，颜色定制） 201 不锈钢紧盯螺钉 M4*5,2mm 铝板，激光雕刻加工造型，ABS 塑料卡扣，	64	852.00	54528.00

文昌市公共场所外设标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad2ca2—7.6.100.5.270

										可更换面板。 标识所有需用螺栓固定的点位，需采用隐蔽安装方式，如必须外露的，则采用平基沉头不锈钢螺栓固定，螺栓头与面板材料表面平齐并拧紧，螺栓头部需涂刷与外表面同色油漆。可更换面板时，用吸盘将面板吸出卡扣，再将新面板装入原位置即可。			
	合计										399		134860.60

供应商名称：天津市标准导向设计院有限公司（公章）

注：1. 此表为表样，根据用户需求书可自行添加，但表式不变。
2. 为方便统计总金额，每小项结束时需要合计总金额。

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2021-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a2—7.6.1005.270

23、分项汇总表

序号	使用单位	数量（个/组）	金额（元）
1	文昌市人民医院	2716	1530245.64
2	文昌市庆龄妇幼保健院	385	188369.14
3	文昌市中医医院	574	278831.16
4	文昌市皮肤性病防治中心	96	33149.92
5	文昌市文城镇卫生院	376	118694.41
6	文昌市铺前镇卫生院	213	116576.80
7	文昌中学	1316	677008.90
8	文昌市华侨中学	991	293066.80
9	文昌市实验高级中学（文昌市实验中学）	596	251486.00
10	文昌学校	1151	303235.40
11	文昌市田家炳中学	389	151248.00
12	文昌市第一小学	251	108121.00
13	文昌市第二小学	287	102034.80
14	文昌市第五小学	298	145544.38
15	玉阳公园	177	360754.40
16	清澜桥头公园	184	305732.80
17	美丽乡村项目（好圣村、大庙村、白土村、葫芦村）	179	375338.40
18	公共厕所（21 所）	971	223917.75
19	文昌市出入境接待大厅	14	21059.20
20	文城交警中队	6	48117.00

文昌市公共场所导语标识标牌规范建设（三次招标）—2022-01-01 18:39:57.884—c8d496ca166c3ad24a

21	文昌交通警察大队	51	60644.25
22	文昌派出所（32 所）	399	134860.60
		11620	5828036.75

供应商名称：天津市标准导向设计院有限公司（公章）

文昌市公共场所外语标识标牌规范建设（三次招标）—2020-01-01 18:39:37.884—c8d496ca
166c3ad24a2—7.6.2.105.270