

竞争性磋商文件

采购人：三亚市育才生态区管理委员会

代理机构：海南信辉工程咨询有限公司

项目名称：育才生态区青法村村口至村委会环境整治项目

项目编号：**HNXH2021001**

2021年2月

目 录

目 录.....	1
第一部分 采购邀请.....	3
第二部分 供应商须知.....	5
第三部分 采购需求.....	17
第四部分 合同协议书（参考）.....	18
第五部分 工程量清单.....	21
第六部分 评审程序、方法和标准.....	186
第七部分 响应文件格式.....	194

第一部分 采购邀请

1. 招标条件

海南信辉工程咨询有限公司受三亚市育才生态区管理委员会委托，对育才生态区青法村村口至村委会环境整治项目进行国内竞争性磋商采购，诚邀合格的供应商前来投标。

2. 项目简介

- 1、项目名称：育才生态区青法村村口至村委会环境整治项目
- 2、项目登记号：HNXH2021001
- 3、资金来源：政府投资
- 4、采购预算：2765147.39 元，最高限价为 2765147.39 元，超出采购预算（最高限价）的投标，按无效投标处理。
- 5、采购需求：详见磋商文件第三部分
- 6、项目实施地点：三亚市育才生态区
- 7、工期：40 日历天。
- 8、付款方式：根据双方签订的合同约定执行

3. 投标人资格要求

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（一）至（六）的规定，即：
 - （1）具有独立承担民事责任的能力；
 - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2020年任意一个季度的企业财务报表或会计师事务所出具的2019年度财务审计报告，复印件加盖公章）；
 - （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函原件）
 - （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2020年任意3个月的纳税证明及2020年任意3个月的缴纳社会保障资金的证明，复印件加盖公章）；
 - （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
 - （6）法律、行政法规规定的其他条件。
- 2、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规

定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动。

3、其它要求：

3.1、投标人须具备市政公用工程施工总承包三级或以上资质，具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力（提供复印件加盖公章）；投标人拟派项目经理具备市政公用工程专业贰级或以上注册建造师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

3.2、提供政府采购供应商信用承诺书。

3.3、是否允许联合体投标：

育才生态区青法村村口至村委会环境整治项目：否

4. 采购文件获取办法和开标时间

1、请于 2021 年 2 月 3 日 00 时 00 分（北京时间，下同）至 2021 年 2 月 9 日 00 时 00 分，从全国公共资源交易平台(海南省)(<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>)获取采购文件。

育才生态区青法村村口至村委会环境整治项目：招标文件每套售价：100 元；

投标保证金的金额：15000.00 元。

开标时间：2021 年 3 月 9 日 9 时 00 分

5. 投标文件和保证金的递交

5.1、投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为 2021 年 3 月 9 日 9 : 00 : 00，地点(地址)为：三亚市公共资源交易中心（三亚市吉阳区新风街 259）三亚开标 1 室。

5.2、保证金到账截止日期：2021 年 3 月 9 日 9:00:00（北京时间），投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>。

5.3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/syggzy/>）和中国海南政府采购网：www.ccgp-hainan.gov.cn 上发布。

7. 其他

7.1 投标人须在全国公共资源交易平台（海南省）企业信息管理系统（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>）中登记企业信息，然后登陆招标投标交易平台（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>）下载，查看电子版的招标文件及其他文件；

7.2 电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用最新版本的电子投标工具（在<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml> 下载投标工具）制作电子版的投标文件；

非电子标（招标文件后缀名不是.GPZ）：必须使用电子签章工具（在<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml> 下载签章工具）对 PDF 格式的电子投标文件进行盖章（使用 WinRAR 对 PDF 格式的标书加密压缩）；

7.3 投标截止时间前，必须在网上上传电子投标书——（电子标：投标书为 GPT 格式；非电子标：投标书需上传 PDF 加密压缩的 rar 格式）；

7.4 开标的时候必须携带加密锁（CA 数字认证锁）和光盘、U 盘拷贝的电子版投标书。

8. 联系方式

招标人：三亚市育才生态区管理委员会

招标代理机构：海南信辉工程咨询有限公司

地址：三亚市育才生态区管理委员会

地址：三亚市天涯区解放四路医药小区 C 栋 102

联系人：陈工

联系人：岱工

电话：88953118

电话：19946631927

第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
2.1	项目名称	育才生态区青法村村口至村委会环境整治项目
2.2	项目编号	HNXH2021001
2.3	采购人	采购人：三亚市育才生态区管理委员会 联系人：陈工 电 话：88953118
2.4	代理机构	名称：海南信辉工程咨询有限公司 联系人：岱工 电话：19946631927
2.5	采购预算	¥ 2765147.39 元
2.6	投资模式	政府投资
2.7	供应商资格要求	见第一部分采购邀请“3、供应商资格与资质要求”
2.8	计划工期	40 日历天
3.2	委托代表人的资格条件	开标现场需单独提供授权委托书及法人、被授权人身份证复印件加盖公章和二份加盖公章的《政府采购供应商信用承诺书》并提供身份证原件核实身份。否则，投标人不得参加开标会议。
3.3	委托代表人的代理权限	委托代理人只能代表委托人处置磋商活动中的一般事务。提出询问、质疑、投诉等特殊事项，必须经法定代表人特别授权。
7.1	现场考察和答疑会	不组织
12.3	是否允许选择性报价	不接受选择性报价
13.1	磋商保证金数额	人民币壹万伍仟元整（¥15000.00）
13.2	磋商保证金缴纳截止时间	2021年3月9日9:00:00 注：以实际到账为准，逾期不予接收

13.3	磋商保证金 缴纳账户	保证金支付地址： http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/
13.4	磋商保证金缴 纳方式	网上支付或线下银行转账支付
14.1	响应文件有效 期	自响应文件开启之日起 90 日历天
15.1	响应文件份数	正本 1 份、副本 2 份，电子版响应文件 1 份
18.2	是否退还 响应文件	不退还
20.1	磋商小组 的组成	磋商小组由 3 人组成，专家 3 人。评审专家从海南省综合评标专家库中随机抽取。
20.2	评审方法	本项目采用两轮报价方式，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
25.3	成交候选人 数量	推荐 3 名成交候选供应商
30.1	招标代理服 务费	依据关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知>（发改价格[2015]299 号的指导意见），向中标单位收取招标服务费：20120.00 元。
	其他要求	投标人应根据招标文件要求提供原件的实际情况，自行编写详细的《原件清单列表》。开标前，与原件材料一并提交。招标代理机构只负责接收，无核对《原件清单列表》和原件材料义务。

A. 说明和释义

1 适用范围

- 1.1 本磋商文件仅适用于本采购活动。
- 1.2 本采购活动及结果受中国法律的制约和保护。

2 采购说明

- 2.1 项目名称：见供应商须知前附表。
- 2.2 项目编号：见供应商须知前附表。
- 2.3 采购人：见供应商须知前附表。
- 2.4 采购代理机构：见供应商须知前附表。

- 2.5 采购预算：见供应商须知前附表。
- 2.6 投资模式：见供应商须知前附表。
- 2.7 供应商资格要求：见供应商须知前附表。
- 2.8 计划工期：见供应商须知前附表。

3 磋商授权委托书

- 3.1 供应商的法定代表人可以委托代理人处理磋商事务。
- 3.2 委托代表人的资格条件：见供应商须知前附表。
- 3.3 委托代表人的代理权限：见供应商须知前附表。
- 3.4 委托代理人须持有法定代表人出具的符合格式要求的《授权委托书》（格式见附件）。

4 磋商费用

- 4.1 供应商自行承担参加磋商的全部费用。

B. 磋商文件

5 磋商文件的构成

- 5.1 磋商文件包括以下内容：

- （一）采购邀请；
- （二）供应商须知；
- （三）采购需求；
- （四）合同协议书（参考）
- （五）工程量清单
- （六）评审程序、方法和标准；
- （七）响应文件格式。

5.2 供应商应当仔细阅读和正确理解磋商文件中陈述的所有事项，遵循格式文件的规定和签署要求。

6 磋商文件的澄清和修改

6.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提

交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 澄清或者修改是磋商文件的组成部分。澄清或者修改以公告的方式发布。

7 现场考察和答疑会

7.1 现场考察和答疑会：见供应商须知前附表。

C. 响应文件

8 响应文件计量单位和使用文字

8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.2 响应文件使用中文编制。响应文件部分内容必须使用其他文字的，应当附有该文字的中文译本。供应商承担未附中文译本或中文译本不准确而引起不利后果。

9 联合体

9.1 不接受供应商组成联合体。

10 响应文件的组成

10.1 响应文件

10.1.1 磋商报价(详见磋商文件第六部分响应文件格式)；

10.1.2 商务响应文件 (详见磋商文件第六部分响应文件格式)；

10.1.3 技术响应文件 (详见磋商文件第六部分响应文件格式)；

10.1.4 供应商认为需加以说明的其他内容；

11 响应文件编制说明

11.1 响应文件必须按照磋商文件要求的统一格式顺序编写。**要求响应文件全部内容制作详细的目录（包括页码的编制），为评审时查询作索引。**

12 磋商报价

12.1 本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部工程、货物和服务的价格及相关税费、劳务费、人工费等其他有关的所有费用，应是本项目全部工作内容的价格体现。

12.2 《报价一览表》中的每一个费用单项，均应填写单价和计算总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

12.3 本项目只允许一个报价，不接受任何有选择性的磋商报价。

12.4 报价全部采用人民币表示。

12.5 超出采购预算的报价为无效报价。

13 磋商保证金

13.1 磋商保证金金额：见供应商须知前附表。

13.2 磋商保证金缴纳时间：见供应商须知前附表。

13.3 磋商保证金缴纳账户：见供应商须知前附表。

13.4 磋商保证金缴纳方式：见供应商须知前附表。

13.5 供应商未按磋商文件要提交磋商保证金的，报价无效。

13.6 未成交供应商的磋商保证金，采购代理机构将在成交通知书发出后 5 个工作日内退还。成交供应商的磋商保证金将在政府采购合同签署后 5 个工作日内退还。磋商保证金退还到供应商的基本账户。

13.7 发生下列情况之一，磋商保证金不予退还：

13.7.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

13.7.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

13.7.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

13.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

13.7.5 供应商提交磋商保证金后，至提交响应文件截止时间未参加磋商，且未在提交响应文件截止时间前书面通知采购代理机构声明放弃磋商的；

13.7.6 成交供应商不在规定期限内与采购人签订合同的；

13.7.7 供应商在本次磋商过程中出现违反法律法规的行为、扰乱磋商、评审秩序的行为或恶意利用规则谋求不法利益的行为。

14 响应文件的有效期

14.1 自开启响应文件截止之日起 **90 天内**，响应文件应保持有效。有效期短于规定期限的，将被拒绝。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。协商应当以信函、传真或电子邮件的形式进行。同意延长有效期的供应商，其磋商保证金的有效期也相应延长，但不能修改响应文件。拒绝接受延长有效期要求的供应商，其磋商将被拒绝，磋商保证金将被退还。

15 响应文件的份数和签署

15.1 响应文件份数：见供应商须知前附表。

15.2 响应文件正本均须用不褪色墨水书写、打印或印刷，响应文件副本的所有资料，都可以用响应文件的正本复制。响应文件封面的右上角应当清楚地注明“正本”或“副本”。响应文件的正本和副本内容有不一致的，以正本为准。

15.3 响应文件正本主要内容（磋商文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖单位公章）应由供应商的法定代表人或其授权的委托人签字（或盖章）并加盖供应商公章。

15.4 全套响应文件应无涂改、无行间插字。除非这些删改是根据采购代理机构的要求实施的，或者是供应商造成的错误且必须修改的。修改处应由响应文件签字人签字证明。

15.5 传真或电传的响应文件将被拒绝。

特别说明：本项目要求供应商提交电子版响应文件。

电子版响应文件与对应的响应文件正本内容必须一致。其载体必须是可以被读取的光盘或者 U 盘。电子版响应文件提交后不予退还。

D. 响应文件的递交

16 响应文件的装订、密封及标记

16.1 所有响应文件必须装订成册。

16.2 响应文件应按以下方法分别装袋密封：

16.2.1 供应商应将响应文件的正本封装为一个密封袋，将所有副本封装为一个或多个密封袋。在密封袋上，要清楚标明“正本”、“副本”字样。

16.2.2 响应文件包装的封口处应有供应商的法定代表人或其授权委托人的签字及供应商公章。封皮上写明采购人名称、项目名称、项目编号、供应商名称。

16.2.3 供应商应按上述要求密封及书写标记。

16.2.4 响应文件的装订做到整齐、干净、牢固即可。过度包装和精美装饰不是加分条件。

17 截止时间

17.1 响应文件必须在提交响应文件截止时间前送达磋商地点。

17.2 采购代理机构推迟响应文件截止时间，将在不晚于原定响应文件截止时间前3天发布公告。

17.3 在响应文件截止时间以后送达的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

18 响应文件的修改和撤回

18.1 响应文件提交截止时间以后，供应商不得修改和撤回响应文件，不得在磋商有效期内撤回响应文件，否则磋商保证金不予退还。

18.2 响应文件提交后，均不予退还。

E. 磋商程序

19 磋商文件的送达

19.1 供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

19.2 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

19.3 采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点举行磋商仪式。磋商仪式由采购代理机构主持，邀请采购人代表、供应商代表及有关工作人员参加。供应商的法定代表人或法定代表人授权的代表必须参加磋商仪式。

20 磋商小组

20.1 磋商小组的组成：见供应商须知前附表。

20.2 评审方法：见供应商须知前附表。

21 磋商方式和内容

21.1 磋商小组按供应商提交响应文件的顺序分别与通过资格审查的供应商进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.2 磋商内容包括技术方案响应情况、服务内容标准与承诺、施工能力、合同条件、采购要求的优化建议等。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.3 磋商小组可以根据磋商的实际情况决定磋商的轮次，但最多不能超过三轮磋商。

21.4 供应商在磋商中作出的承诺，是其响应文件的组成部分。

22 磋商内容的保密

22.1 磋商后，至正式授予成交供应商合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料、有关授予合同的信息等，都不能向供应商或与磋商无关的其他人泄露。

22.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购代理机构和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致其磋商资格被取消。

23 对响应文件的评审

23.1 评审程序、评审方法和评审标准见第五部分

24 确认成交结果

24.1 采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

24.2 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。成交通知书是成交供应商与采购人签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。

F. 授予合同

25 成交供应商的确认

25.1 磋商小组根据本磋商文件第五部分的规定，对供应商进行审查，对响应文件进行评价和比较，按照磋商文件规定的排序原则推荐成交候选人。

25.2 磋商小组有权按磋商文件的要求评定并推荐成交候选供应商，也有权拒绝任何或所有不符合磋商文件要求的供应商的响应文件。

25.3 采购人按照磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

26 合同授予标准

26.1 采购人应当把合同授予磋商小组推荐的第一顺序成交候选人。被授予合同的

供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

26.2 确认成交供应商之前，采购人有权对成交候选人诚信履约的能力进行最后审查。审查方式包括询问、调查、考察、要求成交候选人作出履约承诺或担保等。如果发现成交候选人提供了虚假材料，在响应文件中有故意隐瞒或虚报的情节，在以往的成交项目中有不诚信履约的情形，不能按采购人要求作出相应的履约承诺或担保等，采购人有权否决其成交资格，按顺序确定排名随后的供应商作为成交供应商。

27 成交通知

27.1 确定成交供应商后，采购代理机构在发布成交公告的同时，以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书应当规定签署合同的日期和地点。

27.2 成交通知书是合同的组成部分。

27.3 采购代理机构没有对未成交供应商解释未成交原因的义务。

28 签订合同

28.1 采购人和成交供应商应当按照成交通知书规定的期限与成交供应商签订合同。成交通知书规定的期限最长不得超过 30 天。

28.2 成交供应商拒签合同，或不能在规定的期限内与采购人签订合同，采购人有权取消其成交资格，其磋商保证金不予退还。

28.3 成交供应商放弃成交，其磋商保证金不予退还。

28.4 成交供应商放弃成交或被取消成交资格后，采购人有权按磋商小组推荐的顺序确定备选成交候选人成交并与之签订合同。所有被确定成交的候选供应商均放弃成交或被取消成交资格，采购人应当重新组织采购。放弃或被取消成交资格的供应商不得参与重新采购。

28.5 成交供应商拒签合同或放弃成交是违约行为，应当依法赔偿违约行为给采购人造成的实际损失。

28.6 前款所称“违约行为给采购人造成的实际损失”，是指顺延成交供应商的成交价格高于违约人成交价格的高出部分。

28.7 签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的响应文件为依据。

29 验收

29.1 成交供应商与采购人应严格按照磋商文件规定的标准和响应文件承诺的条件进行验收。

29.2 采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，成交供应商可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

30 招标代理服务费

30.1 依据关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知>（发改价格[2015]299号的指导意见），向中标单位收取招标服务费：20120.00元。

G. 询问、质疑和投

31 询问

31.1 供应商对本采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问。

31.2 询问应当用传真、信函、电子邮件等方式提出。

31.3 对询问的答复，将依据是否是重要的共性问题，决定是否同时告知其他供应商。

32 质疑

32.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构或向采购人提出质疑。

32.2 质疑必须以书面形式提出。质疑函应当包括但不限于以下内容：供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；质疑事项；事实依据和证明材料；法律依据；提出质疑的日期。质疑函必须由提出质疑的供应商的法定代表人亲笔签署，并加盖企业法人公章。

32.3 质疑应当用传真、信函或电子邮件送达。信函的邮发地必须是供应商的注册地；发出传真的号码和发出邮件的邮箱必须是供应商以网站或其他形式公布的号码及邮箱。

32.4 不符合本章第 32.1、32.2 和 32.3 款规定的质疑是无效质疑，不予受理。

32.5 对于供应商的有效质疑，我们将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《海南省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》的规定及时予以答复。

32.6 供应商应当慎重使用质疑的权利。属于对政府采购活动事项产生一般疑问的，应当根据政府采购法第 52 条的规定提出询问，本代理机构有义务及时作出答复。

33 投诉

33.1 供应商对质疑事项的答复不满意，或者没有在法定期限内得到答复的，可以依法向政府采购监管部门进行投诉。

33.2 供应商的投诉，应当符合《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的相关规定。

H. 纪律和监督

34 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益。

35 对供应商的纪律要求

不得提供虚假材料谋取成交；不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得拒不遵守磋商纪律，故意扰乱磋商会场秩序或其他无理取闹行为；不得在采购过程中与采购人、采购代理机构进行协商谈判；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其成交资格将被取消。

36 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用本磋商文件第五部分规定之外的评审因素和标准进行评标。

37 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

38 说明

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、投标品牌：使用综合评分法的货物类采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；同一品牌投标人评审得分相同的，由报价最低的投标人获得中标人推荐资格；同一品牌投标人评审得分相同并且投标报价相同时，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定中标人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

第三部分 采购需求

一、项目概况

- 1、项目名称：育才生态区青法村村口至村委会环境整治项目
- 2、项目预算：2765147.39 元。
- 3、工期：40 日历天。
- 4、付款方式：根据双方签定的政府采购合同约定执行。

二、建设主要规模

建设主要规模：通过对路口、广场节点、沿路户厕猪圈、绿化彩花、景观提升和清理拆除等方式，开展环境整治。

三、验收

- 1、验收：由采购人按照国家有关标准及招、投标文件的技术要求进行验收。
- 2、验收工作由采购人和成交人协商进行，验收合格后，签署验收意见并加盖公章；原则上每个月开展一次全面检查验收，验收结果作为拨款依据。根据双方签订的政府采购合同约定执行。
- 3、有可能产生的验收费用由成交人承担

四、付款方式

根据双方签定的政府采购合同约定执行。

五、其他

- 1、其他未尽事宜，以双方签订的合同约定执行。
- 2、凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以采购代理机构在全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市：<http://syggzy.hi.gov.cn>、中国海南政府采购网：www.ccgp-hainan.gov.cn 发布的公告为准。

第四部分 合同协议书（参考）

甲 方：

乙 方：

见证方：海南信辉工程咨询有限公司

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

项目名称：育才生态区青法村村口至村委会环境整治项目

工程地点：三亚市育才生态区青法村

资金来源：资金来源已落实

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

计划开工日期：____年____月____日

计划竣工日期：____年____月____日

工期总日历天数____天

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本合同采用____合同形式。

六、签约合同价

金额(大写)：_____元(人民币)

(小写)¥：_____元

七、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、成交通知书；
- 3、报价函及报价函附录；
- 4、图纸（如有）；
- 5、已标价工程量清单；
- 6、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

八、协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

九、乙方承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。采购人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向乙方支付合同价款。

十、验收：采购人应按照国家有关标准及招、投标文件的技术要求进行验收。

十一、违约责任

各方应按照合同约定和法律法规规定履行合同，因一方违约造成另一方损失的，或因一方违约造成另一方需向第三人承担赔偿责任的，由违约方承担违约责任，赔偿守约方的损失。

十二、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十三、合同生效及其它：

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同正本一式六份，甲方留存二份，乙方留存二份，报财政主管部门一份，送采购代理机构一份。

十四、不可抗力

在合同规定的履行期限内，由于受不可抗力事件影响而不能履行合同时，受阻一方在提供合法证明后可免于承担违约责任，本合同自行终止。不可抗力事件系指供、需双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件。

十五、纠纷处理

在合同执行过程中发生的与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。经协商在 60 天内不能达成协议时，按照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

十六、合同的修改和补充

欲对合同条款作出任何修改和补充，均须由甲、乙双方法定代表人或其授权的代表签署书面协议。

甲方：(签章)

乙方：(签章)

地址：

地址：

邮编：

邮编：

开户行：

开户行：

账号：

账号：

电话：

电话：

传真：

传真：

授权代表签字：

授权代表签字：

签订时间： 年 月 日

签订时间： 年 月 日

招标人声明：本合同标的经 海南信辉工程咨询有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招标、投标文件的内容一致。

招标代理机构： 海南信辉工程咨询有限公司（盖章）

日期： 年 月 日

第五部分 工程量清单

1. 投标报价说明

1.1 工程量清单中须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

1.2 工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

1.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关项的单价或价格之中。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：育才生态区青法村村口至

工程名称：公共卫生间【2座】

村委会环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	公共卫生间【2座】		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区青法

村村口至村委会环境

工程名称：公共卫生间【2座】

整治项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		公共卫生间【2座】						
		土方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一二类土	m ²	18.48			
2	010101004001	挖土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图 3. 土方处置方案：内场转运，运距暂按 1km 记取	m ³	18.35			
3	010103001003	回填方	1. 填方材料品种：基础回填土	m ³	15.96			
4	010103002001	余方弃置	运距：1km	m ³	14.59			
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M5.0 水泥砂浆	m ³	10.08			
6	010904003001	防潮层	1. 砂浆厚度、配合比：聚合物水泥防水砂浆 1:2	m ²	6.22			
7	010404001001	基础碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：碎石垫层 100mm 厚	m ³	2.82			
8	010404001002	地面碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：碎石垫层 100mm 厚	m ³	1.28			
9	010401003001	内砖墙 120mm 厚	1. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖 120mm 厚 2. 墙体类型：内墙	m ³	1.1			

10	010401003002	外砖墙 240mm 厚	1. 砖品种、规格、强度等级： 灰砂砖 240mm 厚 2. 墙体类型：外墙	m3	13.12			
11	010401012001	屋顶 零星砌 砖	1. 零星砌砖名称、部位：屋顶 2. 砖品种、规格、强度等级： 灰砂砖	m3	0.76			
		混凝土工程						
12	010501001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土	m3	2.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区青法

村村口至村委会环境

工程名称：公共卫生间【2座】

整治项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 混凝土强度等级:C15					
13	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.98			
14	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.1			
		钢筋工程						
15	010515001001	HRB400 直筋 直径 10mm	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直筋 直径 10mm	t	0.196			
16	010515001002	HRB400 直筋 直径 14mm	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直筋 直径 14mm	t	0.138			
17	010515001003	HRB400 箍筋 直径 8mm	1. 钢筋种类、规格：HRB400 箍筋 直径 8mm	t	0.07			
		钢结构工程						
18	010606002001	镀锌空心方 钢管	1. 钢材品种、规格：镀锌空心方 钢管 100*100*5/50*50*5/130*30*5	t	2.178			

		屋面工程							
19	010901001001	铝仿茅草屋面	1. 品种、规格:仿茅草屋面(2层) 2. 防水层:油毡一层	m2	9.1				
		门窗工程							
20	010801001001	成品定制铝合金仿木门	1. 门代号及洞口尺寸:成品定制铝合金仿木门 700*2100	m2	5.88				
21	010807003001	成品木质百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:成品木质百叶窗 1200*400	m2	0.96				
22	010807003002	成品木质百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:成品木质百叶窗 3640*400	m2	2.92				
		楼地面工程							
23	011102003001	防滑浅灰色仿古	1. 垫层厚度、砂浆配合	m2	12.72				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:育才生态区青法

村村口至村委会环境

工程名称:公共卫生间【2座】

整治项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		瓷砖	比:C10 预拌商品混凝土 100厚 2.找平层厚度、砂浆配合比:1:2 水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑浅灰色仿古瓷砖					
24	011105002001	地脚收边	1.踢脚线高度:100mm 高 2.面层材料品种、规格、颜色:海南黑 100*30	m2	2.5			
		墙面工程						
25	011201001001	墙面挂钢丝网	1.墙体类型:内外墙 2.类型:挂钢丝网	m2	11.16			

26	011201001002	外墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面 2. 厚度、砂浆配合比:20厚 1:3水泥砂浆	m2	61.2			
27	011204003001	外墙 成品定制黎族图腾瓷砖	1. 墙体类型:外墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品定制黎族图腾瓷砖 400*330	m2	8.86			
28	011204003002	内墙 光面白色瓷砖	1. 墙体类型:内墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:光面白色瓷砖 300*600	m2	45.94			
		天棚工程						
29	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:混凝土 2. 抹灰厚度、材料种类:1:1:6水泥石灰砂浆	m2	12.38			
		油漆、涂料工程						
30	011401001001	成品定制铝合金仿木门油漆	1. 门类型:成品定制铝合金仿木门 2. 油漆品种、刷漆遍数:仿木色漆 2遍	m2	1.68			
31	011407001001	外墙褐色涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙面 2. 刮腻子要求:2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:褐色涂料 2遍	m2	49.84			
32	011407001002	内墙白色涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 刮腻子要求:2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:	m2	12.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区青法

村村口至村委会环境

工程名称：公共卫生间【2座】

整治项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			白色涂料 2遍					

33	011407002001	天棚白色涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚面 2. 刮腻子要求:2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色涂料 2遍	m2	12.38			
34	011407001003	屋面 仿木色漆	1. 喷刷涂料部位:外墙面 2. 刮腻子要求:2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:仿木色漆 2遍	m2	11.36			
35	011405001001	金属面油漆 仿木色漆	1. 构件名称:钢构件 2. 油漆品种、刷漆遍数:仿木色漆 2遍	m2	59.78			
		其他工程						
36	011502001001	麻绳	1. 构件类型:麻绳	m	1.2			
37	011505002001	屋顶成品定制水箱	1. 类型:屋顶成品定制水箱	个	2			
		措施项目						
38	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混结构 2. 檐口高度:2.8m	m2	18.48			
39	011702001001	基础垫层	1. 基础类型:基础垫层	m2	3.1			
40	011702014001	有梁板	1. 构件类型:有梁板 2. 支撑高度:3.6m以下	m2	97.66			
41	011702009001	过梁	1. 构件类型:过梁	m2	1.12			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表 5)

总价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区青法村村口

工程名称：公共卫生间【2座】

至村委会环境整治项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设 (1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设 (1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；

8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设 (1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设 (1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计 +单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区青法村村口

工程名称：公共卫生间【2座】

至村委会环境整治项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计 +单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月

								计算, 工程 结算 时, 按实 际费用计 算
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

- 注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：育才生态区青法村村

工程名称：公共卫生间【2座】

口至村委会环境整治项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			

	合 计		—

暂列金额明细表

标段：育才生态区青法村
村口至村委会环境整治项
目

工程名称：公共卫生间【2座】

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				

合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：育才生态区青法村

村口至村委会环境整治项

工程名称：公共卫生间【2座】

目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计 量 单 位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：育才生态区青法村村

工程名称：公共卫生间【2座】

口至村委会环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						

		机械小计					
		总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

标段：育才生态区青法
村村口至村委会环境整
治项目

工程名称：公共卫生间【2座】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额(元)
1						

规费、税金项目计价表

工程名称: 公共 标段: 育才生态区青法村村口至村委会环境整
卫生间【2座】 治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中: 建筑垃圾处置费+其中: 社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中: 垃圾处置费				
1.2	其中: 社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

注: “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：育才生态区青法村
村口至村委会环境整治项目

工程名称：公共卫生间【2座】

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

标段：育才生态区青法村

村口至村委会环境整治项

工程名称：公共卫生间【2座】

目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：育才生态区青法村

村口至村委会环境整治项

工程名称：公共卫生间【2座】

目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F0	现行价格指数 F1	备注

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：育才生态区青法村村口至

工程名称：公共卫生间-水电工程

村委会环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	安装工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		

招标控制价合计=一+二+三+四+五		
-------------------	--	--

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区青法

村村口至村委会环境

工程名称：公共卫生间-水电工程

整治项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		安装工程						
		给排水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:卫生间 2. 材质、规格:PVC 排水 A 管 DN150 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:根据设计要求	m	1.36			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:卫生间 2. 材质、规格:PVC 排水 A 管 DN100 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:根据设计要求	m	6.37			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:卫生间 2. 材质、规格:PVC 排水 A 管 DN75 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:根据设计要求	m	0.5			

4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:卫生间 2. 材质、规格:PVC 排水 A 管 DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:根据设计要求	m	0.5			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:卫生间 2. 压力等级:0.8MPA 3. 材质、规格:PPR 给水管 DN20 4. 压力试验及吹、洗设计要求:根据设计要求	m	7.69			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:卫生间 2. 压力等级:0.8MPA 3. 材质、规格:PPR 给水管 DN25 4. 压力试验及吹、洗设计要求:根据设计要求	m	1.66			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:育才生态区青法

村村口至村委会环境

工程名称:公共卫生间-水电工程

整治项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			

9	031003013001	水表	1. 型号、规格:DN50	组	1			
10	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN75	个	2			
11	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢水龙头 2. 型号、规格:DN20	个	2			
12	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷洗脸盆	组	1			
13	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷蹲便器	组	1			
14	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:不锈钢淋浴器	套	1			
15	040504008001	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢成品化粪池 2. 型号、规格:HFBH-2-I, 有效容积 4m ³	座	1			
16	040504002001	混凝土井	1. 名称:混凝土检查井 2. 深度:1.0m 3. 盖板材质、规格:直径 700 4. 井盖、井圈材质及规格:铸铁盖板	座	1			
		照明工程						
17	030411001001	配管	1. 名称:塑料阻燃管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:墙内暗敷	m	35.72			
18	030411004001	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:BV-2*2.5	m	35.72			
19	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:节能灯, 白光, 18W	套	3			
20	030404035001	插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格:16A 3. 安装方式:墙上暗敷	个	1			
21	030404034001	照明开关	1. 名称:两位开关 2. 安装方式:墙上暗敷	个	2			
本页小计								

本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区青法村村口至

工程名称：公共卫生间-水电工程 村委会环境整治项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	0				

3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价	3.06				

			差					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区青法村村口至

工程名称：公共卫生间-水电工程 村委会环境整治项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算

合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

标段：育才生态区青法村村

工程名称：公共卫生间-水电工程

口至村委会环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			

目

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计 量 单 位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：育才生态区青法村村

工程名称：公共卫生间-水电工程

口至村委会环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：育才生态区青法

村村口至村委会环境

工程名称：公共卫生间-水电工程

整治项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							

总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

标段：育才生态区青法
村村口至村委会环境整
治项目

工程名称：公共卫生间-水电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额(元)
1						

合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称: 公共

卫生间-水电气工程 标段: 育才生态区青法村村口至村委会环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中: 垃圾处置费 +其中: 社保费	D1 + D2		
1.1	其中: 垃圾处置费				
1.2	其中: 社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	

		上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D		9
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：育才生态区青法村村口至村委会环境整治项

工程名称：公共卫生间-水电工程

目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

标段：育才生态区青法村

村口至村委会环境整治项

工程名称：公共卫生间-水电工程

目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：育才生态区青法村
 村口至村委会环境整治项目

工程名称：公共卫生间-水电工程

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F0	现行价格指数 F1	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：垃圾房【1座】

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	垃圾房【1座】		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		

招标控制价合计=一+二+三+四+五		
-------------------	--	--

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称：垃圾房【1座】

境整治项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		垃圾房【1座】						
		土方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一二类土	m ²	18.46			
2	010101004002	挖土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见施工图 3. 土方处置方案:内场转运, 运距暂按 1km 记取	m ³	20			
3	010103001002	基础回填	1. 填方材料品种:基础回填土	m ³	17.39			
4	010103002001	余方弃置	运距: 1km	m ³	12.64			
		砌筑工程						
5	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M5.0 水泥砂浆	m ³	7.34			
6	010904003002	防潮层	1. 砂浆厚度、配合比:聚合物水泥防水砂浆 1:2	m ²	5.03			
7	010404001003	基础碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层 100mm 厚	m ³	2.53			

8	010404001004	地面碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层 100mm 厚	m3	2.11			
9	010401003003	外砖墙 240mm 厚	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240mm 厚 2. 墙体类型:外墙	m3	11.26			
		混凝土工程						
10	010501001002	混凝土垫层	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C10	m3	2.53			
11	010501001003	混凝土垫层	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.53			
12	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.81			
13	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土	m3	0.4			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称:垃圾房【1座】

境整治项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25					
14	010507007001	斜屋面小型构件	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.66			
		钢筋工程						
15	010515001004	HRB400 直筋 直径 10mm	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直筋 直径 10mm	t	0.197			
16	010515001005	HRB400 直筋 直径 12mm	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直筋 直径 12mm	t	0.03			
17	010515001006	HRB400 直筋 直径	1. 钢筋种类、规格:HRB400 直筋 直径	t	0.109			

		14mm	14mm					
18	010515001007	HRB400 箍筋 直径 8mm	1. 钢筋种类、规格:HRB400 箍筋 直径 8mm	t	0.063			
		屋面工程						
19	010901001002	孔雀蓝陶瓷波形瓦	1. 品种、规格:孔雀蓝陶瓷波形瓦 415*315*11 2. 防水层:油毡一层	m ²	17.26			
		门窗工程						
20	010801001002	成品定制不锈钢门	1. 门代号及洞口尺寸:成品定制不锈钢门 900*2000	m ²	1.8			
21	010807003003	成品木纹铝合金百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:成品木纹铝合金百叶窗 600*400	m ²	0.96			
		楼地面工程						
22	011102003002	防滑浅灰色瓷砖	1. 垫层厚度、砂浆配合比:C10 预拌商品混凝土 100 厚 2. 找平层厚度、砂浆配合比:1:2 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:防滑浅灰色瓷砖	m ²	13.77			
23	011105002002	地脚收边	1. 踢脚线高度:150mm 高 2. 面层材料品种、规格、颜色:光面海南黑 300*150*20	m ²	3.14			
		墙面工程						
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称: 垃圾房【1座】

境整治项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	011201001005	墙面挂钢丝网	1. 墙体类型: 外墙 2. 类型: 挂钢丝网	m ²	11.01			

25	011201001006	外墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面 2. 厚度、砂浆配合比 20厚 1: 2.5 水泥砂浆	m2	46.11			
26	011201001007	内墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面 2. 厚度、砂浆配合比:20厚 1: 3 水泥砂浆	m2	25.04			
27	011204003003	外墙 成品定制黎族图腾瓷砖	1. 墙体类型:外墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品定制黎族图腾瓷砖 400*330	m2	10.12			
28	011204003004	外墙 黄木纹砖	1. 墙体类型:外墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:黄木纹砖 200*200*20	m2	2.72			
29	011204003005	内墙 光面白色瓷砖	1. 墙体类型:内墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:光面白色瓷砖 300*600	m2	28.33			
30	011204003006	垃圾投放窗口 贴石材	1. 墙体类型:外墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:光面芝麻灰 400*240*20/460*240*20	m2	2.5			
		天棚工程						
31	011301001002	天棚抹灰	1. 基层类型:混凝土 2. 抹灰厚度、材料种类:1:1:6 水泥石灰砂浆	m2	13.66			
		油漆、涂料工程						
32	011407001004	外墙米黄色真石漆	1. 喷刷涂料部位:外墙面 2. 刮腻子要求:2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:米黄色真石漆	m2	46.11			
33	011407001005	内墙白色涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 刮腻子要求:2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色涂料 2遍	m2	11.38			
34	011407002002	天棚白色涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚面 2. 刮腻子要求:2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色涂料 2遍	m2	13.66			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称：垃圾房【1座】

境整治项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		其他工程						
35	011505002002	垃圾投放口挡板	1. 类型:屋顶成品定制水箱 2. 材料品种:3 厚不锈钢	个	4			
36	011505002003	垃圾分类标识牌	1. 类型:垃圾分类标识牌 2. 材料品种:不锈钢底板彩雕	个	4			
37	031001006001	塑料排水管 DN50	1. 安装部位:屋面处 2. 材质、规格:塑料排水管 DN50	m	5			
		措施项目						
38	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混结构 2. 檐口高度:2.5m	m2	18.46			
39	011702001001	基础垫层	1. 基础类型:基础垫层	m2	4.95			
40	011702014001	有梁板	1. 构件类型:有梁板 2. 支撑高度:3.6m 以下	m2	83.51			
41	011702008001	圈梁	1. 构件类型:圈梁	m2	5.27			
42	011702025001	斜屋面小型构件	1. 构件类型:斜屋面	m2	36.48			

本页小计								
合 计								

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区青法村

村口至村委会环境整治

工程名称：垃圾房【1座】

项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	0				

7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.61				

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区青法村
村口至村委会环境整治

工程名称：垃圾房【1座】

项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			人材机价差					
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算

合 计								

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表 6)

其他项目清单与计价汇总表

标段：育才生态区青法村村

工程名称：垃圾房【1座】

口至村委会环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5

合 计			—

暂列金额明细表

标段：育才生态区青法村
村口至村委会环境整治项
目

工程名称：垃圾房【1座】

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				

合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：育才生态区青法村

村口至村委会环境整治项

工程名称：垃圾房【1座】

目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

标段：育才生态区青法

村村口至村委会环境

工程名称：垃圾房【1座】

整治项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		
						暂定	实际	
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
机械小计								
总 计								

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

标段：育才生态区青法
村村口至村委会环境整
治项目

工程名称：垃圾房【1座】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1						

合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：垃圾 标段：育才生态区青法村村口至村委会环境整治
房【1座】 项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额
1	规费	其中：建筑 垃圾处置 费+其中： 社会保险 费	D1 + D2		
1.1	其中：垃 圾处置 费				
1.2	其中：社 保费	(分部分项 定额人工 费+单价措 施定额人 工费+分部 分项定额 机上人工 费+单价措 施定额机 上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项 工程费+措	A+B+C+D	9	

		施项目费+ 其他项目 费+规费			
		合计			

编制人(造价员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：育才生态区青法村

村口至村委会环境整治项

工程名称：垃圾房【1座】

目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

标段：育才生态区青法村
村口至村委会环境整治项

工程名称：垃圾房【1座】

目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：育才生态区青法村村口至村委会环境整治项目

工程名称：垃圾房【1座】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F0	现行价格指数 F1	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	乔灌木类		
1.2	地被类		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		

招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区青法
村村口至村委会环境

工程名称：绿化工程

整治项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		乔灌木类						
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:大腹木棉 2. 胸径或干径:28—30cm 3. 株高:6—7m 4. 冠径:5—6m 5. 养护期:成活保养三个月 6. 树木支撑:钢支撑 7. 草绳绕树干:乔木主干采用草绳绕干	株	3			
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:雨树 2. 胸径或干径:22-25cm 3. 株高:6—7m 4. 冠径:3-3.5m 5. 养护期:成活保养三个月 6. 树木支撑:钢支撑 7. 草绳绕树干:乔木主干采用草绳绕干	株	3			

3	050102001003	栽植乔木	1. 种类:菠萝蜜 2. 胸径或干径:7—8cm 3. 株高:1.8—2.5m 4. 冠径:2—2.5m 5. 养护期:成活保养三个月 6. 树木支撑:三角木支撑 7. 草绳绕树干:乔木主干采用草绳绕干	株	5			
4	050102001004	栽植乔木	1. 种类:杨桃 2. 胸径或干径:7—8cm 3. 株高:1.8—2.0m 4. 冠径:1.5—1.8m 5. 养护期:成活保养三个月 6. 树木支撑:三角木支撑 7. 草绳绕树干:乔木主干采用草绳绕干	株	5			
5	050102001005	栽植乔木	1. 种类:黄皮 2. 胸径或干径:7—8cm 3. 株高:1.8—2.0m 4. 冠径:1.5—1.8m 5. 养护期:成活保养三个	株	5			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:育才生态区青法

村村口至村委会环境

工程名称:绿化工程

整治项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			月 6. 树木支撑:三角木支撑					

			7. 草绳绕树干: 乔木 主干采用草绳绕干					
6	050102002001	栽植灌木	1. 种类: 大红花 B 2. 冠丛高: 1.2-1.5m 3. 蓬径: 1.2-1.5m 4. 养护期: 成活保养 三个月	株	1			
7	050102002002	栽植灌木	1. 种类: 大红花 A 2. 冠丛高: 1.5-2m 3. 蓬径: 1.2-1.5m 4. 养护期: 成活保养 三个月, 保存保养三 个月	株	24			
8	050102004001	栽植棕榈类	1. 种类: 散尾葵 2. 株高: 1.5-2m 3. 冠幅: 1.5-2m 4. 养护期: 成活保养 三个月	株	23			
9	050102006001	栽植攀缘植 物	1. 植物种类: 炮仗花 2. 高度: 藤长 2 米 3. 养护期: 成活保养 三个月	株	1			
10	050102001006	栽植乔木	1. 种类: 洋蒲桃 2. 地径: D8-10cm 3. 株高: 2-2.5m 4. 冠径: 1.5-2m 5. 养护期: 成活保养 三个月 6. 草绳绕树干: 乔木 主干采用草绳绕干	株	18			
11	050102002004	栽植灌木	1. 种类: 三角梅球 2. 冠丛高: 1.2-1.5m 3. 蓬径: 1.2-1.5m 4. 养护期: 成活保养 三个月 5. 树木支撑: 树木支 撑 树棍桩 铅丝吊 桩	株	11			

12	050102002005	栽植灌木	1. 种类:金钱榕 2. 冠丛高:1.5m 3. 蓬径:0.4m 4. 养护期:成活保养三个月 5. 树木支撑:树木支撑	株	372			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:育才生态区青法

村村口至村委会环境

工程名称:绿化工程

整治项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			树棍桩 铅丝吊桩					
13	050102002006	栽植灌木	1. 种类:剑麻 2. 冠丛高:0.8-1m 3. 蓬径:自然冠 4. 养护期:成活保养三个月	株	6			
14	050102002007	栽植灌木	1. 种类:造型三角梅 2. 冠丛高:1.5-1.8m 3. 蓬径:造型冠 4. 养护期:成活保养三个月 5. 树木支撑:树木支撑 树棍桩 铅丝吊桩	株	1			
15	050102004002	栽植棕榈类	1. 种类:槟榔 2. 地径:D18-22cm 3. 株高:5-7m 4. 冠幅:自然冠 5. 养护期:成活保养三个月 6. 树木支撑:三角木支撑	株	9			

16	050102003001	栽植竹类	1. 竹种类:青皮竹 2. 高度:2-2.5m 3. 冠幅:自然冠 4. 养护期:成活保养三个月 5. 树木支撑:三角木支撑	株	76			
17	050102002008	栽植灌木	1. 种类:洋金凤 2. 冠丛高:1.5-2m 3. 蓬径:1.2-1.5m 4. 养护期:成活保养三个月 5. 树木支撑:树木支撑 树棍桩 铅丝吊桩	株	8			
18	050102002009	栽植灌木	1. 种类:黄榕球 2. 冠丛高:1.2-1.5m 3. 蓬径:1.2-1.5m 4. 养护期:成活保养三个月 5. 树木支撑:树木支撑 树棍桩 铅丝吊桩	株	18			
19	050102002010	栽植灌木	1. 种类:彩叶扶桑 2. 冠丛高:1.2-1.5m 3. 蓬径:1.2-1.5m	株	5			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:育才生态区青法

村村口至村委会环境

工程名称:绿化工程

整治项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			4. 养护期:成活保养三个月 5. 树木支撑:树木支撑 树棍桩 铅丝吊桩					

20	050102002011	栽植灌木	1. 种类:灰莉球 2. 冠丛高:1.2-1.5m 3. 蓬径:1.2-1.5m 4. 养护期:成活保养三个月 5. 树木支撑: 树木支撑 树棍桩 铅丝吊桩	株	8			
21	050102001007	栽植乔木	1. 种类:鸡蛋花 2. 株高:1.2-1.5m 3. 冠径:1.2-1.5m 4. 养护期:成活保养三个月 5. 树木支撑:三角木支撑 6. 草绳绕树干:乔木主干采用草绳绕干	株	9			
		地被类						
22	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:大叶油草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:成活保养三个月,保存保养三个月 4. 草皮铺砂:两层	m2	4344.6			
23	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:地瓜叶 2. 株高:25-30cm 3. 蓬径:15-20cm 4. 单位面积株数:49株/m2 5. 养护期:成活保养三个月,保存保养三个月	m2	1384.6			
24	050102007002	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:彩霞变叶木 2. 株高:40-50cm 3. 蓬径:25-30cm 4. 单位面积株数:36株/m2 5. 养护期:成活保养三个月,保存保养三个月	m2	39.5			

25	050102007003	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 蜘蛛兰 2. 株高:30-35cm	m2	247.5				
本页小计									

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 育才生态区青法

村村口至村委会环境

工程名称: 绿化工程

整治项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			3. 蓬径:20-25cm 4. 单位面积株数:64株/m2 5. 养护期:成活保养三个月, 保存保养三个月					
26	050102007004	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 蔓花生 2. 株高:15-20cm 3. 蓬径:15-20cm 4. 单位面积株数:49株/m2 5. 养护期:成活保养三个月, 保存保养三个月	m2	264			
27	050102007005	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 海芋 2. 株高:30-40cm 3. 蓬径:20-25cm 4. 单位面积株数:49株/m2 5. 养护期:成活保养三个月, 保存保养三个月	m2	267.3			

28	050102007007	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 沿阶草 2. 株高:15-20cm 3. 蓬径:10-15cm 4. 单位面积株数:64 株/m2 5. 养护期:成活保养 三个月, 保存保养三 个月	m2	24.1			
29	050102007008	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 小叶龙船花 2. 株高:25-30cm 3. 蓬径:15-20cm 4. 单位面积株数:64 株/m2 5. 养护期:成活保养 三个月, 保存保养三 个月	m2	372.1			
30	050102007009	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 小蒲葵 2. 株高:50—70cm 3. 蓬径:50—80cm 4. 单位面积株数:9 株/m2 5. 养护期:成活保养 三个月, 保存保养三 个月	m2	8.4			
31	050102007010	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 大叶	m2	88.8			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 育才生态区青法

村村口至村委会环境

工程名称: 绿化工程

整治项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程 量	金额(元)		
						综合单 价	合价	其中: 暂 估价

			<p>龙船</p> <p>2. 株高:25—30cm</p> <p>3. 蓬径:25—30cm</p> <p>4. 单位面积株数:36株/m²</p> <p>5. 养护期:成活保养三个月, 保存保养三个月</p>					
32	050102007011	栽植色带	<p>1. 苗木、花卉种类:三角梅</p> <p>2. 株高:25—30cm</p> <p>3. 蓬径:15-20cm</p> <p>4. 单位面积株数:36株/m²</p> <p>5. 养护期:成活保养三个月, 保存保养三个月</p>	m ²	125.9			
33	050102007012	栽植色带	<p>1. 苗木、花卉种类:朱蕉</p> <p>2. 株高:24-30cm</p> <p>3. 蓬径:25-30cm</p> <p>4. 单位面积株数:36株/m²</p> <p>5. 养护期:成活保养三个月, 保存保养三个月</p>	m ²	11.5			
34	050102007013	栽植色带	<p>1. 苗木、花卉种类:薯叶</p> <p>2. 株高:20-25cm</p> <p>3. 蓬径:15-20cm</p> <p>4. 单位面积株数:64株/m²</p> <p>5. 养护期:成活保养三个月, 保存保养三个月</p>	m ²	1474.2			
35	050101009001	种植土回(换)填	<p>1. 回填土质要求:种植土</p> <p>2. 取土运距:暂计为20km</p> <p>3. 回填厚度:30cm</p>	m ³	2595.75			
		措施项目						

本页小计								
合 计								

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区青法村
村口至村委会环境整治项

工程名称：绿化工程

目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	5	安全文明施工与环境保护基本费						
2	5.1	安全文明施工与环境保护基本费 1 千万元以内部分	综合价含主设 (1 千万元以内部分)	1.45				
3	5.2	安全文明施工与环境保护基本费 1~5 千万元以内部分	综合价含主设 (1~5 千万元以内部分)	0.87				
4	5.3	安全文明施工与环境保护基本费 5 千万~1 亿元以内部分	综合价含主设 (5 千万元~1 亿元以内部分)	0.58				
5	5.4	安全文明施工与环境保护基本费 1 亿元以上部分	综合价含主设 (1 亿元以上部分)	0.29				
6	6	安全文明施工与环境保护费 (浮动部分)	安全施工基本费	0				

7	7	建施安责险	不含建施安责 险费*0.001	68				默认的安 责险费率 是按照最 优设置,但 是由于安 责险费率 中浮动费 率根据具 体条件不 同费率不 同,所以请 参照琼建 质【2019】 38号中的 附件1计 算实际费 率;
8	8	临时设施费						
9	8.1	临时设施费 1千 万以内部分	综合价含主设 (1千万元以内 部分)	1.03				
10	8.2	临时设施费 1~ 5千万元以内部 分	综合价含主设 (1~5千万元以 内部分)	0.618				
11	8.3	临时设施费 5千 万~1亿元以内 部分	综合价含主设 (5千万元~1 亿元以内部 分)	0.412				
12	8.4	临时设施费 1亿 元以上部分	综合价含主设 (1亿元以上部 分)	0.206				
13	9	夜间施工增加 费	分部分项人工 费+技术措施 项目人工费- 人工价差+	0.19				

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区青法村
村口至村委会环境整治项

工程名称：绿化工程

目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
			分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差					
14	10	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.51				

合 计			
-----	--	--	--

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表 6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 绿化工程
标段: 育才生态区青法村村口
至村委会环境整治项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5

合 计			—

暂列金额明细表

标段：育才生态区青法村村

工程名称：绿化工程

口至村委会环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				

合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：育才生态区青法村

村口至村委会环境整治项

工程名称：绿化工程

目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计 量 单 位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

合计														

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：育才生态区青法村村口

工程名称：绿化工程

至村委会环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						

机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

标段：育才生态区青法
村村口至村委会环境整
治项目

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额(元)
1						

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：育才生态区青法村村口至

工程名称：绿化工程

村委会环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR)*56.03	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：育才生态区青法村

村口至村委会环境整治项

工程名称：绿化工程

目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

标段：育才生态区青法村村
口至村委会环境整治项目

工程名称：绿化工程 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

- 注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

(清-表 3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：育才生态区青法村村口至

工程名称：艺术工程

村委会环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区青法
村村口至村委会环境
整治项目

工程名称：艺术工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		措施项目						

本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区青法村村口

工程名称：艺术工程

至村委会环境整治项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设 (1千万元以内部分)	0				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内部分)	0				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设 (1亿元以上部分)	0				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	0				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设 (1千万元以内部分)	0				

10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注:1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段:育才生态区青法村村口

工程名称:艺术工程

至村委会环境整治项目

单位:元

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
15	1.7	视频监控费						

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

标段：育才生态区青法村村

工程名称：艺术工程

口至村委会环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	艺术工程费			

	合 计			—

暂列金额明细表

标段：育才生态区青法村

村口至村委会环境整治项

工程名称：艺术工程

目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				

合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：育才生态区青法村
村口至村委会环境整治项
目

工程名称：艺术工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计 量 单 位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

合计												

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：育才生态区青法村村

工程名称：艺术工程

口至村委会环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						

合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：育才生态区青法

村村口至村委会环境

工程名称：艺术工程

整治项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中：垃圾处置费 +其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	0	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：育才生态区青法村村口至村委会环境整治项目

工程名称：艺术工程

第 1 页 共 1 页

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

标段：育才生态区青法村

村口至村委会环境整治项

工程名称：艺术工程

目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：育才生态区青法村
村口至村委会环境整治项目

工程名称：艺术工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F0	现行价格指数 F1	备注

	定值权重 A		—	—	
	合计		—	—	

- 注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园建工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	二 LD-1.7 村口景观		
1.2	三 LD-2.1 田园观景台		
1.3	四 LD-3.1a-b 青法文化广场		
1.4	五 LD-4.3 芒果园入口		
1.5	六 LD-7.1a 垃圾房		
1.6	一 LD-1.1a-e 村委会景观		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		

招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区青
法村村口至村委会环

工程名称：园建工程

境整治项目

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	二	LD-1.7 村口景观						
	2	LD-1.9a-b 望山台						
1	010101002025	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 人机配合	m3	122.86			
2	010103001030	回填方	1. 填方材料品种：素土 2. 填方来源、运距：原土回填	m3	106.88			
3	010101001007	原土夯实	1. 平整场地 2. 素土夯实，密实度≥94%	m2	77.76			
4	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150 厚碎石垫层	m3	5.18			
5	010501001007	垫层	1. 混凝土种类：100 厚 C15 混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 模板制安	m3	2.4			

6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	8.1			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:300x300 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	2.99			
8	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:150*100*10 厚 H型钢斜梁 2. 每米质量:39.55kg/m	t	2.625			
9	011104002001	竹、木(复合)地板 平台面层	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*5 厚热镀锌方钢管龙骨@500 2. 钢龙骨单位质量:7.065kg/m 3. 面层材料品种、规格、颜色:30 厚 120*3700 栗色竹木	m2	42.98			
10	011104002002	竹、木(复合)地板 钢梯面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:50 厚 150*2000 栗色竹木	m2	3.8			
11	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:10 厚热镀锌钢板	t	0.641			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称:园建工程

境整治项目

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 150*150*10 厚热镀锌钢柱 2. 80*80*3 厚方钢, 木	m	33.55			

			纹氟碳漆饰面					
13	011205003001	拼碎块柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色:Φ50-80 鹅卵石立铺	m2	39.91			
	3	LC-1.0a 不锈钢护栏 长=84.68m						
14	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢护栏	m	84.68			
	4	LC-1.0b 排水沟 长=85.62m						
15	010507003001	排水沟	1. 混凝土种类:C20 混凝土浇筑	m	85.62			
16	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:毛石挡土墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆, 内加 5%防水剂	m2	128.43			
	5	LC-1.0b 毛石挡土墙 长=120.17m						
17	010101002027	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 人机配合	m3	213.88			
18	010103001031	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	53.08			
19	010103002042	余方弃置	1. 余土外运: 1km	m3	152.84			
20	010101001005	原土夯实	1. 人工平整场地 2. 机械素土夯实	m2	245.14			
21	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:150 厚 C15 混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 模板制安	m3	6.62			
22	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:本地毛石垒砌 2. 勾缝要求:20mm 水泥砂浆勾缝	m3	196.74			

23	011204002003	拼碎石材墙面	1. 墙体类型:毛石挡土墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:Φ30-50卵石贴面	m2	48.37			
24	080106004001	滤沟、滤层	1. 部位:挡土墙	m3	15.2			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称:园建工程

境整治项目

第3页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			2. 20mm粗砾或碎石 3. 1~4mm砂砾或石屑 4. 300~400g/m ² 土工布 5. 厚度:700mm					
25	040306001001	泄水管	1. 材料品种、规格: Φ100排水管,间隔 3m布置	m	15.02			
	1	LD-1.8路口 村名牌						
26	010101002024	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 人机配合	m ³	6.68			
27	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距: 原土回填	m ³	2.66			
28	010103002039	余方弃置	1. 余土外运:1km	m ³	3.62			
29	010101001003	原土夯实	1. 机械素土夯实	m ²	14.84			
30	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层	m ³	1.56			
31	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:100厚C15混凝土 2. 混凝土强度等	m ³	0.9			

			级:C15 3. 模板制安					
32	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:200 厚 C30 钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	1.56			
33	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 10@150 双层双向	t	0.136			
34	010505003001	平板	1. 混凝土种类:100 厚 钢筋混凝土板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	0.48			
35	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 10@150 双层双向	t	0.084			
36	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:C30 钢筋混凝土 2. 模板制安	m3	1.36			
37	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:地台 2. 构件规格:1400*1500 3. 厚度:500mm 4. 混凝土种类:C20 细石混凝土	m3	1.11			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称：园建工程

境整治项目

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 混凝土强度等级:C20 6. 模板制安					
38	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:180 厚 M5.0 水泥砂浆砌砖	m3	4.09			

39	011102002003	碎石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:Φ30-50 白色卵石	m2	4.4			
40	011204002005	拼碎石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:Φ100-300 对开卵石	m2	34.98			
41	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:30厚灰石 英文化石 2. 20厚 1:2.5 水泥砂浆	m2	6.5			
42	010606013001	钢支撑	1. 钢材品种、规格:200*200*5 厚热镀锌方钢管 2. 油漆种类及遍数和:面喷仿木纹氟碳漆	t	0.217			
43	010606013002	钢支撑	1. 钢材品种、规格:120*120*5 厚热镀锌方钢管 2. 油漆种类及遍数和:面喷仿木纹氟碳漆	t	0.052			
44	010606013004	钢支撑	1. 钢材品种、规格:100*80*5 厚热镀锌方钢 @650	t	0.188			
45	010606013005	钢支撑	1. 钢材品种、规格:120*80*5 厚热镀锌方钢	t	0.106			
46	010606013008	钢构件图案	1. 30*30*2 厚热镀锌方钢柱, 面喷仿木纹氟碳漆 2. 50*50*3 厚热镀锌方钢柱, 面喷仿木纹氟碳漆	t	0.036			
47	010606013009	钢支撑	1. 钢材品种、规格:100*100*5 厚热镀锌方钢 2. 油漆种类及遍数和:面喷仿木纹氟碳漆	t	0.056			

本页小计		
------	--	--

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称：园建工程

境整治项目

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
48	010606013006	钢支撑	1. 钢材品种、规格:5厚钢板 2. 油漆种类及遍数和:面喷棕色漆	t	0.444			
49	011508004003	金属字	1. 镏字材料品种、颜色:50厚黑色不锈钢立体字,专业公司二次设计,安装	个	3			
50	011508004004	金属字	1. 镏字材料品种、颜色:30厚铁皮立体字,烤红色漆,专业公司二次设计,安装	个	4			
6		LC-1.0c 钢筋混凝土挡土墙 长=32.32m						
51	010101001006	原土夯实	1. 平整场地 2. 素土夯实	m ²	108.6			
52	010101002028	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 人机配合	m ³	132.73			
53	010103001032	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:原土回填	m ³	91.88			
54	010103002043	余方弃置	1. 余土外运: 1km	m ³	27.07			
55	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:100厚C10混凝土 2. 混凝土强度等级:C10 3. 模板制安	m ³	9.63			

56	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类:C30 钢筋混凝土挡土墙 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制安	m3	68.07			
57	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 二级钢筋, 直径 25 以内	t	1.86			
58	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 竖壁拉结筋均为Φ8@400	t	0.22			
59	011204002004	拼碎石材墙面	1. 墙体类型: 毛石挡土墙 2. 面层材料品种、规格、颜色: Φ30-50 卵石贴面	m2	88.23			
60	040601025001	墙背回填土	1. 滤料品种: 粒径 2.0cm 左右的碎石透水层	m3	21.41			
61	040306001002	泄水管	1. 材料品种、规格: Φ	m	15.96			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称: 园建工程

境整治项目

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			100 排水管, 间隔 3m 布置					
62	010903004001	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类: 沥青麻丝, 塞入深度 150mm	m	9.46			
	7	拆除工程						
63	011613001001	电线杆迁移	1. 原有电线杆, 移走	套	1			
64	011613001002	路灯迁移	1. 原有路灯, 移走	套	1			
	8	拓宽路面						
65	010101001042	原土夯实	1. 素土夯实, 压实系	m2	256.07			

			数≥95%					
66	010404001035	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200 厚碎石垫层, 压实系数≥95%	m3	51.21			
67	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 混凝土 2. 厚度:200 厚 3. 模板安拆	m2	256.07			
	9	地面铺装						
68	010101002026	挖一般土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 人机配合	m3	46.31			
69	010103002041	余方弃置	1. 余土外运: 1km	m3	46.31			
70	010101001052	原土夯实	1. 机械原土夯实	m2	185.23			
71	010404001036	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150 厚碎石垫层	m3	27.78			
72	010501001042	垫层	1. 混凝土种类:100 厚 C15 混凝土	m3	18.52			
73	011102003030	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*100*50 厚水泥砖(浅灰:浅红=1:1)	m2	185.23			
74	011102003031	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*100*50 厚浅灰色水泥砖收边	m2	14.5			
	10	路牙						
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称: 园建工程

境整治项目

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		路牙铺设						
75	050201003006	路牙铺设	1.素土夯实 2.垫层厚度、材料种类:100厚C20素混凝土 3.结合层厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆 4.路牙材料种类、规格:150*600*150芝麻灰烧面花岗岩路牙	m	74.8			
	11	LC-1.0f 新建地下涵管						
76	010101002029	挖一般土方	1.土壤类别:一二类土 2.人机配合	m3	84.08			
77	010103001033	回填方	1.填方材料品种:素土 2.填方来源、运距:原土回填	m3	62.56			
78	010103002044	余方弃置	1.余土外运:1km	m3	12.14			
79	040501001001	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:c15混凝土垫层 2.规格:钢筋混凝土管道直径D=400MM 3.铺设深度:1.1m 4.管道检验及试验要求:根据设计要求	m	50.29			
	三	LD-2.1 田园观景台						
	1	LD-2.3a-d 田园观景平台						
80	010101001020	原土夯实	1.平整场地 2.素土夯实,密实度≥94%	m2	24.72			
81	010101002030	挖一般土方	1.土壤类别:一二类土 2.人机配合	m3	55.07			

82	010103001034	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	42.75			
83	010103002045	余方弃置	1. 余土外运: 1km	m3	5.91			
84	010404001014	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层	m3	3.13			
85	010501001020	垫层	1. 混凝土种类:100厚C15混凝土	m3	1.61			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称: 园建工程

境整治项目

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C15 3. 模板制安					
86	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:M5.0 水泥砂浆砌砖	m3	3.07			
87	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:120厚C20 钢筋混凝土板 2. 模板制安	m3	4.02			
88	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 8	t	0.067			
89	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:10	t	0.465			
90	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:16	t	0.086			
91	010507002001	混凝土仿木纹装饰面	1. 30厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 8@150 双层双向 3. 200厚, 混凝土仿木纹装饰面, 现场制作	m2	23.4			

92	050307008006	钢筋混凝土艺术围栏	1. 150 厚, 混凝土仿木纹装饰面, 现场制作, 预留 4 条Φ4 钢筋 2. 100 厚, 混凝土仿木纹装饰面, 现场制作, 预留 4 条Φ8 钢筋, 焊接 3. 80 厚, 混凝土仿木纹装饰面, 现场制作, 预留 4 条Φ4 钢筋, 焊接 4. 高度: 1300mm	m	17			
	2	LC-1.0e 树池						
93	010101001014	原土夯实	1. 平整场地 2. 素土夯实	m2	11.95			
94	010101002031	挖一般土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 人机配合	m3	8.01			
95	010103001035	回填方	1. 填方材料品种: 素土 2. 填方来源、运距: 原土回填	m3	4.81			
96	010103002046	余方弃置	1. 余土外运: 1km	m3	6.42			
97	010404001008	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 150 厚碎石垫层	m3	1.01			
98	010501001013	垫层	1. 混凝土种类: 100 厚 C15 混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 模板制安	m3	0.67			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称: 园建工程

境整治项目

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价

99	010401012006	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:树池基础 2. 砖品种、规格、强度等级:M5.0 水泥砂浆砌砖	m3	1.52			
100	010401012007	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:树池 2. 砖品种、规格、强度等级:M5.0 水泥砂浆砌砖	m3	1.46			
101	011206003002	拼碎块零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色:Φ30-50 黑色光面雨花石	m2	8.81			
102	011203001003	一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆	m2	4.88			
103	011206001005	石材零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色:450*450*50 厚光面海南黑压顶, 按弧切割	m2	4.88			
	3	LD-2.3a 观景亭						
104	010101002032	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 人机配合	m3	10.24			
105	010103002047	余方弃置	1. 余土外运: 1km	m3	10.24			
106	010101001053	原土夯实	1. 机械原土夯实	m2	29.16			
107	010404001037	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150 厚碎石垫层	m3	0.43			
108	010501001043	垫层	1. 混凝土种类:100 厚素混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 模板制安	m3	0.29			
109	010501003011	独立基础	1. 混凝土种类:钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.91			
110	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类:钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.33			

111	010505001004	有梁板	1. 混凝土种类:钢筋 混凝土 2. 混凝土强度等 级:C30	m3	1.56			
112	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 8	t	0.025			
113	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 10	t	0.28			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称:园建工程

境整治项目

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
114	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 16	t	0.038			
115	011102003032	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆 配合比:30厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:表面压膜仿 木纹	m2	12.96			
116	011205002001	块料柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色:Φ50~100 河石贴面	m2	4.39			

117	050307019001	观景亭	<p>1. 150*100*10 厚矩形钢管, 面喷氟碳漆仿木纹色</p> <p>2. 150*150*10 厚方钢管, 面喷氟碳漆仿木纹色</p> <p>3. L*220*20 厚竹木栗色</p> <p>4. 100*50*5 厚矩形钢管, 面喷氟碳漆仿木纹色</p> <p>5. 60*40*2 厚矩形钢管, 面喷氟碳漆仿木纹色</p> <p>6. 30*30*2 厚方钢管, 面喷氟碳漆仿木纹色</p> <p>7. 80*80*4 厚方钢管, 面喷氟碳漆仿木纹色</p> <p>8. L*120*20 厚樟子松防腐木</p> <p>9. 两层铝片仿真茅草</p> <p>10. 两层沥青油毡卷材防水</p> <p>11. 80*50*3 厚矩形钢管, 面喷氟碳漆仿木纹色</p> <p>12. $\Phi 150 \times 10$ 厚圆钢管, 面喷氟碳漆仿木纹色</p> <p>13. 120*60*3 厚方钢管, 面喷氟碳漆仿木纹色</p> <p>14. 30 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层, 表面压膜仿木纹</p> <p>15. 100*100*10 厚钢板预埋件, 2 8 钢筋焊接</p>	个	1			
	四	LD-3. 1a-b 青法文化广场						
	1	LD-3. 1e 青法文化广场 (含廊架地面)						

118	010101002033	挖一般土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 人机配合	m3	452.5			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称: 园建工程

境整治项目

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
119	010103002048	余方弃置	1. 余土外运: 1km	m3	452.5			
120	010404001038	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 150 厚碎石垫层	m3	67.87			
121	010501001044	垫层	1. 混凝土种类: 150 厚混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 模板制安	m3	45.25			
122	011102001009	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20 厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 200*400*20 厚机切面海南黑工字铺	m2	38.95			
123	011102001010	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20 厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 200*400*20 厚烧面芝麻灰工字铺	m2	38.95			
124	011102001011	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20 厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 300*300*20 厚机切面海南黑收边	m2	44.33			

125	011108001002	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*400*50 厚烧面海南黑压顶	m2	13.5				
126	011107001004	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*300*50 厚机切面海南黑, 台阶	m2	6.62				
127	011102002007	碎石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:边长 300~500*20 厚机切面黄	m2	222.62				
本页小计									

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称: 园建工程

境整治项目

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			木纹碎拼					
128	011102003033	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*100*50 厚浅灰色水泥砖	m2	32.34			
129	011102003034	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*100*50	m2	6.25			

			厚浅灰色水泥砖收边					
	2	LD-3.2 水井坐凳						
130	010401012025	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:水井坐凳 2. 砖品种、规格、强度等级:M5.0 水泥砂浆砌砖	m3	2.17			
131	011206003011	拼碎块零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色:Φ30-50 厚雨花石	m2	5.72			
132	011206001015	石材零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色:350*500*50 厚光面海南黑	m2	9.67			
133	011206001016	石材零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色:100*570*20 厚光面海南黑	m2	7.87			
	3	LD-3.3a 晴耕雨读廊架						
134	010101002034	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 人机配合	m3	8.01			
135	010103001036	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	6.42			
136	010103002049	余方弃置	1. 余土外运:1km	m3	4.57			
137	010404001039	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150 厚碎石垫层	m3	1.48			
138	010501001045	垫层	1. 混凝土种类:100 厚 C15 混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 模板制安	m3	0.69			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
139	010501003012	独立基础	1. 混凝土种类:C30 混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.21			
140	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:Φ10 钢筋/10 厚 200*200 钢板	t	0.064			
141	010401012026	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:廊架坐凳 2. 砖品种、规格、强度等级:M5.0 水泥砂浆砌砖	m3	0.29			
142	011206001017	石材零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色:400*400*20 厚光面芝麻灰花岗岩	m2	3.19			
143	011206001018	石材零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色:450*700*80 厚光面芝麻灰花岗岩	m2	5.51			
144	010606013010	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:200*200*5 厚热镀锌矩形管 2. 每米质量:30.62kg/m 3. 油漆种类及遍数和:外刷仿木纹氟碳漆	t	0.059			
145	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:150*150*8 厚热镀锌矩形管 2. 每米质量:35.67kg/m 3. 油漆种类及遍数和:外刷仿木纹氟碳漆	t	0.536			

146	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:80*150*5 厚热镀锌矩形管 2. 每米质量:17.27kg/m 3. 油漆种类及遍数和:外刷仿木纹氟碳漆	t	0.662			
147	010604001003	钢梁	1. 钢材品种、规格:100*200*5 厚热镀锌矩形管 2. 每米质量:22.765kg/m 3. 油漆种类及遍数和:外刷仿木纹氟碳漆	t	0.521			
148	010604001004	钢梁	1. 钢材品种、规格:200*80*3 厚热镀锌矩形管	t	1.397			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称:园建工程

境整治项目

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			2. 油漆种类及遍数和:外刷仿木纹氟碳漆					
149	011507001004	广告牌	1. 木纹色广告牌,红色字体(专业广告公司二次设计) 2. 规格:1600*450mm	m2	0.58			
	4	LD-3.4 文化广场景墙						
150	011206001019	石材零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚黄木纹	m2	11.19			

151	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:15厚水泥砂浆,面刷浅灰色外墙漆	m2	0.91			
152	010401012027	砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:100*100*50青砖	m3	0.01			
153	011502003001	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:500*70*30厚光面芝麻黑装饰线条	m	11.64			
154	011207002001	墙面装饰浮雕	1. 浮雕材料种类:浮雕墙(专业厂家定制安装)	m2	6.8			
155	010516003001	植筋	1. 连接方式:Φ8植筋*2,间隔1M布置	个	9			
	5	LC-2.1栏杆						
156	050307008007	钢筋混凝土艺术围栏	1. 150厚,混凝土仿木纹装饰面,现场制作,预留4条Φ4钢筋 2. 100厚,混凝土仿木纹装饰面,现场制作,预留4条Φ8钢筋,焊接 3. 80厚,混凝土仿木纹装饰面,现场制作,预留4条Φ4钢筋,焊接	m	49.3			
	6	LC-1.0b毛石挡土墙 长=74.37m						
157	010101001046	原土夯实	1. 平整场地 2. 素土夯实	m2	124.2			
158	010101002038	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 人机配合	m3	76.37			
159	010103001040	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	21.97			
160	010103002053	余方弃置	1. 余土外运:1km	m3	51.1			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称：园建工程

境整治项目

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
161	010501001046	垫层	1. 混凝土种类:150 厚 C15 混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	14.21			
162	010403004002	石挡土墙	1. 石料种类、规格:本地毛石垒砌 2. 勾缝要求:20mm 水泥砂浆勾缝	m3	123.04			
163	011204002006	拼碎石材墙面	1. 墙体类型:毛石挡土墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:Φ 30-50 卵石贴面	m2	82.55			
164	080106004002	滤沟、滤层	1. 部位:挡土墙 2. 20mm 粗砾或碎石 3. 1~4mm 砂砾或石屑 4. 300~400g/m2 土工布 5. 厚度:700mm	m3	32.72			
165	040306001003	泄水管	1. 材料品种、规格:Φ 100 排水管, 间隔 3m 布置	m	30.95			
	7	LC-1.0a 台阶						
166	010101001047	原土夯实	1. 平整场地 2. 素土夯实	m2	4.5			
167	010404001040	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100 厚碎石垫层	m3	0.45			
168	010501001047	垫层	1. 混凝土种类:最薄处 100 厚 C15 素混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.45			

169	011107001005	石材台阶面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:200*400*20厚机切面海南黑工字铺	m2	4.5			
	8	LC-1.0e 树池 (1个)						
170	010101001048	原土夯实	1.平整场地 2.素土夯实	m2	11.95			
171	010101002035	挖一般土方	1.土壤类别:一二类土 2.人机配合	m3	8.01			
172	010103001037	回填方	1.填方材料品种:素土 2.填方来源、运距:原土回填	m3	4.81			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:育才生态区青
法村村口至村委会环

工程名称:园建工程

境整治项目

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
173	010103002050	余方弃置	1.余土外运:1km	m3	6.42			
174	010404001041	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层	m3	1.01			
175	010501001048	垫层	1.混凝土种类:100厚C15混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.模板制安	m3	0.67			
176	010401012028	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:树池基础 2.砖品种、规格、强度等级:M5.0水泥砂浆砌砖	m3	1.52			

177	010401012029	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:树池 2. 砖品种、规格、强度等级:M5.0 水泥砂浆砌砖	m3	1.46			
178	011206003012	拼碎块零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色:Φ30-50 黑色光面雨花石	m2	8.81			
179	011206001020	石材零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色:450*450*50 厚光面海南黑压顶,按弧切割	m2	4.88			
	五	LD-4.3 芒果园入口						
		新建混凝土道路						
180	040202001001	路床(槽)整形	1. 路面场地平整 2. 素土夯实,压实系数≥95%	m2	32.09			
181	040202011001	碎石	1. 石料规格:200 厚碎石垫层,压实系数≥95% 2. 厚度:200 厚	m2	33.88			
182	040203007006	水泥混凝土	1. 厚度:200 厚 C20 混凝土 2. 养护:塑料膜养护	m2	31.94			
		芒果园大门						
183	010101002036	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 人机配合	m3	4.46			
184	010103001038	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	0.82			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:育才生态区青
法村村口至村委会环

工程名称:园建工程

境整治项目

第 17 页 共 30 页

序	项目编码	项目名称	项目特征描述	计	工程量	金额(元)
---	------	------	--------	---	-----	-------

号				量 单 位		综合单 价	合价	其中：暂 估价
185	010103002051	余方弃置	1. 余土外运：1km	m3	3.52			
186	010101001049	原土夯实	1. 平整场地 2. 素土夯实	m2	4.5			
187	010404001042	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150 厚碎石垫层	m3	0.24			
188	010501001049	垫层	1. 混凝土种类：100 厚 C15 混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 模板制安	m3	0.16			
189	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：M5.0 水泥砂浆砌砖 2. 基础类型：柱基础	m3	0.41			
190	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：M5.0 水泥砂浆砌砖 2. 柱类型：矩形柱	m3	0.72			
191	010507005010	扶手、压顶	1. 断面尺寸：460*460*200mm 2. 混凝土种类：200 厚 C20 细石混凝土压顶 3. 混凝土强度等级：C20	m3	0.08			
192	011205003002	拼碎块柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色：Φ40-60 杂色雨花石	m2	10.8			
193	010804005001	金属格栅门	1. Φ80x4 厚圆钢，银色氟碳漆饰面 2. Φ50x3 厚圆钢，银色氟碳漆饰面 3. 钢制铰链 4. 规格：3600*2000mm	m2	6.6			
	六	LD-7.1a 垃圾房						
		室外铺装						
194	010101001050	平整场地	1. 平整场地 2. 素土夯实，密实度 ≥94%	m2	8.94			

195	010404001043	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100 厚碎石垫层	m3	1.37			
196	010501001050	垫层	1. 混凝土种类:100 厚 C15 混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 模板制安	m3	1.37			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称：园建工程

境整治项目

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
197	011102003035	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200x100x50 厚水泥砖(浅灰:浅红=1:1)人字铺	m2	21.53			
198	011102003036	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*100*50 厚浅灰色水泥砖收边	m2	5.4			
	—	LD-1.1a-e 村委会景观						
	1	LD-1.2 木平台 A						
199	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 人机配合	m3	13.27			
200	010103002028	余方弃置	1. 余土外运：1km	m3	13.27			
201	010101001051	原土夯实	1. 机械原土夯实	m2	53.08			

202	010404001034	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150 厚碎石垫层	m3	2.94			
203	010501001041	垫层	1. 混凝土种类:100 厚素混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 模板制安	m3	1.96			
204	010501003010	独立基础	1. 混凝土种类:钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.99			
205	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.8			
206	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类:钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.5			
207	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 8	t	0.399			
208	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:10	t	1.146			
209	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:16	t	0.916			
210	011102003006	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	4.23			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称: 园建工程

境整治项目

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			1. 配比:30 厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200x100x50					

			厚水泥砖(浅灰:浅红=1:1)					
211	011102003029	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200厚混凝土仿木纹装饰面,现场制作	m2	51.99			
212	050307008001	钢筋混凝土艺术围栏	1. 150厚,混凝土仿木纹装饰面,现场制作,预留4条Φ4钢筋 2. 100厚,混凝土仿木纹装饰面,现场制作,预留4条Φ8钢筋,焊接 3. 80厚,混凝土仿木纹装饰面,现场制作,预留4条Φ4钢筋,焊接 (该报审栏杆,没有按相关做法套价,没有相关工程量,无法审核,暂扣为0)	m	29.94			
	2	LD-1.2木平台B						
213	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 人机配合 3. 余土外运:1km	m3	16.2			
214	010103002029	余方弃置	1. 余土外运:1km	m3	16.2			
215	010101001040	原土夯实	1. 机械原土夯实	m2	64.79			
216	010404001033	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层	m3	2.11			
217	010501001040	垫层	1. 混凝土种类:100厚素混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 模板制安	m3	0.84			

218	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:M5.0 水泥砂浆砌砖 2. 基础类型:砖墙基础	m3	0.83			
219	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级:C3	m3	9.58			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称:园建工程

境整治项目

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			0					
220	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 8	t	0.376			
221	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:10	t	1.287			
222	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:16	t	0.696			
223	011102003003	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30 厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200 厚混凝土仿木纹装饰面,现场制作	m2	64.79			
224	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:Φ40-60 黑色雨花石立铺	m2	16.28			

225	050307008002	钢筋混凝土艺术围栏	1. 150 厚, 混凝土仿木纹装饰面, 现场制作, 预留 4 条Φ4 钢筋 2. 100 厚, 混凝土仿木纹装饰面, 现场制作, 预留 4 条Φ8 钢筋, 焊接 3. 80 厚, 混凝土仿木纹装饰面, 现场制作, 预留 4 条Φ4 钢筋, 焊接 (该报审栏杆, 没有按相关做法套价, 没有相关工程量, 无法审核, 暂扣为 0)	m	32.64			
	3	LD-1.3 围墙 A 长 33.37m						
226	010101002015	挖一般土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 人机配合 3. 余土外运: 1km	m3	33.79			
227	010103001029	回填方		m3	12.62			
228	010103002030	余方弃置	1. 余土外运: 1km	m3	19.28			
229	010101001039	原土夯实	1. 机械原土夯实	m2	33.13			
230	010404001032	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 150 厚碎石垫层	m3	5.96			
231	010501001039	垫层	1. 混凝土种类: 100 厚素混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	3.31			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称: 园建工程

境整治项目

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价

			3. 模板制安					
232	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类:C30 混凝土	m3	5.63			
233	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类:240*200 钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.01			
234	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:M5.0 水泥砂浆砌砖 2. 基础类型:砖墙基础	m3	5.74			
235	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:M5.0 水泥砂浆砌砖 2. 墙体类型:围墙	m3	10.8			
236	010507005009	扶手、压顶	1. 断面尺寸:240*240 2. 混凝土种类:C30 钢筋混凝土压顶	m3	1.59			
237	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:8	t	0.267			
238	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:12	t	0.124			
239	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:10	t	0.196			
240	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖砌体 2. 底层厚度、砂浆配合比:30 厚 1:2.5 水泥砂浆	m2	98.75			
241	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:围墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色外墙漆	m2	98.75			
242	011204002001	拼碎石材墙面	1. 墙体类型:砖砌体 2. 面层材料品种、规格、颜色:Φ50-80 杂色卵石贴面,水泥砂浆不外露	m2	33.37			
243	011507001001	围墙图案	1. 20 厚 PVC UV 打印 2. 木纹图案 3. 白色文字	m2	2.58			

244	011507001002	围墙装饰	1. 100*80*3 厚矩形钢, 木纹氟碳漆饰面 2. 20*20*2 厚方钢, 木纹氟碳漆饰面	个	2			
245	011508004001	金属字	1. 320*240*30 宽*1 厚不锈钢文字中黄色氟碳漆饰面 2. 100*80*3 厚矩形钢, 木纹氟碳漆饰面 3. 20*20*2 厚方钢, 木纹	个	16			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区青
法村村口至村委会环

工程名称：园建工程

境整治项目

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			氟碳漆饰面 4. 3 厚钢板, 木纹氟碳漆饰面					
246	011502001003	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 50*50*2 厚方钢 2. 防护材料种类: 木纹氟碳漆饰面	m	26			
	4	LD-1.3 围墙 B 长 15.2m						
247	010101002037	挖一般土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 人机配合 3. 余土外运: 1km	m ³	17.47			
248	010103001039	回填方		m ³	10.34			
249	010103002052	余方弃置	1. 余土外运: 1km	m ³	5.58			
250	010101001038	原土夯实	1. 机械原土夯实	m ²	21.7			
251	010404001031	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 150 厚碎石垫层	m ³	2.74			

252	010501001038	垫层	1. 混凝土种类:100 厚素混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 模板制安	m3	1.52			
253	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:C30 混凝土	m3	2.57			
254	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:240*200 钢筋混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.6			
255	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:M5.0 水泥砂浆砌砖 2. 基础类型:砖墙基础	m3	2.65			
256	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:M5.0 水泥砂浆砌砖 2. 墙体类型:围墙	m3	5.55			
257	010507005008	扶手、压顶	1. 断面尺寸:240*240 2. 混凝土种类:C30 钢筋混凝土压顶	m3	0.88			
258	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:8	t	0.134			
259	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:12	t	0.057			
260	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:10	t	0.104			
261	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖砌体	m2	56.05			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称:园建工程

境整治项目

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价

			2. 底层厚度、砂浆配合比:30 厚 1:2.5 水泥砂浆					
262	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:围墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色外墙漆	m2	25.84			
263	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*200*10 厚青石瓦	m2	15.01			
264	011204002002	拼碎石材墙面	1. 墙体类型:砖砌体 2. 面层材料品种、规格、颜色:Φ50-80 杂色卵石贴面,水泥砂浆不外露	m2	15.2			
265	011507001003	围墙图案	1. 20 厚深灰色 PVC 文字 2. 30 厚不锈钢文字,深灰色氟碳漆饰面 3. 20 厚不锈钢红色字牌,文字部分阴刻白色	m2	2.02			
266	011508004002	金属字	1. 320*240*30 宽*1 厚不锈钢文字中黄色氟碳漆饰面 2. 100*80*3 厚矩形钢,木纹氟碳漆饰面 3. 20*20*2 厚方钢,木纹氟碳漆饰面 4. 3 厚钢板,木纹氟碳漆饰面	个	8			
267	011502001005	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:50*50*2 厚方钢 2. 防护材料种类:木纹氟碳漆饰面	m	20.8			
268	050307009003	围墙顶方钢装饰造型	1. 材料种类、规格:100*100*4 厚方钢 2. 油漆品种、颜色:木纹氟碳漆饰面	m	18.1			
269	011502001007	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:100*50*2 厚方钢 2. 防护材料种类:木	m	6.8			

			纹氟碳漆饰面					
	5	LD-1.4 树阵 休闲广场						
270	010101002016	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 人机配合	m3	159.92			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区青
法村村口至村委会环

工程名称：园建工程

境整治项目

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
271	010103002031	余方弃置	1. 余土外运：1km	m3	159.92			
272	010101001001	原土夯实	1. 机械原土夯实	m2	159.92			
273	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150 厚碎石垫层	m3	23.99			
274	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：100 厚素混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 模板制安	m3	15.99			
275	011102002001	碎石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20 厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：Φ 40-60 黑色雨花石立铺/Φ 40-60 黑色雨花石平铺	m2	37.54			
276	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20 厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*300*50	m2	10.32			

			厚光面芝麻黑收边						
277	011102003007	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*100*50厚水泥砖(浅灰:浅红=1:1)铺贴样式参照现场原有水泥砖	m2	3.87				
278	011102003008	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*100*50厚浅灰色水泥砖收边	m2	2.38				
279	011102002002	碎石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:Φ300-500烧面芝麻黑花岗岩碎拼,不少于五边	m2	212.39				
本页小计									

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称:园建工程

境整治项目

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
280	011102001002	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*100*50厚光面芝麻黑花岗岩	m2	3.64			

			收边					
	6	LD-1.5 升旗台						
281	010101002017	挖一般土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 人机配合	m3	4.8			
282	010103002032	余方弃置	1. 余土外运: 1km	m3	4.8			
283	010101001002	原土夯实	1. 机械原土夯实	m2	4.8			
284	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150 厚碎石垫层	m3	0.44			
285	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:100 厚素混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 模板制安	m3	0.13			
286	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:旗台 2. 砖品种、规格、强度等级:M5.0 水泥砂浆砌砖	m3	2.04			
287	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20 厚 1:2.5 水泥砂浆	m2	7.31			
288	011107001001	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*130*20 厚印度红光面花岗岩升面	m2	0.62			
289	011107001002	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*320*50 厚印度红火烧面花岗岩踏面	m2	1.59			
290	011107001003	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*200*20 厚印度红光面花岗岩升面	m2	0.59			
291	011108001001	石材零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*20 厚印度红火烧面花岗岩	m2	4.51			

292	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格: $\Phi 80 \times 2.5$ 厚不锈钢管旗杆 2. 旗杆高度: 12m 3. 配件: 手动升降装置,	根	1			
			本页小计					

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称: 园建工程

境整治项目

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			内置滚轮/不锈钢绕绳钩 4. 基座材料种类: 500*500*18 厚旗杆底板/200*75*10 厚加劲板 5. 预埋件: 4-M16 调节螺栓/4- $\Phi 28$ 通孔					
	7	LD-1.0 路缘石						
293	050201003001	路牙铺设	1. 夯实: 素土夯实 2. 垫层厚度、材料种类: 100 厚 C20 素混凝土 3. 结合层厚度、材料种类: 30 厚 1:2.5 水泥砂浆 4. 路牙材料种类、规格: 1000x300x120 厚烧面芝麻白立缘石	m	91.95			
	8	LC-1.0e 树池 (一座)						
294	010101002018	挖一般土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 人机配合	m ³	8.01			
295	010103001022	回填方	1. 机械夯实回填土	m ³	4.81			

296	010103002033	余方弃置	1. 余土外运: 1km	m3	2.48			
297	010404001024	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层	m3	1.01			
298	010501001032	垫层	1. 混凝土种类:100厚C15混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 模板制安	m3	0.67			
299	010401012023	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:树池基础 2. 砖品种、规格、强度等级:M5.0水泥砂浆砌砖	m3	1.52			
300	010401012024	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:树池 2. 砖品种、规格、强度等级:M5.0水泥砂浆砌砖	m3	1.46			
301	011206003010	拼碎块零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色:Φ30-50黑色光面雨花石	m2	8.81			
302	011206001014	石材零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色:450*450*50	m2	4.88			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称: 园建工程

境整治项目

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			厚光面海南黑压顶, 按弧切割					
	9	地面铺装工程						
	11.1	人行道						
303	010101002019	挖一般土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 人机配合	m3	215.57			

304	010103002034	余方弃置	1. 余土外运: 1km	m3	215.57			
305	010101001030	原土夯实	1. 机械素土夯实	m2	215.57			
306	010404001023	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层	m3	32.34			
307	010501001031	垫层	1. 混凝土种类:100厚C15混凝土 2. 模板安拆	m3	21.56			
308	011102003020	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*100*50厚水泥砖(浅灰:浅红=1:1)	m2	166.81			
309	011102003021	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*100*50厚浅灰色水泥砖收边	m2	50.29			
	11.2	活动广场						
310	010101002020	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 人机配合	m3	220.55			
311	010103002035	余方弃置	1. 余土外运: 1km	m3	220.55			
312	010101001032	原土夯实	1. 机械素土夯实	m2	220.55			
313	010404001025	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层	m3	33.08			
314	010501001033	垫层	1. 混凝土种类:100厚C15混凝土	m3	22.06			
315	011102003022	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规	m2	207.66			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 育才生态区青
法村村口至村委会环

第 28 页 共 30 页

境整治项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			格、颜色:200*100*50厚水泥砖(浅灰:浅红=1:1)					
316	011102003023	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:200*100*50厚浅灰色水泥砖收边	m2	13.06			
	11.3	新拓宽路面						
317	010101002021	挖一般土方	1.土壤类别:一二类土 2.人机配合	m3	97.77			
318	010103002036	余方弃置	1.余土外运:1km	m3	97.77			
319	010101001033	原土夯实	1.机械素土夯实,压实系数 $\geq 95\%$	m2	97.77			
320	010404001026	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:200厚碎石垫层,压实系数 $\geq 95\%$	m3	19.55			
321	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.厚度:200厚 3.模板安拆	m2	97.77			
322	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类: $\Phi 16$ 螺纹钢传力杆,L=650	t	0.004			
323	011102002006	碎石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色: $\Phi 40-60$ 黑色雨花石立铺/ $\Phi 40-60$ 黑色雨花石平铺	m2	3.26			
	11.4	铺装小广场						
324	010101002022	挖一般土方	1.土壤类别:一二类土	m3	54.79			

			2. 人机配合					
325	010103002037	余方弃置	1. 余土外运: 1km	m3	54.79			
326	010101001034	原土夯实	1. 机械素土夯实	m2	54.79			
327	010404001027	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150 厚碎石垫层	m3	8.22			
328	010501001034	垫层	1. 混凝土种类:100 厚 C15 混凝土	m3	5.48			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称: 园建工程

境整治项目

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
329	011102003024	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*100*50 厚水泥砖(浅灰:浅红=1:1)	m2	48.36			
330	011102003025	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*100*50 厚浅灰色水泥砖收边	m2	6.52			
	11.5	其他铺装						
331	010101002023	挖一般土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 人机配合	m3	170.06			
332	010103002038	余方弃置	1. 余土外运: 1km	m3	170.06			
333	010101001035	原土夯实	1. 机械素土夯实	m2	170.06			
334	010404001028	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150 厚碎石垫层	m3	25.51			

335	010501001035	垫层	1. 混凝土种类:100 厚 C15 混凝土	m3	17.01			
336	011102001007	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*150 芝麻灰烧面花岗岩,工字铺	m2	136.06			
337	011102003026	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*100*50 厚浅灰色水泥砖收边	m2	108.4			
338	011102001008	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*50 芝麻黑光面花岗岩收边	m2	8.17			
	11.6	路牙						
339	050201003004	路牙铺设	1. 素土夯实	m	61.69			
			本页小计					

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:育才生态区青

法村村口至村委会环

工程名称:园建工程

境整治项目

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			2. 垫层厚度、材料种类:100 厚 C20 素混凝土 3. 结合层厚度、材料种类:30 厚 1:2.5 水泥砂浆 4. 路牙材料种类、规					

总价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区青法村

村口至村委会环境整治项

工程名称：园建工程

目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	5	安全文明施工与环境保护基本费						
2	5.1	安全文明施工与环境保护基本费 1千万元以内部分	综合价含主设 (1千万元以内部分)	1.45				
3	5.2	安全文明施工与环境保护基本费 1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内部分)	0.87				
4	5.3	安全文明施工与环境保护基本费 5千万~1亿元以内部分	综合价含主设 (5千万~1亿元以内部分)	0.58				
5	5.4	安全文明施工与环境保护基本费 1亿元以上部分	综合价含主设 (1亿元以上部分)	0.29				
6	6	安全文明施工与环境保护费（浮动部分）	安全施工基本费	0				
7	7	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的

								附件 1 计算实际费率；
8	8	临时设施费						
9	8.1	临时设施费 1 千万以内部分	综合价含主设 (1 千万元以内部分)	1.03				
10	8.2	临时设施费 1~5 千万元以内部分	综合价含主设 (1~5 千万元以内部分)	0.618				
11	8.3	临时设施费 5 千万~1 亿元以内部分	综合价含主设 (5 千万元~1 亿元以内部分)	0.412				
12	8.4	临时设施费 1 亿元以上部分	综合价含主设 (1 亿元以上部分)	0.206				
13	9	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+	0.19				

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表 5)

总价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区青法村
村口至村委会环境整治项

工程名称：园建工程

目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差					

14	10	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.51				
合 计								

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：育才生态区青法村
村口至村委会环境整治项

工程名称：园建工程

目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	浮雕墙	m2	6.8		400	2720					

3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

标段：育才生态区青法
村村口至村委会环境整

工程名称：园建工程

治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1						

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：育才生态区青法村村口至

工程名称：园建工程

村委会环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR)*56.03	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：育才生态区青法村

村口至村委会环境整治项目

工程名称：园建工程

目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

标段：育才生态区青法村
村口至村委会环境整治项

工程名称：园建工程

目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

第六部分 评审程序、方法和标准

一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）等法律和规章，结合本采购项目特点制定本评审办法。

1.2 磋商工作由采购人、采购代理机构负责组织，评审由采购人、采购代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.4 评审过程严格保密。供应商对磋商小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其响应文件被拒绝。

1.5 磋商小组发现磋商文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人、采购代理机构书面解释说明。

1.6 磋商小组对响应文件的判定，只依据响应文件和磋商过程中认定的文件，不依据磋商后的任何外来证明。

二、评审程序、评审方法和评审标准

1、响应文件的响应程度审查（见附件 1）

1.1 磋商小组会根据《审查表》，对投标人进行评审。只有对《审查表》所列各项做出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对投标是否实质响应招标文件的要求产生争议的，磋商小组以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则被淘汰。

1.2 磋商小组将审查响应文件是否完整、有关资料证明文件是否真实有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

1.3 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标，应该是符合招标文件全部条款、条件和规格的要求，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留，是指实质上影响合同的供货（服务）范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留，将会对其他实质上的响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。磋商小组认定响应文件是否响应招标文件的要求，只根据响应文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

1.4 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

1.5 无效投标的认定

投标文件出现（但不限于）下列情况的将被认定为无效投标：

- 1、 投标人未按要求提供营业执照等资格证明文件；
- 2、 投标人未提交投标保证金或投标保证金金额不足；
- 3、 投标有效期不足；
- 4、 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章；
- 5、 投标报价超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；
- 6、 投标报价明显过低，可能低于其成本价，而投标人不能作出合理的说明；
- 7、 评审委员会认为投标未实质性响应招标文件要求的。

2、 分别与单一供应商进行磋商

2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋

商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、供应商提交最后报价

3.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.2 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

4、综合评分（见附件2）

4.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人的评审方法。

4.2 综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5、价格优惠资格说明

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.1 所投分包（如不分包则指本项目）的所有投标产品进入**当期节能清单**的，按2%的优惠折算后计算投标报价得分。投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

5.2 所投分包（如不分包则指本项目）的所有投标产品进入**当期环保清单**的，按1%的优惠折算后计算投标报价得分。投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提

供相关证明文件。

5.3 投标人为**小型和微型企业**，按 6%的优惠折算后计算投标报价得分。投标人所投产品满足此规定的，必须提供“中小企业声明函”（详见格式）并提供相关证明文件。中小企业认定标准为：

①提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

②本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

③小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.4 **监狱企业**视同为小型、微型企业，须提供相关证明文件。**监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。**

5.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关促进残疾人就业政府采购的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本项目对**残疾人福利性单位**的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。扣除后的价格仅用来计算价格得分，中标金额以最后报价为准。供应商为残疾人福利性单位的，必须在《报价一览表》中注明，并附有效证明文件，否则将不进行价格扣除。**残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。**

注：投标人同时满足一项及以上优惠资格者（除小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不重复享受政策外），其价格优惠折扣可累加。

6、推荐成交候选供应商

6.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

6.2 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的并列。

7、编写评审报告

评审报告应当包括以下主要内容：

- (一)招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- (二)获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- (三)评标方法和标准；

- (四) 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
- (五) 评标结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人；
- (六) 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

8、投标文件报价（最终报价）出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- (一) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
- (二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

9、终止采购

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (一) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (三) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

附件 1：审查表

响应文件审查表

序号	审查项目	有效投标认定条件	投标人		
			1#	2#	N#
1	投标人的资格	符合磋商文件对投标人资格的要求			
2	投标文件递交	一份正本，两份副本			
3	投标保证金	按时、足额缴纳了投标保证金			
4	投标报价	投标报价唯一；未超出采购预算（最高限价）。			
5	信用记录	无严重违法失信行为记录			
6	投标有效期	投标有效期满足 90 天			
7	工期	符合磋商文件的要求			
8	投标报价	无《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第六十条描述之情形。			
9	政府采购供应商信用承诺书	提供“政府采购供应商信用承诺书”			
结论					
备注：经初步审查，投标人数量须不少于三家，否则项目招标失败。					

说明：

- 1、表中只需填写“√、合格”或“×、不合格”。
- 2、只有结论是合格的投标人，才能进入下一轮评审；不合格的投标人被淘汰。

附件 2：评审标准和方法

评审标准和方法

序号	评审内容	评分标准
1	磋商报价 (30分)	<p>综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> $\text{磋商报价得分} = (\text{磋商基准价} / \text{最后磋商报价}) \times 30\% \times 100$
2	人员实力 (8分)	<p>技术负责人具有市政工程专业中级职称或以上者得 3 分。满分 3 分。 (证明材料：投标文件中须提供相关技术负责人职称证复印件加盖公章，评审时提供原件核验，无原件不得分。)</p> <p>投标人具有属于本单位的技术人员：施工员 1 人、质量员 1 人、安全员 1 人、机械员 1 人、资料员 1 人，全部满足者得 5 分，每缺少一名扣 1 分，扣完截止，本项满分 5 分。 (证明材料：投标文件中须提供相关专业证书复印件加盖公章，评审时提供原件核验，无原件不得分。)如已更换电子岗位证书，即提供电子岗位证书复印件加盖公章</p>
3	业绩 (6分)	2018 年至今，投标人具有类似项目业绩：每提供一宗业绩者得 2 分，满分得 6 分 (时间以合同签订时间为准，评审时提供原件核验，无原件不得分。)
4	固定服务机构 (3分)	投标人在项目所在地设有固定服务机构者得 3 分，在海南省内者得 1 分，否则得 0 分 (提供相关证明材料复印件加盖公章，评审时提供原件核验，无原件不得分。)
5	投标文件制作 (3分)	投标文件制作规范、内容完整、签署准确、装订整齐、有目录及页码、便于查阅，评委在 1-3 分之间酌情赋分
6	施工方案与技术措施 (10分)	<p>根据供应商提供的施工方案与技术措施进行比较赋分：</p> <p>A. 施工方案与技术措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成；8-10 分</p> <p>B. 施工方案与技术措施基本能够满足采购需要，操作性不强；4-7 分</p> <p>C. 施工方案与技术措施不合理；1-3 分</p> <p>D. 不提供者得 0 分</p>

7	质量管理体系与措施 (10分)	<p>根据供应商提供的质量管理体系与措施进行比较赋分：</p> <p>A. 质量管理体系与措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成；8-10分</p> <p>B. 质量管理体系与措施基本能够满足采购需要，操作性不强；4-7分</p> <p>C. 质量管理体系与措施不合理；1-3分</p> <p>D. 不提供者得0分</p>
8	安全管理体系与措施 (10分)	<p>根据供应商提供的安全管理体系与措施进行比较赋分：</p> <p>A. 安全管理体系与措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成；8-10分</p> <p>B. 安全管理体系与措施基本能够满足采购需要，操作性不强；4-7分</p> <p>C. 安全管理体系与措施不合理；1-3分</p> <p>D. 不提供者得0分</p>
9	环保管理体系与措施 (10分)	<p>根据供应商提供的环保管理体系与措施进行比较赋分：</p> <p>A. 环保管理体系与措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成；8-10分</p> <p>B. 环保管理体系与措施基本能够满足采购需要，操作性不强；4-7分</p> <p>C. 环保管理体系与措施不合理；1-3分</p> <p>D. 不提供者得0分</p>
10	工程进度计划与措施 (10分)	<p>根据供应商提供的工程进度计划与措施进行比较赋分：</p> <p>A. 工程进度计划与措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成；8-10分</p> <p>B. 工程进度计划与措施基本能够满足采购需要，操作性不强；4-7分</p> <p>C. 工程进度计划与措施不合理；1-3分</p> <p>D. 不提供者得0分</p>

第七部分 响应文件格式

（响应文件格式是磋商文件的通用格式。供应商应根据采购项目性质的不同，提交与本项目相关的格式文件或按符合本行业惯例的格式提交格式文件。与本项目无关的格式文件可以忽略。）

一、报价文件格式

1、报价函格式

报 价 函

海南信辉工程咨询有限公司：

我们仔细阅读并全面研究了 育才生态区青法村村口至村委会环境整治项目（项目编号：HNXH2021001）磋商文件，决定响应磋商文件的邀请，参与本项目。

1、我方愿意以人民币（大写）_____元（¥ _____）的总报价，工期___日历年，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格。

2、我们充分理解并完全接受合同协议书中的各项约定，没有任何异议，不附加任何条件。

3、如果我们被授予合同，我们将严格履行合同规定的责任和义务，保证按期、按质、按量完成合同义务。

4、我们同意按照磋商文件的要求，交纳人民币（大写）：_____元的磋商保证金。并承诺如果发生下列情况，我方无权要求退还磋商保证金：

- （1）我方在磋商有效期内撤回响应文件；
- （2）我方提供了虚假响应磋商文件的响应文件；

(3) 在磋商过程中有违反法律法规和相关纪律的行为；

(4) 在收到成交通知书后并在磋商有效期内，由于我方原因未能按照磋商文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

5、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限为开启响应文件后 **90** 天。

6、我们愿意提供采购方在磋商文件中要求的所有资料。

7、我们愿意遵守采购公告及磋商文件中明示的收费标准。

8、我们承诺响应文件在提交响应文件截止时间后至磋商有效期截止前保持有效，不作任何更改和变动。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

电子邮件：

传真：

日期： 年 月 日

2、报价一览表格式

报价一览表

项目名称：育才生态区青法村村口至村委会环境整治项目

项目编号：HNXH2021001

金额单位：元

序号	名称	单位	数量	合价（小写）	计划工期
1	育才生态区青法村村口至村委会环境整治项目	项	1		___日历天
本项目合计报价（大写）：					

注：1、报价大小写不一致时，以大写为准；

2、报价总额包括本磋商文件中要求的所有工程、货物、服务、税等一切费用，视为本项目所有的内容投标；

3、本表总报价应与响应文件中《报价函》的总报价一致。否则，谈判人要承担响应文件被拒绝的风险。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表签字：（签字或盖章）

3、 已标价工程量清单

说明：已标价的工程量清单参考第五章“工程量清单”中（附件）的相关清单表格格式填写。投标人可按符合本行业惯例的格式自行制表列出明细报价。报价中应包括本项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、项目措施费、规费、税金等以及完成本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

供应商：（填写名称并盖章）

授权代表：（签字或盖章）

4、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

说明：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

5、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关促进残疾人就业政府采购的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

二、商务响应文件

1、法定代表人授权委托书格式

授权委托书

本授权委托书声明：我____（姓名）系____（单位名称）的法定代表人，现授权委托____（被授权人姓名及身份证号码）为我公司的代理人，以本公司的名义参加海南信辉工程咨询有限公司组织的编号为 HNXH2021001 的磋商采购活动，处理与本磋商项目有关的一切事务。被授权人在磋商过程及合同签订中所签署的一切文件，我均予以承认。

与本项目有关的质疑、投诉事项，我将亲自处理或另行特别授权。

本授权委托书的效力自签署日起至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

本授权书于____年__月__日签字生效，特此证明。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

附：法定代表人及被授权人的身份证（正、反面）复印件。

2、商务条款偏离表格式

商务条款偏离一览表

项目名称：

项目编号：

序号	项目	磋商文件要求	响应情况	偏离程度	页码
1	营业执照	提供有效的营业执照			
2	磋商保证金	¥15000 元			
3	响应文件份数	一正二副			/
4	磋商有效期	90 天			
5	工期	40 日历天			
6	政府采购供应商信用承诺书	提供政府采购供应商信用承诺书			

供应商名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

3、项目管理机构

项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	

4、 供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间				员工总人数：		
企业资质等级				其中	项目经理	
营业执照号					高级职称人员	
注册资金					中级职称人员	
开户银行					初级职称人员	
账号					普通职工	
经营范围						
备注						

供应商名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

5、 资格证明文件

- 1、 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或按照国家“三证合一、一照一码”登记制度申请核发的新版合法的营业执照）（复印件加盖公章）；
- 2、 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2020 年任意一个季度的企业财务报表或会计师事务所出具的 2019 年度财务审计报告，复印件加盖公章）；
- 3、 有依法纳税及缴纳社会保障资金的良好记录（提供 2020 年任意 3 个月的纳税证明及 2020 年任意 3 个月的缴纳社会保障资金的证明，复印件加盖公章）；
- 4、 参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函加盖公章的原件）；
- 5、 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函原件）；
- 6、 按磋商文件的要求缴纳投标保证金（转账凭证复印件加盖公章）；
- 7、 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（提供截图并加盖单位公章，截图时间应在公告时间之后）；
- 8、 提供政府采购供应商信用承诺书；
- 9、 投标人须具提供市政公用工程施工总承包三级或以上资质，具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力（提供复印件加盖公章）；投标人拟派项目经理具备市政公用工程专业贰级或以上注册建造师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（提供复印件加盖公章）；
- 10、 磋商文件规定的或其他供应商认为需要提供的內容。

附件：无重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的书面声明

致：三亚市育才生态区管理委员会

我公司参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若在采购过程中发现我公司近 3 年内在经营活动中有重大违法记录的，我公司将承担因此引起的一切后果。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期： 年 月 日

6、 供应商类似项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	完成项目质量	备注

注：供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供合同复印件。

供应商名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

7、反商业贿赂承诺书格式

反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：

在育才生态区青法村村口至村委会环境整治项目磋商项目采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本磋商项目。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

供应商：（填写名称并盖章）

年 月 日

8、 诚信投标、 诚信履约承诺书

诚信投标、 诚信履约承诺书

三亚市育才生态区管理委员会：

我方就本磋商采购活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了磋商文件规定的所有采购要求、成交条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在响应文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的响应在磋商有效期内不发生任何变更。

三、我们的磋商报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果成交后放弃成交，不论原因何在，都是不诚信的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由放弃成交。

五、我们知道，成交后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有成交后放弃成交、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

签署日期：

9、信用查询记录

根据财库（2016）125号文的规定，各投标人需通过“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）和中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询信用记录，并打印网站查询结果的截图。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝其参与政府采购活动（提供网站截图）；

两个以上的自然人、法人或其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视联合体存在不良信用记录。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附：信用查询记录截图

10、政府采购供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

管理部门：三亚市财政局

采购项目名称：育才生态区青法村村口至村委会环境整治项目

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序,营造诚实守信的信用环境,共同推进社会信用体系建设完善,树立企业诚信守法形象,本企业对本次采购活动郑重承诺如下:

(一)对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责;

(二)严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动,全面履行应尽的责任和义务,全面做到履约守信,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

(三)严格依法开展生产经营活动,主动接受行业监管,自愿接受依法开展的日常检查;违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒,并依法承担相应责任;

(四)自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督;

(五)自觉做到自我约束、自我管理,不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争,维护经营者、消费者的合法权益;

(六)提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则,在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉;

(七)严格遵守信用信息公示相关规定;

(八)同意将承诺内容在“信用三亚”网站公示,接受社会监督;

(九)如违反承诺,将依法依规承担相应责任,并自愿接受部门联合惩戒,纳入行业失信重点关注名单,由财政部门负责管理;

(十)本承诺书自签订之日起生效。

承诺单位(签章):

法定代表人(负责人):

年 月 日

注:法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。投标人必须按要求填写并提供《政府采购供应商信用承诺书》,否则,其投标无效。

三、技术响应文件

1、施工方案与技术措施

内容、格式由投标人自行拟定填写。

供应商名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

2、质量管理体系与措施

内容、格式由投标人自行拟定填写。

供应商名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

3、安全管理体系与措施

内容、格式由投标人自行拟定填写。

供应商名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

4、环境保护管理体系与措施

内容、格式由投标人自行拟定填写。

供应商名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

5、工程进度计划与措施

内容、格式由投标人自行拟定填写。

供应商名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

6、供应商认为需要提供的其它文件