

临高县交通运输公共场所外语标识标牌规范化建设项目（第一批）需求清单

序号	项目名称	材料（工艺）	尺寸（mm） 宽*高*厚	计价单位	数量	备注
一、候车亭						
序号	项目名称	材料（工艺）	尺寸（mm） 宽*高*厚	计价单位	数量	备注
1	美夏、东江、马袅、多文候车亭	1、打磨、刮灰、喷漆； 2、不锈钢包边亚克力字； 3、550喷绘画面。	10000*2670	套	4	拆除+制作+安装
2	昌拱村等候车亭	1cmPVC刻字，烤红色漆	2700*200	套	13	制作+安装
3	党校站等候车亭	不锈钢包边亚克力字	宽度10米	套	5	制作+安装
4	东英镇等候车亭	1、打磨、刮灰、喷漆； 2、不锈钢包边亚克力字； 3、550喷绘画面。	宽度10米	套	3	制作+安装
5	古柏太坡等候车亭	不锈钢包边亚克力字	字宽度2.8米	套	3	拆除+制作+安装
6	各村候车点	1、6cm镀锌方通； 2、直径3cm镀锌方通； 3、1mm镀锌铁板； 4、3M超强级反光膜。	530*800	套	38	拆除+制作+安装
7	各村网约车候车点	1、6cm镀锌方通； 2、直径3cm镀锌方通； 3、1mm镀锌铁板； 4、3M超强级反光膜。	530*800 300*800	套	35	拆除+制作+安装
8	交警建成候车亭（县城内）	不锈钢包边亚克力字	宽度10米	套	26	制作+安装
9	17年建成候车亭（县城内）	不锈钢包边亚克力字	宽度8米	套	11	制作+安装
10	15年建成候车亭（县城内）	不锈钢包边亚克力字	宽度8米	套	6	制作+安装
合计					144	

二、临高西站

序号	项目名称	材料(工艺)	尺寸(mm) 宽*高*厚	计价单位	数量	备注
1	临城西站	1、6cm、3cm镀锌方通； 2、直径3cm镀锌方通； 3、1mm镀锌铁板； 4、不锈钢包边亚克力发光字。	1430*900	个	1	新增
2	临城西站	1、6cm、3cm镀锌方通； 2、直径3cm镀锌方通； 3、1mm镀锌铁板； 4、不锈钢包边亚克力发光字。	440*2000	个	1	新增
合计					2	

三、新盈渡口

序号	项目名称	材料(工艺)	尺寸(mm) 宽*高*厚	计价单位	数量	备注
1	昆社渡口	1、6cm、3cm镀锌方通； 2、直径3cm镀锌方通； 3、1mm镀锌铁板； 4、不锈钢包边亚克力发光字。	宽3000	个	1	新增英文
2	收费处	1、6cm、3cm镀锌方通； 2、直径3cm镀锌方通； 3、1mm镀锌铁板； 4、不锈钢包边亚克力发光字。	按标准设置	个	1	新增
3	提示牌	1、6cm、3cm镀锌方通； 2、直径3cm镀锌方通； 3、1mm镀锌铁板； 4、不锈钢包边亚克力发光字。	按标准设置	个	1	拆除、更换
4	(新盈)昆社渡口往返(调楼)青龙渡口	1、6cm、3cm镀锌方通； 2、直径3cm镀锌方通； 3、1mm镀锌铁板； 4、不锈钢包边亚克力发光字。	按标准设置	个	1	新增
5	青龙渡口船室	1、6cm、3cm镀锌方通； 2、直径3cm镀锌方通； 3、1mm镀锌铁板； 4、不锈钢包边亚克力发光字。	宽3000	个	1	新增英文

6	头咀渡口H牌	1、6cm、3cm镀锌方通； 2、直径3cm镀锌方通； 3、1mm镀锌铁板； 4、不锈钢包边亚克力发光字。	按标准设置	个	1	新增
合计					6	

四、新盈汽车站

序号	项目名称	材料(工艺)	尺寸(mm) 宽*高*厚	计价单位	数量	备注
1	新盈汽车站	1、6cm、3cm镀锌方通； 2、直径3cm镀锌方通； 3、1mm镀锌铁板； 4、不锈钢包边亚克力发光字。	按标准设置	个	1	拆除、更换
2	售票处	不干胶刻字	按标准设置	个	1	拆除、更换
3	请不要随地吐痰	室内写真裱5mmPVC板	300*150	个	6	拆除、更换
4	小卖部	不干胶刻字	按标准设置	个	1	拆除、更换
5	物流处	不干胶刻字	按标准设置	个	1	拆除、更换
6	温馨提示	室内写真裱5mmPVC板	300*150	个	6	拆除、更换
7	三不进站	室内写真裱5mmPVC板	400*300	个	1	拆除、更换
合计					17	

序号	项目名称	材料(工艺)	尺寸(mm) 宽*高*厚	计价单位	数量	备注
五、县道五-1、X303						

1	县道303路段换膜	3M进口超强级反光膜(双面底膜+字膜)	4000*2500	块	1	制作+安装
---	-----------	---------------------	-----------	---	---	-------

2	县道303路段换板	1、3mm铝板； 2、10cm/6cm加固铝条（若干）； 3、镀锌铁板； 4、3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）； 5、信息牌支架（直径195mm圆管防锈处理，镀锌）。	4000*2500	块	1	拆除+制作+安装
3	县道303路段换板	1、3mm铝板； 2、10cm/6cm加固铝条（若干）； 3、镀锌铁板； 4、3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）； 5、信息牌支架（直径195mm圆管防锈处理，镀锌）。	4000*2500	块	1	拆除+制作+安装
4	县道303路段换膜	3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）	4000*2500	块	1	制作+安装
5	县道303路段换板	1、3mm铝板； 2、10cm/6cm加固铝条（若干）； 3、镀锌铁板； 4、3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）； 5、信息牌支架（直径195mm圆管防锈处理，镀锌）。	4000*2500	块	1	拆除+制作+安装
6	县道303路段换膜	3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）	4000*2500	块	1	制作+安装
7	县道303路段换板	1、3mm铝板； 2、10cm/6cm加固铝条（若干）； 3、镀锌铁板； 4、3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）； 5、信息牌支架（直径195mm圆管防锈处理，镀锌）。	4000*2500	块	1	拆除+制作+安装
8	县道303路段换板	1、3mm铝板； 2、10cm/6cm加固铝条（若干）； 3、镀锌铁板； 4、3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）； 5、信息牌支架（直径195mm圆管防锈处理，镀锌）。	4000*2500	块	1	拆除+制作+安装

五-2、X308

9	县道308路段换板	1、3mm铝板； 2、10cm/6cm加固铝条（若干）； 3、镀锌铁板； 4、3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）； 5、信息牌支架（直径195mm圆管防锈处理，镀锌）。	4000*2500	块	1	拆除+制作+安装
五-3、X307						
10	县道307路段换板	1、3mm铝板； 2、10cm/6cm加固铝条（若干）； 3、镀锌铁板； 4、3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）； 5、信息牌支架（直径195mm圆管防锈处理，镀锌）。	4000*2500	块	1	拆除+制作+安装
11	县道307路段换板	1、3mm铝板； 2、10cm/6cm加固铝条（若干）； 3、镀锌铁板； 4、3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）； 5、信息牌支架（直径195mm圆管防锈处理，镀锌）。	4000*2500	块	1	拆除+制作+安装
五-4、X312						
12	县道312路段换膜	3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）	4000*2500	块	1	制作+安装
13	县道312路段换膜	3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）	4000*2500	块	1	制作+安装
14	县道312路段换板	1、3mm铝板； 2、10cm/6cm加固铝条（若干）； 3、镀锌铁板； 4、3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）； 5、信息牌支架（直径195mm圆管防锈处理，镀锌）。	4000*2500	块	1	拆除+制作+安装
五-5、X300						
15	县道300路段换膜	3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）	4000*2500	块	1	制作+安装
16	县道300路段换膜	3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）	4000*2500	块	1	制作+安装

17	县道300路段换板	1、3mm铝板； 2、10cm/6cm加固铝条（若干）； 3、镀锌铁板； 4、3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）； 5、信息牌支架（直径195mm圆管防锈处理，镀锌）。	4000*2500	块	1	拆除+制作+安装
18	县道300路段换板	1、3mm铝板； 2、10cm/6cm加固铝条（若干）； 3、镀锌铁板； 4、3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）； 5、信息牌支架（直径195mm圆管防锈处理，镀锌）。	4000*2500	块	1	拆除+制作+安装
19	县道300路段换板	1、3mm铝板； 2、10cm/6cm加固铝条（若干）； 3、镀锌铁板； 4、3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）； 5、信息牌支架（直径195mm圆管防锈处理，镀锌）。	4000*2500	块	1	拆除+制作+安装
20	县道300路段换板	1、3mm铝板； 2、10cm/6cm加固铝条（若干）； 3、镀锌铁板； 4、3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）； 5、信息牌支架（直径195mm圆管防锈处理，镀锌）。	4000*2500	块	1	拆除+制作+安装
21	县道300路段换膜	3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）	4000*2500	块	1	制作+安装
22	县道300路段换膜	3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）	4000*2500	块	1	制作+安装
23	县道300路段换膜	3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）	4000*2500	块	1	制作+安装
24	县道300路段换膜	3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）	4000*2500	块	1	制作+安装
25	县道300路段换膜	3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）	4000*2500	块	1	制作+安装
26	县道300路段换膜	3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）	4000*2500	块	1	制作+安装

27	县道300路段换板	1、3mm铝板； 2、10cm/6cm加固铝条（若干）； 3、镀锌铁板； 4、3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）； 5、信息牌支架（直径195mm圆管防锈处理，镀锌）。	4000*2500	块	1	拆除+制作+安装
28	县道300路段换膜	3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）	4000*2500	块	1	制作+安装
29	县道300路段换膜	3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）	4000*2500	块	1	制作+安装
30	线路300路段换膜	3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）	4000*2500	块	1	制作+安装
31	县道300路段换板	1、3mm铝板； 2、10cm/6cm加固铝条（若干）； 3、镀锌铁板； 4、3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）； 5、信息牌支架（直径195mm圆管防锈处理，镀锌）。	4000*2500	块	1	拆除+制作+安装
32	县道300路段换膜	3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）	4000*2500	块	1	制作+安装
33	县道300路段换膜	3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）	4000*2500	块	1	制作+安装
34	县道300路段换膜	3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）	4000*2500	块	1	制作+安装
五-6、X304						
35	县道304路段换板	1、3mm铝板； 2、10cm/6cm加固铝条（若干）； 3、镀锌铁板； 4、3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）； 5、信息牌支架（直径195mm圆管防锈处理，镀锌）。	4000*2500	块	1	拆除+制作+安装
36	县道304路段换膜	3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）	4000*2500	块	1	制作+安装
五-7、X306						
37	县道306路段换膜	3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）	4000*2500	块	1	制作+安装

38	县道306路段换板	1、3mm铝板； 2、10cm/6cm加固铝条（若干）； 3、镀锌铁板； 4、3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）； 5、信息牌支架（直径195mm圆管防锈处理，镀锌）。	4000*2500	块	1	拆除+制作+安装
39	县道306路段换板	1、3mm铝板； 2、10cm/6cm加固铝条（若干）； 3、镀锌铁板； 4、3M进口超强级反光膜（双面底膜+字膜）； 5、信息牌支架（直径195mm圆管防锈处理，镀锌）。	4000*2500	块	1	拆除+制作+安装
总计	换膜		4000*2500	块	21	
	换板		4000*2500		18	
总计				块	208	
40	双语标识标牌调研/摸底/规划/设计费用			项	1	

注:参与本次投标的各供应商，应自行前往项目所在地进行摸底、排查。在投标时应针对本项目的情况提供具体的设计方案和规划方案。且设计方案中应包含有各原标识标牌的现场情况图片和设计后相对应的效果图。