

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）						
	1、	吴承家养殖场						
1	011602001001	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	595.01			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	65.52			
3	011602002003	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	21.6			
4	011602002005	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	20.4			
5	010401013001	地坪硬化、砖散水、围墙	地坪硬化散水、围墙	m2	2734.4			
6	琼011708004001	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	515.55			
	2	吴乾艳家养殖场						
7	011602001006	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	286.78			
8	011602002006	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	38.7			
9	011602002008	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待	m2	19.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			统一外运））					
10	011602002010	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	19.39			
11	010401013002	砖散水、地坪硬化、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	2063.44			
12	琼 011708004002	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	673.42			
	3、	吴乾新家养殖场						
13	011602001007	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运））	m2	497.55			
14	011602002011	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运））	m2	23.4			
15	011602002012	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运））	m2	9			
16	011602002013	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运））	m2	9.94			
17	011602002015	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运））	m3	11			
18	010401013003	砖散水、地坪硬化、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运））	m2	1095.83			
19	琼 011708004003	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运	m3	293.88			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			垃圾 运距 暂按运距 (km) :10内。 3. 工程结算安实际运距计算					
	4、	庄宽明家养殖场						
20	011602001008	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	859.62			
21	011602002016	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	118.03			
22	011602002017	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	14.5			
23	011602002018	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	13.2			
24	011602002020	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	24.69			
25	010401013004	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	452.34			
26	琼 011708004004	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距 (km) :10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	231.8			
	5、	吴清义家养殖场						
27	011602001009	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	504.05			
28	011602002021	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待	m2	43.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			统一外运））					
29	011602002022	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运））	m2	18.49			
30	011602002025	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	13.51			
31	010401013005	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	170.05			
32	琼 011708004005	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	112.47			
	6、	吴多能家养殖场						
33	011602001010	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运））	m2	449.06			
34	011602002026	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运））	m2	41.98			
35	011602002027	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运））	m2	10.24			
36	011602002028	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运））	m2	7.53			
37	011602002030	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	12.29			
38	010401013006	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎	m2	40.45			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）					
39	琼 011708004006	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	61.22			
	7、	吴乾奕家养殖场						
40	011602001011	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	235.4			
41	011602002031	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	103.95			
42	011602002033	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	10.8			
43	011602002035	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	17.49			
44	010401013007	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	40.45			
45	琼 011708004007	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	61.22			
	8、	王永奋家养殖场						
46	011602001012	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	772.16			
47	011602002036	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待	m2	223.78			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			统一外运））					
48	011602002037	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运））	m2	10.92			
49	011602002039	钢筋混凝土构件拆除孵化厂房	1. 孵化厂房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	890.8			
50	011602002040	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	28.98			
51	010401013008	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	283.35			
52	琼 011708004008	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	289.26			
	9、	吴乾剑家养殖场						
53	011602001013	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运））	m2	1173.98			
54	011602002041	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运））	m2	514.16			
55	011602002044	钢筋混凝土构件拆除孵化厂房	1. 孵化厂房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	786.28			
56	011602002045	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	38.4			
57	010401013009	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待	m2	1300.15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			统一外运)					
58	琼 011708004009	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	572.38			
	10、	吴坤和家养殖场						
59	011602001014	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	300.82			
60	011602002046	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	33.37			
61	011602002048	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	20.6			
62	011602002050	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	8.88			
63	010401013010	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	90.98			
64	琼 011708004010	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	66.53			
	11、	吴乾远家养殖场						
65	011602001015	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	602.98			
66	011602002052	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎	m2	7.43			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）					
67	011602002054	钢筋混凝土构件拆除孵化厂房	1. 孵化厂房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	471.21			
68	010401013011	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	734.43			
69	琼 011708004011	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m ³	272.31			
	12、	云爱玲家养殖场						
70	011602001016	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	808.35			
71	011602002056	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	207.48			
72	011602002057	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	7.32			
73	011602002058	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	24.61			
74	011602002059	钢筋混凝土构件拆除孵化厂房	1. 孵化厂房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	1267.76			
75	011602002060	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ³	36.45			
76	010401013012	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎	m ²	242.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）					
77	琼 011708004012	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	389.06			
	13、	吴任风家养殖场						
78	011602001017	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	445.47			
79	011602002061	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	170.18			
80	011602002063	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	19.68			
81	011602002065	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	17.2			
82	010401013013	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	106.9			
83	琼 011708004013	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	113.89			
	14、	符永造家养殖场						
84	011602002069	钢筋混凝土构件拆除孵化厂房	1. 孵化厂房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	2330.76			
85	010401013014	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待	m2	371.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			统一外运)					
86	琼 011708004014	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	407.04			
	15、	王丽雅家养殖场						
87	011602001020	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	950.94			
88	011602002076	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	16.74			
89	011602002080	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	19.61			
90	010401013016	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	490.85			
91	琼 011708004015	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	221.72			
	16、	符策年家养殖场						
92	011602001019	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	1514.74			
93	011602002071	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	391.17			
94	011602002075	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	25.01			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
95	010401013015	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	858.7			
96	琼 011708004016	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m ³	418.31			
	17、	吴清义、吴清雄家养殖场						
97	011602001021	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	1797.79			
98	011602002081	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	110.48			
99	011602002082	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	11.66			
100	011602002085	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ³	32.24			
101	010401013017	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	284.68			
102	琼 011708004017	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m ³	335.5			
	18、	符传致家养殖场						
103	011602001023	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	1406.64			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
104	011602002092	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	17.1			
105	011602002095	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	22.8			
106	010401013019	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	1690.32			
107	琼 011708004018	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	280.62			
	19、	符永强家养殖场						
108	011602001022	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	1280.98			
109	011602002086	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	184			
110	011602002087	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	19.53			
111	011602002088	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	23.94			
112	011602002090	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	22.8			
113	010401013018	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待	m2	541.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			统一外运)					
114	琼 011708004019	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	310.85			
	20、	龙仕利养殖场						
115	011602001024	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	1204.24			
116	011602002096	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	160.95			
117	011602002097	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	17.94			
118	011602002098	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	12.04			
119	011602002100	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	28.05			
120	010401013020	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	480.45			
121	琼 011708004020	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	285.52			
	21、	吴坤荡家养殖场						
122	011602001025	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待	m2	1087.96			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			统一外运))					
123	011602002101	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运))	m2	215.56			
124	011602002102	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运))	m2	25.84			
125	011602002103	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运))	m2	25.84			
126	011602002104	钢筋混凝土构件拆除孵化厂房	1. 孵化厂房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运))	m2	1			
127	010401013021	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运))	m2	769.89			
128	琼 011708004021	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	209.33			
	22、	吴坤浩家养殖场						
129	011602001027	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运))	m2	1030.86			
130	011602002111	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运))	m2	30.89			
131	011602002112	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运))	m2	6.44			
132	011602002114	钢筋混凝土构件拆除孵化厂房	1. 孵化厂房整体拆除 2. 结构破碎	m2	556.49			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）					
133	011602002115	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	22.5			
134	010401013023	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	477.91			
135	琼 011708004022	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	318.74			
	23、	吴雄风家养殖场						
136	011602001026	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	1089.35			
137	011602002106	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	104.39			
138	011602002107	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	9.12			
139	011602002110	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	53.39			
140	010401013022	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	286.15			
141	琼 011708004023	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距	m3	194.48			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			计算					
	24、	吴乾才、吴坤颖家养殖场						
142	011602001028	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	1430.7			
143	011602002116	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	129.59			
144	011602002119	钢筋混凝土构件拆除孵化厂房	1. 孵化厂房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	576.33			
145	011602002120	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ³	15.36			
146	010401013024	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	818.39			
147	琼 011708004024	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m ³	445.35			
	25、	吴多能家养殖场						
148	011602001029	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	1066.02			
149	011602002121	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	110.45			
150	010401013025	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	579.45			
151	琼 011708004025	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。	m ³	182.48			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距 (km) :10内。 3. 工程结算安实际运距计算					
	26、	符永壮家养殖场						
152	011602001030	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	2423.15			
153	011602002126	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	122.09			
154	011602002127	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	13			
155	011602002129	钢筋混凝土构件拆除孵化厂房	1. 孵化厂房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	1989.83			
156	011602002130	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	24.2			
157	010401013026	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	2378.22			
158	琼 011708004026	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距 (km) :10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	1042.53			
	27、	吴多简家养殖场						
159	011602001031	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	889.69			
160	011602002131	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎	m2	155.04			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）					
161	011602002132	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	5.92			
162	011602002135	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	16.65			
163	010401013027	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	670.95			
164	琼 011708004027	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	263.19			
	28、	王永汇家养殖场						
165	011602001032	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	353.72			
166	011602002136	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	41.31			
167	011602002137	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	5.32			
168	011602002138	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	20.21			
169	011602002140	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	9.5			
170	010401013028	地坪硬化、砖散	1. 地坪硬化散水、围墙	m2	170.53			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		水、围墙	2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）					
171	琼 011708004028	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	90.08			
	29、	王大敬家养殖场						
172	011602001033	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	362.79			
173	011602002141	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	33			
174	011602002145	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	14.71			
175	010401013029	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	307.91			
176	琼 011708004029	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	107.39			
	30、	王振旺家养殖场						
177	011602001034	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	380.59			
178	011602002146	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	37.5			
179	011602002150	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎	m3	14.71			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）					
180	010401013030	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	156.51			
181	琼 011708004030	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m ³	71			
	31、	王大庆、王大义家养殖场						
182	011602001035	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	734.03			
183	011602002151	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	52.79			
184	011602002152	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	5.87			
185	011602002153	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	8.34			
186	011602002155	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	17.82			
187	010401013031	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	263.39			
188	琼 011708004031	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距	m ³	159.73			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			计算					
	32、	黄梅香家养殖场						
189	011602001036	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	836.07			
190	011602002156	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	52.79			
191	011602002157	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	5.87			
192	011602002158	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	8.34			
193	011602002160	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	17.82			
194	010401013032	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	292.35			
195	琼 011708004032	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算按实际运距计算	m3	144.08			
	33、	王大敬家养殖场						
196	011602001037	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	813.3			
197	011602002161	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	24.75			
198	011602002162	钢筋混凝土构件	1. 卫生间平房整体拆	m2	5.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		拆除卫生间	除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）					
199	011602002163	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	12			
200	011602002165	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	11.38			
201	010401013033	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	449.12			
202	琼 011708004033	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	204.75			
	34、	罗章全家养殖场						
203	011602001038	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	713.96			
204	011602002166	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	229.11			
205	011602002167	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	14.7			
206	011602002170	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	18.13			
207	010401013034	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	135.91			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
208	琼 011708004034	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	166.64			
	35、	罗章良家养殖场						
209	011602001039	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	724.62			
210	011602002171	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	141.76			
211	011602002172	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	5.37			
212	011602002173	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	22.1			
213	011602002175	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	13.96			
214	010401013035	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	193.14			
215	琼 011708004035	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	160.82			
	36、	罗章万家养殖场						
216	011602001040	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	662.52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
217	011602002176	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	67.5			
218	011602002177	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	6.4			
219	011602002178	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	12.14			
220	011602002180	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	13.96			
221	010401013036	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	330.25			
222	琼 011708004036	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	163.65			
	37、	王永培家养殖场						
223	011602001041	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	870.46			
224	011602002181	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	48.6			
225	011602002182	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	19.36			
226	011602002183	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待	m2	10.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			统一外运）					
227	011602002185	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	8.68			
228	010401013037	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	357.1			
229	琼 011708004037	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	197.1			
	38、	庄仁师家养殖场						
230	011602001042	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	864.05			
231	011602002186	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	63.19			
232	011602002187	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	5.85			
233	011602002190	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	15.6			
234	010401013038	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	385.36			
235	琼 011708004038	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	199.95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	39、	王航家养殖场						
236	011602001043	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	1016.13			
237	011602002191	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	168.96			
238	011602002192	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	5.55			
239	011602002193	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	18.04			
240	011602002195	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	32.25			
241	010401013039	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	328.63			
242	琼 011708004039	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	234.9			
	40、	王大将家养殖场						
243	011602001044	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	740.16			
244	011602002196	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	33.67			
245	011602002197	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房房整体拆除 2. 结构破碎	m2	10.26			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）					
246	011602002200	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	14.62			
247	010401013040	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	311.15			
248	琼 011708004040	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	164.25			
	41、	王永惠家养殖场						
249	011602001045	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	858.7			
250	011602002201	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	54.56			
251	011602002202	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	16.2			
252	011602002205	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	10.85			
253	010401013041	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	450.63			
254	琼 011708004041	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距	m3	209.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			计算					
	42、	王大仲家养殖场						
255	011602001046	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	544			
256	011602002206	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	30.36			
257	011602002207	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	6.45			
258	011602002208	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	11.2			
259	011602002210	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	11.61			
260	010401013042	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	302.52			
261	琼 011708004042	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算按实际运距计算	m3	135.75			
	43、	王大孟家养殖场						
262	011602001047	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	286.9			
263	011602002211	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	24.2			
264	011602002212	钢筋混凝土构件	1. 卫生间平房整体拆	m2	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		拆除卫生间	除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）					
265	011602002215	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	10.8			
266	010401013043	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	135.48			
267	琼 011708004043	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	69.3			
	44、	王振坤家养殖场						
268	011602001048	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	637.35			
269	011602002216	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	32.85			
270	011602002217	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	5.33			
271	010401013044	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	229.28			
272	琼 011708004044	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	135.6			
	45、	王永满家养殖场						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
273	011602001049	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	555.33			
274	011602002221	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	160.8			
275	011602002225	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	19.6			
276	010401013045	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	242			
277	琼 011708004045	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	148.2			
	46、	王永彬家养殖场						
278	011602001050	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	417.61			
279	011602002226	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	97.45			
280	011602002227	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	17.87			
281	011602002229	钢筋混凝土构件拆除孵化厂房	1. 孵化厂房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	40			
282	011602002230	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	5.27			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
283	010401013046	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	310.86			
284	琼 011708004046	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m ³	124.95			
	47、	王振忠、王大转家养殖场						
285	011602001051	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	1032.25			
286	011602002231	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	179.8			
287	011602002235	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ³	34.08			
288	010401013047	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	345.32			
289	琼 011708004047	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m ³	238.65			
	48、	吴坤明家养殖场						
290	011602001052	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	1186.87			
291	011602002236	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	68.48			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
292	011602002237	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	19.46			
293	011602002240	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ³	12.04			
294	010401013048	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	23.84			
295	琼 011708004048	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m ³	191.83			
	49、	吴多简、王超家养殖场						
296	011602001053	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	960.56			
297	011602002241	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	122.48			
298	011602002242	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	9.6			
299	011602002243	钢筋混凝土构件拆除厨房	1. 厨房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ²	9.6			
300	011602002245	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m ³	12.04			
301	010401013049	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待	m ²	304.68			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			统一外运)					
302	琼 011708004049	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	213.45			
	50、	罗章宏家养殖场						
303	011602001054	养殖池混凝土构件拆除养殖池	1. 养殖池整体拆除 2. 顶棚拆除 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	712			
304	011602002246	钢筋混凝土构件拆除生产用房	1. 生产用房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	43.8			
305	011602002247	钢筋混凝土构件拆除卫生间	1. 卫生间平房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	26.86			
306	011602002250	钢筋混凝土构件拆除机房	1. 机房整体拆除 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m3	12.9			
307	010401013050	地坪硬化、砖散水、围墙	1. 地坪硬化散水、围墙 2. 结构破碎 3. 清理，垃圾堆放（待统一外运）	m2	250.57			
308	琼 011708004050	清理拆除各类垃圾	1. 拆除各类垃圾多外运。 2. 机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 暂按运距(km):10内。 3. 工程结算安实际运距计算	m3	156.84			
	51	大型机械设备进出场及安拆						
309	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 场外运输 履带式挖掘机 1m3以内 2. 进出场及安拆.	台·次	2			
310	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 场外运输 履带式拆除炮机 . 2. 进出场及安拆.	台·次	2			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家
东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	15.05				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家
东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+F BFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程人材机汇总表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区会文片区84家东风螺养殖场清退拆除项目（A包 1至50户）

第 1 页 共 2 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	综合人工		工日	168.83912				
2	混凝土构件拆除养殖池		m2	40412.93				
3	地坪硬化、砖散水、围墙		m2	26101.58				
4	钢筋混凝土构件拆除生产用房		m2	5124.89				
5	钢筋混凝土构件拆除卫生间		m2	401.89				
6	钢筋混凝土构件拆除厨房		m2	341.07				
7	钢筋混凝土构件拆除孵化厂房		m2	8910.46				
8	钢筋混凝土构件拆除机房		m2	863.62				
9	地坪硬化、砖散水、围墙		m2	229.28				
10	混凝土构件拆除养殖池		m2	555.33				
11	枕木		m3	0.32				
12	镀锌铁丝		kg	30				
13	草袋		m2	31.92				
14	本机使用台班		台班	1				
15	本机使用台班		台班	1				
16	折旧费		元	32101.20686				
17	检修费		元	7264.4259				
18	维护费		元	20700.567				
19	人工		工日	339.1608				
20	柴油		kg	11062.82915				
21	机械费调整		元	-2.45135				
22	履带式推土机	功率75kW	台班	7.96683				
23	履带式单斗液压挖掘机	斗容量1m3	台班	38.6085				
24	自卸汽车	装载质量8t	台班	193.65521				

