

编制说明

1. 工程概况

1.1. 建设项目基本信息：

本项目为龙桥镇龙洪村委会儒鸿村美丽乡村建设工程，建设地点位于海口市龙华区龙桥镇，建设规模及内容：主要是广场铺装，池塘水井改造、挡墙，池边护栏，绿化，道路加宽和其它配套建构物（太阳能路灯，水井修缮，木制凉亭花架和廊架，成品石坐凳等），建设项目占地面积为 2903 平方米。本项目为镇区基础设施建设项目，主要目的是加大完善镇区基础设施建设，促进城镇经济的发展。

1.2. 招标工程量清单基本情况：

本招标工程量清单包含施工图内所有内容，主要建设内容为道路工程，广场工程，其它配套建构物等工程。

2. 编制原则及依据

2.1 主要编制依据：

1) 建设单位提供的《龙桥镇龙洪村委会儒鸿村美丽乡村建设工程-施工图》。

2) 海南省住房和城乡建设厅颁发的《工程量清单项目计量规范(2013-海南)》、《海南省市政工程综合定额(2017)》、《海南省园林绿化工程综合定额(2019)》、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》及有关琼建定相关文件等。

3) 海南省住房和城乡建设厅发布的《关于调整我省建设工程安

全防护、文明施工措施费的通知》（琼建定〔2018〕48号）、《关于调整社会保障费的通知》（琼建定〔2019〕128号）、《关于调整建筑工人定额人工单价的通知》（琼建定〔2021〕2号）。

4) 根据琼建定〔2019〕100号海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程增值税税率的通知，本项目税率调整为9%。

5) 施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

2.2 编制方法:

1.采用广联达海南版 GBQ6.0 计价软件。

2.3 计价说明

1) 人工单价说明

海南省住房和城乡建设厅发布的琼建规〔2021〕2号《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人定额人工单价的通知》，其建筑工人定额人工单价由现行的122.53元/工日调至135元/工日。

2) 材料价格说明

主要材料价格按《海南工程造价信息》（2021年01月）提供的海口市地区信息价执行，信息价不足部分参照厂商报价及市场材料价格信息综合取定。

3) 措施项目费说明

措施项目费按《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》（琼建定〔2018〕48号）、《海南省安装工程综合定额(2017)》、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》、《海南省园林绿化工程综合定额(2019)》。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：铺装及道路

标段：龙桥镇龙洪村委会儒鸿村美
丽乡村建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	花架		
1.2	道路加宽		
1.3	树池		
1.4	园区铺装		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装及道路

标段：龙桥镇龙洪村委会
儒鸿村美丽乡村建设工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		花架						
1	010501001001	花架垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.45			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.74			
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤ Φ18mm	t	0.056			
4	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋螺栓	t	0.05			
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、强度等级:水泥砂砖砌MU10砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5	m3	0.71			
6	011204001001	石材墙面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm, 水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:Φ100-200×30红褐色火山岩自然面冰裂密铺	m2	7.02			
7	011206001001	石材零星项目	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm, 水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:400×400×80厚海南黑(光面)压顶	m2	0.38			
8	050304004001	木花架柱	1. 柱截面、木材种类:L×200×200厚红梢实木柱	m3	0.3			
9	050304004002	木花架梁	1. 梁截面、木材种类:L×100×200厚红梢实木横梁	m3	0.3			
10	050304004003	方木桁	1. 构件名称、木材种类:梁上L×80×150厚红梢实木;柱下L×100×150厚红梢实木	m3	0.91			
11	020508022001	木凳面	1. 构件名称、木材种类:坐凳L×100×50厚红梢	m2	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装及道路

标段：龙桥镇龙洪村委会
儒鸿村美丽乡村建设工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			实木					
12	020504002001	方格栅沿边木	1. 构件名称、木材种类： L×120×80厚红梢实木	m ³	0.19			
13	020504002002	红梢实木栅格	1. 构件名称、木材种类： 30厚红梢实木栅格	m ³	0.02			
		道路加宽						
14	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位：路床整形 路床 碾压检	m ²	231			
15	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 作业方式：机械挖土装 车	m ³	69.3			
16	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：5km	m ³	69.3			
17	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类：台湾草 2. 铺种方式：草皮护肩	m ²	231			
18	040202011001	碎石	1. 石料规格：级配碎石摊 铺 2. 厚度：12cm	m ²	231			
19	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：18cm	m ²	231			
20	040205006001	水泥混凝土拉防滑条	1. 材料品种、工艺：水泥 混凝土拉防滑条	m ²	231			
21	040901008001	植筋	1. 材料种类：钢筋植筋 2. 材料规格：12mm	根	1003			
22	040901002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：直径12mm	t	0.445			
		树池						
23	010501001004	树池垫层	1. 混凝土种类：商品混 凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	3.98			
24	010401001002	砖基础	1. 砖品种、强度等级：蒸 压灰砂砖 2. 砂浆强度等级：水泥砂 浆 M7.5	m ³	25.34			
25	011204001002	石材墙面	1. 找平层厚度、砂浆配 合比：20mm, 水泥砂浆 1: 3、规格、颜色：300×13 0×20花岗岩贴面	m ²	79.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装及道路

标段：龙桥镇龙洪村委会
儒鸿村美丽乡村建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	011102001003	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm, 1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚花岗岩压顶	m ²	27.72			
27	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm, 1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:台阶装饰面	m ²	39.6			
		园区铺装						
28	010101001001	平整场地	1. 名称:机械原土夯实	m ²	1837.32			
29	010404001001	碎石垫层	1. 石料规格:碎石摊铺 2. 厚度:15cm	m ³	280.31			
30	010501001003	园区铺装垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	280.31			
31	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300×600×30厚黄锈石工字铺饰(火烧面)	m ²	1837.32			
32	011102001002	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300×300×30厚红、黄锈石花岗岩铺(火烧面)	m ²	31.38			
33	050201003001	路牙铺设	1. 名称:成品混凝土路牙 1000×250×100	m	25			
		措施项目						
34	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:斗容量1m ³ 以内	台·次	1			
35	011702001001	花架垫层	1. 基础类型:垫层 2. 模板类型:木模板支撑	m ²	1.8			
36	011702001002	独立基础	1. 基础类型:独立基础	m ²	6.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：铺装及道路

标段：龙桥镇龙洪村委会儒鸿村
美丽乡村建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：挡墙及池塘改造

标段：龙桥镇龙洪村委会
儒鸿村美丽乡村建设工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		池塘						
1	010403004001	石挡土墙	1. 砌筑种类:细料石 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M5	m ³	9.32			
2	010101006001	挖淤泥、流砂	1. 弃淤泥、流砂距离:3 km 2. 机械挖、运湿土时,相应项目人工乘以系数1.15	m ³	1290.8			
3	040201007001	抛石挤淤	1. 材料品种、规格:石碴 2. 工作内容:填塞垫平、压实	m ³	645.4			
4	010501001001	池塘垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	193.62			
5	010404001001	砂垫层	1. 垫层材料种类:河砂 2. 厚度:50cm	m ³	645.4			
		挡墙						
6	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 作业方式:机械挖装土	m ³	667.75			
7	010103001001	回填方	1. 作业方式:机械回填 2. 密实度要求:夯填土	m ³	1014			
8	010504004001	混凝土挡土墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	652.08			
9	011201003001	沉降缝	1. 名称:闭孔泡沫板填缝	m ²	1.2			
10	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	37.44			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 箍筋直径≤ ϕ 10mm	t	0.543			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤ ϕ 18mm	t	0.139			
13	010403006001	石栏杆	1. 石料种类、规格:花岗岩栏杆 2. 砂浆强度等级、配合比:预拌水泥砂浆1:2.5	m	156			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：挡墙及池塘改造
标段：龙桥镇龙洪村委会儒鸿村美丽乡村建设工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：龙桥镇龙洪村委会儒鸿村美
丽乡村建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	整理绿化种植地		
1.2	栽植棕榈		
1.3	栽植乔木		
1.4	栽植灌木		
1.5	草坪		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：龙桥镇龙洪村委会
儒鸿村美丽乡村建设工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		整理绿化种植地						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 名称:整理绿化地	m ²	299			
2	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:外购种植土	m ³	89.7			
		栽植棕榈						
3	050102004001	栽植棕榈类	1. 种类:狐尾椰子 2. 土球直径:≤80cm 3. 养护期:乔木养护6个月	株	4			
4	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:树棍桩 2. 支撑材料规格:四脚桩	株	4			
		栽植乔木						
5	050102001001	栽植乔木	1. 种类:红鸡蛋花 A 2. 株高、冠径:株高200cm,冠幅六级分枝 3. 养护期:乔木养护6个月	株	17			
6	050102001003	栽植乔木	1. 种类:黄槐 2. 土球直径:90cm以内 3. 养护期:乔木养护6个月	株	13			
7	050102001004	栽植乔木	1. 种类:蒲葵 2. 土球直径:50cm以内 3. 养护期:乔木养护6个月	株	3			
8	050102001005	栽植乔木	1. 种类:五味子 2. 土球直径:120cm以内 3. 养护期:乔木养护6个月	株	1			
9	050102001006	栽植乔木	1. 种类:勒杜鹃 2. 土球直径:50cm以内 3. 养护期:乔木养护6个月	株	20			
10	050403001002	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:树棍桩 2. 支撑材料规格:四脚桩	株	54			
		栽植灌木						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：龙桥镇龙洪村委会儒鸿村
美丽乡村建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电安装工程

标段：龙桥镇龙洪村委会
儒鸿村美丽乡村建设工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		给排水工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类 2. 挖土深度：深度1.5m以内	m ³	17.7			
2	031004008001	水龙头	1. 规格、类型：水龙头安装 公称直径 25mm	组	4			
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外塑料排水管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：粘接	m	118			
4	031003005001	塑料阀门	1. 规格：公称直径50mm以内 2. 连接形式：粘接	个	2			
		电气工程						
5	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类 2. 挖土深度：深度1.5m以内	m ³	94.64			
6	040801005001	低压成套控制柜	1. 名称：路灯配电柜	台	1			
7	040807003001	接地装置调试	1. 名称：接地系统测试 2. 类别：单根金属杆路灯接地极电阻测试基	组	12			
8	040805001001	常规照明灯	1. 名称：太阳能路灯 2. 灯杆高度：高9米	套	12			
9	030405001001	蓄电池	1. 名称：蓄电池 2. 容量(A·h)：100A/24V	个	12			
10	030405002001	太阳能电池	1. 名称：太阳能电池板 2. 规格：120W/24V	组	12			
11	030409001001	接地极	1. 名称：角钢接地极	根	12			
12	030409002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 规格：40*4镀锌扁钢	m	18			
13	040303002001	混凝土基础	1. 名称：灯杆基础	m ³	4.36			
14	031001006002	半硬质塑料管敷设	1. 材质、规格：半硬质塑料管 外径32mm 2. 安装要求：埋地敷设	m	238			
15	040805001003	庭院灯	1. 名称：庭院灯安装 杆高3.5米 2. 规格：LED灯40W	套	24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：水电安装工程

标段：龙桥镇龙洪村委会儒鸿村
美丽乡村建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廊亭

标段：龙桥镇龙洪村委会
儒鸿村美丽乡村建设工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		廊亭基础						
1	010101001002	平整场地	1. 名称:机械原土夯实	m ²	8			
2	010404001001	碎石垫层	1. 石料规格:碎石粒径40mm 2. 厚度:10cm	m ³	0.8			
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	0.51			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.19			
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、强度等级:水泥砂浆砌 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5	m ³	0.73			
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.05			
		木结构						
7	050304004001	廊亭木柱	1. 柱截面、木材种类:Φ250红梢实木柱	m ³	1.41			
8	050304004002	廊亭木梁	1. 梁截面、木材种类:Φ150红梢实木圆木梁	m ³	1.03			
9	050303009002	木屋面	1. 木种类:红梢实木板 2. 规格:通长100×20	m ²	70.2			
10	020503001001	圆桁(檩)	1. 构件规格尺寸、木材种类:Φ100圆木红梢实木檩条	m ³	0.68			
11	020508027001	封檐板	1. 板厚度:2cm厚红梢实木封檐板	m ²	0.72			
		装饰						
12	010101001001	平整场地	1. 名称:机械原土夯实	m ²	23.57			
13	010404001002	碎石垫层	1. 石料规格:碎石粒径40mm 2. 厚度:10cm	m ³	2.36			
14	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	2.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：廊亭
标段：龙桥镇龙洪村委会儒鸿村美丽乡村建设工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凉亭

标段：龙桥镇龙洪村委会
儒鸿村美丽乡村建设工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		混凝土及其他						
		凉亭柱基础						
1	010101001001	平整场地	1. 名称:机械原土夯实	m ²	7.84			
2	010404001001	碎石垫层	1. 石料规格:碎石粒径40mm 2. 厚度:10cm	m ³	0.78			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	3.41			
4	05B001	不锈钢套筒	1. 名称:2cm厚不锈钢套筒安装	个	1			
		台阶挡墙						
5	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C10	m ³	0.23			
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、强度等级:MU7.5非粘土砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M5	m ³	0.74			
		台明						
7	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C10	m ³	0.84			
8	010401001002	砖基础	1. 砖品种、强度等级:MU7.5非粘土砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M5	m ³	4.38			
9	011204001001	石材墙面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm, 水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:450×450×30海南黑花岗岩火烧面	m ²	6.66			
		台阶						
10	010101001003	平整场地	1. 名称:机械原土夯实	m ²	7.84			
11	010201017001	褥垫层	1. 名称:15cm厚6%水泥砂粉渣垫层	m ²	4.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 凉亭

标段: 龙桥镇龙洪村委会
儒鸿村美丽乡村建设工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	010501001005	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	0.41			
13	011107001001	石材台阶踏面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm, 水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色: 踏面500×340×30黄锈石花岗岩台阶烧面	m ²	4.05			
14	011107001002	石材台阶立面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm, 水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色: 立面340×100×20黄锈石花岗岩台阶烧面	m ²	1.35			
		木结构						
15	050304004001	凉亭木柱	1. 柱截面、木材种类: L×250×250红梢实木柱	m ³	0.98			
16	050304004002	凉亭木梁	1. 梁截面、木材种类: 红梢实木圆木梁	m ³	0.52			
17	020503002001	方桁(檩)	1. 木种类: 红梢实木龙骨, 经防腐处理 2. 规格: L×80×80	m ³	0.41			
18	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	2.09			
19	010902001001	屋面卷材防水	1. 名称: 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层平面	m ²	13.95			
20	050303009001	木屋面	1. 木种类、规格: 10cm厚屋面红梢实木板搭接铺装	m ²	13.95			
21	05B002	木宝顶	1. 名称: 木宝顶安装	个	1			
22	020508027001	封檐板	1. 木种类、规格: L×100×50红梢实木木条封边	m ²	0.9			
23	020508022001	木凳面	1. 构件名称、木材种类: 坐凳L×400×80厚木凳面	m ²	0.14			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：凉亭
标段：龙桥镇龙洪村委会儒鸿村美丽乡村建设工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。