用户需求书

一、项目概况

1、项目名称：临高县中小学校、市政大道、临美路等隐患路段增设标牌标识、爆闪灯、交通安全护栏项目工程

2、采购预算：5026197.33 元

3、工期：自合同签订之日起 3 个月内完成

4、项目地点：采购人指定地点

二、采购内容

序号	图 例	说 明	单 位	数 量	规格尺寸（cm）	备 注
1		让行标志	套	3	▽90	单柱式
2		转弯标志	套	2	▽90	单柱式
3		无障碍通道指示牌(双面)	套	44	80×80	单柱式
4		警告标志	套	34	170×60	单柱式
5		注意行人标志	套	2	△ 90	单柱式
6		禁止调头标志 允许调头标志	套	64	ϕ60 / 60×60	单柱式
7		下陡坡标志	套	1	▽90	单柱式
8		爆闪灯+指示标志	套	20	120×60	爆闪灯为太阳能形式
9		禁鸣标志牌	套	34		其中6套含爆闪灯
10		禁鸣、限速标志牌	套	4	ϕ70 / 70×70	含爆闪灯
11		中间隔离栏杆	m	54		高为0.826m

12		中间隔离栏杆	m	7680		高为1.15m
13		反光膜采用 V 类（钻石级）	m2	256	黄黑相间，单色带宽30cm	所有标志及信号灯杆等，从地面开始贴1.5m高。
14		解除限速标志	套	8	φ60	
15		提示柱	个	8		