

(清-封面)

档案号: _____

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第 册, 共 册)

建设项目名称: 云龙镇2018年美丽乡村建设项目

招标单位名称: (单位盖章)

编制单位名称: (盖单位章)

编制日期: 年 月 日

(清-签署页)

云龙镇2018年美丽乡村
建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙镇2018年美丽乡村建设项目

标段：云龙镇2018年美丽乡村建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		道路工程						
		排水沟						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	234.08			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：7km	m ³	234.08			
3	040202009001	砂砾石	1. 石料规格：砂砾石 2. 厚度：10cm	m ²	137			
4	040303024001	边沟混凝土	1. 名称、部位：边沟混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	39.52			
5	040309009001	排(泄)水管	1. 材料品种：PVC塑料管 2. 管径：φ5	m	3.19			
		拆除工程						
6	041001001001	拆除路面	1. 材质：无筋混凝土路面 2. 厚度：18cm	m ²	495			
7	041001003001	拆除基层	1. 材质：碎石 2. 厚度：12cm 3. 部位：碎石	m ²	549			
8	040103002002	余方弃置	1. 0.6m ³ 履带式挖掘机挖石碴装车 2. 运距：8km	m ³	155			
		砍树						
9	050101001001	砍伐乔木	1. 树干胸径：胸径≤10cm	株	10			
10	050101001002	砍伐乔木	1. 树干胸径：胸径≤30cm	株	35			
11	04B001	槟榔树	1. 详见施工图	株	10			
12	04B002	椰子树	1. 详见施工图	株	35			
		道路						
13	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	1777			
14	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：7km	m ³	1437			
15	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：夯填土地坪	m ³	452.3			
16	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位：路床	m ²	9317			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙镇2018年美丽乡村建设项目

标段：云龙镇2018年美丽乡村建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:路肩回填砂砾土	m ³	945.91			
18	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:15cm	m ²	8113.4			
19	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:20cm 3. 拉防滑条	m ²	6445.1			
20	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:拉杆 2. 钢筋规格:HPB335 φ20以内	t	4.78			
21	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带套筒传力杆 2. 钢筋规格:HPB300 φ20	t	0.045			
22	040205004001	标志板	1. 类型:锥形交通标	块	4			
23	040205004002	标志板	1. 类型:施工警告灯	块	6			
24	040205004003	标志板	1. 类型:420×310施工公告标志	块	1			
25	040205004004	标志板	1. 类型:Φ80限速标志	块	4			
26	040205004005	标志板	1. 类型:200×150辅助标志	块	4			
27	040205004006	标志板	1. 类型:Φ80转向标志	块	4			
28	04B003	临时电力线	1. 详见施工图	m	300			
29	040205007001	标记	1. 材料品种:反光膜	m ²	15.78			
30	040205018001	警示柱	1. 类型:警示柱	根	296			
31	04B004	道口标柱	1. 详见施工图	根	72			
32	04B005	百米桩	1. 详见施工图	个	25			
33	04B006	里程碑	1. 详见施工图	个	2			
34	04B007	单柱式	1. 详见施工图	根	28			
35	04B008	拆迁电杆	1. 详见施工图	根	6			
36	04B009	拆迁低电缆线	1. 详见施工图	m	120			
		挡土墙						
		涵洞						
37	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:人工挖4m以内	m ³	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙镇2018年美丽乡村建设项目

标段：云龙镇2018年美丽乡村建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
38	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C25	m3	6.48			
39	041102002001	基础模板	1. 构件类型:基础模板	m2	14.4			
40	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C25	m3	40.71			
41	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:挡墙模板	m2	58.5			
42	010512008001	预制 矩形盖板	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C25	m3	2.5			
		仰斜式挡土墙						
43	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:机械挖一、二类土	m3	180.87			
44	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	34.13			
45	040305003001	浆砌块料	1. 部位:挡土墙 2. 材料品种、规格:片石 3. 砂浆强度等级:预拌干混砂浆M10	m3	205.6			
46	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:碎石垫层	m3	12.63			
47	040202009002	砂砾石	1. 石料规格:砂砾 2. 厚度:10cm	m2	13.53			
48	040402015001	排水管	1. 规格:Φ10PVC塑料管	m	25.25			
49	040305003002	浆砌块料	1. 部位:基础 2. 材料品种、规格:片石 3. 砂浆强度等级:预拌干混砂浆M10	m3	120.58			
		俯斜式挡土墙						
50	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:机械挖一、二类土	m3	480			
51	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	428			
52	040305003003	浆砌块料	1. 部位:挡土墙 2. 材料品种、规格:片石 3. 砂浆强度等级:预拌干混砂浆M10	m3	836.12			
53	040202009003	砂砾石	1. 石料规格:砂砾 2. 厚度:10cm	m2	52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙镇2018年美丽乡村建设 标段：云龙镇2018年美丽乡村建设
项目 项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙镇2018年美丽乡村建设项 标段：云龙镇2018年美丽乡村建
目 设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。