

投 标 总 价

招 标 人： 乐东黎族自治县尖峰镇人民政府

工 程 名 称： 采购尖峰镇政府办公楼加固修缮工程项目

投标总价（小写）： 3146883.32元

（大写）： 叁佰壹拾肆万陆仟捌佰捌拾叁元叁角贰分

投 标 人： 海南平洋建设工程有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2021年8月3日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：尖峰镇政府办公楼加固修 标段：尖峰镇政府办公楼加固修
缮工程-土建 工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	2407168.43	
1.1	一、拆除工程	72329.63	
1.2	二、结构加固工程	420779.42	
1.3	三、装饰工程	420655.94	
1.4	四、屋面工程	185790.58	
1.5	五、钢结构工程	1307612.86	
二	措施项目费	200366.8	
1	施工单价措施项目费	59477.86	
2	施工总价措施项目费	140888.94	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	82009.98	
2.2	其中：临时设施费	43107.81	
2.3	其中：雨季施工增加费	12827.2	
2.4	其中：夜间施工增加费	2943.95	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	80566.46	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	80566.46	—
五	税金	241929.15	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		2,930,030.84	

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：尖峰镇政府办公楼

工程名称：尖峰镇政府办公楼加固修缮工程-土建

加固修缮工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					2407168.43	
		一、拆除工程					72329.63	
1	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:陶瓷块料层拆除	m ²	810.98	21.48	17419.85	
2	011604001001	找平层拆除	1. 拆除部位:水泥砂浆找平层拆除	m ²	810.98	13.05	10583.29	
3	011610002003	金属门拆除	1. 室内高度:金属门	樘	32	46.91	1501.12	
4	011610002002	金属窗拆除	1. 拆除部位:金属窗	樘	39	40.64	1584.96	
5	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除部位:栏杆	m	14	28.45	398.3	
6	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除部位:砖砌体墙	m ³	137.4	133	18274.2	
7	060104006001	垃圾外运	1. 运距:人工装建筑垃圾自卸汽车运 25km	m ³	230.52	97.9	22567.91	
		二、结构加固工程					420779.42	
		1. 加厚楼板工程					165588.05	
8	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c30 3. 泵送	m ³	102.68	606	62224.08	
9	011702003002	平板	1. 模板种类:木模板	m ²	848.84	65.09	55251	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋制安 带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤φ10mm	t	7.92	6074.87	48112.97	
		3. 重新砌筑外围墙体					142669.88	
11	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥石灰砂浆 M7.5 2. 墙体类型:200灰砂砖外墙	m ³	137.01	1041.31	142669.88	
		4. 门、窗、栏杆新建工程					112521.49	
12	050307006001	铁艺栏杆	1. 防护材料种类:铁艺栏杆	m	118.48	179.28	21241.09	
13	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制防盗门	m ²	66.57	725.1	48269.91	
14	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金推拉窗	m ²	76.16	522.01	39756.28	
15	011503001001	金属扶手、栏	1. 扶手材料种类、规格:	m	13.32	244.31	3254.21	
本页小计							493109.05	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：尖峰镇政府办公楼
加固修缮工程

工程名称：尖峰镇政府办公楼加固修缮工程-土建

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		杆、栏板	铝合金栏杆扶手						
		三、装饰工程					420655.94		
		1.地面工程					155868.51		
		楼梯（详见建施图-楼1）					13974.81		
16	011101003006	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比：预拌细石混凝土地面找平层 35mm 2.面层厚度、混凝土强度等级：c20	m2	74.94	39.02	2924.16		
17	011102003007	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:4干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：CT201瓷砖（800*800mm）	m2	74.94	147.46	11050.65		
		首层 其它房间、走廊、楼梯间（详见建施图-地1）					75741.24		
18	011101006011	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：20mm 2.砂浆种类及配合比：1:3水泥砂浆	m2	299.16	26.51	7930.73		
19	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种：1.5mm聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数：2	m2	375.54	63.45	23828.01		
20	011102003008	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:4干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：CT201瓷砖（800*800mm）	m2	299.16	147.02	43982.5		
		二层 其它房间、走廊（详见建施图-楼2）					36477.18		
21	011102003009	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:4干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：CT201瓷砖（800*800mm）	m2	247.37	147.46	36477.18		
本页小计								126193.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：尖峰镇政府办公楼

工程名称：尖峰镇政府办公楼加固修缮工程-土建

加固修缮工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		二层 会议室讲台 (详见建施图-楼3)					7563.65	
22	011002005001	聚氯乙烯板面层	1. 面层材料品种、厚度：聚录乙烯版50mm	m2	19.56	28.54	558.24	
23	011406003001	满刮腻子	1. 刮腻子遍数:1	m2	19.56	6.16	120.49	
24	011101006012	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆	m2	19.56	26.91	526.36	
25	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 基层材料种类、规格:9mm胶合板 2. 面层材料品种、规格、颜色:复核木地板	m2	19.56	325.08	6358.56	
		三层其 它房间、走廊(详见建施图-楼2)					22111.63	
26	011102003012	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT201瓷砖(800*800mm)	m2	149.95	147.46	22111.63	
		2. 踢脚工程					9171.5	
27	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m2	53.95	170	9171.5	
		3. 内墙面工程					75820.98	
28	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:挂钢丝网	m2	1005.45	15.11	15192.35	
29	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一遍 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆	m2	1005.45	37.96	38166.88	
30	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍	m2	1005.45	22.34	22461.75	
		4. 天花工程					69996.14	
		顶3					69996.14	
本页小计							114667.76	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：尖峰镇政府办公楼
加固修缮工程

工程名称：尖峰镇政府办公楼加固修缮工程-土建

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
31	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距：装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格300mm*300mm 平面 2. 面层材料品种、规格：铝扣板	m2	435.11	127.21	55350.34	
32	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求：2 2. 涂料品种、喷刷遍数：3	m2	435.11	33.66	14645.8	
		5. 外墙面工程					109798.81	
		文化石外墙面					24384.08	
33	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一遍 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆	m2	101.63	50.45	5127.23	
34	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：文化石	m2	101.63	189.48	19256.85	
		涂料外墙面					85414.73	
35	050102015001	挂网	1. 种类：玻璃纤维网格布	m2	589.13	17.86	10521.86	
36	011201001003	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一遍 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆	m2	842.23	52.06	43846.49	
37	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类：腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：刷底漆一遍，面漆三遍	m2	71.67	38.25	31046.38	
		四、屋面工程					185790.58	
		上人屋面					57752.66	
38	011101006013	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：100 2. 砂浆种类及配合比：水泥珍珠岩	m2	126.43	47.79	6042.09	
39	011101006014	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：20mm 2. 砂浆种类及配合比：1:2.5水泥砂浆	m2	126.43	32.02	4048.29	
40	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂膜2mm 2. 增强材料种类：冷底子油一遍	m2	145.63	46.34	6748.49	
41	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：高分子自粘 2. 防水层数：	m2	145.63	37.53	5465.49	
本页小计							202099.31	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


标段：尖峰镇政府办公楼

工程名称：尖峰镇政府办公楼加固修缮工程-土建

加固修缮工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			1						
42	011101006015	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20 2. 砂浆种类及配合比:1:4干硬性水泥砂浆	m2	126.43	29.75	3761.29		
43	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:挤塑聚苯板厚度50mm	m2	126.43	34.35	4342.87		
44	011003001001	隔离层	1. 隔离层材料品种:干铺塑料薄膜	m2	126.43	5.63	711.8		
45	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:钢筋网片规格综合考虑	t	0.177	5363.56	949.35		
46	011101003007	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm 2. 面层厚度、混凝土强度等级:细石混凝土	m2	126.43	39.12	4945.94		
47	011102003010	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT201瓷砖(800*800mm)	m2	126.43	164.02	20737.05		
		不上人屋面					105665.34		
48	011101006016	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:100 2. 砂浆种类及配合比:水泥珍珠岩	m2	229	47.79	10943.91		
49	011101006017	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20 2. 砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆	m2	229	32.02	7332.58		
50	010902002002	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜2mm 2. 增强材料种类:冷底子油一遍	m2	261.12	46.34	12100.3		
51	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:高分子自粘 2. 防水层数:1	m2	261.12	37.53	9799.83		
52	011101006018	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆种类及配合比:1:4干硬性水泥砂浆	m2	229	29.75	6812.75		
53	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:挤塑聚苯板厚度50mm	m2	229	34.35	7866.15		
本页小计								90303.82	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：尖峰镇政府办公楼

工程名称：尖峰镇政府办公楼加固修缮工程-土建

加固修缮工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
54	011003001002	隔离层	1. 隔离层材料品种:干铺塑料薄膜	m2	229	5.63	1289.27	
55	010515003002	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:钢筋网片规格综合考虑	t	0.321	5363.55	1721.7	
56	011101003008	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm 2. 面层厚度、混凝土强度等级:细石混凝土	m2	235.3	39.12	9204.94	
57	011102003011	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT201瓷砖(800*800mm)	m2	235.3	164.02	38593.91	
		坡屋面					22372.58	
58	011101006019	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20 2. 砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆	m2	94.5	31.52	2978.64	
59	010902002003	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜2mm	m2	94.5	39.81	3762.05	
60	010902002004	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜2mm	m2	94.5	39.81	3762.05	
61	011003001003	隔离层	1. 隔离层材料品种:干铺塑料薄膜	m2	94.5	5.63	532.04	
62	011101003009	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:35mm 2. 面层厚度、混凝土强度等级:细石混凝土	m2	94.5	31.3	2957.85	
63	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:彩瓦	m2	94.5	86.52	8176.14	
64	010515003003	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:钢筋网片规格综合考虑	t	0.038	5363.42	203.81	
		五、钢结构工程					1307612.86	
65	040307007001	其他钢构件	1. 钢材品种、规格:零星钢构件 2. 防火要求:金属面超薄型防火涂料(耐火时间、涂料厚度) 1.5h、2.5mm 3. 油漆种类及遍数和:氟碳漆	t	2.6	7135.44	18552.14	
66	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢支	t	73.524	12240.26	899952.88	
本页小计							991687.42	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：尖峰镇政府办公楼加固修缮工程-土建 标段：尖峰镇政府办公楼加固修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		80566.46
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	80566.46
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	241929.15
合计					322495.61

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：尖峰镇政府办公楼加固修 标段：尖峰镇政府办公楼加固修
缮工程-安装 工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	169960.39	
1.1	电气工程	84404.46	
1.2	弱电工程	40015.14	
1.3	给排水工程	45540.79	
二	措施项目费	19851.16	
1	施工单价措施项目费	3501.17	
2	施工总价措施项目费	16349.99	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	4370.87	
2.2	其中：临时设施费	9857.65	
2.3	其中：雨季施工增加费	1699.4	
2.4	其中：夜间施工增加费	422.07	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	9135.68	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	9135.68	—
五	税金	17905.25	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		216,852.48	

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：尖峰镇政府办公楼

工程名称：尖峰镇政府办公楼加固修缮工程-安装

加固修缮工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					169960.39		
		电气工程					84404.46		
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱1AP1 2. 安装方式:嵌入式暗装	台	1	2198.68	2198.68		
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱2AP1 2. 安装方式:嵌入式暗装	台	1	2808.04	2808.04		
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱3AP1 2. 安装方式:嵌入式暗装	台	1	1745.58	1745.58		
4	030411001001	配管	1. 名称:阻燃塑料管 2. 规格:PC40 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	15.75	20.65	325.24		
5	030411001002	配管	1. 名称:阻燃塑料管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	93.64	17.7	1657.43		
6	030411001003	配管	1. 名称:阻燃塑料管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	228.96	14.06	3219.18		
7	030411001004	配管	1. 名称:阻燃塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1360.45	12.15	16529.47		
8	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4×25mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:架空敷设	m	60	101.68	6100.8		
9	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:NHBV-3×2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内穿线	m	1004.4	5.19	5212.84		
10	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-3×2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内穿线	m	2406.65	4.04	9722.87		
11	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:动力线路	m	749.63	4.83	3620.71		
本页小计								53140.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：尖峰镇政府办公楼

工程名称：尖峰镇政府办公楼加固修缮工程-安装

加固修缮工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			3. 规格:BV-3×4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内穿线						
12	030411004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:BV-5×6mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内穿线	m	303.12	6.57	1991.5		
13	030411004005	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:BV-5×10mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内穿线	m	47	10.44	490.68		
14	030411004006	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:BV-5×16mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内穿线	m	44.5	15.01	667.95		
15	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 类型:吸顶安装	套	55	115.97	6378.35		
16	030412005001	荧光灯	1. 名称:T8灯管 2. 规格:1200mm 3. 安装形式:吸顶安装	套	39	73.02	2847.78		
17	030412002001	工厂灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:LED-1×5W/220V 3. 安装形式:距地 ≥ 2.5m明装（自带蓄电池应急时间≥0.5h）	套	16	154.29	2468.64		
18	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 规格:LED-1×2W/220V 3. 安装部位:距地0.5m明装/吊装≥2.5m（自带蓄电池应急时间≥0.5h）	套	8	105.19	841.52		
19	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格:LED-1×2W/220V 3. 安装部位:距地 ≥ 2.5m明装（自带蓄电池应急时间≥0.5h）	套	1	105.14	105.14		
20	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V-10A	个	2	26.38	52.76		
本页小计								15844.32	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：尖峰镇政府办公楼
加固修缮工程

工程名称：尖峰镇政府办公楼加固修缮工程-安装

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			3. 安装方式：暗装						
21	030404034002	照明开关	1. 名称：双联开关 2. 规格：250V-10A 3. 安装方式：暗装	个	15	30.97	464.55		
22	030404035001	插座	1. 名称：电源插座 2. 规格：250V-10A 3. 安装方式：暗装	个	118	24.87	2934.66		
23	030404035002	插座	1. 名称：空调插座 2. 规格：250V-10A 3. 安装方式：暗装	个	18	29.87	537.66		
24	030404035003	插座	1. 名称：地插 2. 规格：250V-10A 3. 安装方式：暗装	个	4	169.41	677.64		
25	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒	个	142	8.01	1137.42		
26	030411006002	接线盒	1. 名称：开关插座盒	个	157	8.37	1314.09		
27	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：凿（压）槽	m	502	16.64	8353.28		
		弱电工程					40015.14		
28	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称：弱电光缆分纤箱	个	1	1909.12	1909.12		
29	030502003002	分线接线箱（盒）	1. 名称：弱电接箱	个	2	974.12	1948.24		
30	030502007001	光缆	1. 名称：网络光纤	m	30	116.55	3496.5		
31	030411001005	配管	1. 名称：阻燃塑料管 2. 规格：PC20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1254.68	11.48	14403.73		
32	030502005001	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：HSYV5e（4×2×0.5） 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内穿线	m	1488.29	4.47	6652.66		
33	030411004007	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 配线形式：动力线路 3. 规格：BV-1×4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：管内穿线	m	33.22	4.83	160.45		
34	030411004008	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 配线形式：动力线路 3. 规格：BV-1×16mm ² 4. 材质：铜芯	m	18	15.01	270.18		
本页小计								44260.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：尖峰镇政府办公楼
加固修缮工程

工程名称：尖峰镇政府办公楼加固修缮工程-安装

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			5. 配线部位:管内穿线						
35	030411004009	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:BV-1×25mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内穿线	m	16.77	23.32	391.08		
36	030502012001	信息插座	1. 名称:网络模块	个	60	72.16	4329.6		
37	030411006003	接线盒	1. 名称:插座盒	个	60	8.37	502.2		
38	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试	链路	60	8.89	533.4		
39	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽	m	325.6	16.64	5417.98		
		给排水工程					45540.79		
40	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	296.88	59.81	17756.39		
41	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U管 DN50 4. 连接形式:粘接	m	58.64	37.67	2208.97		
42	031004014001	给、排水附（配）件	1. 材质:铸铁雨水斗 2. 型号、规格:87型、DN100	个	6	162.51	975.06		
43	031004014002	给、排水附（配）件	1. 材质:铸铁雨水斗 2. 型号、规格:87型、DN50	个	4	147.27	589.08		
44	031004014003	给、排水附（配）件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	14	85.62	1198.68		
45	031004014004	给、排水附（配）件	1. 名称:管卡 2. 型号、规格:DN100	个	46	14.72	677.12		
46	031004014005	给、排水附（配）件	1. 名称:管卡 2. 型号、规格:DN50	个	13	14.43	187.59		
47	031004014006	给、排水附（配）件	1. 名称:检查口 2. 型号、规格:DN100	个	32	9.24	295.68		
48	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN100	个	58	272.39	15798.62		
49	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿楼板套	个	36	162.6	5853.6		
本页小计								56715.05	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：尖峰镇政府办公楼
加固修缮工程

工程名称：尖峰镇政府办公楼加固修缮工程-安装

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			管 2. 规格:DN50					
		措施项目					3501.17	
50	031301017001	脚手架搭拆			1	3501.17	3501.17	
本页小计							3501.17	
合 计							173461.56	



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：尖峰镇政府办公楼加

工程名称：尖峰镇政府办公楼加固修缮工程-安装

固修缮工程

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	5.85	3248.86			
2	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明 施工基本费	30	974.66			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险 费*0.001	68	147.35			默认的安责 险费率是按 照最优设 置，但是由 于安责险费 率中浮动费 率根据具体 条件不同费 率不同，所 以请参照琼 建质【2019 】38号中的 附件1计算 实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	17.75	3857.65			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	0.76	422.07			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	3.06	1699.4			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：尖峰镇政府办公楼加
固修缮工程

工程名称：尖峰镇政府办公楼加固修缮工程-安装

单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					16349.99			



编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：尖峰镇政府办公楼加固修缮工程-安装
 标段：尖峰镇政府办公楼加固修缮工程
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—



暂列金额明细表

标段：尖峰镇政府办公楼加固
修缮工程

工程名称：尖峰镇政府办公楼加固修缮工程-安装

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

总承包服务费计价表

工程名称：尖峰镇政府办公楼加固修缮工程-安装

标段：尖峰镇政府办公楼
加固修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合 计						



注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：尖峰镇政府办公楼加固修缮工程-安装 标段：尖峰镇政府办公楼加固修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		9135.68
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	9135.68
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	17905.25
合计					27040.93

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



发包人提供材料和工程设备一览表

标段：尖峰镇政府办公楼加固修缮工程
 工程名称：尖峰镇政府办公楼加固修缮工程-安装 固修缮工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：尖峰镇政府办公楼加固修缮工程-安装 标段：尖峰镇政府办公楼加固修缮工程 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注



注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

