

工程量清单表

合同段：乐东县抱由镇只九三队水塔至只九村农业基地农村公路硬化工程

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1.000		
102-2	施工环保费	总额	1.000		
102-3	安全生产费	总额	1.000		
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	总额	1.000		
103-2	临时占地及拆迁补偿费				
-a	临时占地	总额	1.000		
-b	拆迁补偿费（Φ200mmPE给水管）	总额	1.000		
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.000		
103-5	临时供水与排污设施	总额	1.000		
106	专项费用				
106-1	施工场地建设费	总额	1.000		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：乐东县抱由镇只九三队水塔至只九村农业基地农村公路硬化工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m2	7519.067		
-b	砍伐树木	棵	30.000		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	1843.300		
-b	挖石方	m3	186.000		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	1571.500		
-d	借土填方	m3	320.000		
-h	结构物台背回填	m3	430.220		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-c	现浇混凝土	m3	111.350		
207-10	仰斜式排水孔				
-b	混凝土排水管	m	12.000		
209	挡土墙				
209-1	垫层	m3	75.200		
209-2	基础				
-b	混凝土基础	m3	82.800		
209-5	混凝土挡土墙				
-a	混凝土	m3	987.000		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：乐东县抱由镇只九三队水塔至只九村农业基地农村公路硬化工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚150mm	m2	7437.700		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm	m3	1237.300		
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	2920.000		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	3287.000		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	587.180		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：乐东县抱由镇只九三队水塔至只九村农业基地农村公路硬化工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
420	盖板涵、箱涵				
420-1	钢筋混凝土盖板涵				
-a	1-1.5×1.0m钢筋混凝土盖板涵	m	14.000		
-b	1-2.0×1.0m钢筋混凝土盖板涵	m	7.000		
-c	1-2.0×1.5m钢筋混凝土盖板涵	m	14.000		
-d	1-2.0×1.0m钢筋混凝土明板涵	m	5.000		
清单 第400章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：乐东县抱由镇只九三队水塔至只九村农业基地农村公路硬化工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	△700mm单柱式铝合金标志牌	个	1.000		
-b	○600mm单柱式铝合金标志牌	个	1.000		
清单 第600章 合计 人民币 元					