

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 白沙县金波乡如翁村段河护工程(三期)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
		如翁村段河护工程(三期)(L=165m)				
	500102013003	原混凝土人工开槽(栏杆柱杯口)	m3	1		
	500105009001	拆除原浆砌石挡墙(可用于抛填块石护脚)	m3	33		
	500102013002	石渣外弃2-3km	m3	1		
	500101010001	清基土方开挖外弃2.0-3.0km(厚30cm计)	m3	184		
	500103001001	机械开挖土方(可用于回填)	m3	2031		
	500103001002	土方回填夯实(利用开挖土方)	m3	1727		
	500103007001	C10砼垫层厚10cm	m3	38		
	500109011001	C20砼拦水坝(含河护及排涝涵挡墙)	m3	926		
	500103010001	抛填块石护脚(利用拆除挡墙块石)	m3	33		
	500103010002	抛填块石护脚	m3	237		
	500112006001	C20砼支墩	m3	1		
	500109011003	排涝涵C20砼底板厚20cm	m3	1		
	500114001001	排涝涵Φ500成品钢筋砼涵管安装	m	4		
	500112006002	C25钢筋砼栏杆	m3	18		
	AB001	栏杆喷绘石头漆	m2	142		
	AB002	Φ500铸铁拍门	个	1		
	500111001001	钢筋加工及安装	t	3.85		
	AB003	闭孔泡沫板镶缝	m2	96		
	AB004	Φ50PVC排水管(含土工布包扎、反滤体)	m	107		
		临时施工工程				
		施工临时围堰				
	500103001003	施工围堰土方回填(就地取土)	m3	750		
	500101010003	围堰土方拆除外弃2-3km	m3	750		
	AB005	污水泵抽水	台班	30		
		临时房屋建筑工程				
	500114002002	施工生活区(活动板房)	m2	50		
	500114002003	施工仓库	m2	50		
		自发电供电电价补差				
	500114002001	自发电供电电价补差(含税金)	度	9803.37		
		其他临时工程				
	500114002004	按建筑安装工程费的3.0%	项	1034629		
		工程建设安全生产费用				
	AB006	工程建设安全生产费用(安全防护措施实施及检查等)	项	1065668		

零星工作项目清单

合同编号：

工程名称：白沙县金波乡如翁村段河护工程（三期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	型号规格	计量单位	备注
1	人工			
2	材料			
3	机械			
合 计				

业务说明：编制人根据招标工程具体情况，对工程实施过程中可能发生的零星项目，以计日工的方式列出。