

海南省工程建设项目

# 招标工程量清单

(第一册, 共一册)

建设工程名称: 兰洋镇番加村委会道路建设工程

招标单位名称: 儋州市兰洋镇人民政府

编制单位名称: 海南慕朴工程咨询有限公司

编制日期: 2021年8月4日

# 兰洋镇番加村委会道路建设工程

## 招标工程量清单

招标人：儋州市兰洋镇人民政府  
(单位盖章)

造价咨询人：海南慕朴工程咨询有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_   
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_   
(签字或盖章)

编制人：          龚岑            
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：          尤伟清            
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2021年8月4日

复核时间：2021年8月4日



# 工程量清单说明

## 1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制的。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程量是估算的或设计的预计数量，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的总价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按计量规则和技术规范相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程细目的范围与计量等应与计量规则、技术规范的相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目标价前，应参阅计量规则、技术规范的有关部分。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

## 2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予以计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

## 3. 其他说明

3.1. 101-1工程一切险的投保金额为工程量清单第100章（不含工程一切险及第三方责任险的保险费）至第700章的合计金额，保险费率为2.5%；第三方责任投保金额为100万元，保险费率均为2.5%。

3.2. 安全生产费按投标报价（不含建筑工程一切险及第三者责任险）的1.5%计算。

3.3. 暂列金额（不含计日工总额）按0.0%计列。

3.4. 发包人有权对投标人不平衡报价进行调整。

# 投标报价汇总表

合同段：兰洋镇番加村委会道路建设工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额 (元)
1	100	总 则	0
2	200	路 基	0
3	300	路 面	0
4	400	桥梁、涵洞	0
5	600	安全设施及预埋管线	0
6		第100章至第700章合计	0
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	0
9		计日工合计	
10		暂列金额 (不含计日工总额)	
11		投标报价	0

# 工程量清单表

合同段：兰洋镇番加村委会道路建设工程

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000		0
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000		0
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.000		0
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.000		0
103-4	临时施工标志	总额	1.000		0
103-4-1	临时施工标志	个	45.000		0
-a	施工区标志	个	10.000		0
-b	锥形交通路标	个	25.000		0
-c	警示灯	个	10.000		0
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1.000		0
	小计				0
清单 第100章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：兰洋镇番加村委会道路建设工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-b	砍伐树木	棵	52.000		0
-c	砍伐灌木林	m2	6360.000		0
202-3	拆除结构物				
-c	砖、石及其他砌体结构	m3	6.000		0
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	4418.000		0
-b	挖石方	m3	488.000		0
-c	挖余弃运土方	m3	3986.000		0
-d	挖余弃运石方	m3	488.000		0
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	432.000		0
-d	借土填方	m3	1.000		0
	小计				0
清单 第200章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：兰洋镇番加村委会道路建设工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚120mm	m2	17403.200		0
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m2	14840.000		0
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	1828.500		0
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	1431.700		0
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	1272.000		0
315	平面交叉工程	m2	30.000		0
316	错车道	m2	180.000		0
	小计				0
清单 第300章 合计 人民币 元					



# 工程量清单表

合同段：兰洋镇番加村委会道路建设工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵(1- $\phi$ 0.5)	m	15.000		0
420	盖板涵				
420-1	钢筋混凝土盖板涵(1-1.5 $\times$ 1.0)	m	12.000		0
	小计				0
清单 第400章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：兰洋镇番加村委会道路建设工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志 (2-Φ60)	个	5.000		0
604-10	道口标柱	个	10.000		0
609	公示牌	座	1.000		0
	小计				0
清单 第600章 合计 人民币 元					