

单位工程投标报价汇总表

工程名称：1.海南中学高中部人行道及广场改造项目

标段：校园设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1945479.47	
1.1	拆除部分	163137.92	
1.2	新建部分	1782341.55	
二	措施项目费	82097.87	
1	施工单价措施项目费	22756.12	
2	施工总价措施项目费	59341.75	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	29610.1	
2.2	其中：临时设施费	21311.14	
2.3	其中：雨季施工增加费	6965.11	
2.4	其中：夜间施工增加费	1455.4	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	54060.41	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	54060.41	—
五	税金	187347.4	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		2,268,985.15	

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.海南中学高中部人行道及广场改造项目

标段：校园设施改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1945479.47	
		拆除部分					163137.92	
		拆除人行道					65859.6	
1	041001003001	拆除基层	1. 250厚建筑垃圾碎石垫层(拆除)	m2	2470	5.54	13683.8	
2	041001002005	拆除面层	1. 拆除60厚200*100面砖 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层(拆除)	m2	3525.9	1.93	6804.99	
3	040102001001	挖一般石方	1. 履带式单斗液压挖掘机挖石碴 装车	m3	978.03	9.11	8909.85	
4	040103002001	余方弃置	1. 运距: 10KM	m3	978.03	37.28	36460.96	
		拆除广场铺砖					95811.2	
5	041001003002	拆除基层	2. 300厚水泥稳定级配碎石(拆除) 1. 200厚级配碎石(拆除)	m2	2295.32	12.58	28875.13	
6	041001002006	拆除面层	2. 30厚1:3水泥砂浆结合层(拆除) 1. 拆除50厚300*600花岗岩	m2	2295.32	1.71	3925	
7	040102001002	挖一般石方	1. 履带式单斗液压挖掘机挖石碴 装车	m3	1358.29	9.11	12374.02	
8	040103002002	余方弃置	1. 运距: 10KM	m3	1358.29	37.28	50637.05	
		拆除路缘石					1467.12	
9	041001005001	拆除路缘石	1. 拆除原路缘石	m	250.9	3.76	943.38	
10	040102001003	挖一般石方	1. 履带式单斗液压挖掘机挖石碴 装车	m3	11.29	9.11	102.85	
11	040103002003	余方弃置	1. 运距: 10KM	m3	11.29	37.28	420.89	
		新建部分					1782341.55	
		人行道铺砖					893039.08	
12	040202015001	水泥混凝土基层	2. 250厚C20水泥混凝土基层 1. 原土地基夯实	m2	2470	165.46	408686.2	
13	040204002003	人行道块料铺设	2. 60厚200*100面砖 1. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	3525.9	137.37	484352.88	
		广场铺砖					813853.75	
本页小计							1056177.00	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.海南中学高中部人行道及广场改造项目

标段：校园设施改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
14	040202011001	碎石	1. 石料规格：200厚级配碎石 2. 基底：1. 原地夯实	m ²	2295.32	61.97	142240.98		
15	040202015002	水泥混凝土基层	1. 300厚水泥稳定级配碎石	m ²	2295.32	110.26	253081.98		
16	040203008002	广场印度红大理石块料面层	2. 50厚600*600印度红大理石 1. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m ²	58.23	244.23	14221.51		
17	040203008003	广场花岗岩大理石块料面层	2. 50厚300*600花岗岩 1. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m ²	2237.09	180.73	404309.28		
		新建路缘石					75448.72		
18	040204004001	安砌侧(平、缘)石	2. 新砌990长x150宽x300高成品路缘石 1. 30厚1:3水泥砂浆	m	1330.9	56.69	75448.72		
		措施项目					22756.12		
19	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机斗容量1m ³	台·次	1	6516.37	6516.37		
20	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式推土机90KW以内	台·次	1	4952.3	4952.3		
21	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：压路机	台·次	1	4137.42	4137.42		
22	041106001004	大型机械设备进出场及安拆	混凝土摊铺机	台·次	1	7150.03	7150.03		
本页小计								912058.59	
合 计								1968235.59	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定 额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1.海南中学高中部人行道及广场改造项目

标段：校园设施改造

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			18712.22			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	1.8	18712.22			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	9356.11			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	69	1541.77			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于安 责险费率条 件不同费率 不同，所以 请参照琼建 质【2019】 38号中的 附件1计算 实际费率；
8	1.4	临时设施费			21311.14			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	2.05	21311.14			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.41				



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1.海南中学高中部人行道及广场改造项目

标段：校园设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—




计 日 工 表

工程名称：1. 海南中学高中部人行道及广场改造项目

标段：校园设施改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		
						暂定	实际	
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
机械小计								
总 计								



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：1.海南中学高中部人行道及广场改造项目

标段：校园设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1						
合 计						



注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：1. 海南中学高中部人行道及广场改造项目

标段：校园设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		54060.41
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	54060.41
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	187347.4
合计					241407.81

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。




承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：1.海南中学高中部人行道及广场改造项目 标段：校园设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	黄锈石荔枝面花岗 600×600×30厚	m2	2222.4372		159.29	153.29		
2	预拌混凝土 C20	m3	623.675		504.85	491.82		
3	人行道块料砖 200×100	m2	3596.418		68	64.57		
4	石屑	m3	480.5482		186	178.95		
5	碎石 (综合)	m3	541.92505		155.34	151.03		
6	碎石 50-80	m3	468.24528		155.34	151.03		
7	混凝土缘石	m	1344.209		45	48.68		
8	预拌地面砂浆 (干拌)DP M20	m3	107.53995		405.5	422.35		
9	水泥 P.O 42.5	t	78.08679		522.12	493.66		
10	预拌水泥砂浆 1:3	m3	81.16789		301.13	326.91		
11	碎石 30-50	m3	115.5005		155.34	151.03		
12	大理石 综合	m2	59.3946		221.22	211.28		
13	其他材料费	元	5142.815		1	1.03		
14	素水泥浆	m3	2.23709		503.95	538.51		
15	水	m3	225.89873		4.12	4.34		



注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2.海南中学高中部校园围墙修缮改造工程

标段：校园设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	2368725.37	
1.1	拆除原围墙	176389.14	
1.2	新建围墙	2192336.23	
二	措施项目费	195583.69	
1	施工单价措施项目费	55282.45	
2	施工总价措施项目费	140301.24	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	82500.17	
2.2	其中：临时设施费	42318.64	
2.3	其中：雨季施工增加费	12592.38	
2.4	其中：夜间施工增加费	2890.05	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	124575.83	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	124575.83	—
五	税金	241999.64	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		2,930,884.53	

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.海南中学高中部校园围墙修缮改造工程

标段：校园设施改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					2368725.37	
		拆除原围墙					176389.14	
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 水泥砂浆砖砌片石基础 2. C20砼垫层	m3	292.76	55.61	16280.38	
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原围墙 2. 砌体材质:灰砂砖 3. 拆除高度:2.8-3.8m	m3	1076.1	55.61	59841.92	
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除原水泥砂浆20厚 2. 拆除外墙涂料	m2	947.52	12.33	11682.92	
4	010102001001	挖一般石方	1. 履带式单斗液压挖掘机挖石渣 装车	m3	1387.81	9.13	12670.71	
5	010103002002	余方弃置	1. 运距：由投标方自行考虑	m3	1387.81	54.7	75913.21	
		新建围墙					2192336.23	
6	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.9m	m3	571.87	7.09	4054.56	
7	010103001001	回填方	1、原土回填土 2. 密实度要求:压实系数0.94 3、场内装车转运:由投标单位自行考虑	m3	571.87	17.53	10024.88	
8	010401001001	片石基础	1. 250厚M10水泥砂浆砌片石	m3	324.93	673.19	218739.63	
9	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚C20混凝土垫层	m3	123.88	569.46	70499.15	
10	010401009001	砌体柱	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 柱类型:砖砌矩形柱	m3	349.5	821.56	287135.22	
11	010401003001	围墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	925.76	574.08	531460.3	
12	011201001001	墙面一般抹灰	1. 水泥砂浆20厚1:3水泥砂浆 2. 满刮两遍腻子 3. 三遍外墙涂料	m2	8882.4	118.56	1053097.34	
13	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:室外墙面贴片瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:	m2	457.49	37.87	17325.15	
本页小计							2368725.37	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.海南中学高中部校园围墙修缮改造工程

标段：校园设施改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			1:3水泥砂浆						
		措施项目					55282.45		
14	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式: 按专项脚手架施工方案搭设 2. 部位: 独立柱 2. 搭设高度: 3.1米	m2	4397	6.81	29943.57		
15	041102001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	390	48.3	18837		
16	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式挖掘机 1m3以内	台·次	1	6501.88	6501.88		
本页小计								55282.45	
合 计								2424007.82	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定 额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2.海南中学高中部校园围墙
修缮改造工程

标段：校园设施改造

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			61929.72			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	3	61929.72			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	18578.92			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	1991.53			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于安 责险费率条 件不同，所 以请参照琼 建质【2019】 38号中的 附件1计算 实际费率；
8	1.4	临时设施费			42318.64			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	2.05	42318.64			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14	2890.05			



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2. 海南中学高中部校园围墙
修缮改造工程

标段：校园设施改造

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61	12592.38			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					140301.24			



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2. 海南中学高中部校园围墙修缮改造工程

标段：校园设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—



暂列金额明细表

工程名称：2.海南中学高中部校园围墙修缮改造工程

标段：校园设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：2.海南中学高中部校园围墙修缮改造工程

标段：校园设施改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：2. 海南中学高中部校园围墙修缮改造工程

标段：校园设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		124575.83
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	124575.83
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	241999.64
合计					366575.47

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



