

用户需求书

一、项目概况

- 1、项目名称：文昌市昌洒镇昌发村委会生活污水治理项目；
- 2、建设地点：昌市昌洒镇昌发村委会；
- 3、建设单位：文昌市生态环境局
- 4、编制范围：文昌市昌洒镇昌发村委会生活污水治理项目主要建设内容为：

（1）污水收集管网

昌发村委会一、二、三、四、五、六、八村共计 7 个村小组的污水收集系统建设工程，共建设污水管网 7421m，检查井、沉砂井共 242 座，住户洗菜口 178 个、一体化化粪池 88 座。

（2）污水处理终端

终端污水处理设施 3 座。分别为：一、二、八村 3 个村小组共用一座 10m³/d 的污水处理站，占地面积 100 m²，湿地周边绿化 15 m²，湿地维修便道 10 m²；三、四村 2 个村小组共用一座 10m³/d 的污水处理站，占地面积 100 m²，湿地周边绿化 15 m²，湿地维修便道 10 m²；五、六村 2 个村小组共用一座 20m³/d 的污水处理站，占地面积 220 m²，湿地周边绿化 30 m²，湿地维修便道 16 m²。

二、项目实施要求

投标报价如超出招标控制价的，视为无效投标。

(清-签署页)

文昌市昌洒镇昌发村委会生活污水治理项目

招标工程量清单

建设单位：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：

(造价人员签字盖专用章)

复核人：

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

2021 年月日

复核时间：

2021 年月日

编制说明

一、项目概况

- 1、项目名称：文昌市昌洒镇昌发村委会生活污水治理项目；
- 2、建设地点：昌市昌洒镇昌发村委会；
- 3、建设单位：文昌市生态环境局
- 4、编制范围：文昌市昌洒镇昌发村委会生活污水治理项目主要建设内容为：

（1）污水收集管网

昌发村委会一、二、三、四、五、六、八村共计 7 个村小组的污水收集系统建设工程，共建设污水管网 7421m，检查井、沉砂井共 242 座，住户洗菜口 178 个、一体化化粪池 88 座。

（2）污水处理终端

终端污水处理设施 3 座。分别为：一、二、八村 3 个村小组共用一座 10m³/d 的污水处理站，占地面积 100 m²，湿地周边绿化 15 m²，湿地维修便道 10 m²；三、四村 2 个村小组共用一座 10m³/d 的污水处理站，占地面积 100 m²，湿地周边绿化 15 m²，湿地维修便道 10 m²；五、六村 2 个村小组共用一座 20m³/d 的污水处理站，占地面积 220 m²，湿地周边绿化 30 m²，湿地维修便道 16 m²。

二、编制依据：

- 1、根据施工图进行编制。
- 2、工程量清单项目计量规范(2013-海南)、海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017),海南省安装工程综合定额(2017),海南省园林绿化工程综合定额(2019)。
- 3、材料单价采用海南省建设标准定额站发布的《海南工程造价信息》（2021 年第 8 期·文昌市）材料信息价及市场询价，信息价不足部分参照厂商报价及市场材料价格信息综合取定。
- 4、人工单价调整为 135，104 元/工日。

三、编制说明：

- 1、本清单工程按规定计取相关综合费用、管理费和利润、工程税金按 9%计取。
- 2、社保费按 23.5%
- 3、安全文明施工按合格算，浮动率 30%

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：文昌市昌洒镇昌发村委会

工程名称：建筑工程

生活污水治理项目-1

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	昌发三、四村污水处理		
1.2	昌发五、六村污水处理		
1.3	昌发一、二、八村		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		

招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市昌洒镇昌

发村委会生活污水治理

工程名称：建筑工程

项目-1

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		昌发三、四村 污水处理						
		格栅井						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 机械:挖掘机挖一般土方	m3	10.63			
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土 2. 机械回填	m3	1.44			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:结算按照实际的运距计取	m3	8.97			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.36			
5	011702001001	基础	1. 基础类型:现浇混凝土模板 基础垫层	m ²	0.76			
6	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.58			
7	011702001002	基础	1. 基础类型:现浇混凝土模板 满堂基础	m ²	1.36			

			无梁式木支撑					
8	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.98			
9	041102035001	池壁（隔墙）模板	1. 构件类型:现浇混凝土模板 直形墙 木支撑	m ²	14.22			
10	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:找平层及整体面层 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m ²	1			
11	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:金属面 红丹防锈漆一遍 金属面刷二遍防锈漆 人工*1.74, 材料*1.9	m ²	5.8			
12	040402017001	变形缝	1. 类别:钢板止水带	m	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市昌洒镇昌

发村委会生活污水治理

工程名称：建筑工程

项目-1

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 圆钢筋 HPB300 直径≤ φ 10mm	t	0.008			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 圆钢筋 HPB300 直径≤ φ 18mm	t	0.281			
15	021001001001	综合脚手架	1. 工程名称：脚手架 木制井字架井深 2m 以内	座	1			
16	01B001	50cm×50cm 格栅板	1. 50cm×50cm 格栅板	套	1			
17	01B002	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座	1. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座	套	4			
18	01B003	400 复合材料井盖 400*400	1. 400 复合材料井盖 400*400	套	4			
19	01B004	宣传牌	1. 宣传牌	套	1			
		污水处理池 4.5m*4.0m*3.25m						
20	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 机械：挖掘机挖一般土方	m ³	134.59			
21	010103001002	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土 2. 机械回填	m ³	30.58			
22	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：结算按照实际的运距计取	m ³	99.42			

23	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品 混凝土 2. 混凝土强度等 级:C15	m ³	2.54				
24	011702001003	基础	1. 基础类型:现浇混 凝土模板 基础垫层	m ²	2.02				
25	040601006002	现浇混凝土池底	1. 混凝土种类:商品 混凝土 2. 混凝土强度等 级:C30	m ³	4.69				
26	011702001004	基础	1. 基础类型:现浇混 凝土模板 满堂基础 无梁式木支撑	m ²	3.88				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市昌洒镇昌

发村委会生活污水治理

工程名称：建筑工程

项目-1

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	040601007002	现浇混凝土池壁（隔墙）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	17.25			
28	041102035002	池壁（隔墙）模板	1. 构件类型：现浇混凝土模板 直形墙 木支撑	m ²	156			
29	040601011001	现浇混凝土板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	2.45			
30	041102036001	池盖模板	1. 构件类型：现浇混凝土模板 无梁板 木支撑	m ²	12.25			
31	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤ φ 18mm	t	2.879			
		人工湿地						
32	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 机械：挖掘机挖一般土方	m ³	42			
33	010103001003	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土 2. 机械回填	m ³	10			
34	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：结算按照实际的运距计取	m ³	32			

35	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 砖砌体 灰砂砖墙 墙体厚度 240mm	m ³	20.3			
36	010201017001	褥垫层	1. 材料品种及比例: 填料加固 填铺 碎石	m ³	8			
		不锈钢大门						
37	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框或扇外围尺寸: 1*0.8m	m ²	0.8			
		绿化						
38	050101010001	整理绿化用地	1. 回填厚度: 0.3m	m ²	55			
39	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 台湾草 2. 养护期: 6个月	m ²	15			
40	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度: 0.3m	m ³	10.5			
本页小计								

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市昌洒镇昌

发村委会生活污水治理

工程名称：建筑工程

项目-1

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:美人蕉 2. 养护期:6 个月	m ²	33.92			
		步道						
42	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m ²	10			
43	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 机械: 挖掘机挖一般土方	m ³	1			
44	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距: 结算按照实际的运距计取	m ³	1			
45	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	0.36			
46	011702001005	基础	1. 基础类型:现浇混凝土模板 基础垫层	m ²	1.1			
47	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:步道渗水砖	m ²	10			
		围墙						
48	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 机械: 挖掘机挖一般土方	m ³	21			
49	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土 2. 机械回填	m ³	11.97			

50	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:结算按照实际的运距计取	m ³	8.19			
51	010201017002	褥垫层	1. 材料品种及比例: 填料加固 填铺 碎石	m ³	1.43			
52	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	8.55			
53	011702001006	基础	1. 基础类型:现浇混凝土模板 带形基础 钢筋混凝土(有肋式) 木支撑	m ²	34.2			
54	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋制安 圆钢筋	t	0.238			
本页小计								

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市昌洒镇昌

发村委会生活污水治理

工程名称：建筑工程

项目-1

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			HPB300 直径 $\leq\phi$ 18mm					
55	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： 现浇构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400 以 内 直径 $\leq\phi$ 18mm	t	0.35			
56	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强 度等级：砖砌体 灰砂 砖墙 墙体厚度 240mm	m ³	13.68			
57	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强 度等级：砖砌体 灰砂 砖墙 墙体厚度 360mm	m ³	0.09			
58	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：一般抹 灰 外墙 20mm	m ²	57			
59	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规 格、颜色：文化瓷砖 水泥膏 每块面积 \leq 0.64 m ²	m ²	57.9			
		昌发五、六村 污水处理						
		格栅井						
60	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类 土 2. 机械：挖掘机挖一 般土方	m ³	10.63			
61	010103001005	回填方	1. 填方材料品种：一、 二类土 2. 机械回填	m ³	1.44			

62	010103002006	余方弃置	1. 废弃物品种:一、二类土 2. 运距:结算按照实际的运距计取	m ³	8.97			
63	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	0.36			
64	011702001007	基础	1. 基础类型:现浇混凝土模板 基础垫层	m ²	0.76			
65	040601006003	现浇混凝土池底	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.58			
66	011702001008	基础	1. 基础类型:现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式木支撑	m ²	1.36			
本页小计								

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市昌洒镇昌
发村委会生活污水治理

工程名称：建筑工程

项目-1

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
67	040601007003	现浇混凝土池壁（隔墙）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	1.98			
68	041102035003	池壁（隔墙）模板	1. 构件类型：现浇混凝土模板 直形墙 木支撑	m ²	14.22			
69	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：找平层及整体面层 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m ²	1			
70	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：金属面 红丹防锈漆一遍 金属面刷二遍防锈漆 人工 *1.74, 材料*1.9	m ²	5.8			
71	040402017002	变形缝	1. 类别：钢板止水带	m	4			
72	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 圆钢筋 HPB300 直径≤ Φ10mm	t	0.008			
73	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 圆钢筋 HPB300 直径≤ Φ18mm	t	0.198			
74	021001001002	综合脚手架	1. 工程名称：脚手架 木制井字架井深2m以内	座	1			
75	01B005	50cm×50cm 格栅板	1. 50cm×50cm 格栅板	套	1			

76	01B006	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	1. 井盖、井算安装 检 查井 铸铁井盖、座	套	4			
77	01B007	400 复合材料井 盖 400*400	1. 400 复合材料井盖 400*400	套	4			
78	01B008	宣传牌	1. 宣传牌	套	1			
		污水处理池 5.5m*6.5m*3.25m						
79	010101002007	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类 土 2. 机械: 挖掘机挖一 般土方	m3	191.92			
80	010103001006	回填方	1. 填方材料品种:一、 二类土 2. 机械回填	m3	50.11			
81	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二 类土	m3	134.29			
本页小计								

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市昌洒镇昌

发村委会生活污水治理

工程名称：建筑工程

项目-1

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 运距:结算按照实际的运距计取					
82	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	4.8			
83	011702001009	基础	1. 基础类型:现浇混凝土模板 基础垫层	m ²	2.72			
84	040601006004	现浇混凝土池底	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	8.5			
85	011702001010	基础	1. 基础类型:现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式木支撑	m ²	5.28			
86	040601007004	现浇混凝土池壁（隔墙）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	24.75			
87	041102035004	池壁（隔墙）模板	1. 构件类型:现浇混凝土模板 直形墙 木支撑	m ²	195			
88	040601011002	现浇混凝土板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	6.1			
89	041102036002	池盖模板	1. 构件类型:现浇混凝土模板 无梁板 木支撑	m ²	30			
90	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400 以	t	3.591			

			内 直径≤Φ18mm					
		人工湿地						
91	010101002008	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 机械: 挖掘机挖一般土方	m3	82			
92	010103001007	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土 2. 机械回填	m3	18			
93	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距: 结算按照实际的运距计取	m3	64			
94	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 砖砌体 灰砂砖墙	m3	39.24			
本页小计								

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市昌洒镇昌

发村委会生活污水治理

工程名称：建筑工程

项目-1

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			墙体厚度 240mm					
95	010201017003	褥垫层	1. 材料品种及比例： 填料加固 填铺 碎石	m ³	24			
		不锈钢大门						
96	010802001002	金属（塑钢）门	1. 门框或扇外围尺寸：1*0.8m	m ²	0.8			
		绿化						
97	050101010002	整理绿化用地	1. 回填厚度：0.3m	m ²	83			
98	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类：台湾草 2. 养护期：6个月	m ²	30			
99	050101009002	种植土回（换）填	1. 回填厚度：0.3m	m ³	21			
100	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类：美人蕉 2. 养护期：6个月	m ²	53			
		步道						
101	010101001002	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m ²	16			
102	010101002009	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 机械：挖掘机挖一般土方	m ³	1.6			
103	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：结算按照实际的运距计取	m ³	1.6			
104	010501001006	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	0.8			
105	011702001011	基础	1. 基础类型：现浇混	m ²	1.71			

			凝土模板 基础垫层						
106	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:步道渗水砖	m ²	16				
		围墙							
107	010101002010	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 机械: 挖掘机挖一般土方	m ³	14.05				
108	010103001008	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土 2. 机械回填	m ³	7.67				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市昌洒镇昌

发村委会生活污水治理

工程名称：建筑工程

项目-1

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
109	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：结算按照实际的运距计取	m ³	5.24			
110	010201017004	褥垫层	1. 材料品种及比例：填料加固 填铺 碎石	m ³	0.91			
111	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	5.48			
112	011702001012	基础	1. 基础类型：现浇混凝土模板 带形基础 钢筋混凝土(有肋式) 木支撑	m ²	21.9			
113	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 圆钢筋 HPB300 直径 ≤ φ 18mm	t	0.198			
114	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤ φ 18mm	t	0.11			
115	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：砖砌体 灰砂砖墙 墙体厚度 240mm	m ³	8.76			
116	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：砖砌体 灰砂砖墙 墙体厚度 360mm	m ³	0.09			

117	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:一般抹灰 外墙 20mm	m ²	36.5			
118	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:文化瓷砖水泥膏 每块面积 ≤0.64 m ²	m ²	36.08			
		昌发一、二、八村						
		格栅井						
119	010101002011	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 机械:挖掘机挖一般土方	m ³	10.63			
120	010103001009	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土 2. 机械回填	m ³	1.44			
121	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类	m ³	8.97			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市昌洒镇昌
发村委会生活污水治理

工程名称：建筑工程

项目-1

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 运距：结算按照实际的运距计取					
122	010501001007	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	0.36			
123	011702001013	基础	1. 基础类型：现浇混凝土模板 基础垫层	m ²	0.76			
124	040601006005	现浇混凝土池底	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	0.58			
125	011702001014	基础	1. 基础类型：现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式木支撑	m ²	1.36			
126	040601007005	现浇混凝土池壁（隔墙）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	1.98			
127	041102035005	池壁（隔墙）模板	1. 构件类型：现浇混凝土模板 直形墙 木支撑	m ²	14.22			
128	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：找平层及整体面层 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m ²	1			
129	011405001003	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：金属面 红丹防锈漆一遍 金属面刷二遍防锈漆 人工	m ²	5.8			

			*1.74, 材料*1.9						
130	040402017003	变形缝	1. 类别: 钢板止水带	m	4				
131	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋制安 圆钢筋 HPB300 直径≤ φ 10mm	t	0.008				
132	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋制安 圆钢筋 HPB300 直径≤ φ 18mm	t	0.281				
133	021001001003	综合脚手架	1. 工程名称: 脚手架 木制井字架井深 2m 以内	座	1				
134	01B009	50cm×50cm 格栅板	1. 50cm×50cm 格栅板	套	1				
135	01B010	井盖、井算安装 检查井 铸铁井	1. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、	套	4				
本页小计									

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市昌洒镇昌

发村委会生活污水治理

工程名称：建筑工程

项目-1

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		盖、座	座					
136	01B011	400 复合材料井盖 400*400	1. 400 复合材料井盖 400*400	套	4			
137	01B012	宣传牌	1. 宣传牌	套	1			
		污水处理池 4.5m*4.0m*3.25m						
138	010101002012	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 机械：挖掘机挖一般土方	m ³	134.59			
139	010103001010	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土 2. 机械回填	m ³	30.58			
140	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：结算按照实际的运距计取	m ³	90.42			
141	010501001008	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	2.54			
142	011702001015	基础	1. 基础类型：现浇混凝土模板 基础垫层	m ²	20.02			
143	040601006006	现浇混凝土池底	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	4.69			
144	011702001016	基础	1. 基础类型：现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式木支撑	m ²	3.88			

145	040601007006	现浇混凝土池壁 (隔墙)	1. 混凝土种类:商品 混凝土 2. 混凝土强度等 级:C30	m ³	17.25			
146	041102035006	池壁(隔墙)模 板	1. 构件类型:现浇混 凝土模板 直形墙 木支撑	m ²	156			
147	040601011003	现浇混凝土板	1. 混凝土种类:商品 混凝土 2. 混凝土强度等 级:C30	m ³	2.45			
148	041102036003	池盖模板	1. 构件类型:现浇混 凝土模板 无梁板 木支撑	m ²	12.25			
149	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400 以 内 直径≤ ϕ	t	2.89			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市昌洒镇昌

发村委会生活污水治理

工程名称：建筑工程

项目-1

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			18mm					
		人工湿地						
150	010101002013	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 机械：挖掘机挖一般土方	m ³	42			
151	010103001011	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土 2. 机械回填	m ³	10			
152	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：结算按照实际的运距计取	m ³	32			
153	010401003007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：砖砌体 灰砂砖墙 墙体厚度 240mm	m ³	20.3			
154	010201017005	褥垫层	1. 材料品种及比例：填料加固 填铺 碎石	m ³	8			
		不锈钢大门						
155	010802001003	金属（塑钢）门	1. 门框或扇外围尺寸：1*0.8m	m ²	0.8			
		绿化						
156	050101010003	整理绿化用地	1. 回填厚度：0.3m	m ²	55			
157	050102012003	铺种草皮	1. 草皮种类：台湾草 2. 养护期：6个月	m ²	15			
158	050101009003	种植土回（换）填	1. 回填厚度：0.3m	m ³	10.5			
159	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类：美人蕉 2. 养护期：6个月	m ²	33.92			
		步道						

160	010101001003	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m ²	10				
161	010101002014	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 机械: 挖掘机挖一般土方	m ³	1				
162	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距: 结算按照实际的运距计取	m ³	1				
本页小计									

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市昌洒镇昌

发村委会生活污水治理

工程名称：建筑工程

项目-1

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
163	010501001009	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	0.36			
164	011702001017	基础	1. 基础类型:现浇混凝土模板 基础垫层	m ²	1.1			
165	011102003003	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:步道渗水砖	m ²	10			
		围墙						
166	010101002015	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 机械: 挖掘机挖一般土方	m ³	14.05			
167	010103001012	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土 2. 机械回填	m ³	7.67			
168	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距: 结算按照实际的运距计取	m ³	5.24			
169	010201017006	褥垫层	1. 材料品种及比例: 填料加固 填铺 碎石	m ³	0.91			
170	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	5.48			
171	011702001018	基础	1. 基础类型:现浇混凝土模板 带形基础 钢筋混凝土(有肋式) 木支撑	m ²	21.9			

172	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： 现浇构件钢筋制安 圆钢筋 HPB300 直径 ≤ φ 18mm	t	0.198			
173	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： 现浇构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400 以 内 直径≤ φ 18mm	t	0.11			
174	010401003008	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强 度等级：砖砌体 灰砂 砖墙 墙体厚度 240mm	m ³	8.76			
175	010401003009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强 度等级：砖砌体 灰砂 砖墙 墙体厚度 360mm	m ³	0.09			
176	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：一般抹灰	m ²	36.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表 4)

本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：文昌市昌洒镇昌发村委会

工程名称：建筑工程

生活污水治理项目-1

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设 (1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设 (1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率;

8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设 (1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设 (1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+ 单价措施项目 合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程 标段：文昌市昌洒镇昌发村委会生活污水治理项目-1

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费 +其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：文昌市昌洒镇昌发村委会生

工程名称：安装工程

活污水处理项目-1

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市昌洒镇昌
发村委会生活污水治

工程名称：安装工程

理项目-1

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030109011001	污水提升泵	1.名称:污水提升泵 2.型号:功率 250W 3.减振装置形式、数量: 4.单机试运转要求:	台	3			
2	030404017001	配电箱	1.名称:电控箱安装	台	3			
3	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:UPVC-DN40 4.连接形式:热熔连接	m	12			
4	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC-DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:	m	15			
5	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20	m	600			
6	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*2.5 3.材质:铜芯电缆 4.电压等级(kV):1KV	m	600			
7	010401011001	污水池检查井盖 700*700	1.井截面、深度:污水池检查井盖 700*700 安装	座	24			
		措施项目						
8	031301017001	脚手架搭拆			1			

本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：文昌市昌洒镇昌发村委会

工程名称：安装工程

生活污水治理项目-1

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人	17.75				

			工费-机上人工价差					
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：文昌市昌洒镇昌发村委会生活污水治理项目-1

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：文昌市昌洒镇昌发村委会生

工程名称：管网工程

活污水治理项目-1

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	管道工程		
1.3	附属工程		
1.4	破除路面		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		

招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市昌洒镇昌发

村委会生活污水治理项

工程名称：管网工程

目-1

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土方工程						
		人机配合挖土						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 人工挖土，管道 2 米以内单价*2	m ³	286.36			
2	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖掘机挖土(斗容量 1m ³)不装车 一、二类土	m ³	5440.76			
3	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：(中砂) 2. 厚度：0.1m	m ³	477.26			
4	040202011002	碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：12	m ²	1520			
5	040202011003	碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：10	m ²	1520			
6	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：填土夯实 槽坑 2. 管道机械务实	m ³	1626.3			
7	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：暂按 5KM	m ³	3865.88			
		人工挖土						
8	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：填土夯实 槽坑 2. 管道人工务实	m ³	708.5			
9	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类	m ³	795.97			

			土 2. 人工挖土					
10	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:(中砂) 2. 厚度:0.1m	m ³	87.47			
		管道工程						
11	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE 双壁波纹管 DN300 4. 连接形式:胶圈 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:	m	2946			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市昌洒镇昌
发村委会生活污水治理

工程名称：管网工程

项目-1

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：HDPE 双壁波纹管 DN200 4. 连接形式：胶圈 5. 压力试验及吹、洗 设计要求：	m	347			
13	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC 塑料排水管 DN150 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求：	m	2128			
14	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC 塑料排水管 DN100 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求：	m	2000			
		附属工程						
		污水检查井						
15	040504002001	混凝土井	1. 雨水箅子及圈口材 质、型号、规格：主管 道污水检查井（圆井） 内径 1000 2. 防坠网 3. 具体特征查看图集 06MS201-3	座	26			
		污水沉泥井						

16	040504009001	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:主管道污水沉泥井(圆井)内径 1000 2. 防坠网 3. 具体特征查看图集 06MS201-3	座	84				
		沉泥井(方井)500x500							
17	040504002002	混凝土井	1. 垫层、基础材质及厚	座	132				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市昌洒镇昌

发村委会生活污水治

工程名称：管网工程

理项目-1

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			度:0.05m 2. 混凝土强度等级:预拌混凝土 C35 3. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖及盖座 500*500B125 4. 井盖、井圈材质及规格:支管道检查井(方井)500*500 5. 具体特征查看图集 08SS523					
		集水池(住户洗菜口)400x400						
18	040504001001	砌筑井	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 勾缝、抹面要求:内外侧抹灰预拌防水水泥砂浆 1:2 3. 地漏安装	座	178			
		破除路面						
19	040402018001	施工缝	1. 类别:道路切缝 2. 工艺要求:缩缝 锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际缝深(cm):10	m	2000			
20	041001003001	拆除基层	1. 材质:极软岩 2. 厚度:0.2m 3. 部位:基层	m ²	600			
21	041001001001	拆除路面	1. 材质:极软岩 2. 厚度:0.2m	m ²	600			

22	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:0.2m	m ³	120				
23	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:石碴 2. 运距:暂按 1KM	m ³	120				
24	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:道路	m ²	600				
25	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:12cm	m ²	600				
26	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:预 拌混凝土路面(抗折 45#) 2. 厚度:18	m ²	600				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：文昌市昌洒镇昌发村委会

工程名称：管网工程

生活污水治理项目-1

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率;

8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主 设(1千万元以 内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内 部分	综合价不含主 设(1~5千万元 以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元 以内部分	综合价不含主 设(5千万元~1 亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主 设(1亿元以上 部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+ 单	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：管网工程 标段：文昌市昌洒镇昌发村委会生活污水治理项目-1

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费 +其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。